Товарищество с ограниченной ответственностью “ММ Project"

# Сметная документация

«Разработка ПСД на капитальный ремонт фасада и кровли жилого дома №22 расположенного по адресу Жылыойский район г.Кульсары мкр.Центральный»

Директор ТОО «ММ PROJECT»_____Амангелді М.

Заказчик ГУ "Отдел

жилищно-коммунального хозяйства _____Хайноллаев Е.Н

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету, сметному расчету по объекту:

Капитальный ремонт жилого дома №22 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр. Центральный.

Сметная документация составлена согласно Нормативного документа по определению сметный стоимости строительства в республике Казахстан от 14.11.2017г. №249-нк

Сметная документация составлена в ценах 1 квартала 2023 года

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42% принята согласно норм НДЗ РК 8.04-06-2015. ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3

Затраты на временные здания и сооружения приняты в соответствии сборника сметных норм НДЗ РК 8.04-06-2015 утвержденного Комитетом по делам строительства Министерство индустрии и торговли РК принята таб 1 пунт 35(б) 1,0х0,8=0,8% при кап.ремонте применен коэфф. 0,8 к сметным нормам.

НДС-12% -Решение Правительства.

Технадзор принят согласно нормативный документ по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ 102-нк от 11.05.2018г.)

Авторский надзор принят согласно нормативный документ по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ 102-нк от 11.05.2018г.)

Сметная документация выполнена автоматический привязкой с помощью ЭВМ и программного комплекса АВС-4(редакция 2023.2 от 28.02.2023г.)район 6 .02 Атырауская область, Жылыойский район.

Форма 1

(наименование организации)

**"Утвержден"**

| | | |
|---|---|---|
| Сводный сметный расчет в сумме | 191184,8 | тыс.тенге |
| в том числе: | | |
| налог на добавленную стоимость (НДС) | 20484,086 | тыс.тенге |

*(ссылка на документ о согласовании)*

"____"_____ 20 г.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт жилого дома №22 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.Центральный

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование расчетов, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих работ и затрат | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | | **Раздел I. Проектирование** | | | | |
| 1 | Правила КВЭП | Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта | | | 89,286 | 89,286 |
| | | **Итого по разделу I** | | | **89,286** | **89,286** |
| | | **Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ** | | | | |
| 2 | Сметный расчет стоимости строительства | Сметная стоимость строительства | 163483,545 | 0,000 | 0,000 | 163483,545 |
| | | **Раздел III. Инжиниринговые услуги** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на технический надзор - 163483,545.3,24% = 5296,867 | | | 5296,867 | 5296,867 |
| 4 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на авторский надзор - 163483,545.1,12% = 1831,016 | | | 1831,016 | 1831,016 |
| | | **Итого по разделу III** | | | **7127,883** | **7127,883** |
| | | **Итого по сводному сметному расчету** | **163483,545** | **0,000** | **7217,169** | **170700,714** |
| 5 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | 20484,086 | 20484,086 |
| | | **Всего по сводному сметному расчету** | **163483,545** | **0,000** | **27701,255** | **191184,800** |

Форма 2

Заказчик _____

**Утвержден**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 183101,57 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 19618,025 тыс.тнг.

_____

*(ссылка на документ об утверждении)*

_____ "___" _____ 20___г.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт жилого дома №22 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.Центральный

*(наименование стройки)*

в текущих ценах на 01.01.2023 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства** | | | | | | |
| 1 | 1-1 | Демонтажные работы | 22516,084 | -- | -- | 22516,084 |
| | | **Всего по главе** | **22516,084** | **--** | **--** | **22516,084** |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | |
| 2 | 2-1 | Общестроительные работы | 124231,743 | -- | -- | 124231,743 |
| | | **Всего по главе** | **124231,743** | **--** | **--** | **124231,743** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **146747,827** | **--** | **--** | **146747,827** |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 0,8% | 1173,983 | -- | -- | 1173,983 |
| | | **Всего по главе** | **1173,983** | **--** | **--** | **1173,983** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **147921,81** | **--** | **--** | **147921,81** |
| **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42% | 621,272 | -- | -- | 621,272 |
| | | **Всего по главе** | **621,272** | **--** | **--** | **621,272** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **148543,081** | **--** | **--** | **148543,081** |
| 5 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 2970,862 | -- | -- | 2970,862 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **151513,943** | **--** | **--** | **151513,943** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079** | **163483,544** | **--** | **--** | **163483,544** |
| 6 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | 19618,025 | 19618,025 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **163483,544** | **--** | **19618,025** | **183101,57** |

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома №22 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.Центральный
Шифр стройки 11-1
Наименование объекта - Общестроительные работы
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
*(наименование работ и зат рат )*

Основание: ДВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 124231,743 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 29787,286 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 13,730 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего<br>зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин<br>зарплата машинистов | Всего<br>зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин<br>зарплата машинистов | материалы<br>оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **В смете применены заготовительно-складские расходы к отпускной цене,принятых по прайс-листам,оборудования-1,2% ,м/конструкций-0,75% ,строительных материалов-2% )** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| | | **Фасад** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка.** | **м$^2$ вертикальной проекции** | **2500** | | 1368,08 | 73,06 | 3420200 | 182650 | 944925 | 1716500 | 5547625 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 917,05 | 36,56 | 2292625 | 91400 | | 410925 | |
| 2 | 1211-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов.** | **м$^2$** | **1970** | | 750,49 | 0,03 | 1478465 | 59 | 21985 | 1048631 | 2729257 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 739,30 | -- | 1456421 | -- | | 202161 | |
| 3 | 1211-0102-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | **Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью.** | **м$^2$** | **1970** | | 2289,25 | 141,24 | 4509823 | 278243 | 1113326 | 2423849 | 7488365 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1582,87 | 125,99 | 3118254 | 248200 | | 554693 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом. | $м^3$ кладки | 30 | 55886,48 | 2984,75 | 1676594 | 89543 | 1256017 | 258766 | 2090189 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11034,46 | 945,45 | 331034 | 28364 | | 154829 | |
| 5 | 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Фасады здания.Устройство обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель). | $м^2$ | 1970 | 4413,08 | 37,32 | 8693768 | 73521 | 44640 | 6190824 | 16075358 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4353,10 | 11,55 | 8575607 | 22754 | | 1190767 | |
| 6 | Прайс лист | Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП СИЛИКАТ (1000х500). | $м^2$ | 180 | 5610,00 | -- | 1009800 | -- | 1009800 | -- | 1090584 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 80784 | |
| 7 | Прайс лист | Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП ГРАНИТ (1000х500). | $м^2$ | 90 | 5610,00 | -- | 504900 | -- | 504900 | -- | 545292 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40392 | |
| 8 | Прайс лист | Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП ТРАВЕРТИН (1000х500). | $м^2$ | 1700 | 5610,00 | -- | 9537000 | -- | 9537000 | -- | 10299960 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 762960 | |
| 9 | ПРайс лист | Кафельный клей. | шт | 1000 | 1452,59 | -- | 1452590 | -- | 1452590 | -- | 1568800 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 116210 | |
| 10 | ПРайс лист | Нагель дюбель 8х135. | шт | 23000 | 45,08 | -- | 1036840 | -- | 1036840 | -- | 1119870 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 83030 | |
| 11 | ПРайс лист | Герметик аппликатонный(450мг). | шт | 476 | 951,70 | -- | 453009 | -- | 453009 | -- | 489252 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36243 | |
| 12 | ПРайс лист | Клей пена. | шт | 103 | 5334,96 | -- | 549501 | -- | 549501 | -- | 593461 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43960 | |
| 13 | ПРайс лист | Грунтовка (10кг). | шт | 22 | 3921,54 | -- | 86274 | -- | 86274 | -- | 93176 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6902 | |
| 14 | ПРайс лист | Спец шпатлека. | кг | 140 | 1162,07 | -- | 162690 | -- | 162690 | -- | 175706 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13016 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1115-0111-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (боковой элемент). | м | 666 | 503,88 | 4,99 | 335584 | 3323 | -- | 240253 | 621904 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 498,89 | 2,14 | 332261 | 1425 | | 46067 | |
| 16 | ПРайс лист | Наличник боковой НБ6 элемент). | пм | 666 | 3005,36 | -- | 2001570 | -- | 2001570 | -- | 2161696 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 160126 | |
| 17 | 1115-0111-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (карниз элемент). | м | 390 | 208,28 | 1,69 | 81229 | 659 | -- | 58211 | 150594 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 206,59 | 0,71 | 80570 | 277 | | 11154 | |
| 18 | ПРайс лист | Карниз КР5. | пм | 390 | 4808,57 | -- | 1875342 | -- | 1875342 | -- | 2025371 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 150029 | |
| 19 | 1115-0402-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Фасады. Окраска фасадными красками с лесов по подготовленной поверхности. | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 2224,1 | 273,41 | 0,99 | 608091 | 2202 | -- | 437013 | 1128708 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 272,42 | 0,48 | 605889 | 1068 | | 83604 | |
| 20 | ПРайс лист | Фасадная краска Ral 667. | кг | 5 | 2704,82 | -- | 13524 | -- | 13524 | -- | 14606 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1082 | |
| 21 | Прайс лист | Фасадная краска Ral 8002. | кг | 60 | 2704,82 | -- | 162289 | -- | 162289 | -- | 175272 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12983 | |
| 22 | Прайс лист | Фасадная краска L040. | кг | 100 | 3105,54 | -- | 310554 | -- | 310554 | -- | 335398 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24844 | |
| 23 | Прайс лист | Фасадная краска S158. | кг | 192 | 2713,93 | -- | 521075 | -- | 521075 | -- | 562760 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41685 | |
| 24 | Прайс лист | Фасадная краска Ral 7035. | кг | 120 | 2704,82 | -- | 324578 | -- | 324578 | -- | 350545 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25967 | |
| 25 | ПРайс лист | Фасадная краска L166. | кг | 50 | 2704,82 | -- | 135241 | -- | 135241 | -- | 146061 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10820 | |
| 26 | ПРайс лист | Фасадная краска Y 036. | кг | 10 | 2704,82 | -- | 27048 | -- | 27048 | -- | 29212 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2164 | |
| 27 | ПРайс лист | Доставка материалов до г.Атырау-г.Кульсары. | рейс | 6 | 89285,71 | -- | 535714 | -- | 535714 | -- | 578571 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42857 | |
| | | **Проемы** | | | | | | | | | |
| 28 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. | $м^2$ | 5,88 | 5482,66 | 82,57 | 32238 | 486 | 8100 | 17197 | 53390 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4022,44 | 39,56 | 23652 | 233 | | 3955 | |
| 29 | 223-207-0102 РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный. | $м^2$ | 5,88 | 70933,00 | -- | 417086 | -- | 417086 | -- | 450453 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33367 | |
| | | **Домофон** | | | | | | | | | |
| 30 | 1310-1001-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования. | шт. | 2 | 10861,46 | 8,71 | 21723 | 17 | -- | 15631 | 40342 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10852,75 | 2,18 | 21706 | 4 | | 2988 | |
| 31 | 248-405-0704 СпрСЦ 02.2023 | Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг. | шт. | 2 | 71938,00 | -- | 143876 | -- | 143876 | -- | 155386 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11510 | |
| 32 | 248-401-0756 СпрСЦ 02.2023 | DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии. | шт. | 2 | 141504,00 | -- | 283008 | -- | 283008 | -- | 305649 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22641 | |
| 33 | 248-401-0751 СпрСЦ 02.2023 | ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг. | шт. | 2 | 6711,00 | -- | 13422 | -- | 13422 | -- | 14496 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1074 | |
| 34 | 248-401-0753 СпрСЦ 02.2023 | Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M". | шт. | 2 | 6687,00 | -- | 13374 | -- | 13374 | -- | 14444 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1070 | |
| 35 | 248-401-0301 РСНБ РК 2022 | Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40. | шт. | 2 | 24848,00 | -- | 49696 | -- | 49696 | -- | 53672 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3976 | |
| 36 | 248-401-0503 СпрСЦ 02.2023 | Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова. | шт. | 45 | 5602,00 | -- | 252090 | -- | 252090 | -- | 272257 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20167 | |
| 37 | 248-401-0404 СпрСЦ 02.2023 | Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). | шт. | 45 | 994,00 | -- | 44730 | -- | 44730 | -- | 48308 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3578 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1310-0105-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях. | м | 1415 | 306,51 | 39,10 | 433712 | 55326 | 1062 | 283778 | 774883 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 266,66 | 11,88 | 377324 | 16810 | | 57392 | |
| 39 | 1121-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах. | м | 112 | 167,65 | 1,53 | 18777 | 171 | 1858 | 12067 | 33311 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 149,54 | 0,10 | 16748 | 11 | | 2467 | |
| 40 | 1121-0101-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением. | м | 112 | 695,21 | 4,41 | 77864 | 494 | 1786 | 54449 | 142898 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 674,86 | 0,35 | 75584 | 39 | | 10585 | |
| 41 | 241-207-0104<br>РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм. | м | 112 | 350,00 | -- | 39200 | -- | 39200 | -- | 42336 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3136 | |
| 42 | 243-305-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50. | км | 0,103 | 67792,00 | -- | 6983 | -- | 6983 | -- | 7542 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 559 | |
| 43 | 243-305-0205<br>СпрСЦ 02.2023 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5. | км | 1,16081 | 188606,00 | -- | 218936 | -- | 218936 | -- | 236451 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17515 | |
| 44 | 243-305-0401<br>СпрСЦ 02.2023 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80. | км | 0,1545 | 209544,00 | -- | 32375 | -- | 32375 | -- | 34965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2590 | |
| 45 | 243-305-0502<br>СпрСЦ 02.2023 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50. | км | 0,1545 | 240505,00 | -- | 37158 | -- | 37158 | -- | 40131 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2973 | |
| 46 | 1146-0302-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. | отверстие | 251 | 721,60 | 291,84 | 181122 | 73252 | -- | 103555 | 307450 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 429,76 | 143,26 | 107870 | 35958 | | 22773 | |
| 47 | 1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых. | $м^2$ | 28,8 | 7860,30 | 290,65 | 226377 | 8370 | 137355 | 61192 | 310575 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2800,41 | 150,60 | 80652 | 4337 | | 23005 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 223-102-0103<br>РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной. | $м^2$ | 28,8 | 62141,00 | -- | 1789661 | -- | 1789661 | -- | 1932834 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 143173 | |
| | | **Откосы наружные** | | | | | | | | | |
| 49 | 1115-0108-1901<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство. | м | 1021,8 | 3092,86 | 6,33 | 3160284 | 6468 | 2323787 | 599122 | 4060163 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 812,32 | 2,04 | 830029 | 2084 | | 300757 | |
| 50 | 1115-0108-1902<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм. Устройство. | м | 255,5 | 2301,16 | 6,33 | 587946 | 1617 | 378781 | 149810 | 796776 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 812,32 | 2,04 | 207548 | 521 | | 59021 | |
| | | **Откосы внутренние** | | | | | | | | | |
| 51 | 1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню. | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 543,25 | 5756,43 | 67,31 | 3127181 | 36566 | 888986 | 1601213 | 5106664 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4052,70 | 41,01 | 2201629 | 22279 | | 378270 | |
| 52 | 1115-0203-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 25 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм. | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 543,25 | 3073,74 | 30,83 | 1669809 | 16748 | 673364 | 710104 | 2570306 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1803,40 | 12,07 | 979697 | 6557 | | 190393 | |
| 53 | 1115-0405-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям. | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 543,25 | 488,79 | 4,13 | 265535 | 2244 | 102288 | 116744 | 412864 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 296,37 | 2,10 | 161003 | 1141 | | 30585 | |
| 54 | 1119-1001-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Головка воздушная Дымоход. Установка. | прибор | 45 | 2422,38 | 95,08 | 109007 | 4279 | 42650 | 46238 | 167664 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1379,52 | 47,57 | 62078 | 2141 | | 12420 | |
| 55 | ПРайс лист | Стоимость декоративных дымоходов. | шт | 45 | 72857,14 | -- | 3278571 | -- | 3278571 | -- | 3540857 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 262286 | |
| | | **Козырек** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство. | $м^2$ кровли | 15 | 7822,09 | 34,20 | 117331 | 513 | 97874 | 13799 | 141620 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1262,96 | 14,71 | 18944 | 221 | | 10490 | |
| 57 | 1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Металлоконструкция козырька. Монтаж. | т конструкций | 0,4 | 156812,52 | 31402,76 | 62725 | 12561 | 1592 | 38065 | 108854 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 121429,80 | 10741,96 | 48572 | 4297 | | 8063 | |
| 58 | 222-525-0201<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. | т | 0,4 | 1035403,00 | -- | 414161 | -- | 414161 | -- | 447294 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33133 | |
| 59 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | $м^2$ | 11,6 | 253,60 | 4,92 | 2942 | 57 | 1805 | 786 | 4026 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 93,12 | 0,95 | 1080 | 11 | | 298 | |
| | | **Отмостка** | | | | | | | | | |
| 60 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под отмостку щебеночное. Устройство. | $м^3$ основания | 6 | 16453,52 | 2890,36 | 98721 | 17342 | 71707 | 12893 | 120543 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1612,01 | 1372,40 | 9672 | 8234 | | 8929 | |
| 61 | 1113-0701-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Пропитка щебня мастикой. | $м^3$ | 6 | 64355,13 | 6299,57 | 386131 | 37798 | 206591 | 116259 | 542582 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 23623,60 | 3288,32 | 141742 | 19730 | | 40191 | |
| 62 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Устройство бетонной отмостки шириной 1,0м t=100мм; L=1000мм. Устройство из бетона В15. | $м^3$ | 13 | 51623,93 | 1831,90 | 671111 | 23814 | 616933 | 26054 | 752938 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2335,72 | 447,80 | 30364 | 5821 | | 55773 | |
| | | **Пандус** | | | | | | | | | |
| 63 | 1101-0102-0326<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. | $м^3$ грунта | 4 | 285,48 | 270,86 | 1142 | 1083 | 5 | 261 | 1515 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13,39 | 77,27 | 54 | 309 | | 112 | |
| 64 | 412-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км. | т·км | 33,4 | 87,00 | -- | 2906 | -- | | -- | 3138 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 232 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1101-0107-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Планировка вручную. Группа грунтов 2. | $м^2$ спланированной поверхности | 40 | 266,66 | -- | 10666 | -- | -- | 7680 | 19814 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 266,66 | -- | 10666 | -- | | 1468 | |
| 66 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. | $м^3$ грунта | 4 | 83,02 | 83,02 | 332 | 332 | -- | 82 | 447 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 28,40 | -- | 114 | | 33 | |
| 67 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | $м^3$ уплотненного грунта | 4 | 285,72 | 129,30 | 1143 | 517 | -- | 637 | 1923 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 156,42 | 64,84 | 626 | 259 | | 142 | |
| 68 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под пандус щебеночное. Устройство. | $м^3$ основания | 4 | 16453,52 | 2890,36 | 65814 | 11562 | 47804 | 8595 | 80362 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1612,01 | 1372,40 | 6448 | 5490 | | 5953 | |
| 69 | 1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Пропитка щебня мастикой. | $м^3$ | 4 | 64355,13 | 6299,57 | 257421 | 25198 | 137729 | 77506 | 361721 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 23623,60 | 3288,32 | 94494 | 13153 | | 26794 | |
| 70 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Пандус железобетонные плоские. Устройство. | $м^3$ | 3 | 52826,53 | 2815,52 | 158480 | 8447 | 138933 | 9550 | 181473 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3700,14 | 721,23 | 11100 | 2164 | | 13442 | |
| 71 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012. | т | 0,05553 | 331233,00 | -- | 18393 | -- | 18393 | -- | 19864 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1471 | |
| 72 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Ограждения металлические без поручня. Установка. | м ограждения | 21 | 24165,38 | 137,84 | 507473 | 2894 | 483731 | 15955 | 565302 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 992,76 | 62,44 | 20848 | 1311 | | 41874 | |
| 73 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | $м^2$ | 12,7281 | 253,60 | 4,92 | 3228 | 63 | 1980 | 862 | 4417 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 93,12 | 0,95 | 1185 | 12 | | 327 | |
| 74 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. | $м^2$ стяжки | 18 | 1507,12 | 43,67 | 27128 | 786 | 15253 | 8312 | 38275 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 616,08 | 25,28 | 11089 | 455 | | 2835 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. | $м^2$ стяжки | 18 | 1359,50 | 44,50 | 24471 | 801 | 22848 | 917 | 27419 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 45,68 | 25,08 | 822 | 451 | | 2031 | |
| 76 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство. | $м^2$ покрытия | 18 | 7721,36 | 31,03 | 138984 | 559 | 87426 | 36898 | 189953 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2833,28 | 13,82 | 50999 | 249 | | 14071 | |
| 77 | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2022 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой. | шт. | 3 | 140033,00 | 288,00 | 420099 | 864 | 389808 | 21362 | 476778 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9809,00 | 81,00 | 29427 | 243 | | 35317 | |
| 78 | 8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2022 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м). | шт. | 3 | 20629,00 | -- | 61887 | -- | 61887 | -- | 66838 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4951 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 61487723 | 981429 | 38077075 | 16541620 | 84271756 |
| | | | | | | | 22426313 | 548127 | -- | 6242410 | |
| Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | 3734006 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 1061 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 415844 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 3278571 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 299409 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 322666 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | 4356081 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 181 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 415844 | | | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 57549747 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 10271410 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 22417623 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 24473688 | | | | |
| Транспортные расходы | | | Тенге | | | | 2906 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 16140711 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5895306 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 79585764 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10207 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 22417623 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | 94963 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 9693 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 76754 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 55262 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12018 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | 162243 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 76754 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 109007 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 42650 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 64219 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 46238 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12420 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 167665 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 64219 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 84271753 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10454 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 22974440 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кровля** | | | | | | | | | |
| 79 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой.** | **м² изолируемой поверхности** | 658 | 1925,96 | 39,54 | 1267282 | 26017 | 997285 | 179292 | 1562303 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 370,79 | 7,66 | 243980 | 5040 | | 115729 | |
| 80 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой.** | **м² утепляемого покрытия** | 658 | 2232,48 | 83,21 | 1468972 | 54752 | 769275 | 475076 | 2099573 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 980,16 | 22,62 | 644945 | 14884 | | 155525 | |
| 81 | 1112-0101-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой.** | **м² утепляемого покрытия** | 658 | 2801,89 | 162,65 | 1843644 | 107023 | 738001 | 740434 | 2790802 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1517,66 | 45,23 | 998620 | 29761 | | 206724 | |
| 82 | 234-101-0203 РСНБ РК 2022 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80.** | **м³** | 101,661 | 38608,00 | -- | 3924928 | -- | 3924928 | -- | 4238922 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 313994 | |
| 83 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Стропила. Установка с изготовлением.** | **м³ древесины в конструкции** | 11,5 | 256883,30 | 1291,86 | 2954158 | 14857 | 2430358 | 370920 | 3591084 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 44255,94 | 541,11 | 508943 | 6223 | | 266006 | |
| 84 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Элементы каркаса из брусьев. Установка.** | **м³ древесины в конструкции** | 14,595 | 213662,15 | 1834,39 | 3118399 | 26773 | 2435862 | 481494 | 3887884 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 44930,70 | 889,19 | 655764 | 12978 | | 287991 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита. | $м^3$ древесины в конструкции | 26,095 | 13107,05 | 98,89 | 342028 | 2581 | 296537 | 31783 | 403716 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1644,36 | 47,28 | 42910 | 1234 | | 29905 | |
| 86 | 1110-0114-0504<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Устройство обрешетки толщиной 32 мм. Устройство по фермам. | $м^2$ покрытия | 710 | 1354,75 | 81,29 | 961873 | 57716 | 556243 | 269672 | 1330072 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 490,02 | 37,51 | 347914 | 26632 | | 98527 | |
| 87 | 215-204-0403<br>РСНБ РК 2022 | Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3. | $м^3$ | 10,6784 | 165495,00 | -- | 1767222 | -- | 1767222 | -- | 1908600 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 141378 | |
| 88 | 1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита. | $м^2$ обработанной поверхности | 710 | 457,83 | 4,59 | 325059 | 3259 | 277546 | 32980 | 386680 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 62,33 | 2,19 | 44254 | 1555 | | 28641 | |
| 89 | 1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой. | $м^2$ изолируемой поверхности | 710 | 649,70 | 20,04 | 461287 | 14228 | 341155 | 79172 | 583698 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 149,16 | 5,72 | 105904 | 4061 | | 43239 | |
| 90 | 1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство. | $м^2$ кровли | 710 | 7822,09 | 34,20 | 5553684 | 24282 | 4632700 | 653143 | 6703373 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1262,96 | 14,71 | 896702 | 10444 | | 496546 | |
| 91 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка. | т стальных элементов | 1,1 | 1236751,23 | 10891,13 | 1360426 | 11980 | 1223453 | 92010 | 1568631 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 113629,82 | 2544,06 | 124993 | 2798 | | 116195 | |
| 92 | 1110-0102-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Карниз. Устройство карнизов. | $м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 76,5 | 8725,21 | 44,66 | 667479 | 3417 | 437930 | 164040 | 898040 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2955,98 | 22,23 | 226132 | 1701 | | 66521 | |
| 93 | 1115-0403-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28<br>К=2 | Окраска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза. | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 76,5 | 2981,78 | 8,26 | 228106 | 632 | 49537 | 128346 | 384968 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2325,98 | 4,20 | 177937 | 321 | | 28516 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов. | м желоба | 128 | 4508,31 | 6,34 | 577064 | 811 | 387985 | 135780 | 769872 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1470,84 | 2,47 | 188268 | 316 | | 57028 | |
| 95 | 1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы. | м водосточной трубы | 148 | 3024,30 | 6,41 | 447596 | 949 | 351496 | 68798 | 557705 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 642,91 | 2,72 | 95151 | 403 | | 41311 | |
| 96 | 1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство. | м снегозадержателя | 128 | 522,40 | 5,80 | 66867 | 742 | 3186 | 45469 | 121323 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 491,71 | 1,66 | 62939 | 212 | | 8987 | |
| 97 | 224-105-0114 РСНБ РК 2022 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80. | м | 128 | 1209,00 | -- | 154752 | -- | 154752 | -- | 167132 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12380 | |
| 98 | 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Кровли. Ограждение перилами. | м ограждения | 128 | 3436,90 | 38,93 | 439923 | 4983 | 418408 | 12989 | 489145 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 129,16 | 11,79 | 16532 | 1509 | | 36233 | |
| 99 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | $м^2$ | 19,3024 | 253,60 | 4,92 | 4895 | 95 | 3003 | 1307 | 6699 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 93,12 | 0,95 | 1797 | 18 | | 496 | |
| 100 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Окна слуховые. Устройство. | слуховое окно | 4 | 49103,33 | 1417,98 | 196413 | 5672 | 140469 | 38096 | 253270 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 12568,09 | 659,82 | 50272 | 2639 | | 18761 | |
| 101 | 223-101-0101 РСНБ РК 2022 | Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой. | $м^2$ | 2 | 43499,00 | -- | 86998 | -- | 86998 | -- | 93958 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6960 | |
| 102 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство. | $м^2$ кровли | 23,4 | 7822,09 | 34,20 | 183037 | 800 | 152684 | 21526 | 220928 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1262,96 | 14,71 | 29553 | 344 | | 16365 | |
| 103 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка. | т стальных элементов | 0,098 | 1236751,23 | 10891,13 | 121202 | 1067 | 108999 | 8197 | 139751 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 113629,82 | 2544,06 | 11136 | 249 | | 10352 | |
| | | **Вентиляционный канал** | | | | | | | | | |
| 104 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка.** | **$м^3$ кладки** | 2,8 | 56480,31 | 3627,12 | 158145 | 10156 | 115278 | 25344 | 198169 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11682,47 | 889,19 | 32711 | 2490 | | 14679 | |
| 105 | 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка.** | **$м^2$ поверхности воздуховодов** | 48 | 9787,31 | 68,09 | 469791 | 3268 | 319449 | 106926 | 622854 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3064,05 | 29,86 | 147074 | 1433 | | 46137 | |
| 106 | 1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами.** | **зонт** | 2 | 3844,48 | 71,88 | 7689 | 144 | 5862 | 1247 | 9651 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 841,28 | 24,97 | 1683 | 50 | | 715 | |
| 107 | 1215-0103-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Канал вентиляционный. Прочистка.** | **м канала** | 150 | 388,99 | 0,33 | 58349 | 50 | 1389 | 40997 | 107293 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 379,40 | 0,20 | 56910 | 30 | | 7947 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 29217268 | 376254 | 23127990 | 4205038 | 36096096 |
| | | | | | | | 5713024 | 127325 | -- | 2673788 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 28739788 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 16868778 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 5690109 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 5933900 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4096865 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2626936 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 35463589 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2744 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5690109 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 477480 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 325311 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 150240 | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 7246 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 108173 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 46852 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 632505 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 150240 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 36096094 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2820 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5840349 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Наружное освещение** | | | | | | | | | |
| 108 | 1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене.** | **шкаф** | 1 | 10121,10 | 184,51 | 10121 | 185 | 3684 | 4560 | 15856 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6251,77 | 81,58 | 6252 | 82 | | 1174 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 247-201-0117 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54. | шт. | 1 | 11489,00 | -- | 11489 | -- | 11489 | -- | 12408 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 919 | |
| 110 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне. | шт. | 4 | 5210,89 | 35,50 | 20844 | 142 | 11154 | 6875 | 29936 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2387,12 | -- | 9548 | -- | | 2217 | |
| 111 | 247-204-0713 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С". | шт. | 4 | 542,00 | -- | 2168 | -- | 2168 | -- | 2341 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 173 | |
| 112 | 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании. | шт. | 1 | 2357,52 | 126,29 | 2358 | 126 | 41 | 1620 | 4296 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2191,15 | 58,87 | 2191 | 59 | | 318 | |
| 113 | 247-301-0212 РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1. | шт. | 1 | 23495,00 | -- | 23495 | -- | 23495 | -- | 25375 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1880 | |
| 114 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Прибор или аппарат. Установка. | шт. | 1 | 2624,69 | -- | 2625 | -- | 31 | 1868 | 4852 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2594,12 | -- | 2594 | -- | | 359 | |
| 115 | 247-208-0201 РСНБ РК 2022 | Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4. | шт. | 1 | 8718,00 | -- | 8718 | -- | 8718 | -- | 9415 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 697 | |
| 116 | 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами. | м | 1177 | 650,40 | 3,52 | 765521 | 4143 | 58909 | 506275 | 1373536 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 596,83 | 0,58 | 702469 | 683 | | 101740 | |
| 117 | 243-106-0502 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66. | км | 0,0515 | 480684,00 | -- | 24755 | -- | 24755 | -- | 26735 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1980 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 243-106-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66. | км | 1,16081 | 309939,00 | -- | 359780 | -- | 359780 | -- | 388562 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28782 | |
| 119 | 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Лента светодиодная. Прокладка с креплением скобами. | м | 300 | 650,40 | 3,52 | 195120 | 1056 | 15015 | 129042 | 350094 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 596,83 | 0,58 | 179049 | 174 | | 25932 | |
| 120 | Прайс лист | Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м). | м | 300 | 2458,93 | -- | 737679 | -- | 737679 | -- | 796692 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59013 | |
| 121 | Прайс лист | Крепеж-клипса МС-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт). | пачка | 75 | 3205,71 | -- | 240428 | -- | 240428 | -- | 259663 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19235 | |
| 122 | 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Светильник. Установка на кронштейнах. | шт. | 4 | 7614,32 | 1509,23 | 30457 | 6037 | 9309 | 14259 | 48293 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3777,84 | 1173,20 | 15111 | 4693 | | 3577 | |
| 123 | 247-105-0605 РСНБ РК 2022 | Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65. | шт. | 4 | 84355,00 | -- | 337420 | -- | 337420 | -- | 364414 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26994 | |
| 124 | 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. | шт. | 4 | 17169,61 | 7775,27 | 68678 | 31102 | 3873 | 35706 | 112734 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8425,63 | 3972,14 | 33703 | 15889 | | 8351 | |
| 125 | 247-306-0304 РСНБ РК 2022 | Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм. | шт. | 4 | 8957,00 | -- | 35828 | -- | 35828 | -- | 38694 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2866 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 2877484 | 42791 | 1883776 | 700205 | 3863896 |
| | | | | | | | 950917 | 21580 | -- | 286207 | |
| Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | 1103069 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 24408 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 83788 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 978107 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 60328 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 93070 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | 1256467 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 83788 | | | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 1774415 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 77609 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 888709 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 803653 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 639877 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 193137 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 2607429 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 422 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 888709 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 3863896 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 456 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 972497 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 124231743 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 29090254 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1400474 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 697032 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 63088839 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 2906 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 21446863 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 9202405 | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9000**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э9000'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+РБ''6.02''''''* |
| 2 | Ю''Капитальный ремонт жилого дома №22 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.Центральный'11-1'1-1'Демонтажные работы'ДВ'1'1-1-1'Демонтажные работы'ДВ''в текущих ценах на 1 квартал 2023* |
| 3 | (1401)* |
| 4 | Е11-150109-0202(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0)к=0,6,0,7'1768''Фасады вентилируемые. Демонтаж облицовочной плитки по металлическому профилю'м$^2$ поверхности облицовки* |
| 5 | Е12-030101-0201(РС295913)'92''Демонтаж ограждения из кирпича. Разборка каменной кладки'м$^3$ кладки* |
| 6 | Е12-190101-0901(РС295913)'4,2''Очистка кровли существующего дома от мусора и грязи'т* |
| 7 | Е12-060101-1001(РС295913)'1,4.2,1.3''Полотна дверные. Снятие'м$^2$* |
| 8 | Е12-060101-0901(РС295913)'3''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.* |
| 9 | Е11-460401-1102'1,5.0,8.24''Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Демонтаж существующих подъездных оконных блоков габаритами 1500х800 (h).Разборка'м$^2$* |
| 10 | Е12-070101-0209(РС295913)'98.0,8''Отмостка асфальтобетонные. Разборка покрытия'м$^2$* |
| 11 | Е12-150103-0301'49''Демонтаж квартирных дымоходов. Разборка'м$^2$ * |
| 12 | П2Кровля* |
| 13 | (РС295913)* |
| 14 | П2Кровля* |
| 15 | Е12-080101-0201'658''Пароизоляция из рулонных материалов. Разборка покрытий'м$^2$ кровли* |
| 16 | Е12-080101-0301'4''Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка'окно* |
| 17 | Е12-200501-0101'128''Ограждения кровли металлические высотой до 1 м. Демонтаж'м* |
| 18 | Е12-080101-0101'710=Ф1''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами'м$^2$ кровли* |
| 19 | Е12-080101-0102'Ф1''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок'м$^2$ кровли* |
| 20 | Е12-080101-0104'Ф1''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты'м$^2$ кровли* |
| 21 | Е11-120101-0716(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0)К=0,6 0,7'Ф1''Демонтаж покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.'м$^2$ кровли* |
| 22 | С3414-104-0501'8,6+29,69''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т* |
| 23 | С3412-101-0105'(8,6+29,69).5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км* |
| 24 | К* |

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома №22 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.Центральный
Шифр стройки 11-1
Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 1-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы
*(наименование работ и зат рат )*

Основание: ДВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 22516,084 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 11772,285 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 5,985 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Сметная прибыль, тенге | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=0,6,0,7 | Фасады вентилируемые. Демонтаж облицовочной плитки по металлическому профилю. | $м^2$ поверхности облицовки | 1768 | | 3715,58 | 34,98 | 6569145 | 61845 | -- | 4701572 | 12172379 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3680,60 | 12,81 | 6507301 | 22648 | | 901662 | |
| 2 | 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Демонтаж ограждения из кирпича. Разборка каменной кладки. | $м^3$ кладки | 92 | | 42863,76 | 7852,22 | 3943466 | 722404 | -- | 2576665 | 7041742 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 35011,54 | 3887,39 | 3221062 | 357640 | | 521611 | |
| 3 | 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Очистка кровли существующего дома от мусора и грязи. | т | 4,2 | | 3639,41 | -- | 15286 | -- | -- | 11006 | 28395 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3639,41 | -- | 15286 | -- | | 2103 | |
| 4 | 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Полотна дверные. Снятие. | $м^2$ | 8,82 | | 639,92 | -- | 5644 | -- | -- | 4064 | 10484 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 639,92 | -- | 5644 | -- | | 777 | |
| 5 | 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах. | шт. | 3 | | 3718,12 | 196,05 | 11154 | 588 | -- | 7816 | 20487 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3522,07 | 96,24 | 10566 | 289 | | 1518 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1146-0401-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Демонтаж существующих подъездных оконных блоков габаритами 1500х800 (h).Разборка. | $м^2$ | 28,8 | 3085,83 | 262,65 | 88872 | 7564 | -- | 61859 | 162790 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2823,18 | 160,00 | 81308 | 4608 | | 12059 | |
| 7 | 1207-0101-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Отмостка асфальтобетонные. Разборка покрытия. | $м^2$ | 78,4 | 1016,77 | 240,95 | 79715 | 18890 | -- | 50378 | 140501 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 775,82 | 116,65 | 60824 | 9145 | | 10408 | |
| 8 | 1215-0103-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Демонтаж квартирных дымоходов. Разборка. | $м^2$ | 49 | 994,76 | 24,98 | 48743 | 1224 | -- | 34751 | 90173 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 969,78 | 15,22 | 47519 | 746 | | 6680 | |
| | | Кровля | | | | | | | | | |
| | | Кровля | | | | | | | | | |
| 9 | 1208-0101-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Пароизоляция из рулонных материалов. Разборка покрытий | $м^2$ кровли | 658 | 295,92 | 0,28 | 194715 | 184 | -- | 140062 | 361557 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 295,64 | -- | 194531 | -- | | 26781 | |
| 10 | 1208-0101-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка | окно | 4 | 6022,05 | 2,07 | 24088 | 8 | -- | 17338 | 44740 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6019,98 | -- | 24080 | -- | | 3314 | |
| 11 | 1220-0501-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | Ограждения кровли металлические высотой до 1 м. Демонтаж | м | 128 | 615,57 | 16,46 | 78793 | 2107 | -- | 55884 | 145450 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 599,11 | 7,27 | 76686 | 931 | | 10774 | |
| 12 | 1208-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | $м^2$ кровли | 710 | 302,60 | 35,20 | 214846 | 24993 | -- | 142398 | 385821 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 267,40 | 11,15 | 189854 | 7917 | | 28578 | |
| 13 | 1208-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок | $м^2$ кровли | 710 | 436,89 | 22,19 | 310192 | 15755 | -- | 215592 | 567844 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 414,70 | 7,03 | 294437 | 4991 | | 42060 | |
| 14 | 1208-0101-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты | $м^2$ кровли | 710 | 139,37 | 20,66 | 98953 | 14669 | -- | 64035 | 176024 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 118,71 | 6,55 | 84284 | 4651 | | 13036 | |
| 15 | 1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=0,6 0,7 | Демонтаж покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. | $м^2$ кровли | 710 | 781,72 | 23,94 | 555021 | 16997 | -- | 501707 | 1141268 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 757,78 | 10,30 | 538024 | 7313 | | 84540 | |
| 16 | 414-104-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 38,29 | 204,00 | -- | 7811 | -- | | -- | 8436 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 625 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 412-101-0105 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | **т·км** | **191,45** | **87,00** | **--** | **16656** | **--** | | **--** | **17988** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1332** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **22516084** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **11351406** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **887228** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **420879** | | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **24467** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **8585126** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1667858** | |

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома №22 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.Центральный

Объект номер - 1-1

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 1-1-1

на Демонтажные работы

Наименование объекта - Демонтажные работы

Основание: ДВ

Составлен в текущих ценах на 1 квартал 2023 тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу<br>обоснование | Отпускная цена на единицу<br>обоснование | Транспортные расходы на единицу<br>всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | | | | |
| 1 | 20173Т | 003-0140<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 2845,4192 | 2287<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6507474 |
| 2 | 20518Т | 009-0118<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 2071,426 | 1555<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 3221067 |
| 3 | 20167Т | 003-0134<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 260,57 | 2065<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 538077 |
| 4 | 20522Т | 009-0122<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 182,583372 | 1664<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 303819 |
| 5 | 20524Т | 009-0124<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 170,684 | 1725<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 294430 |
| 6 | 20520Т | 009-0120<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 130,94256 | 1602<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 209770 |
| 7 | 20530Т | 009-0130<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 96,66782 | 1914<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 185022 |
| 8 | 20370Т | 006-0124<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 47,13408 | 1725<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 81306 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20523Т | 009-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 6,2337 | 1695 | - | - | 10566 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям (по смете)** | **тенге** | | | | **--** | **11351406** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **5811,6607** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | | | | |
| 10 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 176,40946 | 2385,8 | - | - | (420878) |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| | | | **Всего трудовые ресурсы (по смете)** | **тенге** | | | | **--** | **11351406** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 65,9987% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 11 | 659С | 315-102-0101 РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м$^3$/мин | маш.-ч | 134,09 | 4367 | - | 2287 | 585571 |
| | | | | | | -- | -- | 306663,83 | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,6608% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 12 | 2468С | 314-102-0101 РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 20,1311024 | 7343 | - | 3267 | 147823 |
| | | | | | | -- | -- | 65768,31 | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 17,3405% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 13 | 697С | 314-101-0102 РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м | маш.-ч | 7,67652 | 7220 | - | 2287 | 55424 |
| | | | | | | -- | -- | 17556,2 | |
| 14 | 2485С | 343-401-0201 РСНБ РК 2022 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 274,6815948 | 83 | - | - | 22799 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 15 | 1569С | 314-504-0501 РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 6,787022 | 3142 | - | 1914 | 21325 |
| | | | | | | -- | -- | 12990,36 | |
| 16 | 2509С | 331-101-0101 РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 3,7003944 | 4571 | - | 2287 | 16914 |
| | | | | | | -- | -- | 8462,8 | |
| 17 | 2474С | 315-102-0102 РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м$^3$/мин | маш.-ч | 3,2509564 | 4493 | - | 2287 | 14607 |
| | | | | | | -- | -- | 7434,94 | |
| 18 | 521С | 343-302-0201 РСНБ РК 2022 | Дрели электрические | маш.-ч | 453,8328704 | 15 | - | - | 6807 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 19 | 3006С | 314-503-0101 РСНБ РК 2022 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т | маш.-ч | 0,7313152 | 5924 | - | 2734 | 4332 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | 1999,42 | |
| 20 | 2445С | 343-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Электроплиткорез | маш.-ч | 48,6525312 | 87<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4233 |
| 21 | 2216С | 343-302-0301<br>РСНБ РК 2022 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 157,807832 | 19<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2998 |
| 22 | 2698С | 343-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Ножницы электрические | маш.-ч | 31,0192064 | 79<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2451 |
| 23 | 2875С | 343-302-0101<br>РСНБ РК 2022 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 67,57296 | 19<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1284 |
| 24 | 1146С | 343-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 7,4624 | 33<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 246 |
| 25 | 1523С | 343-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 15,780744 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 237 |
| 26 | 1044С | 314-502-0301<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 6,117472 | 32<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 196 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы (по смете)** | **тенге** | | | | **420879** | **887228** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | |
| 27 | | 412-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 191,45 | 87<br>-- | -<br>-- | 87<br>16656 | 16656 |
| 28 | | 414-104-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 38,29 | 204<br>-- | -<br>-- | 204<br>7811 | 7811 |
| | | | **Всего транспортные расходы (по смете)** | **тенге** | | | | **24467** | **24467** |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9010**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э9010'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+РБ''6.02'''''* |
| 2 | Ю''Капитальный ремонт жилого дома №22 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.Центральный'11-1'2-1'Общестроительные работы'ДВ'2'2-1-1'Общестроительные работы'ДВ''в текущих ценах на 1 квартал 2023* |
| 3 | П2В смете применены заготовительно-складские расходы к отпускной цене,принятых по прайс-листам,оборудования-1,2%,м/конструкций-0,75%,строительных материалов-2%)* |
| 4 | (1401)* |
| 5 | РМонтажные работы* |
| 6 | П2Фасад* |
| 7 | Е11-080701-0102'2500''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка'м$^2$ вертикальной проекции* |
| 8 | Е12-110103-0202'1970''Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов'м$^2$* |
| 9 | Е12-110102-1501'1970''Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью'м$^2$* |
| 10 | Е12-030101-1901(РС102867РС102888)'30''Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом'м$^3$ кладки* |
| 11 | Е11-150213-0101(РС136011)(РС146309)(РС147713)(РС249627)(РС280106)'1970=Ф1''Фасады здания.Устройство обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель)'м$^2$* |
| 12 | ТСПрайс лист(=19)'180'6160:1,12.1,02'Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП СИЛИКАТ (1000х500)'м$^2$* |
| 13 | ТСПрайс лист(=19)'90'6160:1,12.1,02'Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП ГРАНИТ (1000х500)'м$^2$* |
| 14 | ТСПрайс лист(=19)'1700'6160:1,12.1,02'Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП ТРАВЕРТИН (1000х500)'м$^2$* |
| 15 | ТСПРайс лист(=19)'1000'1595:1,12.1,02'Кафельный клей'шт* |
| 16 | ТСПРайс лист(=19)'23000'49,5:1,12.1,02'Нагель дюбель 8х135'шт* |
| 17 | ТСПРайс лист(=19)'476'1045:1,12.1,02'Герметик аппликатонный(450мг)'шт* |
| 18 | ТСПРайс лист(=19)'103'5858:1,12.1,02'Клей пена'шт* |
| 19 | ТСПРайс лист(=19)'22'4306:1,12.1,02'Грунтовка (10кг)'шт* |
| 20 | ТСПРайс лист(=19)'140'1276:1,12.1,02'Спец шпатлека'кг* |
| 21 | Е11-150111-0103(РС287729)(РС295789)(РС295978)'666''Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (боковой элемент)'м* |
| 22 | ТСПРайс лист(=19)'666'3300:1,12.1,02'Наличник боковой НБ6 элемент)'пм* |
| 23 | Е11-150111-0102(РС287729)(РС295789)(РС295976)'390=Ф3''Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (карниз элемент)'м* |
| 24 | ТСПРайс лист(=19)'Ф3'5280:1,12.1,02'Карниз КР5'пм* |
| 25 | Е11-150402-0404(РС272109)(РС280106)'1970+666.0,2+390.0,31''Фасады. Окраска фасадными красками с лесов по подготовленной поверхности'м$^2$ окрашиваемой поверхности* |
| 26 | ТСПРайс лист(=19)'5'2970:1,12.1,02'Фасадная краска Ral 667'кг* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 27 | ТСПрайс лист(=19)'60'2970:1,12.1,02'Фасадная краска Ral 8002'кг* |
| 28 | ТСПрайс лист(=19)'100'3410:1,12.1,02'Фасадная краска L040'кг* |
| 29 | ТСПрайс лист(=19)'192'2980:1,12.1,02'Фасадная краска S158'кг* |
| 30 | ТСПрайс лист(=19)'120'2970:1,12.1,02'Фасадная краска Ral 7035'кг* |
| 31 | ТСПРайс лист(=19)'50'2970:1,12.1,02'Фасадная краска L166'кг* |
| 32 | ТСПРайс лист(=19)'10'2970:1,12.1,02'Фасадная краска Y 036'кг* |
| 33 | ТСПРайс лист(=19)'6'100000:1,12'Доставка материалов до г.Атырау-г.Кульсары'рейс* |
| 34 | П2Проемы* |
| 35 | Е11-090403-0403(РС295688)'1,4.2,1.2''Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах'м$^2$* |
| 36 | С1223-207-0102'1,4.2,1.2''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный'м$^2$* |
| 37 | П2Домофон* |
| 38 | Ц13-101001-0801'2''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования'шт.* |
| 39 | С1248-405-0704'2''Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг'шт.* |
| 40 | С1248-401-0756'2''DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии'шт.* |
| 41 | С1248-401-0751'2''ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг'шт.* |
| 42 | С1248-401-0753'2''Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.* |
| 43 | С1248-401-0301'2''Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40'шт.* |
| 44 | С1248-401-0503'45''Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова'шт.* |
| 45 | С1248-401-0404'45''Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)'шт.* |
| 46 | Ц13-100105-0301'100+1127+150+150-112''Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях'м* |
| 47 | Е11-210201-0101(РС296127)'112''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м* |
| 48 | Е11-210101-0202(РС296009)'112''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м* |
| 49 | С1241-207-0104'112''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м* |
| 50 | С1243-305-0101'100.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50'км* |
| 51 | С1243-305-0205'1127.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5'км* |
| 52 | С1243-305-0401'150.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80'км* |
| 53 | С1243-305-0502'150.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50'км* |
| 54 | Е11-460302-0404'251''Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2'отверстие* |
| 55 | Е11-100501-0103(РС295687)'1,5.0,8.24''Проемы оконные площадью до 2 м$^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м$^2$* |
| 56 | С1223-102-0103'1,5.0,8.24''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной'м$^2$* |
| 57 | П2Откосы наружные* |
| 58 | Е11-150108-1901'1021,8''Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м* |
| 59 | Е11-150108-1902'255,5''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм. Устройство'м* |
| 60 | П2Откосы внутренние* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 61 | Е11-150204-0101'543,25=Ф4''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м$^2$ оштукатуриваемой поверхности* |
| 62 | Е11-150203-0701'Ф4''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м$^2$ оштукатуриваемой поверхности* |
| 63 | Е11-150405-0101'Ф4''Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м$^2$ окрашиваемой поверхности* |
| 64 | Е11-191001-0101(РС296072)'45''Головка воздушная Дымоход. Установка'прибор* |
| 65 | ТСПРайс лист(=13)'45'80000:1,12.1,02'Стоимость декоративных дымоходов'шт* |
| 66 | П2Козырек* |
| 67 | Е11-120101-0716(РС295697РС135251)'15''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м$^2$ кровли* |
| 68 | Е11-090302-0301(РС295605)'0,4''Металлоконструкция козырька. Монтаж'т конструкций* |
| 69 | С1222-525-0201'0,4''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 70 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,4.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м$^2$* |
| 71 | П2Отмостка* |
| 72 | Е11-080101-0202'6,0''Основание под отмостку щебеночное. Устройство'м$^3$ основания* |
| 73 | Е11-130701-0401'6,0''Пропитка щебня мастикой'м$^3$* |
| 74 | Е11-060101-0101(РС100463РС100533)'13''Устройство бетонной отмостки шириной 1,0м t=100мм; L=1000мм. Устройство из бетона В15'м$^3$* |
| 75 | П2Пандус* |
| 76 | Е11-010102-0326'4,0''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 77 | С3412-101-0105'4.1,67.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км* |
| 78 | Е11-010107-1802'4:0,1''Планировка вручную. Группа грунтов 2'м$^2$ спланированной поверхности* |
| 79 | Е11-010104-0102'4,0''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 80 | Е11-010201-0501'4,0''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 81 | Е11-080101-0202'4,0''Основание под пандус щебеночное. Устройство'м$^3$ основания* |
| 82 | Е11-130701-0401'4,0''Пропитка щебня мастикой'м$^3$* |
| 83 | Е11-060101-0115'3,0''Пандус железобетонные плоские. Устройство'м$^3$* |
| 84 | С1261-102-0252'90.0,617.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т* |
| 85 | Е11-070519-0104'21''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения* |
| 86 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,4389.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м$^2$* |
| 87 | Е11-110101-1101'18''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м$^2$ стяжки* |
| 88 | Е11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'18''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м$^2$ стяжки* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 89 | Е11-110101-2705(РС295970РС287795)'18''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 90 | У86-010302-0303'3''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.* |
| 91 | У86-010303-0205'3''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)'шт.* |
| 92 | РКровля* |
| 93 | Е11-120101-1501'658=Ф2''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м$^2$ изолируемой поверхности* |
| 94 | Е11-120101-1303(РС295715)'Ф2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м$^2$ утепляемого покрытия* |
| 95 | Е11-120101-1304(РС295715)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой'м$^2$ утепляемого покрытия* |
| 96 | С1234-101-0203'Ф2.0,15.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м$^3$* |
| 97 | Е11-100105-0101'(0,15.0,1.120+0,2.0,05.970)=Ф22''Стропила. Установка с изготовлением'м$^3$ древесины в конструкции* |
| 98 | Е11-100102-0401'(0,15.0,1.308+0,1.0,1.254+0,15.0,1.305+0,1.0,1.286)=Ф23''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м$^3$ древесины в конструкции* |
| 99 | Е11-100115-0101'Ф22+Ф23''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м$^3$ древесины в конструкции* |
| 100 | Е11-100114-0504(РС131599)'710''Устройство обрешетки толщиной 32 мм. Устройство по фермам'м$^2$ покрытия* |
| 101 | С1215-204-0403'0,1.0,032.3337''Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3'м$^3$* |
| 102 | Е11-100115-0201'710''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м$^2$ обработанной поверхности* |
| 103 | Е11-120101-1503'710''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м$^2$ изолируемой поверхности* |
| 104 | Е11-120101-0716(РС295697РС135251)'710''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м$^2$ кровли* |
| 105 | Е11-070107-0103'1,1''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов* |
| 106 | Е11-100102-0205'76,5''Карниз. Устройство карнизов'м$^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов* |
| 107 | Е11-150403-0301(РС295962РС249453)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'76,5''Окраска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза'м$^2$ окрашиваемой поверхности* |
| 108 | Е11-120101-2201'128''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов'м желоба* |
| 109 | Е11-120101-2202'148''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы'м водосточной трубы* |
| 110 | Е11-120101-2301'128''Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство'м снегозадержателя* |
| 111 | С1224-105-0114'128''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м* |
| 112 | Е11-120101-1201'128''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения* |
| 113 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,6656.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м$^2$* |
| 114 | Е11-100106-0101(РС295670)(РС295884)'4''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 115 | С1223-101-0101'0,5.4''Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м$^2$* |
| 116 | Е11-120101-0716(РС295697РС135251)'23,4''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м$^2$ кровли* |
| 117 | Е11-070107-0103'98.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов* |
| 118 | П2Вентиляционный канал* |
| 119 | Е11-080201-0109(РС102867РС102888)'2,8''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м$^3$ кладки* |
| 120 | Е11-200101-0303'48''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м$^2$ поверхности воздуховодов* |
| 121 | Е11-200701-0101'2''Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт* |
| 122 | Е12-150103-0801'150''Канал вентиляционный. Прочистка'м канала* |
| 123 | РНаружное освещение* |
| 124 | Е11-210502-0102'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф* |
| 125 | С1247-201-0117'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54'шт.* |
| 126 | Ц13-080303-0601'4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.* |
| 127 | С1247-204-0713'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.* |
| 128 | Ц13-080305-1002(РС313992)'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.* |
| 129 | С1247-301-0212'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1'шт.* |
| 130 | Ц13-080304-0501'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.* |
| 131 | С1247-208-0201'1''Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4'шт.* |
| 132 | Е11-210301-0101(РС296125)'50+1127''Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м* |
| 133 | С1243-106-0502'50.1,03.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66'км* |
| 134 | С1243-106-0501'1127.1,03.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'км* |
| 135 | Е11-210301-0101(РС296125)'300''Лента светодиодная. Прокладка с креплением скобами'м* |
| 136 | ТСПрайс лист(=13)'300'2700:1,12.1,02'Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м)'м* |
| 137 | ТСПрайс лист(=13)'75'3520:1,12.1,02'Крепеж-клипса МС-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт)'пачка* |
| 138 | Ц13-080305-0409'4''Светильник. Установка на кронштейнах'шт.* |
| 139 | С1247-105-0605'4''Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65'шт.* |
| 140 | Ц13-080205-0301'4''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.* |
| 141 | С1247-306-0304'4''Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм'шт.* |
| 142 | К* |

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома №22 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.Центральный

Объект номер - 2-1

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 2-1-1

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Общестроительные работы

Основание: ДВ

Составлен в текущих ценах на 1 квартал 2023 тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу<br>обоснование | Отпускная цена на единицу<br>обоснование | Транспортные расходы на единицу<br>всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | | | | |
| 1 | 20173Т | 003-0140<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 3749,698 | 2287<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 8575559 |
| 2 | 20547Т | 009-0147<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 1200,715 | 2597<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 3118257 |
| 3 | 20093Т | 002-0131<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1196,482428 | 1952<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2335534 |
| 4 | 20170Т | 003-0137<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1011,3142 | 2177<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2201631 |
| 5 | 20167Т | 003-0134<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 810,983415 | 2065<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1674681 |
| 6 | 20172Т | 003-0139<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 729,7878 | 2252<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1643482 |
| 7 | 20169Т | 003-0136<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 740,924705 | 2140<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1585579 |
| 8 | 20531Т | 009-0131<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 746,039 | 1952<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1456268 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20165Т | 003-0132 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 600,27226 | 1990<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1194542 |
| 10 | 20090Т | 002-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 629,91215 | 1849<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1164708 |
| 11 | 20239Т | 004-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 419,3203 | 2102<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 881411 |
| 12 | 20168Т | 003-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 289,6987312 | 2102<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 608947 |
| 13 | 20094Т | 002-0132 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 273,845604 | 1990<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 544953 |
| 14 | 20457Т | 007-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 174,4798 | 2287<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 399035 |
| 15 | 20528Т | 009-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 179,034 | 1849<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 331034 |
| 16 | 20092Т | 002-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 150,2118 | 1914<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 287505 |
| 17 | 20171Т | 003-0138 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 110,1492 | 2215<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 243980 |
| 18 | 20236Т | 004-0132 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 73,9056 | 1990<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 147072 |
| 19 | 20106Т | 002-0144 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 55,246968 | 2464<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 136129 |
| 20 | 20385Т | 006-0139 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 47,8908 | 2252<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 107850 |
| 21 | 20238Т | 004-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 36,6016 | 2065<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 75582 |
| 22 | 20244Т | 004-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 27,144 | 2287 | - | - | 62078 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 23 | 20530Т | 009-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 29,73 | 1914 | - | - | 56903 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 24 | 20245Т | 004-0141 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 14,4584 | 2331 | - | - | 33703 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 25 | 20089Т | 002-0127 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 17,9928 | 1818 | - | - | 32711 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 26 | 20082Т | 002-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 18,954 | 1602 | - | - | 30364 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 27 | 20100Т | 002-0138 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 9,4122 | 2215 | - | - | 20848 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 28 | 20246Т | 004-0142 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 8,374 | 2376 | - | - | 19897 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 29 | 20240Т | 004-0136 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 8,615 | 2140 | - | - | 18436 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 30 | 20166Т | 003-0133 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 8,1536 | 2027 | - | - | 16527 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 31 | 20087Т | 002-0125 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 9,18 | 1756 | - | - | 16120 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 32 | 20155Т | 003-0122 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 7,1586 | 1664 | - | - | 11912 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 33 | 20021Т | 001-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 5,572 | 1914 | - | - | 10665 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 34 | 20243Т | 004-0139 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 4,24 | 2252 | - | - | 9548 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 35 | 20242Т | 004-0138 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2,8225 | 2215 | - | - | 6252 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 36 | 20001Т | 001-0110 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 0,4664 | 1341 | - | - | 625 |
| | | | | | | -- | -- | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 20011Т | 001-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 0,0336 | 1602 | - | - | 54 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям (по смете)** | **тенге** | | | | **--** | **29090254** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **13398,8205** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | | | | |
| 38 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 315,6760584 | 2207,29 | - | - | (696790) |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| | | | **Всего трудовые ресурсы (по смете)** | **тенге** | | | | **--** | **29090254** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,4815% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 39 | 2509С | 331-101-0101 РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 80,77420034 | 4571 | - | 2287 | 369219 |
| | | | | | | -- | -- | 184730,6 | |
| 40 | 3022С | 313-101-0602 РСНБ РК 2022 | Растворосмесители передвижные, до 250 л | маш.-ч | 117,77448 | 2045 | - | 1914 | 240849 |
| | | | | | | -- | -- | 225420,35 | |
| 41 | 2468С | 314-102-0101 РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 22,44682396 | 7343 | - | 3267 | 164827 |
| | | | | | | -- | -- | 73333,77 | |
| 42 | 698С | 314-101-0103 РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 13,56588 | 9329 | - | 2287 | 126556 |
| | | | | | | -- | -- | 31025,17 | |
| 43 | 2474С | 315-102-0102 РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 20,80404 | 4493 | - | 2287 | 93473 |
| | | | | | | -- | -- | 47578,84 | |
| 44 | 697С | 314-101-0102 РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м | маш.-ч | 12,402 | 7220 | - | 2287 | 89542 |
| | | | | | | -- | -- | 28363,37 | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,84% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 45 | 1569С | 314-504-0501 РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 26,33227672 | 3142 | - | 1914 | 82736 |
| | | | | | | -- | -- | 50399,98 | |
| 46 | 2459С | 314-503-0601 РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 7,36733314 | 7528 | - | 2287 | 55461 |
| | | | | | | -- | -- | 16849,09 | |
| 47 | 1238С | 321-201-0101 РСНБ РК 2022 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 58,1244 | 919 | - | - | 53416 |
| | | | | | | -- | -- | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1947С | 314-504-1201<br>РСНБ РК 2022 | Вышки телескопические, высота подъёма 25 м | маш.-ч | 5,6392 | 5336<br>-- | -<br>-- | 2734<br>15417,57 | 30091 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,6784% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 49 | 2046С | 321-208-0201<br>РСНБ РК 2022 | Установки для приготовления поверхностно-активных добавок | маш.-ч | 2,5844 | 6752<br>-- | -<br>-- | 4901<br>12666,14 | 17450 |
| 50 | 2875С | 343-302-0101<br>РСНБ РК 2022 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 634,826068 | 19<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 12062 |
| 51 | 976С | 314-502-0302<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 112,47912 | 101<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 11360 |
| 52 | 786С | 314-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 1,38672 | 8034<br>-- | -<br>-- | 2734<br>3791,29 | 11141 |
| 53 | 2016С | 315-103-0501<br>РСНБ РК 2022 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 33,0927352 | 253<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 8372 |
| 54 | 3007С | 314-503-0102<br>РСНБ РК 2022 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 0,864 | 7423<br>-- | -<br>-- | 2734<br>2362,18 | 6413 |
| 55 | 1488С | 314-504-0201<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м | маш.-ч | 2,22176 | 2292<br>-- | -<br>-- | 1914<br>4252,45 | 5092 |
| 56 | 3428С | 313-401-0302<br>РСНБ РК 2022 | Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин | маш.-ч | 143,442416 | 33<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4734 |
| 57 | 3404С | 313-401-0301<br>РСНБ РК 2022 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 23,898654 | 158<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 3776 |
| 58 | 2216С | 343-302-0301<br>РСНБ РК 2022 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 157,7802152 | 19<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2998 |
| 59 | 2485С | 343-401-0201<br>РСНБ РК 2022 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 31,44528 | 83<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2610 |
| 60 | 521С | 343-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Дрели электрические | маш.-ч | 94,62295768 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1419 |
| 61 | 1523С | 343-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 82,4511528 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1237 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м$^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 0,0721872 | 11995<br>-- | -<br>-- | 3267<br>235,84 | 866 |
| 63 | 2698С | 343-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Ножницы электрические | маш.-ч | 9,96294 | 79<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 787 |
| 64 | 1795С | 343-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 5,201658 | 150<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 780 |
| 65 | 1023С | 314-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 0,038016 | 15632<br>-- | -<br>-- | 3904<br>148,41 | 594 |
| 66 | 3092С | 311-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т | маш.-ч | 0,04968 | 6684<br>-- | -<br>-- | 2287<br>113,62 | 332 |
| 67 | 3388С | 315-202-1302<br>РСНБ РК 2022 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 3,87072 | 77<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 298 |
| 68 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11,042928 | 23<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 254 |
| 69 | 3093С | 311-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 0,0224208 | 9704<br>-- | -<br>-- | 3267<br>73,25 | 218 |
| 70 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 10,3896 | 17<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 177 |
| 71 | 1044С | 314-502-0301<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 4,87295194 | 32<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 156 |
| 72 | 3008С | 343-501-0101<br>РСНБ РК 2022 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,999936 | 124<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 124 |
| 73 | 2515С | 313-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,58988436 | 177<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 104 |
| 74 | 2577С | 315-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,63072 | 82<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 52 |
| 75 | 376С | 315-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,0432 | 425<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 18 |
| 76 | 403С | 313-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,347004 | 51 | - | - | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 77 | 969С | 314-502-0205 РСНБ РК 2022 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,19656 | 83 | - | - | 16 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 78 | 1197С | 314-502-0303 РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,2044224 | 69 | - | - | 14 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 79 | 1146С | 343-202-0201 РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,05207328 | 33 | - | - | 2 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы (по смете)** | **тенге** | | | | **697032** | **1400474** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,2476% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 80 | | ТСПрайс лист | Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП ТРАВЕРТИН (1000х500). # | $м^2$ | 1700 | 5610 | - | - | 9537000 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 81 | 135251С | 224-103-0906 РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм | $м^2$ | 860,66 | 5586 | 5549 | - | 4807647 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 82 | 136006С | 234-101-0203 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 | $м^3$ | 101,661 | 38608 | 37307 | - | 3924928 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 83 | | ТСПРайс лист | Стоимость декоративных дымоходов. # | шт | 45 | 72857,14 | - | - | 3278571 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 84 | | ТСПРайс лист | Наличник боковой НБ6 элемент). # | пм | 666 | 3005,36 | - | - | 2001570 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 85 | 131542С | 215-202-0102 РСНБ РК 2022 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 14,26335 | 139879 | 137411 | - | 1995143 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 86 | | ТСПРайс лист | Карниз КР5. # | пм | 390 | 4808,57 | - | - | 1875342 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 87 | 133837С | 223-102-0103 РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной | $м^2$ | 28,8 | 62141 | 61330 | - | 1789661 |
| | | | | | | -- | -- | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | | 215-204-0403 РСНБ РК 2022 | Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3. # | $м^3$ | 10,6784 | 165495<br>-- | 162723<br>-- | -<br>- | 1767222 |
| 89 | 135836С | 235-201-0601 РСНБ РК 2022 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 5612,42 | 279<br>-- | 267<br>-- | -<br>- | 1565865 |
| 90 | 131578С | 215-204-0501 РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 9,545 | 161836<br>-- | 159107<br>-- | -<br>- | 1544725 |
| 91 | | ТСПРайс лист | Кафельный клей. # | шт | 1000 | 1452,59<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1452590 |
| 92 | 130010С | 222-509-1006 РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,198 | 1101240<br>-- | 1094417<br>-- | -<br>- | 1319286 |
| 93 | | ТСПРайс лист | Нагель дюбель 8х135. # | шт | 23000 | 45,08<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1036840 |
| 94 | 147464С | 261-107-0605 РСНБ РК 2022 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 1072,89 | 954<br>-- | 933<br>-- | -<br>- | 1023537 |
| 95 | | ТСПрайс лист | Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП СИЛИКАТ (1000х500). # | $м^2$ | 180 | 5610<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1009800 |
| 96 | 102888С | 213-101-0302 РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000 шт. | 12,88 | 77343<br>-- | 66074<br>-- | -<br>- | 996178 |
| 97 | 149726С | 232-501-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006 | кг | 10835 | 84<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 910140 |
| 98 | 102685С | 212-402-0105 РСНБ РК 2022 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | $м^3$ | 23,95075 | 37184<br>-- | 32567<br>-- | -<br>- | 890585 |
| 99 | 315956С | 217-606-0201 РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,77644 | 973429<br>-- | 960519<br>-- | -<br>- | 755809 |
| 100 | | ТСПрайс лист | Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м). # | м | 300 | 2458,93<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 737679 |
| 101 | 100533С | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 16,305 | 44787<br>-- | 34482<br>-- | -<br>- | 730252 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 147470С | 261-107-0608 РСНБ РК 2022 | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм | м | 1072,89 | 665<br>-- | 652<br>-- | -<br>- | 713472 |
| 103 | 309297С | 232-503-0103 РСНБ РК 2022 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 6964,465 | 94<br>-- | 90<br>-- | -<br>- | 654660 |
| 104 | 131308С | 222-529-0501 РСНБ РК 2022 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 1341,165 | 487<br>-- | 484<br>-- | -<br>- | 653147 |
| 105 | 316035С | 236-106-0404 РСНБ РК 2022 | Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ | т | 0,47827095 | 1189326<br>-- | 1175223<br>-- | -<br>- | 568820 |
| 106 | 130852С | 222-519-0601 РСНБ РК 2022 | Стальные детали лесов | т | 0,875 | 640519<br>-- | 635760<br>-- | -<br>- | 560454 |
| 107 | 315974С | 217-701-0118 РСНБ РК 2022 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,3381365 | 1649038<br>-- | 1627232<br>-- | -<br>- | 557600 |
| 108 | | ТСПРайс лист | Клей пена. # | шт | 103 | 5334,96<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 549501 |
| 109 | | ТСПРайс лист | Доставка материалов до г.Атырау-г.Кульсары. # | рейс | 6 | 89285,71<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 535714 |
| 110 | | ТСПрайс лист | Фасадная краска S158. # | кг | 192 | 2713,93<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 521075 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8244% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 111 | | ТСПрайс лист | Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП ГРАНИТ (1000х500). # | $м^2$ | 90 | 5610<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 504900 |
| 112 | 129692С | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,4389 | 1074856<br>-- | 1068150<br>-- | -<br>- | 471754 |
| 113 | 135535С | 235-101-0603 РСНБ РК 2022 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | $м^2$ | 1504,8 | 310<br>-- | 303<br>-- | -<br>- | 466488 |
| 114 | | ТСПРайс лист | Герметик аппликатонный(450мг). # | шт | 476 | 951,7<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 453009 |
| 115 | 287748С | 223-207-0102 РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный | $м^2$ | 5,88 | 70933<br>-- | 70032<br>-- | -<br>- | 417086 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 129698С | 222-504-0101 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,384 | 1083405 | 1076662 | - | 416028 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 117 | 131024С | 222-525-0201 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,4 | 1035403 | 1028875 | - | 414161 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 118 | 131589С | 215-204-0502 РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 2,4552 | 161836 | 159107 | - | 397340 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 119 | 268274С | 261-601-0202 РСНБ РК 2022 | Щиты настила | $м^2$ | 85 | 4410 | 4262 | - | 374850 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 120 | 196832С | 243-106-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 1,16081 | 309939 | 305997 | - | 359780 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 121 | 314900С | 214-405-0201 РСНБ РК 2022 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,4886845 | 722747 | 713052 | - | 353195 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 122 | 102641С | 212-401-0203 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 7,2 | 48114 | 30538 | - | 346421 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 123 | 289197С | 247-105-0605 РСНБ РК 2022 | Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65 | шт. | 4 | 84355 | 83339 | - | 337420 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 124 | | ТСПрайс лист | Фасадная краска Ral 7035. # | кг | 120 | 2704,82 | - | - | 324578 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 125 | | ТСПрайс лист | Фасадная краска L040. # | кг | 100 | 3105,54 | - | - | 310554 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 126 | 188081С | 246-103-0106 РСНБ РК 2022 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | $м^2$ | 48 | 6319 | 6222 | - | 303312 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 127 | 316874С | 248-401-0756 СпрСЦ 02.2023 | DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии | шт. | 2 | 141504 | 139821 | - | 283008 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 128 | 131541С | 215-202-0502 РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 1,84 | 139879 | 137411 | - | 257377 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 129 | 312538С | 248-401-0503 СпрСЦ 02.2023 | Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова | шт. | 45 | 5602 | 5536 | - | 252090 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 130 | 133140С | 215-204-2301<br>РСНБ РК 2022 | Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта | $м^3$ | 0,8109 | 308201 | 303750 | - | 249920 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 131 | | ТСПрайс лист | Крепеж-клипса МС-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт). # | пачка | 75 | 3205,71 | - | - | 240428 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 132 | 147770С | 261-107-0815<br>РСНБ РК 2022 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 268,275 | 865 | 846 | - | 232058 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 133 | | 243-305-0205<br>СпрСЦ 02.2023 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5. # | км | 1,16081 | 188606 | 184821 | - | 218936 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 134 | 144636С | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 1,08 | 196409 | 188661 | - | 212122 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 135 | 315975С | 217-701-0201<br>РСНБ РК 2022 | Латекс синтетический СКС-65 ГП | кг | 197 | 1030 | 1016 | - | 202910 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 136 | 279977С | 224-204-0102<br>РСНБ РК 2022 | Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм | м | 148 | 1257 | 1235 | - | 186036 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 137 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 214,523 | 836 | 824 | - | 179341 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 138 | | ТСПРайс лист | Спец шпатлека. # | кг | 140 | 1162,07 | - | - | 162690 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 139 | | ТСПрайс лист | Фасадная краска Ral 8002. # | кг | 60 | 2704,82 | - | - | 162289 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 140 | 134913С | 224-105-0114<br>РСНБ РК 2022 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 128 | 1209 | 1191 | - | 154752 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 141 | | 248-405-0704<br>СпрСЦ 02.2023 | Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг. # | шт. | 2 | 71938 | 70527 | - | 143876 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 142 | 279976С | 224-204-0101<br>РСНБ РК 2022 | Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм | м | 128 | 1067 | 1049 | - | 136576 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 143 | | ТСПРайс лист | Фасадная краска L166. # | кг | 50 | 2704,82 | - | - | 135241 |
| | | | | | | -- | -- | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 316029С | 235-202-0118 РСНБ РК 2022 | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 33,8904 | 3762 | 3716 | - | 127496 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 145 | 279986С | 224-204-0111 РСНБ РК 2022 | Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм | шт. | 294,4 | 421 | 416 | - | 123942 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,9279% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 146 | 100080С | 211-201-0606 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 11,5 | 10388 | 9594 | - | 119462 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 147 | 286119С | 217-101-0101 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 109,4625 | 1010 | 996 | - | 110557 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 148 | 279117С | 214-209-0802 РСНБ РК 2022 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 50,688 | 2173 | 2162 | - | 110145 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 149 | 315957С | 217-701-0101 РСНБ РК 2022 | Мука андезитовая кислотоупорная | т | 1,08 | 88825 | 85882 | - | 95931 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 150 | 149589С | 236-202-0301 РСНБ РК 2022 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,28249 | 325091 | 318136 | - | 91835 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 151 | | 223-101-0101 РСНБ РК 2022 | Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой. # | $м^2$ | 2 | 43499 | 42874 | - | 86998 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 152 | | ТСПРайс лист | Грунтовка (10кг). # | шт | 22 | 3921,54 | - | - | 86274 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 153 | 287795С | 233-202-0102 РСНБ РК 2022 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | $м^2$ | 18,36 | 4307 | 4162 | - | 79077 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 154 | 131586С | 215-204-0202 РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,4437 | 161836 | 159107 | - | 71807 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 155 | 135878С | 261-105-0601 РСНБ РК 2022 | Герметик силиконовый, 310 мл | шт. | 54,9239 | 1253 | 1228 | - | 68820 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 156 | 131600С | 215-204-0503 РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,4012 | 165495 | 162723 | - | 66397 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 157 | 279978С | 224-204-0103 РСНБ РК 2022 | Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм | шт. | 44,4 | 1446 | 1428 | - | 64202 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 158 | 144669С | 216-201-0602<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,329 | 174912<br>-- | 167243<br>-- | -<br>- | 57546 |
| 159 | 315998С | 218-103-0203<br>РСНБ РК 2022 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | $м^2$ | 13,74995 | 4108<br>-- | 4059<br>-- | -<br>- | 56485 |
| 160 | 290063С | 217-106-0105<br>РСНБ РК 2022 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 42,496 | 1266<br>-- | 1249<br>-- | -<br>- | 53800 |
| 161 | 241448С | 261-404-0209<br>РСНБ РК 2022 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 177,24 | 300<br>-- | 294<br>-- | -<br>- | 53172 |
| 162 | 279987С | 224-204-0112<br>РСНБ РК 2022 | Держатель трубы водосточной пластиковый | шт. | 88,8 | 595<br>-- | 588<br>-- | -<br>- | 52836 |
| 163 | 271746С | 248-401-0301<br>РСНБ РК 2022 | Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40 | шт. | 2 | 24848<br>-- | 24554<br>-- | -<br>- | 49696 |
| 164 | 290060С | 217-106-0102<br>РСНБ РК 2022 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 34,13336 | 1415<br>-- | 1397<br>-- | -<br>- | 48299 |
| 165 | 279985С | 224-204-0110<br>РСНБ РК 2022 | Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм | шт. | 38,4 | 1236<br>-- | 1220<br>-- | -<br>- | 47462 |
| 166 | 308583С | 248-401-0404<br>СпрСЦ 02.2023 | Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) | шт. | 45 | 994<br>-- | 982<br>-- | -<br>- | 44730 |
| 167 | 144763С | 261-107-0201<br>РСНБ РК 2022 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,099 | 408199<br>-- | 398305<br>-- | -<br>- | 40412 |
| 168 | 131597С | 215-204-0203<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,24 | 165495<br>-- | 162723<br>-- | -<br>- | 39719 |
| 169 | 269848С | 241-207-0104<br>РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 112 | 350<br>-- | 341<br>-- | -<br>- | 39200 |
| 170 | 102637С | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 0,918 | 41481<br>-- | 32028<br>-- | -<br>- | 38080 |
| 171 | | 243-305-0502<br>СпрСЦ 02.2023 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50. # | км | 0,1545 | 240505<br>-- | 235714<br>-- | -<br>- | 37158 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 144766С | 217-101-0401<br>РСНБ РК 2022 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 22,717788 | 1609<br>-- | 1588<br>-- | -<br>- | 36553 |
| 173 | 289321С | 247-306-0304<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 4 | 8957<br>-- | 8769<br>-- | -<br>- | 35828 |
| 174 | 146097С | 217-501-0107<br>РСНБ РК 2022 | Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45 | т | 0,197 | 176376<br>-- | 169643<br>-- | -<br>- | 34746 |
| 175 | | 243-305-0401<br>СпрСЦ 02.2023 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80. # | км | 0,1545 | 209544<br>-- | 205357<br>-- | -<br>- | 32375 |
| 176 | 131502С | 215-101-0202<br>РСНБ РК 2022 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | $м^3$ | 0,24 | 124461<br>-- | 122042<br>-- | -<br>- | 29871 |
| 177 | 278579С | 236-202-1014<br>РСНБ РК 2022 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 39,474 | 692<br>-- | 681<br>-- | -<br>- | 27316 |
| 178 | | ТСПРайс лист | Фасадная краска Y 036. # | кг | 10 | 2704,82<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 27048 |
| 179 | 196833С | 243-106-0502<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,0515 | 480684<br>-- | 474588<br>-- | -<br>- | 24755 |
| 180 | 102634С | 212-401-0102<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 0,672 | 35707<br>-- | 26344<br>-- | -<br>- | 23995 |
| 181 | 316000С | 218-103-0206<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 3,34 | 7094<br>-- | 7006<br>-- | -<br>- | 23694 |
| 182 | 266111С | 247-301-0212<br>РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1 | шт. | 1 | 23495<br>-- | 23214<br>-- | -<br>- | 23495 |
| 183 | 102682С | 212-402-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 0,54325 | 37511<br>-- | 32887<br>-- | -<br>- | 20378 |
| 184 | 280106С | 236-101-0116<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 68,06025 | 288<br>-- | 281<br>-- | -<br>- | 19601 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 290062С | 261-107-0996<br>РСНБ РК 2022 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 9,6939023 | 1995<br>-- | 1969<br>-- | -<br>- | 19339 |
| 186 | 249436С | 236-202-1012<br>РСНБ РК 2022 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 14,968 | 1282<br>-- | 1266<br>-- | -<br>- | 19189 |
| 187 | 279862С | 261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,05553 | 331233<br>-- | 322508<br>-- | -<br>- | 18393 |
| 188 | 279984С | 224-204-0109<br>РСНБ РК 2022 | Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм | шт. | 25,6 | 641<br>-- | 633<br>-- | -<br>- | 16410 |
| 189 | 135545С | 235-101-0901<br>РСНБ РК 2022 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | $м^2$ | 60,03275 | 268<br>-- | 263<br>-- | -<br>- | 16089 |
| 190 | 279979С | 224-204-0104<br>РСНБ РК 2022 | Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм | шт. | 20,72 | 751<br>-- | 741<br>-- | -<br>- | 15561 |
| 191 | | ТСПРайс лист | Фасадная краска Ral 667. # | кг | 5 | 2704,82<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 13524 |
| 192 | 312548С | 248-401-0751<br>СпрСЦ 02.2023 | ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг | шт. | 2 | 6711<br>-- | 6629<br>-- | -<br>- | 13422 |
| 193 | 144746С | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,008752 | 1528659<br>-- | 1508642<br>-- | -<br>- | 13379 |
| 194 | 312550С | 248-401-0753<br>СпрСЦ 02.2023 | Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" | шт. | 2 | 6687<br>-- | 6607<br>-- | -<br>- | 13374 |
| 195 | 147348С | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04792 | 274757<br>-- | 267140<br>-- | -<br>- | 13166 |
| 196 | 131643С | 215-203-0403<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,14595 | 82243<br>-- | 80458<br>-- | -<br>- | 12003 |
| 197 | 264319С | 247-201-0117<br>РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54 | шт. | 1 | 11489<br>-- | 11346<br>-- | -<br>- | 11489 |
| 198 | 286292С | 243-902-1401<br>РСНБ РК 2022 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 6,356 | 1800<br>-- | 1778<br>-- | -<br>- | 11441 |
| 199 | 276143С | 217-301-0207<br>РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм | кг | 4,2 | 2651 | 2617 | - | 11134 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 200 | 316007С | 223-503-0504<br>РСНБ РК 2022 | Лента бутиловая | м | 123,552 | 90<br>-- | 89<br>-- | -<br>- | 11120 |
| 201 | 315973С | 217-701-0117<br>РСНБ РК 2022 | Сульфат аммония | т | 0,0869615 | 121212<br>-- | 117522<br>-- | -<br>- | 10541 |
| 202 | 249453С | 261-201-0342<br>РСНБ РК 2022 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 85,3025 | 116<br>-- | 112<br>-- | -<br>- | 9895 |
| 203 | 279982С | 224-204-0107<br>РСНБ РК 2022 | Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм | шт. | 5,12 | 1913<br>-- | 1889<br>-- | -<br>- | 9795 |
| 204 | 149395С | 236-104-0101<br>РСНБ РК 2022 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 13,923 | 692<br>-- | 680<br>-- | -<br>- | 9635 |
| 205 | 248379С | 261-103-0102<br>РСНБ РК 2022 | Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88 | $м^3$ | 0,225 | 42738<br>-- | 40539<br>-- | -<br>- | 9616 |
| 206 | 147763С | 261-107-0808<br>РСНБ РК 2022 | Хомутик | шт. | 8,16 | 1133<br>-- | 1108<br>-- | -<br>- | 9245 |
| 207 | | 247-208-0201<br>РСНБ РК 2022 | Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4. # | шт. | 1 | 8718<br>-- | 8545<br>-- | -<br>- | 8718 |
| 208 | 287782С | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00999749 | 768895<br>-- | 755872<br>-- | -<br>- | 7687 |
| 209 | 242966С | 252-207-3979<br>РСНБ РК 2022 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 5 | 1464<br>-- | 1446<br>-- | -<br>- | 7320 |
| 210 | 316047С | 247-216-1101<br>РСНБ РК 2022 | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 2,5584 | 2773<br>-- | 2738<br>-- | -<br>- | 7094 |
| 211 | 273980С | 243-305-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50 | км | 0,103 | 67792<br>-- | 66964<br>-- | -<br>- | 6983 |
| 212 | 315989С | 217-701-0215<br>РСНБ РК 2022 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,054495 | 108426<br>-- | 104843<br>-- | -<br>- | 5909 |
| 213 | 249623С | 232-502-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 72 | 73<br>-- | 70<br>-- | -<br>- | 5256 |
| 214 | 188174С | 261-302-0162<br>РСНБ РК 2022 | Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм | шт. | 2 | 2555 | 2493 | - | 5110 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 215 | 287729С | 217-105-0102 РСНБ РК 2022 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 3,680292 | 1150 | 1135 | - | 4232 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 216 | 129995С | 222-509-0801 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,004 | 1054349 | 1047736 | - | 4217 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 217 | 147697С | 261-107-0765 РСНБ РК 2022 | Смола каменноугольная | т | 0,0376551 | 106532 | 102213 | - | 4011 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 218 | 146045С | 261-107-0998 РСНБ РК 2022 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм | шт. | 1749,901 | 2 | 2 | - | 3500 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 219 | 316005С | 223-503-0502 РСНБ РК 2022 | Лента бутиловая диффузионная | м | 20,448 | 123 | 121 | - | 2515 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 220 | 147667С | 261-107-0741 РСНБ РК 2022 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3,84 | 589 | 575 | - | 2262 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 221 | 264811С | 247-204-0713 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 4 | 542 | 536 | - | 2168 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 222 | 127926С | 214-209-0209 РСНБ РК 2022 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм | кг | 2,4 | 719 | 714 | - | 1726 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 223 | 315996С | 218-103-0201 РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 1,37755 | 1117 | 1102 | - | 1539 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 224 | 149365С | 261-201-0364 РСНБ РК 2022 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,0197 | 77199 | 73455 | - | 1521 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 225 | 249697С | 232-504-0102 РСНБ РК 2022 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 6,12 | 228 | 221 | - | 1395 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 226 | 181699С | 241-221-0104 РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 81,76 | 17 | 17 | - | 1390 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 227 | 144613С | 216-103-0101 РСНБ РК 2022 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,060126 | 23071 | 21696 | - | 1387 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 228 | 315952С | 217-301-0107 РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм | кг | 0,64 | 2154 | 2126 | - | 1379 |
| | | | | | | -- | -- | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 146125С | 217-504-0101<br>РСНБ РК 2022 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм | т | 0,0004272 | 3027202<br>-- | 2948024<br>-- | -<br>- | 1293 |
| 230 | 295740С | 261-105-0302<br>РСНБ РК 2022 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 2,4048 | 448<br>-- | 437<br>-- | -<br>- | 1077 |
| 231 | 279804С | 214-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0,002 | 508496<br>-- | 505093<br>-- | -<br>- | 1017 |
| 232 | 147674С | 261-107-0747<br>РСНБ РК 2022 | Резина прессованная | кг | 0,6656 | 1505<br>-- | 1473<br>-- | -<br>- | 1002 |
| 233 | 316037С | 241-703-0502<br>РСНБ РК 2022 | Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм | 1000 шт. | 0,09 | 10580<br>-- | 10441<br>-- | -<br>- | 952 |
| 234 | 249378С | 261-201-0318<br>РСНБ РК 2022 | Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4245 | 2143<br>-- | 2098<br>-- | -<br>- | 910 |
| 235 | 144476С | 216-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 | т | 0,0315 | 26702<br>-- | 24870<br>-- | -<br>- | 841 |
| 236 | 149372С | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00122165 | 612933<br>-- | 602566<br>-- | -<br>- | 749 |
| 237 | 274665С | 217-301-0106<br>РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм | кг | 0,2768 | 2529<br>-- | 2496<br>-- | -<br>- | 700 |
| 238 | 149394С | 261-201-0371<br>РСНБ РК 2022 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,69565 | 986<br>-- | 964<br>-- | -<br>- | 686 |
| 239 | 275941С | 218-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 40 мм | $м^2$ | 0,108 | 5596<br>-- | 5468<br>-- | -<br>- | 604 |
| 240 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 17,284385 | 33<br>-- | 33<br>-- | -<br>- | 570 |
| 241 | 249409С | 261-201-0324<br>РСНБ РК 2022 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,9 | 605<br>-- | 590<br>-- | -<br>- | 544 |
| 242 | 279826С | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,000776 | 605068<br>-- | 601232<br>-- | -<br>- | 470 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 131551С | 215-202-0603<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0025872 | 165495<br>-- | 162723<br>-- | -<br>- | 428 |
| 244 | 249131С | 217-603-0103<br>РСНБ РК 2022 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | $м^3$ | 2,08985 | 193<br>-- | 193<br>-- | -<br>- | 403 |
| 245 | 274664С | 217-301-0105<br>РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 0,15 | 2529<br>-- | 2496<br>-- | -<br>- | 379 |
| 246 | 274674С | 217-302-0105<br>РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0,28 | 1137<br>-- | 1121<br>-- | -<br>- | 318 |
| 247 | 249502С | 236-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,58 | 506<br>-- | 497<br>-- | -<br>- | 293 |
| 248 | 308101С | 252-207-3981<br>РСНБ РК 2022 | Втулки В17 | 1000 шт. | 0,01344 | 21078<br>-- | 20792<br>-- | -<br>- | 283 |
| 249 | 147045С | 261-107-0431<br>РСНБ РК 2022 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,495 | 423<br>-- | 412<br>-- | -<br>- | 209 |
| 250 | 316006С | 223-503-0503<br>РСНБ РК 2022 | Лента ПСУЛ | м | 0,78048 | 263<br>-- | 259<br>-- | -<br>- | 205 |
| 251 | 272105С | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,00024 | 738689<br>-- | 726830<br>-- | -<br>- | 177 |
| 252 | 146649С | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 0,48 | 366<br>-- | 339<br>-- | -<br>- | 176 |
| 253 | 316048С | 247-216-1102<br>РСНБ РК 2022 | Изолента ПВХ | кг | 0,048 | 3479<br>-- | 3435<br>-- | -<br>- | 167 |
| 254 | 249387С | 261-201-0322<br>РСНБ РК 2022 | Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | т | 0,0002 | 604794<br>-- | 589835<br>-- | -<br>- | 121 |
| 255 | 287764С | 261-107-0961<br>РСНБ РК 2022 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,08 | 1438<br>-- | 1410<br>-- | -<br>- | 115 |
| 256 | 274679С | 217-302-0205<br>РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 0,1 | 1092<br>-- | 1077<br>-- | -<br>- | 109 |
| 257 | 147074С | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00004 | 2453940 | 2403915 | - | 98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 258 | 128849С | 214-214-0108 РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,00748 | 11164 | 11113 | - | 84 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 259 | 131019С | 222-525-0102 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00008 | 1032818 | 1026301 | - | 83 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 260 | 149219С | 236-101-0107 РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000124 | 628768 | 618213 | - | 78 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 261 | 147733С | 261-107-0783 РСНБ РК 2022 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,1236 | 492 | 480 | - | 61 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 262 | 131534С | 215-202-0501 РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,000412 | 139879 | 137411 | - | 58 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 263 | 145785С | 261-107-0224 РСНБ РК 2022 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,097 | 594 | 580 | - | 58 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 264 | 147337С | 261-107-0567 РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000176 | 278998 | 271298 | - | 49 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 265 | 290057С | 217-102-0102 РСНБ РК 2022 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 0,03 | 1336 | 1318 | - | 40 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 266 | 100412С | 261-101-0105 РСНБ РК 2022 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | $м^3$ | 0,003672 | 8810 | 8528 | - | 32 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 267 | 146716С | 261-107-0914 РСНБ РК 2022 | Вазелин технический | кг | 0,024 | 939 | 919 | - | 23 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 268 | 146664С | 217-605-0104 РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,144 | 153 | 149 | - | 22 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 269 | 144600С | 216-102-0301 РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0003 | 65349 | 63281 | - | 20 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 270 | 249530С | 261-201-0361 РСНБ РК 2022 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,024 | 246 | 238 | - | 6 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 271 | 147096С | 261-107-0458 РСНБ РК 2022 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,004 | 1416 | 1386 | - | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 272 | 100081С | 211-201-0607 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 0,00048 | 10236 | 9454 | - | 5 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 273 | 147084С | 261-107-0450 РСНБ РК 2022 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,004 | 401 | 391 | - | 2 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции (по смете)** | **тенге** | | | | **--** | **63088839** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | |
| 274 | | 412-101-0105 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км. # | т·км | 33,4 | 87 | - | 87,01 | 2906 |
| | | | | | | -- | -- | 2906 | |
| | | | **Всего транспортные расходы (по смете)** | **тенге** | | | | **2906** | **2906** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | |
| 275 | | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2022 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой. # | шт. | 3 | 140033 | - | - | 420099 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 276 | | 8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2022 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м). # | шт. | 3 | 20629 | - | - | 61887 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **481986** |