Товарищество с ограниченной ответственностью “ММ Project"

Сметная документация

«Разработка ПСД на капитальный ремонт фасада и кровли жилого дома №24 расположенного по адресу Жылыойский район г.Кульсары мкр.Центральный»

Директор ТОО «ММ PROJECT»_____Амангелді М.

Заказчик ГУ "Отдел

жилищно-коммунального хозяйства _____Хайноллаев Е.Н

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету, сметному расчету по объекту:

Капитальный ремонт жилого дома №24 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр. Центральный.

Сметная документация составлена согласно Нормативного документа по определению сметный стоимости строительства в республике Казахстан от 14.11.2017г. №249-нк

Сметная документация составлена в ценах 1 квартала 2023 года

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42% принята согласно норм НДЗ РК 8.04-06-2015. ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3

Затраты на временные здания и сооружения приняты в соответствии сборника сметных норм НДЗ РК 8.04-06-2015 утвержденного Комитетом по делам строительства Министерство индустрии и торговли РК принята таб 1 пунт 35(б) 1,0х0,8=0,8% при кап.ремонте применен коэфф. 0,8 к сметным нормам.

НДС-12% -Решение Правительства.

Технадзор принят согласно нормативный документ по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ 102-нк от 11.05.2018г.)

Авторский надзор принят согласно нормативный документ по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ 102-нк от 11.05.2018г.)

Сметная документация выполнена автоматический привязкой с помощью ЭВМ и программного комплекса АВС-4(редакция 2023.2 от 28.02.2023г.)район 6 .02 Атырауская область, Жылыойский район.

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме	191184,8	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	20484,086	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт жилого дома №24 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.Центральный

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			89,286	89,286
		Итого по разделу I			**89,286**	**89,286**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
2	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	163483,545	0,000	0,000	163483,545
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
3	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 163483,545.3,24% = 5296,867			5296,867	5296,867
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 163483,545.1,12% = 1831,016			1831,016	1831,016
		Итого по разделу III			**7127,883**	**7127,883**
		Итого по сводному сметному расчету	**163483,545**	**0,000**	**7217,169**	**170700,714**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			20484,086	20484,086
		Всего по сводному сметному расчету	**163483,545**	**0,000**	**27701,255**	**191184,800**

Форма 2

Заказчик _____

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 183101,57 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 19618,025 тыс.тнг.

_____

(ссылка на документ об утверждении)

_____ "___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт жилого дома №24 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.Центральный

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	1-1	Демонтажные работы	22516,084	--	--	22516,084
		Всего по главе	**22516,084**	**--**	**--**	**22516,084**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	2-1	Общестроительные работы	124231,743	--	--	124231,743
		Всего по главе	**124231,743**	**--**	**--**	**124231,743**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**146747,827**	**--**	**--**	**146747,827**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,8%	1173,983	--	--	1173,983
		Всего по главе	**1173,983**	**--**	**--**	**1173,983**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**147921,81**	**--**	**--**	**147921,81**
Глава 9. Прочие работы и затраты						

4	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%	621,272	--	--	621,272
		Всего по главе	**621,272**	**--**	**--**	**621,272**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**148543,081**	**--**	**--**	**148543,081**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2970,862	--	--	2970,862
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**151513,943**	**--**	**--**	**151513,943**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**163483,544**	**--**	**--**	**163483,544**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	19618,025	19618,025
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**163483,544**	**--**	**19618,025**	**183101,57**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома №24 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.Центральный
Шифр стройки 11-2
Наименование объекта - Общестроительные работы
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и зат рат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	124231,743	тыс.тенге
Сметная заработная плата	29787,286	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	13,730	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В смете применены заготовительно-складские расходы к отпускной цене,принятых по прайс-листам,оборудования-1,2% ,м/конструкций-0,75% ,строительных материалов-2%)										
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
		Фасад										
1	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка.**	**м^2 вертикальной проекции**	**2500**		1368,08	73,06	3420200	182650	944925	1716500	5547625
		НР - 72%; СП - 8%				917,05	36,56	2292625	91400		410925	
2	1211-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов.**	**м^2**	**1970**		750,49	0,03	1478465	59	21985	1048631	2729257
		НР - 72%; СП - 8%				739,30	--	1456421	--		202161	
3	1211-0102-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью.**	**м^2**	**1970**		2289,25	141,24	4509823	278243	1113326	2423849	7488365
		НР - 72%; СП - 8%				1582,87	125,99	3118254	248200		554693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом.	$м^3$ кладки	30	55886,48	2984,75	1676594	89543	1256017	258766	2090189
		НР - 72%; СП - 8%			11034,46	945,45	331034	28364		154829	
5	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасады здания.Устройство обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель).	$м^2$	1970	4413,08	37,32	8693768	73521	44640	6190824	16075358
		НР - 72%; СП - 8%			4353,10	11,55	8575607	22754		1190767	
6	Прайс лист	Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП СИЛИКАТ (1000х500).	$м^2$	180	5610,00	--	1009800	--	1009800	--	1090584
		СП - 8%			--	--	--	--		80784	
7	Прайс лист	Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП ГРАНИТ (1000х500).	$м^2$	90	5610,00	--	504900	--	504900	--	545292
		СП - 8%			--	--	--	--		40392	
8	Прайс лист	Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП ТРАВЕРТИН (1000х500).	$м^2$	1700	5610,00	--	9537000	--	9537000	--	10299960
		СП - 8%			--	--	--	--		762960	
9	ПРайс лист	Кафельный клей.	шт	1000	1452,59	--	1452590	--	1452590	--	1568800
		СП - 8%			--	--	--	--		116210	
10	ПРайс лист	Нагель дюбель 8х135.	шт	23000	45,08	--	1036840	--	1036840	--	1119870
		СП - 8%			--	--	--	--		83030	
11	ПРайс лист	Герметик аппликатонный(450мг).	шт	476	951,70	--	453009	--	453009	--	489252
		СП - 8%			--	--	--	--		36243	
12	ПРайс лист	Клей пена.	шт	103	5334,96	--	549501	--	549501	--	593461
		СП - 8%			--	--	--	--		43960	
13	ПРайс лист	Грунтовка (10кг).	шт	22	3921,54	--	86274	--	86274	--	93176
		СП - 8%			--	--	--	--		6902	
14	ПРайс лист	Спец шпатлека.	кг	140	1162,07	--	162690	--	162690	--	175706
		СП - 8%			--	--	--	--		13016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1115-0111-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (боковой элемент).	м	666	503,88	4,99	335584	3323	--	240253	621904
		НР - 72%; СП - 8%			498,89	2,14	332261	1425		46067	
16	ПРайс лист	Наличник боковой НБ6 элемент).	пм	666	3005,36	--	2001570	--	2001570	--	2161696
		СП - 8%			--	--	--	--		160126	
17	1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (карниз элемент).	м	390	208,28	1,69	81229	659	--	58211	150594
		НР - 72%; СП - 8%			206,59	0,71	80570	277		11154	
18	ПРайс лист	Карниз КР5.	пм	390	4808,57	--	1875342	--	1875342	--	2025371
		СП - 8%			--	--	--	--		150029	
19	1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска фасадными красками с лесов по подготовленной поверхности.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2224,1	273,41	0,99	608091	2202	--	437013	1128708
		НР - 72%; СП - 8%			272,42	0,48	605889	1068		83604	
20	ПРайс лист	Фасадная краска Ral 667.	кг	5	2704,82	--	13524	--	13524	--	14606
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
21	Прайс лист	Фасадная краска Ral 8002.	кг	60	2704,82	--	162289	--	162289	--	175272
		СП - 8%			--	--	--	--		12983	
22	Прайс лист	Фасадная краска L040.	кг	100	3105,54	--	310554	--	310554	--	335398
		СП - 8%			--	--	--	--		24844	
23	Прайс лист	Фасадная краска S158.	кг	192	2713,93	--	521075	--	521075	--	562760
		СП - 8%			--	--	--	--		41685	
24	Прайс лист	Фасадная краска Ral 7035.	кг	120	2704,82	--	324578	--	324578	--	350545
		СП - 8%			--	--	--	--		25967	
25	ПРайс лист	Фасадная краска L166.	кг	50	2704,82	--	135241	--	135241	--	146061
		СП - 8%			--	--	--	--		10820	
26	ПРайс лист	Фасадная краска Y 036.	кг	10	2704,82	--	27048	--	27048	--	29212
		СП - 8%			--	--	--	--		2164	
27	ПРайс лист	Доставка материалов до г.Атырау-г.Кульсары.	рейс	6	89285,71	--	535714	--	535714	--	578571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		42857	
		Проемы									
28	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах.	$м^2$	5,88	5482,66	82,57	32238	486	8100	17197	53390
		НР - 72%; СП - 8%			4022,44	39,56	23652	233		3955	
29	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный.	$м^2$	5,88	70933,00	--	417086	--	417086	--	450453
		СП - 8%			--	--	--	--		33367	
		Домофон									
30	1310-1001-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования.	шт.	2	10861,46	8,71	21723	17	--	15631	40342
		НР - 72%; СП - 8%			10852,75	2,18	21706	4		2988	
31	248-405-0704 СпрСЦ 02.2023	Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг.	шт.	2	71938,00	--	143876	--	143876	--	155386
		СП - 8%			--	--	--	--		11510	
32	248-401-0756 СпрСЦ 02.2023	DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии.	шт.	2	141504,00	--	283008	--	283008	--	305649
		СП - 8%			--	--	--	--		22641	
33	248-401-0751 СпрСЦ 02.2023	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг.	шт.	2	6711,00	--	13422	--	13422	--	14496
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
34	248-401-0753 СпрСЦ 02.2023	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M".	шт.	2	6687,00	--	13374	--	13374	--	14444
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
35	248-401-0301 РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40.	шт.	2	24848,00	--	49696	--	49696	--	53672
		СП - 8%			--	--	--	--		3976	
36	248-401-0503 СпрСЦ 02.2023	Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова.	шт.	45	5602,00	--	252090	--	252090	--	272257
		СП - 8%			--	--	--	--		20167	
37	248-401-0404 СпрСЦ 02.2023	Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin).	шт.	45	994,00	--	44730	--	44730	--	48308
		СП - 8%			--	--	--	--		3578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1310-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях.	м	1415	306,51	39,10	433712	55326	1062	283778	774883
		НР - 72%; СП - 8%			266,66	11,88	377324	16810		57392	
39	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах.	м	112	167,65	1,53	18777	171	1858	12067	33311
		НР - 72%; СП - 8%			149,54	0,10	16748	11		2467	
40	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением.	м	112	695,21	4,41	77864	494	1786	54449	142898
		НР - 72%; СП - 8%			674,86	0,35	75584	39		10585	
41	241-207-0104 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм.	м	112	350,00	--	39200	--	39200	--	42336
		СП - 8%			--	--	--	--		3136	
42	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50.	км	0,103	67792,00	--	6983	--	6983	--	7542
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
43	243-305-0205 СпрСЦ 02.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5.	км	1,16081	188606,00	--	218936	--	218936	--	236451
		СП - 8%			--	--	--	--		17515	
44	243-305-0401 СпрСЦ 02.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80.	км	0,1545	209544,00	--	32375	--	32375	--	34965
		СП - 8%			--	--	--	--		2590	
45	243-305-0502 СпрСЦ 02.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50.	км	0,1545	240505,00	--	37158	--	37158	--	40131
		СП - 8%			--	--	--	--		2973	
46	1146-0302-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2.	отверстие	251	721,60	291,84	181122	73252	--	103555	307450
		НР - 72%; СП - 8%			429,76	143,26	107870	35958		22773	
47	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых.	$м^2$	28,8	7860,30	290,65	226377	8370	137355	61192	310575
		НР - 72%; СП - 8%			2800,41	150,60	80652	4337		23005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной.	$м^2$	28,8	62141,00	--	1789661	--	1789661	--	1932834
		СП - 8%			--	--	--	--		143173	
		Откосы наружные									
49	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство.	м	1021,8	3092,86	6,33	3160284	6468	2323787	599122	4060163
		НР - 72%; СП - 8%			812,32	2,04	830029	2084		300757	
50	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм. Устройство.	м	255,5	2301,16	6,33	587946	1617	378781	149810	796776
		НР - 72%; СП - 8%			812,32	2,04	207548	521		59021	
		Откосы внутренние									
51	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	543,25	5756,43	67,31	3127181	36566	888986	1601213	5106664
		НР - 72%; СП - 8%			4052,70	41,01	2201629	22279		378270	
52	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	543,25	3073,74	30,83	1669809	16748	673364	710104	2570306
		НР - 72%; СП - 8%			1803,40	12,07	979697	6557		190393	
53	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	543,25	488,79	4,13	265535	2244	102288	116744	412864
		НР - 72%; СП - 8%			296,37	2,10	161003	1141		30585	
54	1119-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Головка воздушная Дымоход. Установка.	прибор	45	2422,38	95,08	109007	4279	42650	46238	167664
		НР - 72%; СП - 8%			1379,52	47,57	62078	2141		12420	
55	ПРайс лист	Стоимость декоративных дымоходов.	шт	45	72857,14	--	3278571	--	3278571	--	3540857
		СП - 8%			--	--	--	--		262286	
		Козырек									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	15	7822,09	34,20	117331	513	97874	13799	141620
		НР - 72%; СП - 8%			1262,96	14,71	18944	221		10490	
57	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Металлоконструкция козырька. Монтаж.	т конструкций	0,4	156812,52	31402,76	62725	12561	1592	38065	108854
		НР - 72%; СП - 8%			121429,80	10741,96	48572	4297		8063	
58	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.	т	0,4	1035403,00	--	414161	--	414161	--	447294
		СП - 8%			--	--	--	--		33133	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.	$м^2$	11,6	253,60	4,92	2942	57	1805	786	4026
		НР - 72%; СП - 8%			93,12	0,95	1080	11		298	
		Отмостка									
60	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под отмостку щебеночное. Устройство.	$м^3$ основания	6	16453,52	2890,36	98721	17342	71707	12893	120543
		НР - 72%; СП - 8%			1612,01	1372,40	9672	8234		8929	
61	1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пропитка щебня мастикой.	$м^3$	6	64355,13	6299,57	386131	37798	206591	116259	542582
		НР - 72%; СП - 8%			23623,60	3288,32	141742	19730		40191	
62	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной отмостки шириной 1,0м t=100мм; L=1000мм. Устройство из бетона В15.	$м^3$	13	51623,93	1831,90	671111	23814	616933	26054	752938
		НР - 72%; СП - 8%			2335,72	447,80	30364	5821		55773	
		Пандус									
63	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	4	285,48	270,86	1142	1083	5	261	1515
		НР - 72%; СП - 8%			13,39	77,27	54	309		112	
64	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	33,4	87,00	--	2906	--		--	3138
		СП - 8%			--	--	--	--		232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1101-0107-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Планировка вручную. Группа грунтов 2.	$м^2$ спланированной поверхности	40	266,66	--	10666	--	--	7680	19814
		НР - 72%; СП - 8%			266,66	--	10666	--		1468	
66	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.	$м^3$ грунта	4	83,02	83,02	332	332	--	82	447
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,40	--	114		33	
67	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	$м^3$ уплотненного грунта	4	285,72	129,30	1143	517	--	637	1923
		НР - 72%; СП - 8%			156,42	64,84	626	259		142	
68	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под пандус щебеночное. Устройство.	$м^3$ основания	4	16453,52	2890,36	65814	11562	47804	8595	80362
		НР - 72%; СП - 8%			1612,01	1372,40	6448	5490		5953	
69	1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пропитка щебня мастикой.	$м^3$	4	64355,13	6299,57	257421	25198	137729	77506	361721
		НР - 72%; СП - 8%			23623,60	3288,32	94494	13153		26794	
70	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пандус железобетонные плоские. Устройство.	$м^3$	3	52826,53	2815,52	158480	8447	138933	9550	181473
		НР - 72%; СП - 8%			3700,14	721,23	11100	2164		13442	
71	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012.	т	0,05553	331233,00	--	18393	--	18393	--	19864
		СП - 8%			--	--	--	--		1471	
72	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня. Установка.	м ограждения	21	24165,38	137,84	507473	2894	483731	15955	565302
		НР - 72%; СП - 8%			992,76	62,44	20848	1311		41874	
73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.	$м^2$	12,7281	253,60	4,92	3228	63	1980	862	4417
		НР - 72%; СП - 8%			93,12	0,95	1185	12		327	
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	$м^2$ стяжки	18	1507,12	43,67	27128	786	15253	8312	38275
		НР - 72%; СП - 8%			616,08	25,28	11089	455		2835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	$м^2$ стяжки	18	1359,50	44,50	24471	801	22848	917	27419
		НР - 72%; СП - 8%			45,68	25,08	822	451		2031	
76	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство.	$м^2$ покрытия	18	7721,36	31,03	138984	559	87426	36898	189953
		НР - 72%; СП - 8%			2833,28	13,82	50999	249		14071	
77	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой.	шт.	3	140033,00	288,00	420099	864	389808	21362	476778
		НР - 72%; СП - 8%			9809,00	81,00	29427	243		35317	
78	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м).	шт.	3	20629,00	--	61887	--	61887	--	66838
		СП - 8%			--	--	--	--		4951	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				61487723	981429	38077075	16541620	84271756
							22426313	548127	--	6242410	
Стоимость монтажных работ			Тенге				3734006				
Материалы			Тенге				1061				
Всего заработная плата			Тенге					415844			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3278571				
		Накладные расходы	Тенге				299409				
		Сметная прибыль	Тенге				322666				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				4356081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					415844			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				57549747				
Материалы			Тенге				10271410				
Всего заработная плата			Тенге					22417623			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				24473688				
Транспортные расходы			Тенге				2906				
		Накладные расходы	Тенге				16140711				
		Сметная прибыль	Тенге				5895306				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				79585764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10207
		Сметная заработная плата	Тенге					22417623			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				94963				
Материалы			Тенге				9693				
Всего заработная плата			Тенге					76754			
		Накладные расходы	Тенге				55262				
		Сметная прибыль	Тенге				12018				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				162243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					76754			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				109007				
	Материалы		Тенге				42650				
	Всего заработная плата		Тенге					64219			
		Накладные расходы	Тенге				46238				
		Сметная прибыль	Тенге				12420				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				167665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					64219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				84271753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10454
		Сметная заработная плата	Тенге					22974440			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
79	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой.**	**м² изолируемой поверхности**	658	1925,96	39,54	1267282	26017	997285	179292	1562303
		НР - 72%; СП - 8%			370,79	7,66	243980	5040		115729	
80	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой.**	**м² утепляемого покрытия**	658	2232,48	83,21	1468972	54752	769275	475076	2099573
		НР - 72%; СП - 8%			980,16	22,62	644945	14884		155525	
81	1112-0101-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой.**	**м² утепляемого покрытия**	658	2801,89	162,65	1843644	107023	738001	740434	2790802
		НР - 72%; СП - 8%			1517,66	45,23	998620	29761		206724	
82	234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80.**	**м³**	101,661	38608,00	--	3924928	--	3924928	--	4238922
		СП - 8%			--	--	--	--		313994	
83	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стропила. Установка с изготовлением.**	**м³ древесины в конструкции**	11,5	256883,30	1291,86	2954158	14857	2430358	370920	3591084
		НР - 72%; СП - 8%			44255,94	541,11	508943	6223		266006	
84	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев. Установка.**	**м³ древесины в конструкции**	14,595	213662,15	1834,39	3118399	26773	2435862	481494	3887884
		НР - 72%; СП - 8%			44930,70	889,19	655764	12978		287991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	26,095	13107,05	98,89	342028	2581	296537	31783	403716
		НР - 72%; СП - 8%			1644,36	47,28	42910	1234		29905	
86	1110-0114-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Устройство обрешетки толщиной 32 мм. Устройство по фермам.	$м^2$ покрытия	710	1354,75	81,29	961873	57716	556243	269672	1330072
		НР - 72%; СП - 8%			490,02	37,51	347914	26632		98527	
87	215-204-0403 РСНБ РК 2022	Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.	$м^3$	10,6784	165495,00	--	1767222	--	1767222	--	1908600
		СП - 8%			--	--	--	--		141378	
88	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита.	$м^2$ обработанной поверхности	710	457,83	4,59	325059	3259	277546	32980	386680
		НР - 72%; СП - 8%			62,33	2,19	44254	1555		28641	
89	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	710	649,70	20,04	461287	14228	341155	79172	583698
		НР - 72%; СП - 8%			149,16	5,72	105904	4061		43239	
90	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	710	7822,09	34,20	5553684	24282	4632700	653143	6703373
		НР - 72%; СП - 8%			1262,96	14,71	896702	10444		496546	
91	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.	т стальных элементов	1,1	1236751,23	10891,13	1360426	11980	1223453	92010	1568631
		НР - 72%; СП - 8%			113629,82	2544,06	124993	2798		116195	
92	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Карниз. Устройство карнизов.	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	76,5	8725,21	44,66	667479	3417	437930	164040	898040
		НР - 72%; СП - 8%			2955,98	22,23	226132	1701		66521	
93	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Окраска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	76,5	2981,78	8,26	228106	632	49537	128346	384968
		НР - 72%; СП - 8%			2325,98	4,20	177937	321		28516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов.	м желоба	128	4508,31	6,34	577064	811	387985	135780	769872
		НР - 72%; СП - 8%			1470,84	2,47	188268	316		57028	
95	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы.	м водосточной трубы	148	3024,30	6,41	447596	949	351496	68798	557705
		НР - 72%; СП - 8%			642,91	2,72	95151	403		41311	
96	1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство.	м снегозадержателя	128	522,40	5,80	66867	742	3186	45469	121323
		НР - 72%; СП - 8%			491,71	1,66	62939	212		8987	
97	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	128	1209,00	--	154752	--	154752	--	167132
		СП - 8%			--	--	--	--		12380	
98	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кровли. Ограждение перилами.	м ограждения	128	3436,90	38,93	439923	4983	418408	12989	489145
		НР - 72%; СП - 8%			129,16	11,79	16532	1509		36233	
99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.	$м^2$	19,3024	253,60	4,92	4895	95	3003	1307	6699
		НР - 72%; СП - 8%			93,12	0,95	1797	18		496	
100	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые. Устройство.	слуховое окно	4	49103,33	1417,98	196413	5672	140469	38096	253270
		НР - 72%; СП - 8%			12568,09	659,82	50272	2639		18761	
101	223-101-0101 РСНБ РК 2022	Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой.	$м^2$	2	43499,00	--	86998	--	86998	--	93958
		СП - 8%			--	--	--	--		6960	
102	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	23,4	7822,09	34,20	183037	800	152684	21526	220928
		НР - 72%; СП - 8%			1262,96	14,71	29553	344		16365	
103	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.	т стальных элементов	0,098	1236751,23	10891,13	121202	1067	108999	8197	139751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			113629,82	2544,06	11136	249		10352	
		Вентиляционный канал									
104	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка.**	**$м^3$ кладки**	2,8	56480,31	3627,12	158145	10156	115278	25344	198169
		НР - 72%; СП - 8%			11682,47	889,19	32711	2490		14679	
105	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка.**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	48	9787,31	68,09	469791	3268	319449	106926	622854
		НР - 72%; СП - 8%			3064,05	29,86	147074	1433		46137	
106	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами.**	**зонт**	2	3844,48	71,88	7689	144	5862	1247	9651
		НР - 72%; СП - 8%			841,28	24,97	1683	50		715	
107	1215-0103-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Канал вентиляционный. Прочистка.**	**м канала**	150	388,99	0,33	58349	50	1389	40997	107293
		НР - 72%; СП - 8%			379,40	0,20	56910	30		7947	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				29217268	376254	23127990	4205038	36096096
							5713024	127325	--	2673788	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28739788				
		Материалы	Тенге				16868778				
		Всего заработная плата	Тенге					5690109			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5933900				
		Накладные расходы	Тенге				4096865				
		Сметная прибыль	Тенге				2626936				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				35463589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2744
		Сметная заработная плата	Тенге					5690109			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				477480				
		Материалы	Тенге				325311				
		Всего заработная плата	Тенге					150240			
		Сдача и испытание	Тенге				7246				
		Накладные расходы	Тенге				108173				
		Сметная прибыль	Тенге				46852				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				632505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					150240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36096094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2820
		Сметная заработная плата	Тенге					5840349			
		РАЗДЕЛ 3.Наружное освещение									
108	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене.**	**шкаф**	1	10121,10	184,51	10121	185	3684	4560	15856
		НР - 72%; СП - 8%			6251,77	81,58	6252	82		1174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54.	шт.	1	11489,00	--	11489	--	11489	--	12408
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
110	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	4	5210,89	35,50	20844	142	11154	6875	29936
		НР - 72%; СП - 8%			2387,12	--	9548	--		2217	
111	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	4	542,00	--	2168	--	2168	--	2341
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
112	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании.	шт.	1	2357,52	126,29	2358	126	41	1620	4296
		НР - 72%; СП - 8%			2191,15	58,87	2191	59		318	
113	247-301-0212 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1.	шт.	1	23495,00	--	23495	--	23495	--	25375
		СП - 8%			--	--	--	--		1880	
114	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	1	2624,69	--	2625	--	31	1868	4852
		НР - 72%; СП - 8%			2594,12	--	2594	--		359	
115	247-208-0201 РСНБ РК 2022	Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4.	шт.	1	8718,00	--	8718	--	8718	--	9415
		СП - 8%			--	--	--	--		697	
116	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами.	м	1177	650,40	3,52	765521	4143	58909	506275	1373536
		НР - 72%; СП - 8%			596,83	0,58	702469	683		101740	
117	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66.	км	0,0515	480684,00	--	24755	--	24755	--	26735
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66.	км	1,16081	309939,00	--	359780	--	359780	--	388562
		СП - 8%			--	--	--	--		28782	
119	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лента светодиодная. Прокладка с креплением скобами.	м	300	650,40	3,52	195120	1056	15015	129042	350094
		НР - 72%; СП - 8%			596,83	0,58	179049	174		25932	
120	Прайс лист	Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м).	м	300	2458,93	--	737679	--	737679	--	796692
		СП - 8%			--	--	--	--		59013	
121	Прайс лист	Крепеж-клипса МС-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт).	пачка	75	3205,71	--	240428	--	240428	--	259663
		СП - 8%			--	--	--	--		19235	
122	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах.	шт.	4	7614,32	1509,23	30457	6037	9309	14259	48293
		НР - 72%; СП - 8%			3777,84	1173,20	15111	4693		3577	
123	247-105-0605 РСНБ РК 2022	Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65.	шт.	4	84355,00	--	337420	--	337420	--	364414
		СП - 8%			--	--	--	--		26994	
124	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников.	шт.	4	17169,61	7775,27	68678	31102	3873	35706	112734
		НР - 72%; СП - 8%			8425,63	3972,14	33703	15889		8351	
125	247-306-0304 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм.	шт.	4	8957,00	--	35828	--	35828	--	38694
		СП - 8%			--	--	--	--		2866	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2877484	42791	1883776	700205	3863896
							950917	21580	--	286207	
Стоимость монтажных работ			Тенге				1103069				
Материалы			Тенге				24408				
Всего заработная плата			Тенге					83788			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				978107				
		Накладные расходы	Тенге				60328				
		Сметная прибыль	Тенге				93070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1256467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					83788			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1774415				
Материалы			Тенге				77609				
Всего заработная плата			Тенге					888709			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				803653				
		Накладные расходы	Тенге				639877				
		Сметная прибыль	Тенге				193137				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2607429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
		Сметная заработная плата	Тенге					888709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3863896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456
		Сметная заработная плата	Тенге					972497			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								124231743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				29090254				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1400474			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					697032			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						63088839		
		- Перевозка грузов	Тенге				2906				
		- Накладные расходы	Тенге							21446863	
		- Сметная прибыль	Тенге							9202405	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9020'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+РБ''6.02''''''*
2	Ю''Капитальный ремонт жилого дома №24 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.Центральный'11-2'1-1'Демонтажные работы'ДВ'1'1-1-1'Демонтажные работы'ДВ''в текущих ценах на 1 квартал 2023*
3	(1401)*
4	Е11-150109-0202(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0)к=0,6,0,7'1768''Фасады вентилируемые. Демонтаж облицовочной плитки по металлическому профилю'м^2 поверхности облицовки*
5	Е12-030101-0201(РС295913)'92''Демонтаж ограждения из кирпича. Разборка каменной кладки'м^3 кладки*
6	Е12-190101-0901(РС295913)'4,2''Очистка кровли существующего дома от мусора и грязи'т*
7	Е12-060101-1001(РС295913)'1,4.2,1.3''Полотна дверные. Снятие'м^2*
8	Е12-060101-0901(РС295913)'3''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
9	Е11-460401-1102'1,5.0,8.24''Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Демонтаж существующих подъездных оконных блоков габаритами 1500х800 (h).Разборка'м^2*
10	Е12-070101-0209(РС295913)'98.0,8''Отмостка асфальтобетонные. Разборка покрытия'м^2*
11	Е12-150103-0301'49''Демонтаж квартирных дымоходов. Разборка'м^2 *
12	(РС295913)*
13	П2Кровля*
14	Е12-080101-0201'658''Пароизоляция из рулонных материалов. Разборка покрытий'м^2 кровли*
15	Е12-080101-0301'4''Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка'окно*
16	Е12-200501-0101'128''Ограждения кровли металлические высотой до 1 м. Демонтаж'м*
17	Е12-080101-0101'710=Ф1''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами'м^2 кровли*
18	Е12-080101-0102'Ф1''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок'м^2 кровли*
19	Е12-080101-0104'Ф1''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты'м^2 кровли*
20	Е11-120101-0716(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0)К=0,6 0,7'Ф1''Демонтаж покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.'м^2 кровли*
21	С3414-104-0501'8,6+29,69''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
22	С3412-101-0105'(8,6+29,69).5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
23	К*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома №24 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.Центральный
Шифр стройки 11-2
Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы
(наименование работ и зат рат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	22516,084	тыс.тенге
Сметная заработная плата	11772,285	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,985	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=0,6,0,7	Фасады вентилируемые. Демонтаж облицовочной плитки по металлическому профилю.	$м^2$ поверхности облицовки	1768		3715,58	34,98	6569145	61845	--	4701572	12172379
		НР - 72%; СП - 8%				3680,60	12,81	6507301	22648		901662	
2	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Демонтаж ограждения из кирпича. Разборка каменной кладки.	$м^3$ кладки	92		42863,76	7852,22	3943466	722404	--	2576665	7041742
		НР - 72%; СП - 8%				35011,54	3887,39	3221062	357640		521611	
3	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Очистка кровли существующего дома от мусора и грязи.	т	4,2		3639,41	--	15286	--	--	11006	28395
		НР - 72%; СП - 8%				3639,41	--	15286	--		2103	
4	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полотна дверные. Снятие.	$м^2$	8,82		639,92	--	5644	--	--	4064	10484
		НР - 72%; СП - 8%				639,92	--	5644	--		777	
5	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.	шт.	3		3718,12	196,05	11154	588	--	7816	20487
		НР - 72%; СП - 8%				3522,07	96,24	10566	289		1518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Демонтаж существующих подъездных оконных блоков габаритами 1500х800 (h).Разборка.	$м^2$	28,8	3085,83	262,65	88872	7564	--	61859	162790
		НР - 72%; СП - 8%			2823,18	160,00	81308	4608		12059	
7	1207-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отмостка асфальтобетонные. Разборка покрытия.	$м^2$	78,4	1016,77	240,95	79715	18890	--	50378	140501
		НР - 72%; СП - 8%			775,82	116,65	60824	9145		10408	
8	1215-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Демонтаж квартирных дымоходов. Разборка.	$м^2$	49	994,76	24,98	48743	1224	--	34751	90173
		НР - 72%; СП - 8%			969,78	15,22	47519	746		6680	
		Кровля									
9	1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Пароизоляция из рулонных материалов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	658	295,92	0,28	194715	184	--	140062	361557
		НР - 72%; СП - 8%			295,64	--	194531	--		26781	
10	1208-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	4	6022,05	2,07	24088	8	--	17338	44740
		НР - 72%; СП - 8%			6019,98	--	24080	--		3314	
11	1220-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения кровли металлические высотой до 1 м. Демонтаж	м	128	615,57	16,46	78793	2107	--	55884	145450
		НР - 72%; СП - 8%			599,11	7,27	76686	931		10774	
12	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	710	302,60	35,20	214846	24993	--	142398	385821
		НР - 72%; СП - 8%			267,40	11,15	189854	7917		28578	
13	1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	710	436,89	22,19	310192	15755	--	215592	567844
		НР - 72%; СП - 8%			414,70	7,03	294437	4991		42060	
14	1208-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	$м^2$ кровли	710	139,37	20,66	98953	14669	--	64035	176024
		НР - 72%; СП - 8%			118,71	6,55	84284	4651		13036	
15	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6 0,7	Демонтаж покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.	$м^2$ кровли	710	781,72	23,94	555021	16997	--	501707	1141268
		НР - 92%; СП - 8%			757,78	10,30	538024	7313		84540	
16	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	38,29	204,00	--	7811	--		--	8436
		СП - 8%			--	--	--	--		625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**191,45**	**87,00**	**--**	**16656**	**--**		**--**	**17988**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1332**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22516084**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**11351406**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**887228**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**420879**			
		- Перевозка грузов	Тенге				**24467**				
		- Накладные расходы	Тенге							**8585126**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1667858**	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома №24 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.Центральный

Объект номер - 1-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 1-1-1

на Демонтажные работы

Наименование объекта - Демонтажные работы

Основание: ДВ

Составлен в текущих ценах на 1 квартал 2023 тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20173Т	003-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2845,4192	2287 --	- --	- -	6507474
2	20518Т	009-0118 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2071,426	1555 --	- --	- -	3221067
3	20167Т	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	260,57	2065 --	- --	- -	538077
4	20522Т	009-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	182,583372	1664 --	- --	- -	303819
5	20524Т	009-0124 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	170,684	1725 --	- --	- -	294430
6	20520Т	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	130,94256	1602 --	- --	- -	209770
7	20530Т	009-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	96,66782	1914 --	- --	- -	185022
8	20370Т	006-0124 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	47,13408	1725 --	- --	- -	81306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	20523Т	009-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,2337	1695 --	- --	- -	10566
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**11351406**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**5811,6607**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
10	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	176,40946	2385,8 --	- --	- -	(420878)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**11351406**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 65,9987% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
11	659С	315-102-0101 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	134,09	4367 --	- --	2287 306663,83	585571
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,6608% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
12	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	20,1311024	7343 --	- --	3267 65768,31	147823
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 17,3405% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
13	697С	314-101-0102 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	7,67652	7220 --	- --	2287 17556,2	55424
14	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	274,6815948	83 --	- --	- -	22799
15	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	6,787022	3142 --	- --	1914 12990,36	21325
16	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,7003944	4571 --	- --	2287 8462,8	16914
17	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	3,2509564	4493 --	- --	2287 7434,94	14607
18	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	453,8328704	15 --	- --	- -	6807
19	3006С	314-503-0101 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,7313152	5924	-	2734	4332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	1999,42	
20	2445С	343-102-0301 РСНБ РК 2022	Электроплиткорез	маш.-ч	48,6525312	87 --	- --	- -	4233
21	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	157,807832	19 --	- --	- -	2998
22	2698С	343-101-0101 РСНБ РК 2022	Ножницы электрические	маш.-ч	31,0192064	79 --	- --	- -	2451
23	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	67,57296	19 --	- --	- -	1284
24	1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	7,4624	33 --	- --	- -	246
25	1523С	343-102-0101 РСНБ РК 2022	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	15,780744	15 --	- --	- -	237
26	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6,117472	32 --	- --	- -	196
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**420879**	**887228**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
27		412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	191,45	87 --	- --	87 16656	16656
28		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	38,29	204 --	- --	204 7811	7811
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**24467**	**24467**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9030

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9030'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+РБ''6.02''''''*
2	Ю''Капитальный ремонт жилого дома №24 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.Центральный'11-2'2-1'Общестроительные работы'ДВ'2'2-1-1'Общестроительные работы'ДВ''в текущих ценах на 1 квартал 2023*
3	П2В смете применены заготовительно-складские расходы к отпускной цене,принятых по прайс-листам,оборудования-1,2%,м/конструкций-0,75%,строительных материалов-2%)*
4	(1401)*
5	РМонтажные работы*
6	П2Фасад*
7	Е11-080701-0102'2500''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка'м^2 вертикальной проекции*
8	Е12-110103-0202'1970''Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов'м^2*
9	Е12-110102-1501'1970''Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью'м^2*
10	Е12-030101-1901(РС102867РС102888)'30''Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом'м^3 кладки*
11	Е11-150213-0101(РС136011)(РС146309)(РС147713)(РС249627)(РС280106)'1970=Ф1''Фасады здания.Устройство обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель)'м^2*
12	ТСПрайс лист(=19)'180'6160:1,12.1,02'Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП СИЛИКАТ (1000х500)'м^2*
13	ТСПрайс лист(=19)'90'6160:1,12.1,02'Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП ГРАНИТ (1000х500)'м^2*
14	ТСПрайс лист(=19)'1700'6160:1,12.1,02'Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП ТРАВЕРТИН (1000х500)'м^2*
15	ТСПРайс лист(=19)'1000'1595:1,12.1,02'Кафельный клей'шт*
16	ТСПРайс лист(=19)'23000'49,5:1,12.1,02'Нагель дюбель 8х135'шт*
17	ТСПРайс лист(=19)'476'1045:1,12.1,02'Герметик аппликатонный(450мг)'шт*
18	ТСПРайс лист(=19)'103'5858:1,12.1,02'Клей пена'шт*
19	ТСПРайс лист(=19)'22'4306:1,12.1,02'Грунтовка (10кг)'шт*
20	ТСПРайс лист(=19)'140'1276:1,12.1,02'Спец шпатлека'кг*
21	Е11-150111-0103(РС287729)(РС295789)(РС295978)'666''Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (боковой элемент)'м*
22	ТСПРайс лист(=19)'666'3300:1,12.1,02'Наличник боковой НБ6 элемент)'пм*
23	Е11-150111-0102(РС287729)(РС295789)(РС295976)'390=Ф3''Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (карниз элемент)'м*
24	ТСПРайс лист(=19)'Ф3'5280:1,12.1,02'Карниз КР5'пм*
25	Е11-150402-0404(РС272109)(РС280106)'1970+666.0,2+390.0,31''Фасады. Окраска фасадными красками с лесов по подготовленной поверхности'м^2 окрашиваемой поверхности*
26	ТСПРайс лист(=19)'5'2970:1,12.1,02'Фасадная краска Ral 667'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	ТСПрайс лист(=19)'60'2970:1,12.1,02'Фасадная краска Ral 8002'кг*
28	ТСПрайс лист(=19)'100'3410:1,12.1,02'Фасадная краска L040'кг*
29	ТСПрайс лист(=19)'192'2980:1,12.1,02'Фасадная краска S158'кг*
30	ТСПрайс лист(=19)'120'2970:1,12.1,02'Фасадная краска Ral 7035'кг*
31	ТСПРайс лист(=19)'50'2970:1,12.1,02'Фасадная краска L166'кг*
32	ТСПРайс лист(=19)'10'2970:1,12.1,02'Фасадная краска Y 036'кг*
33	ТСПРайс лист(=19)'6'100000:1,12'Доставка материалов до г.Атырау-г.Кульсары'рейс*
34	П2Проемы*
35	Е11-090403-0403(РС295688)'1,4.2,1.2''Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах'м^2*
36	С1223-207-0102'1,4.2,1.2''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный'м^2*
37	П2Домофон*
38	Ц13-101001-0801'2''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования'шт.*
39	С1248-405-0704'2''Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг'шт.*
40	С1248-401-0756'2''DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии'шт.*
41	С1248-401-0751'2''ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг'шт.*
42	С1248-401-0753'2''Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.*
43	С1248-401-0301'2''Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40'шт.*
44	С1248-401-0503'45''Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова'шт.*
45	С1248-401-0404'45''Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)'шт.*
46	Ц13-100105-0301'100+1127+150+150-112''Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях'м*
47	Е11-210201-0101(РС296127)'112''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
48	Е11-210101-0202(РС296009)'112''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
49	С1241-207-0104'112''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
50	С1243-305-0101'100.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50'км*
51	С1243-305-0205'1127.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5'км*
52	С1243-305-0401'150.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80'км*
53	С1243-305-0502'150.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50'км*
54	Е11-460302-0404'251''Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2'отверстие*
55	Е11-100501-0103(РС295687)'1,5.0,8.24''Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м^2*
56	С1223-102-0103'1,5.0,8.24''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной'м^2*
57	П2Откосы наружные*
58	Е11-150108-1901'1021,8''Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
59	Е11-150108-1902'255,5''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм. Устройство'м*
60	П2Откосы внутренние*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
61	Е11-150204-0101'543,25=Ф4''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
62	Е11-150203-0701'Ф4''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
63	Е11-150405-0101'Ф4''Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
64	Е11-191001-0101(РС296072)'45''Головка воздушная Дымоход. Установка'прибор*
65	ТСПРайс лист(=13)'45'80000:1,12.1,02'Стоимость декоративных дымоходов'шт*
66	П2Козырек*
67	Е11-120101-0716(РС295697РС135251)'15''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
68	Е11-090302-0301(РС295605)'0,4''Металлоконструкция козырька. Монтаж'т конструкций*
69	С1222-525-0201'0,4''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
70	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,4.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м^2*
71	П2Отмостка*
72	Е11-080101-0202'6,0''Основание под отмостку щебеночное. Устройство'м^3 основания*
73	Е11-130701-0401'6,0''Пропитка щебня мастикой'м^3*
74	Е11-060101-0101(РС100463РС100533)'13''Устройство бетонной отмостки шириной 1,0м t=100мм; L=1000мм. Устройство из бетона В15'м^3*
75	П2Пандус*
76	Е11-010102-0326'4,0''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
77	С3412-101-0105'4.1,67.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
78	Е11-010107-1802'4:0,1''Планировка вручную. Группа грунтов 2'м^2 спланированной поверхности*
79	Е11-010104-0102'4,0''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
80	Е11-010201-0501'4,0''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
81	Е11-080101-0202'4,0''Основание под пандус щебеночное. Устройство'м^3 основания*
82	Е11-130701-0401'4,0''Пропитка щебня мастикой'м^3*
83	Е11-060101-0115'3,0''Пандус железобетонные плоские. Устройство'м^3*
84	С1261-102-0252'90.0,617.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
85	Е11-070519-0104'21''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
86	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,4389.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м^2*
87	Е11-110101-1101'18''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
88	Е11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'18''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
89	Е11-110101-2705(РС295970РС287795)'18''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
90	У86-010302-0303'3''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
91	У86-010303-0205'3''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)'шт.*
92	РКровля*
93	Е11-120101-1501'658=Ф2''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
94	Е11-120101-1303(РС295715)'Ф2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м^2 утепляемого покрытия*
95	Е11-120101-1304(РС295715)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой'м^2 утепляемого покрытия*
96	С1234-101-0203'Ф2.0,15.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3*
97	Е11-100105-0101'(0,15.0,1.120+0,2.0,05.970)=Ф22''Стропила. Установка с изготовлением'м^3 древесины в конструкции*
98	Е11-100102-0401'(0,15.0,1.308+0,1.0,1.254+0,15.0,1.305+0,1.0,1.286)=Ф23''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
99	Е11-100115-0101'Ф22+Ф23''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
100	Е11-100114-0504(РС131599)'710''Устройство обрешетки толщиной 32 мм. Устройство по фермам'м^2 покрытия*
101	С1215-204-0403'0,1.0,032.3337''Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*
102	Е11-100115-0201'710''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м^2 обработанной поверхности*
103	Е11-120101-1503'710''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
104	Е11-120101-0716(РС295697РС135251)'710''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
105	Е11-070107-0103'1,1''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
106	Е11-100102-0205'76,5''Карниз. Устройство карнизов'м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
107	Е11-150403-0301(РС295962РС249453)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'76,5''Окраска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза'м^2 окрашиваемой поверхности*
108	Е11-120101-2201'128''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов'м желоба*
109	Е11-120101-2202'148''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы'м водосточной трубы*
110	Е11-120101-2301'128''Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство'м снегозадержателя*
111	С1224-105-0114'128''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
112	Е11-120101-1201'128''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
113	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,6656.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м^2*
114	Е11-100106-0101(РС295670)(РС295884)'4''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
115	С1223-101-0101'0,5.4''Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м^2*
116	Е11-120101-0716(РС295697РС135251)'23,4''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
117	Е11-070107-0103'98.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
118	П2Вентиляционный канал*
119	Е11-080201-0109(РС102867РС102888)'2,8''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м^3 кладки*
120	Е11-200101-0303'48''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
121	Е11-200701-0101'2''Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
122	Е12-150103-0801'150''Канал вентиляционный. Прочистка'м канала*
123	РНаружное освещение*
124	Е11-210502-0102'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
125	С1247-201-0117'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54'шт.*
126	Ц13-080303-0601'4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
127	С1247-204-0713'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
128	Ц13-080305-1002(РС313992)'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
129	С1247-301-0212'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1'шт.*
130	Ц13-080304-0501'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
131	С1247-208-0201'1''Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4'шт.*
132	Е11-210301-0101(РС296125)'50+1127''Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
133	С1243-106-0502'50.1,03.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66'км*
134	С1243-106-0501'1127.1,03.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'км*
135	Е11-210301-0101(РС296125)'300''Лента светодиодная. Прокладка с креплением скобами'м*
136	ТСПрайс лист(=13)'300'2700:1,12.1,02'Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м)'м*
137	ТСПрайс лист(=13)'75'3520:1,12.1,02'Крепеж-клипса МС-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт)'пачка*
138	Ц13-080305-0409'4''Светильник. Установка на кронштейнах'шт.*
139	С1247-105-0605'4''Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65'шт.*
140	Ц13-080205-0301'4''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
141	С1247-306-0304'4''Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм'шт.*
142	К*

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома №24 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.Центральный

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Общестроительные работы

Основание: ДВ

Составлен в текущих ценах на 1 квартал 2023 тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20173Т	003-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3749,698	2287 --	- --	- -	8575559
2	20547Т	009-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1200,715	2597 --	- --	- -	3118257
3	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1196,482428	1952 --	- --	- -	2335534
4	20170Т	003-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1011,3142	2177 --	- --	- -	2201631
5	20167Т	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	810,983415	2065 --	- --	- -	1674681
6	20172Т	003-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	729,7878	2252 --	- --	- -	1643482
7	20169Т	003-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	740,924705	2140 --	- --	- -	1585579
8	20531Т	009-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	746,039	1952 --	- --	- -	1456268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	20165Т	003-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	600,27226	1990 --	- --	- -	1194542
10	20090Т	002-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	629,91215	1849 --	- --	- -	1164708
11	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	419,3203	2102 --	- --	- -	881411
12	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	289,6987312	2102 --	- --	- -	608947
13	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	273,845604	1990 --	- --	- -	544953
14	20457Т	007-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	174,4798	2287 --	- --	- -	399035
15	20528Т	009-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	179,034	1849 --	- --	- -	331034
16	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	150,2118	1914 --	- --	- -	287505
17	20171Т	003-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	110,1492	2215 --	- --	- -	243980
18	20236Т	004-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	73,9056	1990 --	- --	- -	147072
19	20106Т	002-0144 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	55,246968	2464 --	- --	- -	136129
20	20385Т	006-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	47,8908	2252 --	- --	- -	107850
21	20238Т	004-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	36,6016	2065 --	- --	- -	75582
22	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27,144	2287	-	-	62078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
23	20530Т	009-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	29,73	1914	-	-	56903
						--	--	-	
24	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,4584	2331	-	-	33703
						--	--	-	
25	20089Т	002-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,9928	1818	-	-	32711
						--	--	-	
26	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,954	1602	-	-	30364
						--	--	-	
27	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,4122	2215	-	-	20848
						--	--	-	
28	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,374	2376	-	-	19897
						--	--	-	
29	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,615	2140	-	-	18436
						--	--	-	
30	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,1536	2027	-	-	16527
						--	--	-	
31	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,18	1756	-	-	16120
						--	--	-	
32	20155Т	003-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,1586	1664	-	-	11912
						--	--	-	
33	20021Т	001-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,572	1914	-	-	10665
						--	--	-	
34	20243Т	004-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,24	2252	-	-	9548
						--	--	-	
35	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8225	2215	-	-	6252
						--	--	-	
36	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,4664	1341	-	-	625
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0336	1602	-	-	54
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**29090254**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**13398,8205**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
38	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	315,6760584	2207,29	-	-	(696790)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**29090254**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,4815% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
39	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	80,77420034	4571	-	2287	369219
						--	--	184730,6	
40	3022С	313-101-0602 РСНБ РК 2022	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	117,77448	2045	-	1914	240849
						--	--	225420,35	
41	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	22,44682396	7343	-	3267	164827
						--	--	73333,77	
42	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	13,56588	9329	-	2287	126556
						--	--	31025,17	
43	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	20,80404	4493	-	2287	93473
						--	--	47578,84	
44	697С	314-101-0102 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	12,402	7220	-	2287	89542
						--	--	28363,37	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,84% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
45	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	26,33227672	3142	-	1914	82736
						--	--	50399,98	
46	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	7,36733314	7528	-	2287	55461
						--	--	16849,09	
47	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	58,1244	919	-	-	53416
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	1947С	314-504-1201 РСНБ РК 2022	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	5,6392	5336 --	- --	2734 15417,57	30091
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,6784% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
49	2046С	321-208-0201 РСНБ РК 2022	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	2,5844	6752 --	- --	4901 12666,14	17450
50	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	634,826068	19 --	- --	- -	12062
51	976С	314-502-0302 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	112,47912	101 --	- --	- -	11360
52	786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,38672	8034 --	- --	2734 3791,29	11141
53	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	33,0927352	253 --	- --	- -	8372
54	3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,864	7423 --	- --	2734 2362,18	6413
55	1488С	314-504-0201 РСНБ РК 2022	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	2,22176	2292 --	- --	1914 4252,45	5092
56	3428С	313-401-0302 РСНБ РК 2022	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	143,442416	33 --	- --	- -	4734
57	3404С	313-401-0301 РСНБ РК 2022	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	23,898654	158 --	- --	- -	3776
58	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	157,7802152	19 --	- --	- -	2998
59	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	31,44528	83 --	- --	- -	2610
60	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	94,62295768	15 --	- --	- -	1419
61	1523С	343-102-0101 РСНБ РК 2022	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	82,4511528	15 --	- --	- -	1237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,0721872	11995 --	- --	3267 235,84	866
63	2698С	343-101-0101 РСНБ РК 2022	Ножницы электрические	маш.-ч	9,96294	79 --	- --	- -	787
64	1795С	343-102-0401 РСНБ РК 2022	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	5,201658	150 --	- --	- -	780
65	1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,038016	15632 --	- --	3904 148,41	594
66	3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,04968	6684 --	- --	2287 113,62	332
67	3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3,87072	77 --	- --	- -	298
68	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11,042928	23 --	- --	- -	254
69	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0224208	9704 --	- --	3267 73,25	218
70	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	10,3896	17 --	- --	- -	177
71	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	4,87295194	32 --	- --	- -	156
72	3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,999936	124 --	- --	- -	124
73	2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,58988436	177 --	- --	- -	104
74	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,63072	82 --	- --	- -	52
75	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0432	425 --	- --	- -	18
76	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,347004	51	-	-	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
77	969С	314-502-0205 РСНБ РК 2022	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,19656	83	-	-	16
						--	--	-	
78	1197С	314-502-0303 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,2044224	69	-	-	14
						--	--	-	
79	1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,05207328	33	-	-	2
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**697032**	**1400474**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,2476% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
80		ТСПрайс лист	Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП ТРАВЕРТИН (1000х500). #	$м^2$	1700	5610	-	-	9537000
						--	--	-	
81	135251С	224-103-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	860,66	5586	5549	-	4807647
						--	--	-	
82	136006С	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	101,661	38608	37307	-	3924928
						--	--	-	
83		ТСПРайс лист	Стоимость декоративных дымоходов. #	шт	45	72857,14	-	-	3278571
						--	--	-	
84		ТСПРайс лист	Наличник боковой НБ6 элемент). #	пм	666	3005,36	-	-	2001570
						--	--	-	
85	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	14,26335	139879	137411	-	1995143
						--	--	-	
86		ТСПРайс лист	Карниз КР5. #	пм	390	4808,57	-	-	1875342
						--	--	-	
87	133837С	223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	28,8	62141	61330	-	1789661
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88		215-204-0403 РСНБ РК 2022	Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3. #	$м^3$	10,6784	165495 --	162723 --	- -	1767222
89	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	5612,42	279 --	267 --	- -	1565865
90	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	9,545	161836 --	159107 --	- -	1544725
91		ТСПРайс лист	Кафельный клей. #	шт	1000	1452,59 --	- --	- -	1452590
92	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,198	1101240 --	1094417 --	- -	1319286
93		ТСПРайс лист	Нагель дюбель 8х135. #	шт	23000	45,08 --	- --	- -	1036840
94	147464С	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1072,89	954 --	933 --	- -	1023537
95		ТСПрайс лист	Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП СИЛИКАТ (1000х500). #	$м^2$	180	5610 --	- --	- -	1009800
96	102888С	213-101-0302 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	12,88	77343 --	66074 --	- -	996178
97	149726С	232-501-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	10835	84 --	80 --	- -	910140
98	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	23,95075	37184 --	32567 --	- -	890585
99	315956С	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,77644	973429 --	960519 --	- -	755809
100		ТСПрайс лист	Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м). #	м	300	2458,93 --	- --	- -	737679
101	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,305	44787 --	34482 --	- -	730252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	147470С	261-107-0608 РСНБ РК 2022	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1072,89	665 --	652 --	- -	713472
103	309297С	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	6964,465	94 --	90 --	- -	654660
104	131308С	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1341,165	487 --	484 --	- -	653147
105	316035С	236-106-0404 РСНБ РК 2022	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,47827095	1189326 --	1175223 --	- -	568820
106	130852С	222-519-0601 РСНБ РК 2022	Стальные детали лесов	т	0,875	640519 --	635760 --	- -	560454
107	315974С	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,3381365	1649038 --	1627232 --	- -	557600
108		ТСПРайс лист	Клей пена. #	шт	103	5334,96 --	- --	- -	549501
109		ТСПРайс лист	Доставка материалов до г.Атырау-г.Кульсары. #	рейс	6	89285,71 --	- --	- -	535714
110		ТСПрайс лист	Фасадная краска S158. #	кг	192	2713,93 --	- --	- -	521075
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8244% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
111		ТСПрайс лист	Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП ГРАНИТ (1000х500). #	$м^2$	90	5610 --	- --	- -	504900
112	129692С	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,4389	1074856 --	1068150 --	- -	471754
113	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1504,8	310 --	303 --	- -	466488
114		ТСПРайс лист	Герметик аппликатонный(450мг). #	шт	476	951,7 --	- --	- -	453009
115	287748С	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	5,88	70933 --	70032 --	- -	417086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	129698С	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,384	1083405 --	1076662 --	- -	416028
117	131024С	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4	1035403 --	1028875 --	- -	414161
118	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,4552	161836 --	159107 --	- -	397340
119	268274С	261-601-0202 РСНБ РК 2022	Щиты настила	$м^2$	85	4410 --	4262 --	- -	374850
120	196832С	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,16081	309939 --	305997 --	- -	359780
121	314900С	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0,4886845	722747 --	713052 --	- -	353195
122	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	7,2	48114 --	30538 --	- -	346421
123	289197С	247-105-0605 РСНБ РК 2022	Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65	шт.	4	84355 --	83339 --	- -	337420
124		ТСПрайс лист	Фасадная краска Ral 7035. #	кг	120	2704,82 --	- --	- -	324578
125		ТСПрайс лист	Фасадная краска L040. #	кг	100	3105,54 --	- --	- -	310554
126	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	48	6319 --	6222 --	- -	303312
127	316874С	248-401-0756 СпрСЦ 02.2023	DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии	шт.	2	141504 --	139821 --	- -	283008
128	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,84	139879 --	137411 --	- -	257377
129	312538С	248-401-0503 СпрСЦ 02.2023	Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова	шт.	45	5602	5536	-	252090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
130	133140С	215-204-2301 РСНБ РК 2022	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,8109	308201	303750	-	249920
						--	--	-	
131		ТСПрайс лист	Крепеж-клипса МС-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт). #	пачка	75	3205,71	-	-	240428
						--	--	-	
132	147770С	261-107-0815 РСНБ РК 2022	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	268,275	865	846	-	232058
						--	--	-	
133		243-305-0205 СпрСЦ 02.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5. #	км	1,16081	188606	184821	-	218936
						--	--	-	
134	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,08	196409	188661	-	212122
						--	--	-	
135	315975С	217-701-0201 РСНБ РК 2022	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	197	1030	1016	-	202910
						--	--	-	
136	279977С	224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	148	1257	1235	-	186036
						--	--	-	
137	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	214,523	836	824	-	179341
						--	--	-	
138		ТСПРайс лист	Спец шпатлека. #	кг	140	1162,07	-	-	162690
						--	--	-	
139		ТСПрайс лист	Фасадная краска Ral 8002. #	кг	60	2704,82	-	-	162289
						--	--	-	
140	134913С	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	128	1209	1191	-	154752
						--	--	-	
141		248-405-0704 СпрСЦ 02.2023	Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг. #	шт.	2	71938	70527	-	143876
						--	--	-	
142	279976С	224-204-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	128	1067	1049	-	136576
						--	--	-	
143		ТСПРайс лист	Фасадная краска L166. #	кг	50	2704,82	-	-	135241
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
144	316029С	235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	33,8904	3762	3716	-	127496
						--	--	-	
145	279986С	224-204-0111 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	294,4	421	416	-	123942
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,9279% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
146	100080С	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	11,5	10388	9594	-	119462
						--	--	-	
147	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	109,4625	1010	996	-	110557
						--	--	-	
148	279117С	214-209-0802 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	50,688	2173	2162	-	110145
						--	--	-	
149	315957С	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1,08	88825	85882	-	95931
						--	--	-	
150	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,28249	325091	318136	-	91835
						--	--	-	
151		223-101-0101 РСНБ РК 2022	Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой. #	$м^2$	2	43499	42874	-	86998
						--	--	-	
152		ТСПРайс лист	Грунтовка (10кг). #	шт	22	3921,54	-	-	86274
						--	--	-	
153	287795С	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	18,36	4307	4162	-	79077
						--	--	-	
154	131586С	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,4437	161836	159107	-	71807
						--	--	-	
155	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	54,9239	1253	1228	-	68820
						--	--	-	
156	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,4012	165495	162723	-	66397
						--	--	-	
157	279978С	224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	44,4	1446	1428	-	64202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
158	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,329	174912 --	167243 --	- -	57546
159	315998С	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	13,74995	4108 --	4059 --	- -	56485
160	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	42,496	1266 --	1249 --	- -	53800
161	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	177,24	300 --	294 --	- -	53172
162	279987С	224-204-0112 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	88,8	595 --	588 --	- -	52836
163	271746С	248-401-0301 РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	24848 --	24554 --	- -	49696
164	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	34,13336	1415 --	1397 --	- -	48299
165	279985С	224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	38,4	1236 --	1220 --	- -	47462
166	308583С	248-401-0404 СпрСЦ 02.2023	Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	45	994 --	982 --	- -	44730
167	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,099	408199 --	398305 --	- -	40412
168	131597С	215-204-0203 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,24	165495 --	162723 --	- -	39719
169	269848С	241-207-0104 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	112	350 --	341 --	- -	39200
170	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,918	41481 --	32028 --	- -	38080
171		243-305-0502 СпрСЦ 02.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50. #	км	0,1545	240505 --	235714 --	- -	37158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	22,717788	1609 --	1588 --	- -	36553
173	289321С	247-306-0304 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	8957 --	8769 --	- -	35828
174	146097С	217-501-0107 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,197	176376 --	169643 --	- -	34746
175		243-305-0401 СпрСЦ 02.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80. #	км	0,1545	209544 --	205357 --	- -	32375
176	131502С	215-101-0202 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,24	124461 --	122042 --	- -	29871
177	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	39,474	692 --	681 --	- -	27316
178		ТСПРайс лист	Фасадная краска Y 036. #	кг	10	2704,82 --	- --	- -	27048
179	196833С	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0515	480684 --	474588 --	- -	24755
180	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,672	35707 --	26344 --	- -	23995
181	316000С	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	3,34	7094 --	7006 --	- -	23694
182	266111С	247-301-0212 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	1	23495 --	23214 --	- -	23495
183	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,54325	37511 --	32887 --	- -	20378
184	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	68,06025	288 --	281 --	- -	19601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
185	290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2022	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	9,6939023	1995 --	1969 --	- -	19339
186	249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2022	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	14,968	1282 --	1266 --	- -	19189
187	279862С	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05553	331233 --	322508 --	- -	18393
188	279984С	224-204-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	25,6	641 --	633 --	- -	16410
189	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	60,03275	268 --	263 --	- -	16089
190	279979С	224-204-0104 РСНБ РК 2022	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	20,72	751 --	741 --	- -	15561
191		ТСПРайс лист	Фасадная краска Ral 667. #	кг	5	2704,82 --	- --	- -	13524
192	312548С	248-401-0751 СпрСЦ 02.2023	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг	шт.	2	6711 --	6629 --	- -	13422
193	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,008752	1528659 --	1508642 --	- -	13379
194	312550С	248-401-0753 СпрСЦ 02.2023	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	6687 --	6607 --	- -	13374
195	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04792	274757 --	267140 --	- -	13166
196	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,14595	82243 --	80458 --	- -	12003
197	264319С	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11489 --	11346 --	- -	11489
198	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	6,356	1800 --	1778 --	- -	11441
199	276143С	217-301-0207 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	4,2	2651	2617	-	11134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
200	316007С	223-503-0504 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	123,552	90 --	89 --	- -	11120
201	315973С	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0,0869615	121212 --	117522 --	- -	10541
202	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	85,3025	116 --	112 --	- -	9895
203	279982С	224-204-0107 РСНБ РК 2022	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	5,12	1913 --	1889 --	- -	9795
204	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	13,923	692 --	680 --	- -	9635
205	248379С	261-103-0102 РСНБ РК 2022	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,225	42738 --	40539 --	- -	9616
206	147763С	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомутик	шт.	8,16	1133 --	1108 --	- -	9245
207		247-208-0201 РСНБ РК 2022	Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4. #	шт.	1	8718 --	8545 --	- -	8718
208	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00999749	768895 --	755872 --	- -	7687
209	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	1464 --	1446 --	- -	7320
210	316047С	247-216-1101 РСНБ РК 2022	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,5584	2773 --	2738 --	- -	7094
211	273980С	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,103	67792 --	66964 --	- -	6983
212	315989С	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,054495	108426 --	104843 --	- -	5909
213	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	72	73 --	70 --	- -	5256
214	188174С	261-302-0162 РСНБ РК 2022	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	2	2555	2493	-	5110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
215	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,680292	1150	1135	-	4232
						--	--	-	
216	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,004	1054349	1047736	-	4217
						--	--	-	
217	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0,0376551	106532	102213	-	4011
						--	--	-	
218	146045С	261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1749,901	2	2	-	3500
						--	--	-	
219	316005С	223-503-0502 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	20,448	123	121	-	2515
						--	--	-	
220	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,84	589	575	-	2262
						--	--	-	
221	264811С	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	542	536	-	2168
						--	--	-	
222	127926С	214-209-0209 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	2,4	719	714	-	1726
						--	--	-	
223	315996С	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	1,37755	1117	1102	-	1539
						--	--	-	
224	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0197	77199	73455	-	1521
						--	--	-	
225	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,12	228	221	-	1395
						--	--	-	
226	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	81,76	17	17	-	1390
						--	--	-	
227	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,060126	23071	21696	-	1387
						--	--	-	
228	315952С	217-301-0107 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,64	2154	2126	-	1379
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0004272	3027202	2948024	-	1293
						--	--	-	
230	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	2,4048	448	437	-	1077
						--	--	-	
231	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	508496	505093	-	1017
						--	--	-	
232	147674С	261-107-0747 РСНБ РК 2022	Резина прессованная	кг	0,6656	1505	1473	-	1002
						--	--	-	
233	316037С	241-703-0502 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,09	10580	10441	-	952
						--	--	-	
234	249378С	261-201-0318 РСНБ РК 2022	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4245	2143	2098	-	910
						--	--	-	
235	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0315	26702	24870	-	841
						--	--	-	
236	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00122165	612933	602566	-	749
						--	--	-	
237	274665С	217-301-0106 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,2768	2529	2496	-	700
						--	--	-	
238	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,69565	986	964	-	686
						--	--	-	
239	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,108	5596	5468	-	604
						--	--	-	
240	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	17,284385	33	33	-	570
						--	--	-	
241	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,9	605	590	-	544
						--	--	-	
242	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000776	605068	601232	-	470
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
243	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0025872	165495 --	162723 --	- -	428
244	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,08985	193 --	193 --	- -	403
245	274664С	217-301-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,15	2529 --	2496 --	- -	379
246	274674С	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,28	1137 --	1121 --	- -	318
247	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	506 --	497 --	- -	293
248	308101С	252-207-3981 РСНБ РК 2022	Втулки В17	1000 шт.	0,01344	21078 --	20792 --	- -	283
249	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,495	423 --	412 --	- -	209
250	316006С	223-503-0503 РСНБ РК 2022	Лента ПСУЛ	м	0,78048	263 --	259 --	- -	205
251	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00024	738689 --	726830 --	- -	177
252	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,48	366 --	339 --	- -	176
253	316048С	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг	0,048	3479 --	3435 --	- -	167
254	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2022	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794 --	589835 --	- -	121
255	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,08	1438 --	1410 --	- -	115
256	274679С	217-302-0205 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	1092 --	1077 --	- -	109
257	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00004	2453940	2403915	-	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
258	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00748	11164	11113	-	84
						--	--	-	
259	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00008	1032818	1026301	-	83
						--	--	-	
260	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000124	628768	618213	-	78
						--	--	-	
261	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1236	492	480	-	61
						--	--	-	
262	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,000412	139879	137411	-	58
						--	--	-	
263	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,097	594	580	-	58
						--	--	-	
264	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000176	278998	271298	-	49
						--	--	-	
265	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1336	1318	-	40
						--	--	-	
266	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,003672	8810	8528	-	32
						--	--	-	
267	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,024	939	919	-	23
						--	--	-	
268	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,144	153	149	-	22
						--	--	-	
269	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0003	65349	63281	-	20
						--	--	-	
270	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	246	238	-	6
						--	--	-	
271	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	1416	1386	-	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
272	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,00048	10236	9454	-	5
						--	--	-	
273	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401	391	-	2
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**63088839**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
274		412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км. #	т·км	33,4	87	-	87,01	2906
						--	--	2906	
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**2906**	**2906**
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
275		8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2022	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой. #	шт.	3	140033	-	-	420099
						--	--	-	
276		8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2022	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м). #	шт.	3	20629	-	-	61887
						--	--	-	
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**481986**