1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		87057,30	36718,90	1201	507	130	154,80	2
172	Е0122-11-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,0364	313227,93	198508,58	11401	7226	7448	661,25	24
		км		112743,13	44656,24	4104	1625	130	188,39	7
173	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,055	170020,36	111820,23	9351	6150	5870	340,40	19
		км		57442,50	24652,09	3159	1356	130	105,47	6
174	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,387	160582,12	104413,24	62145	40408	39318	328,90	127
		км		55631,25	22520,25	21529	8715	130	96,68	37
175	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0894	89942,55	41553,67	8041	3715	6878	284,05	25
		км		48127,50	11054,83	4303	988	130	42,90	4
176	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,014	67697,24	29549,61	948	414	835	223,10	3
		км		38036,25	7835,47	533	110	130	30,34	--
177	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,001	306413,06	132979,68	306	133	254	761,30	1
		км		144900,00	50233,73	145	50	130	245,34	--
178	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,002	130385,55	36746,17	261	73	235	414,00	1
		км		76331,25	13881,94	153	28	130	67,79	--
179	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм (футляр)	0,0316	546944,67	245770,92	17283	7766	14507	1368,50	43
		км		260302,50	92842,09	8226	2934	130	453,45	14
180	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм (футляр)	0,0362	465422,64	209161,14	16848	7572	13983	1146,55	42
		км		218126,25	79011,90	7896	2860	130	385,89	14
181	Е0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм /футляр/	0,0453	347275,62	163666,62	15732	7414	12966	838,35	38
		км		158355,00	61825,73	7173	2801	130	301,97	14
182	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,1088	305153,06	132979,68	33201	14468	27600	761,30	83
		км		144900,00	50233,73	15765	5465	130	245,34	27
183	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр)	0,1521	275359,66	117366,91	41882	17852	35013	707,25	108
		км		132738,75	44336,81	20190	6744	130	216,53	33
184	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр труб диам. 500 мм	31,6	805,47	1,77	25453	56	9616	1,29	41
		м		233,39	0,68	7375	21	130	--	--
185	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	36,2	574,92	1,14	20812	41	9555	1,15	42
		м		202,61	0,44	7334	16	130	--	--
186	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	108,6	337,46	0,48	36648	52	25415	1,03	112
		м		179,84	0,18	19530	20	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	152,1	306,37	0,43	46599	65	35591	1,03	157
		м		179,84	0,16	27353	24	130	--	--
188	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 720-377 мм	8	4900,76	643,77	39206	5150	15907	9,19	74
		футляр		1518,86	10,68	12151	85	130	0,02	--
189	С130804-134 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм	5,555	57200,00	--	317746	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
190	С130804-132 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225 мм	38,38	36600,00	--	1404708	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
191	С130804-129 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	24,3915	18500,00	--	451243	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
192	С130804-126 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	1,414	9780,00	--	13829	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
193	С130804-958 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR17-450x26,7	50,5	7730,00	--	390365	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
194	С130804-960 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR17-560x33,2	68,68	11545,00	--	792911	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
195	С130806-141 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720x10 мм	31,7264	16200,00	--	513968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
196	С130806-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630x10 мм	36,3448	14100,00	--	512462	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
197	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426x8 мм	110,0384	6372,00	--	701165	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
198	С130806-120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377x7 мм	152,7084	4328,00	--	660922	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	2,008	1142,00	--	2293	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0122-14-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,0316	1774459,94	282650,89	56073	8932	8766	625,60	20
		км		106605,00	106773,19	3369	3374	130	521,48	16
201	Е0122-14-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,0362	1580594,73	250346,58	57218	9063	8725	533,60	19
		км		90821,25	94570,54	3288	3423	130	461,89	17
202	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0516	1104404,15	177768,27	56987	9173	9382	423,20	22
		км		72708,75	67153,39	3752	3465	130	327,98	17
203	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,1521	976078,36	159361,93	148462	24239	24131	359,95	55
		км		61841,25	60200,78	9406	9157	130	294,02	45
204	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,002	447421,46	78333,81	895	157	210	294,40	1
		км		51232,50	29590,65	102	59	130	144,52	--
205	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм(заглушки,отводы)	0,0494	215251,79	45223,54	10633	2234	3340	169,86	8
		т		34931,25	17082,68	1726	844	130	83,43	4
206	С130809-19 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 400 мм	1	3532,00	--	3532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	67,545	18476,03	1769,68	1247963	119533	221366	11,10	750
		м3		1858,34	662,66	125522	44760	130	3,24	219
208	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	6	11500,00	--	69000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
209	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100,00	--	17100	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
210	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	29	8060,00	--	233740	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
211	С12021-267	Стремянки	0,5348	133700,00	--	71503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0123-24-1	Замена люка	4	168,82	24,44	675	98	799	0,90	4
		шт		144,38	9,32	578	37	130	0,05	--
213	Е0123-24-1	Установка люков на существующих сетях	4	28013,04	40,73	112052	163	1332	1,51	6
		шт		240,64	15,53	963	62	130	0,08	--
214	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,в колодцах	0,93696	177199,02	2100,01	166028	1968	13261	49,11	46
		т		9315,00	794,36	8728	744	140	3,88	4
215	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	73,588	17,55	0,02	1291	2	315	0,02	2
		м2		4,76	--	350	--	90	--	--
		Разборка и восстановление а/бетонного покрытия								
216	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	18	469,33	195,05	8448	3511	6678	1,78	32
		м3		274,28	4,68	4937	84	133	0,02	--
217	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных	36	76,77	58,94	2764	2122	1383	0,13	5
		м3		17,83	11,06	642	398	133	0,04	1
218	Е0101-18-6	Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	54	90,10	83,87	4865	4529	1951	0,04	2
		м3		6,23	31,02	337	1675	97	0,12	7
219	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	97,2	252,90	252,90	24582	24582	4916	--	--
		т		--	50,58	--	4916	100	1,06	103
		Демонтажные работы								
220	Е0123-3-8	Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 500 мм	33	486,71	276,81	16062	9135	13452	1,25	41
		м		209,90	103,66	6927	3421	130	0,51	17
221	Е0123-3-3	Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 250 мм	86	115,29	5,93	9915	510	12475	0,66	57
		м		109,36	2,22	9405	191	130	0,01	1
222	Е0123-3-2	Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 200 мм	472	93,52	4,48	44139	2114	55662	0,54	255
		м		89,04	1,68	42026	791	130	0,01	4
223	Е0123-3-1	Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 150 мм	132	86,11	3,19	11367	422	14433	0,50	66
		м		82,92	1,19	10945	158	130	0,01	1
224	Е0123-2-2	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,055	57389,34	13708,20	3156	754	3490	258,75	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		43681,14	5134,12	2402	282	130	25,07	1
225	Е0123-2-1	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,029							
		км		43262,94	1196,40	1255	35	1603	249,09	7
				42066,54	448,67	1220	13	130	2,19	--
226	Е0122-6-3	Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,006							
		км		39536,59	1345,09	237	8	302	227,70	1
				38191,50	507,67	229	3	130	2,48	--
227	Е0122-6-5	Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,091							
		км		47312,86	1358,86	4305	124	5497	273,93	25
				45954,00	513,88	4182	47	130	2,50	--
228	Е0122-11-3	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,04							
		км		40551,52	17729,77	1622	709	1431	133,86	5
				22821,75	4701,28	913	188	130	18,20	1
229	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	37,8							
		м3		2902,42	1415,74	109711	53515	99106	8,88	336
				1486,67	530,13	56196	20039	130	2,59	98
230	Е01031-А26-1	Погрузка разобранных материалов автомобильных перевозках	40,0629							
		т		31,17	31,17	1249	1249	874	--	--
				--	21,82	--	874	100	0,46	18
231	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	68,04							
		т		175,72	175,72	11956	11956	8369	--	--
				--	123,00	--	8369	100	2,59	176
232	Е010332-А54-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	108,1029							
		т		252,90	252,90	27339	27339	5468	--	--
				--	50,58	--	5468	100	1,06	115
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13194338	4644347			4299
			Тенге			716484	1097767			16591
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7037853				
		Материалы -	Тенге			710586				
		Всего заработная плата -	Тенге				1814251			
		Местные материалы -	Тенге			966437				
		Накладные расходы -	Тенге			2002878				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1001
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				300432			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			542444				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9583175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21892
		Сметная заработная плата -	Тенге				2114683			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			71503				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4290				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			75793				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6084982				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6084982				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			365099				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6450081				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16109049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21892
		Сметная заработная плата -	Тенге				2114683			

РАЗДЕЛ 3. За минусом за март месяц 2014г.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Земляные работы

233	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	214,37	-58,44	-55,64	-12528	-11927	-3936	-0,02	-4
		м3		-2,75	-16,18	-589	-3468	97	-0,06	-12
234	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	6,63	-664,47	--	-4405	--	-4978	-3,84	-25
		м3		-664,47	--	-4405	--	113	--	--
235	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	6,63	-155,00	--	-1028	--	-1161	-0,95	-6
		м3		-155,00	--	-1028	--	113	--	--
236	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	221	-252,90	--	-55891	--	-11178	-1,06	-235
		т		-50,58	--	-11178	--	100	--	--
237	Е0101-17-14	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	163	-45,68	-43,49	-7446	-7089	-2340	-0,01	-2
		м3		-2,15	-12,65	-351	-2062	97	-0,04	-7
238	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 40 км, класс груза 1 (для обратной засыпки)	317,85	-209,25	--	-66510	--	-13302	-0,88	-279
		т		-41,85	--	-13302	--	100	--	--
239	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15 км)	6,63	-54,17	-49,68	-359	-329	-120	--	--
		м3		--	-18,63	--	-124	97	-0,09	-1
240	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	4,89	-192,26	--	-940	--	-1062	-1,39	-7
		м3		-192,26	--	-940	--	113	--	--
241	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	158,11	-8,71	-8,71	-1377	-1377	-434	--	--
		м3		--	-2,83	--	-447	97	-0,01	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	158,11	-3,77	-3,77	-596	-596	-188	--	--
		м3		--	-1,22	--	-194	97	--	-1
243	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	158,11	-29,49	-6,18	-4663	-978	-3575	-0,15	-23
		м3		-23,31	--	-3686	--	97	--	--
244	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	158,11	-34,25	-31,89	-5416	-5042	-1405	-0,01	-2
		м3		-1,86	-7,30	-295	-1154	97	-0,03	-5
		Трубопроводы								
245	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,5	-1441,13	-175,40	-6485	-789	-1418	-1,17	-5
		м3		-176,73	-65,72	-795	-296	130	-0,32	-1
246	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0632	-160582,12	-104413,24	-10149	-6599	-6421	-328,90	-21
		км		-55631,25	-22520,25	-3516	-1423	130	-96,68	-6
247	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,0308	-305153,06	-132979,68	-9399	-4096	-7813	-761,30	-23
		км		-144900,00	-50233,73	-4463	-1547	130	-245,34	-8
248	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	30,8	-337,46	-0,48	-10394	-15	-7208	-1,03	-32
		м		-179,84	-0,18	-5539	-6	130	--	--
249	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 720-377 мм	2	-4900,76	-643,77	-9802	-1288	-3977	-9,19	-18
		футляр		-1518,86	-10,68	-3038	-21	130	-0,02	--
250	С130804-132 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225 мм	6,3832	-36600,00	--	-233625	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
251	С130806-126	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	30,9232	-6920,00	--	-213989	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0308	-1104404,15	-177768,27	-34016	-5475	-5600	-423,20	-13
		км		-72708,75	-67153,39	-2239	-2068	130	-327,98	-10
253	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	5,5	-18964,31	-1769,68	-104304	-9733	-18025	-11,10	-61
		м3		-1858,34	-662,66	-10221	-3645	130	-3,24	-18
254	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	2	-11500,00	--	-23000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	С12021-267	Стремянки	0,1653	-133700,00	--	-22101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Разборка и восстановление а/бетонного покрытия								
256	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	4,5	-469,33	-195,05	-2112	-878	-1670	-1,78	-8
		м3		-274,28	-4,68	-1234	-21	133	-0,02	--
257	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных	9	-76,77	-58,94	-691	-530	-346	-0,13	-1
		м3		-17,83	-11,06	-160	-100	133	-0,04	--
258	Е0101-18-6	Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	13,5	-90,10	-83,87	-1216	-1132	-488	-0,04	-1
		м3		-6,23	-31,02	-84	-419	97	-0,12	-2
259	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км,	24,3	-252,90	--	-6145	--	-1229	-1,06	-26
		т		-50,58	--	-1229	--	100	--	--
		Демонтажные работы								
260	Е0123-2-2	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,055	-57389,34	-13708,20	-3156	-754	-3490	-258,75	-14
		км		-43681,14	-5134,12	-2402	-282	130	-25,07	-1
261	Е0122-6-3	Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,006	-39536,59	-1345,09	-237	-8	-302	-227,70	-1
		км		-38191,50	-507,67	-229	-3	130	-2,48	--
262	Е130802-5	Ненормируемые и непредвиденные затраты на демонтируемые материалы:трубопроводы из асбоцементных труб	55	-55,08	--	-3029	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-855009	-58636			-810
			Тенге			-70924	-17279			-74
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-362295				
		Материалы -	Тенге			-47687				
		Всего заработная плата -	Тенге				-88203			
		Местные материалы -	Тенге			-82211				
		Транспортные расходы -	Тенге			-128546				
		Накладные расходы -	Тенге			-101666				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-15250			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-27656				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-491616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-934
		Сметная заработная плата -	Тенге				-103453			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-22101				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-22101				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1326				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-23427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-470614				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-470614				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-28237				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-498850				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**-1 013 893**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-103453			-934
		РАЗДЕЛ 4. За минусом за октябрь М.Б. месяц 2014г.								
		ВОДОПРОВОД								
		Земляные работы								
263	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	766,79	-90,10	-83,87	-69089	-64309	-27707	-0,04	-33
		м3		-6,23	-31,02	-4779	-23784	97	-0,12	-95
264	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	23,72	-664,47	--	-15761	--	-17810	-3,84	-91
		м3		-664,47	--	-15761	--	113	--	--
265	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	23,72	-155,00	--	-3677	--	-4154	-0,95	-23
		м3		-155,00	--	-3677	--	113	--	--
266	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	1541,5	-252,90	-252,90	-389845	-389845	-77969	--	--
		т		--	-50,58	--	-77969	100	-1,06	-1637
267	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3(для обратной засыпки)	731	-90,10	-83,87	-65864	-61308	-26414	-0,04	-32
		м3		-6,23	-31,02	-4556	-22674	97	-0,12	-91
268	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	1425,5	-209,25	-209,25	-298286	-298286	-59657	--	--
		т		--	-41,85	--	-59657	100	-0,88	-1253
269	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15 км)	731	-54,17	-49,68	-39601	-36316	-13210	--	--
		м3		--	-18,63	--	-13619	97	-0,09	-65
270	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	21,93	-192,26	--	-4216	--	-4764	-1,39	-31
		м3		-192,26	--	-4216	--	113	--	--
271	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	709,07	-8,71	-8,71	-6175	-6175	-1945	--	--
		м3		--	-2,83	--	-2005	97	-0,01	-8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	709,07	-3,77	-3,77	-2675	-2675	-842	--	--
		м3		--	-1,22	--	-868	97	--	-3
273	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	709,07	-29,49	-6,18	-20913	-4384	-16033	-0,15	-105
		м3		-23,31	--	-16529	--	97	--	--
274	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	709,07	-34,25	-31,89	-24289	-22613	-6300	-0,01	-10
		м3		-1,86	-7,30	-1321	-5174	97	-0,03	-23
		Трубопроводы								
275	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,02	-1441,13	-175,40	-18764	-2284	-4104	-1,17	-15
		м3		-176,73	-65,72	-2301	-856	130	-0,32	-4
276	Е0122-8-15	Укладка стальных водопроводных труб диам. 900 мм с гидравлическим испытанием	0,068	-853695,43	-454932,05	-58051	-30935	-46460	-1865,30	-127
		км		-353711,25	-171853,99	-24052	-11686	130	-839,34	-57
277	С130806-151 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 920х10 мм	68,272	-20700,00	--	-1413230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	1,4724	-171136,91	-29879,16	-251982	-43994	-64990	-103,50	-152
		т		-22666,50	-11286,68	-33374	-16619	130	-55,13	-81
279	С130809-25 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов, Dy 900 мм	3	-14956,00	--	-44868	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
280	Е0122-14-15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 900 мм	0,068	-2422326,85	-460315,50	-164718	-31301	-27540	-808,45	-55
		км		-137655,00	-173887,76	-9361	-11824	130	-849,26	-58
		Внутреняя обработка стальных трубопроводов ЦПИ								
281	СПрайс-лист-ВК-58А	Поворотный затвор Д 400мм тип31101TS	2	-503317,69	--	-1006635	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
282	СПрайс-лист-ВК-58А	Поворотный затвор Д 500мм тип31101TS	2	-792968,84	--	-1585938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
283	СПрайс-лист-ВК-58А	Поворотный затвор Д 900мм тип31300CS	2	-3158873,22	--	-6317746	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								
284	Е0122-8-15	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 900 мм	0,068	-485185,98	-272959,23	-32993	-18561	-27876	-1119,18	-76
		км		-212226,75	-103112,39	-14431	-7012	130	-503,60	-34
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
		Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	E0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	312,146	-90,10	-83,87	-28125	-26179	-11279	-0,04	-13
		м3		-6,23	-31,02	-1946	-9682	97	-0,12	-39
286	E0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	3,024	-664,47	--	-2009	--	-2271	-3,84	-12
		м3		-664,47	--	-2009	--	113	--	--
287	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	3,024	-155,00	--	-469	--	-530	-0,95	-3
		м3		-155,00	--	-469	--	113	--	--
288	E010333-A54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	100,8	-252,90	-252,90	-25492	-25492	-5098	--	--
		т		--	-50,58	--	-5098	100	-1,06	-107
289	E0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3(для обратной засыпки)	245	-90,10	-83,87	-22075	-20548	-8853	-0,04	-11
		м3		-6,23	-31,02	-1527	-7599	97	-0,12	-30
290	E010333-A40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	159,9	-209,25	-209,25	-33459	-33459	-6692	--	--
		т		--	-41,85	--	-6692	100	-0,88	-141
291	E0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15 км)	3,024	-54,17	-49,68	-164	-150	-55	--	--
		м3		--	-18,63	--	-56	97	-0,09	--
292	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2,46	-192,26	--	-473	--	-534	-1,39	-3
		м3		-192,26	--	-473	--	113	--	--
293	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	79,54	-8,71	-8,71	-693	-693	-218	--	--
		м3		--	-2,83	--	-225	97	-0,01	-1
294	E0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	79,54	-3,77	-3,77	-300	-300	-94	--	--
		м3		--	-1,22	--	-97	97	--	--
295	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	79,54	-29,49	-6,18	-2346	-492	-1798	-0,15	-12
		м3		-23,31	--	-1854	--	97	--	--
296	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	79,54	-34,25	-31,89	-2725	-2537	-707	-0,01	-1
		м3		-1,86	-7,30	-148	-580	97	-0,03	-3
		Трубопроводы								
297	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,2	-1441,13	-175,40	-7494	-912	-1639	-1,17	-6
		м3		-176,73	-65,72	-919	-342	130	-0,32	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0457	-160582,12	-104413,24	-7339	-4772	-4643	-328,90	-15
		км		-55631,25	-22520,25	-2542	-1029	130	-96,68	-4
299	С130804-132 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225 мм	4,6157	-36600,00	--	-168935	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
300	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	30,9232	-6372,00	--	-197043	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
301	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	8,85	-18476,03	-1769,68	-163513	-15662	-29004	-11,10	-98
		м3		-1858,34	-662,66	-16446	-5865	130	-3,24	-29
		Демонтажные работы								
302	Е0123-3-2	Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 200 мм	40	-93,52	-4,48	-3741	-179	-4717	-0,54	-22
		м		-89,04	-1,68	-3562	-67	130	-0,01	--
		За март месяц 2014г.								
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
		Земляные работы								
303	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	214,37	58,44	55,64	12528	11927	3936	0,02	4
		м3		2,75	16,18	589	3468	97	0,06	12
304	Е0101-17-14	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	163	45,68	43,49	7446	7089	2340	0,01	2
		м3		2,15	12,65	351	2062	97	0,04	7
		Трубопроводы								
305	СПрайс-лист	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	30,9232	6920,00	--	213989	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	5,5	18964,31	1769,68	104304	9733	18025	11,10	61
		м3		1858,34	662,66	10221	3645	130	3,24	18
		Демонтажные работы								
307	Е130802-5	Ненормируемые и непредвиденные затраты на демонтируемые материалы:трубопроводы из асбоцементных труб	55	55,08	--	3029	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-12160412	-1115612			-878
			Тенге			-155094	-281905			-3728
		Стоимость оборудования -	Тенге			-8910320				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-8910320				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1640006				
		Материалы -	Тенге			-299973				
		Всего заработная плата -	Тенге				-436999			
		Местные материалы -	Тенге			-69327				
		Накладные расходы -	Тенге			-481607				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-241
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-72241			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-127479				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2249092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4847
		Сметная заработная плата -	Тенге				-509240			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-1824076				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1824076				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-109445				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-1933520				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			213989				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12839				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			226828				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**-12 866 104**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4847
		Сметная заработная плата -	Тенге				-509240			

РАЗДЕЛ 5. За минусом за ноябрь месяц 2014г.

ВОДОПРОВОД

Земляные работы

308	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2555,72	-90,10	-83,87	-230273	-214343	-92347	-0,04	-111
		м3		-6,23	-31,02	-15930	-79273	97	-0,12	-317
309	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	79,043	-664,47	--	-52522	--	-59350	-3,84	-303
		м3		-664,47	--	-52522	--	113	--	--
310	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	79,043	-155,00	--	-12251	--	-13844	-0,95	-75
		м3		-155,00	--	-12251	--	113	--	--
311	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	5137,78785	-252,90	-252,90	-1299347	-1299347	-259869	--	--
		т		--	-50,58	--	-259869	100	-1,06	-5457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3(для обратной засыпки)	2607	-90,10	-83,87	-234893	-218644	-94200	-0,04	-113
		м3		-6,23	-31,02	-16249	-80864	97	-0,12	-323
313	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	5083,65	-209,25	-209,25	-1063754	-1063754	-212751	--	--
		т		--	-41,85	--	-212751	100	-0,88	-4468
314	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15 км)	2607	-54,17	-49,68	-141232	-129516	-47111	--	--
		м3		--	-18,63	--	-48568	97	-0,09	-232
315	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	78,21	-192,26	--	-15036	--	-16991	-1,39	-109
		м3		-192,26	--	-15036	--	113	--	--
316	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2528,79	-8,71	-8,71	-22022	-22022	-6935	--	--
		м3		--	-2,83	--	-7150	97	-0,01	-27
317	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2528,79	-3,77	-3,77	-9538	-9538	-3004	--	--
		м3		--	-1,22	--	-3097	97	--	-12
318	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2528,79	-29,49	-6,18	-74582	-15635	-57179	-0,15	-375
		м3		-23,31	--	-58947	--	97	--	--
319	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	2528,79	-34,25	-31,89	-86623	-80647	-22468	-0,01	-35
		м3		-1,86	-7,30	-4711	-18452	97	-0,03	-82
		Трубопроводы								
320	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	123,4	-1441,13	-175,40	-177835	-21644	-38895	-1,17	-145
		м3		-176,73	-65,72	-21809	-8110	130	-0,32	-40
321	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,14265	-130385,55	-36746,17	-18599	-5242	-16730	-414,00	-59
		км		-76331,25	-13881,94	-10889	-1980	130	-67,79	-10
322	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	180,72	-1142,00	--	-206382	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
323	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляры L=12,8; 13,6; 7,3; 36,5м)	0,0702	-275359,66	-117366,91	-19330	-8239	-16160	-707,25	-50
		км		-132738,75	-44336,81	-9318	-3112	130	-216,53	-15
324	С130806-120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм	70,4808	-4328,00	--	-305041	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
325	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	70,2	-306,37	-0,43	-21507	-30	-16427	-1,03	-72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-179,84	-0,16	-12625	-11	130	–	–
326	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200-400 мм	2	-2450,38	-321,89	-4901	-644	-1988	-4,59	-9
		футляр		-759,43	-5,34	-1519	-11	130	-0,01	–
327	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,062	-264818,84	-56798,21	-16419	-3521	-7548	-359,61	-22
		т		-72191,25	-21455,55	-4476	-1330	130	-104,79	-6
328	С130809-63 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 400 ГОСТ 12816-80(4шт для поворотного затвора)	4	-6792,00	–	-27168	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
329	С130809-65 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 500 ГОСТ 12816-80(4шт для поворотного затвора)	4	-8431,00	–	-33724	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
330	С130809-25 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов, Dy 900 мм(4шт для поворотного затвора)	1	-14956,00	–	-14956	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
331	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	-671,00	–	-2013	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
332	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,18	-447421,46	-78333,81	-80536	-14100	-18913	-294,40	-53
		км		-51232,50	-29590,65	-9222	-5326	130	-144,52	-26
333	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм (футляр)	0,0702	-976078,36	-159361,93	-68521	-11187	-11138	-359,95	-25
		км		-61841,25	-60200,78	-4341	-4226	130	-294,02	-21
		Внутреняя обработка стальных трубопроводов ЦПИ								
334	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,18	-11660,63	–	-2099	–	-2591	-71,07	-13
		км		-11074,50	–	-1993	–	130	–	–
335	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек диам. 150 мм	4	-1107,58	-431,34	-4430	-1725	-3229	-2,83	-11
		шт		-457,99	-163,01	-1832	-652	130	-0,79	-3
336	СПрайс-лист-ВК-76	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем УК 13003/30с41нж1/, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	-129313,95	–	-517256	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Колодцы								
337	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,25	-29064,03	-2161,85	-181650	-13512	-18444	-10,19	-64
		м3		-1650,83	-619,19	-10318	-3870	130	-2,37	-15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
338	Е0122-8-5	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,277	-67846,45	-22047,70	-18793	-6107	-19491	-248,40	-69
		км		-45798,75	-8329,16	-12686	-2307	130	-40,68	-11
339	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,2	-3050,14	-1729,48	-15861	-8993	-12276	-6,11	-32
		м3		-1320,66	-495,36	-6867	-2576	130	-1,90	-10
340	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	20,51	-269,45	-269,45	-5526	-5526	-3868	--	--
		т		--	-188,61	--	-3868	100	-3,96	-81
341	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	9,26	-175,72	-175,72	-1627	-1627	-1139	--	--
		т		--	-123,00	--	-1139	100	-2,59	-24
342	Е010332-А54-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	29,77	-252,90	-252,90	-7529	-7529	-1506	--	--
		т		--	-50,58	--	-1506	100	-1,06	-32
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
		Земляные работы								
343	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	446,614	-90,10	-83,87	-40240	-37457	-16138	-0,04	-19
		м3		-6,23	-31,02	-2784	-13853	97	-0,12	-55
344	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	13,816	-664,47	--	-9180	--	-10374	-3,84	-53
		м3		-664,47	--	-9180	--	113	--	--
345	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	13,816	-155,00	--	-2141	--	-2420	-0,95	-13
		м3		-155,00	--	-2141	--	113	--	--
346	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	1203,54	-252,90	-252,90	-304375	-304375	-60875	--	--
		т		--	-50,58	--	-60875	100	-1,06	-1278
347	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3(для обратной засыпки)	449	-90,10	-83,87	-40455	-37657	-16224	-0,04	-19
		м3		-6,23	-31,02	-2799	-13927	97	-0,12	-56
348	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	875,55	-209,25	-209,25	-183209	-183209	-36642	--	--
		т		--	-41,85	--	-36642	100	-0,88	-769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15 км)	15,19	-54,17	-49,68	-823	-755	-275	--	--
		м3		--	-18,63	--	-283	97	-0,09	-1
350	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	13,47	-192,26	--	-2590	--	-2926	-1,39	-19
		м3		-192,26	--	-2590	--	113	--	--
351	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	435,53	-8,71	-8,71	-3793	-3793	-1194	--	--
		м3		--	-2,83	--	-1231	97	-0,01	-5
352	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	435,53	-3,77	-3,77	-1643	-1643	-517	--	--
		м3		--	-1,22	--	-533	97	--	-2
353	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	435,53	-29,49	-6,18	-12845	-2693	-9848	-0,15	-65
		м3		-23,31	--	-10152	--	97	--	--
354	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	435,53	-34,25	-31,89	-14919	-13890	-3870	-0,01	-6
		м3		-1,86	-7,30	-811	-3178	97	-0,03	-14
		Трубопроводы								
355	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0143	-160582,12	-104413,24	-2296	-1493	-1453	-328,90	-5
		км		-55631,25	-22520,25	-796	-322	130	-96,68	-1
356	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,0575	-305153,06	-132979,68	-17546	-7646	-14586	-761,30	-44
		км		-144900,00	-50233,73	-8332	-2888	130	-245,34	-14
357	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	57,5	-337,46	-0,48	-19404	-28	-13457	-1,03	-59
		м		-179,84	-0,18	-10341	-11	130	--	--
358	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 720-377 мм	2	-4900,76	-643,77	-9802	-1288	-3977	-9,19	-18
		футляр		-1518,86	-10,68	-3038	-21	130	-0,02	--
359	С130804-132 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225 мм	1,4443	-36600,00	--	-52861	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
360	С130806-141 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х10 мм	31,7264	-16200,00	--	-513968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
361	С130806-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х10 мм	36,3448	-14100,00	--	-512462	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
362	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	79,1152	-6372,00	--	-504122	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363	С130806-120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм	152,7084	-4328,00	--	-660922	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
364	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0208	-1104404,15	-177768,27	-22972	-3698	-3782	-423,20	-9
		км		-72708,75	-67153,39	-1512	-1397	130	-327,98	-7
		Демонтажные работы								
365	Е0122-6-5	Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,07	-47312,86	-1358,86	-3312	-95	-4229	-273,93	-19
		км		-45954,00	-513,88	-3217	-36	130	-2,50	--
366	Е01031-А26-1	Погрузка разобранных материалов автомобильных перевозках	10	-31,17	-31,17	-312	-312	-218	--	--
		т		--	-21,82	--	-218	100	-0,46	-5
367	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомсбильных перевозках	5	-175,72	-175,72	-879	-879	-615	--	--
		т		--	-123,00	--	-615	100	-2,59	-13
368	Е010332-А54-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	15	-252,90	-252,90	-3794	-3794	-759	--	--
		т		--	-50,58	--	-759	100	-1,06	-16
		За октябрь М.Б. 2014года								
		ВОДОПРОВОД Трубопроводы								
369	С130806-151 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 920х10 мм	68,272	20700,00	--	1413230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-6521412	-3767775			-2094
			Тенге			-341234	-886839			-13449
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-4583768				
		Материалы -	Тенге			-191229				
		Всего заработная плата -	Тенге				-1228074			
		Местные материалы -	Тенге			-283529				
		Накладные расходы -	Тенге			-1280769				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-640
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-192115			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-351872				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-6216409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-16183
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1420189			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-1937644				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1937644				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-116259				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-2053903				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**-8 270 312**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-16183
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1420189			
		РАЗДЕЛ 6. За минусом за август М.Б. месяц 2015г.								
		ВОДОПРОВОД								
		Земляные работы								
370	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2672,35	-90,10	-83,87	-240782	-224125	-96561	-0,04	-116
		м3		-6,23	-31,02	-16657	-82891	97	-0,12	-331
371	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	82,65	-664,47	--	-54918	--	-62058	-3,84	-317
		м3		-664,47	--	-54918	--	113	--	--
372	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	82,65	-155,00	--	-12811	--	-14476	-0,95	-79
		м3		-155,00	--	-12811	--	113	--	--
373	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	5372,25	-252,90	-252,90	-1358642	-1358642	-271728	--	--
		т		--	-50,58	--	-271728	100	-1,06	-5706
374	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3(для обратной засыпки)	2000	-90,10	-83,87	-180202	-167736	-72267	-0,04	-86
		м3		-6,23	-31,02	-12466	-62036	97	-0,12	-248
375	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	3900	-209,25	-209,25	-816075	-816075	-163215	--	--
		т		--	-41,85	--	-163215	100	-0,88	-3428
376	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15 км)	2000	-54,17	-49,68	-108348	-99360	-36142	--	--
		м3		--	-18,63	--	-37260	97	-0,09	-178
377	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	60	-192,26	--	-11535	--	-13035	-1,39	-83
		м3		-192,26	--	-11535	--	113	--	--
378	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1940	-8,71	-8,71	-16895	-16895	-5321	--	--
		м3		--	-2,83	--	-5485	97	-0,01	-21
379	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1940	-3,77	-3,77	-7317	-7317	-2304	--	--
		м3		--	-1,22	--	-2376	97	--	-9
380	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1940	-29,49	-6,18	-57217	-11994	-43866	-0,15	-288
		м3		-23,31	--	-45222	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	1940	-34,25	-31,89	-66454	-61870	-17237	-0,01	-27
		м3		-1,86	-7,30	-3614	-14156	97	-0,03	-63
		Трубопроводы								
382	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	125,18	-1441,13	-175,40	-180401	-21956	-39456	-1,17	-147
		м3		-176,73	-65,72	-22123	-8227	130	-0,32	-40
383	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,1577	-306413,06	-132979,68	-48321	-20971	-40004	-761,30	-120
		км		-144900,00	-50233,73	-22851	-7922	130	-245,34	-39
384	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	158,3308	-6372,00	--	-1008884	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
385	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм (футляр)	0,0273	-465422,64	-209161,14	-12706	-5710	-10545	-1146,55	-31
		км		-218126,25	-79011,90	-5955	-2157	130	-385,89	-11
386	С130806-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х10 мм	27,4092	-14100,00	--	-386470	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
387	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	27,3	-574,92	-1,14	-15695	-31	-7206	-1,15	-31
		м		-202,61	-0,44	-5531	-12	130	--	--
388	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400-800 мм	2	-4900,76	-643,77	-9802	-1288	-3977	-9,19	-18
		футляр		-1518,86	-10,68	-3038	-21	130	-0,02	--
389	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм(заглушки,отводы,переходы)	0,4262	-215251,79	-45223,54	-91740	-19274	-28819	-169,86	-72
		т		-34931,25	-17082,68	-14888	-7281	130	-83,43	-36
390	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,1577	-1104404,15	-177768,27	-174165	-28034	-28673	-423,20	-67
		км		-72708,75	-67153,39	-11466	-10590	130	-327,98	-52
391	Е0122-14-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм (футляр)	0,0273	-1580594,73	-250346,58	-43150	-6834	-6580	-533,60	-15
		км		-90821,25	-94570,54	-2479	-2582	130	-461,89	-13
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
		Земляные работы								
392	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1151,47	-90,10	-83,87	-103749	-96572	-41607	-0,04	-50
		м3		-6,23	-31,02	-7177	-35716	97	-0,12	-143
393	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	34,54	-664,47	--	-22951	--	-25934	-3,84	-133
		м3		-664,47	--	-22951	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	34,54	-155,00	--	-5354	--	-6050	-0,95	-33
		м3		-155,00	--	-5354	--	113	--	--
395	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	2312,7195	-252,90	-252,90	-584887	-584887	-116977	--	--
		т		--	-50,58	--	-116977	100	-1,06	-2457
396	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3(для обратной засыпки)	1051,84	-90,10	-83,87	-94772	-88216	-38007	-0,04	-45
		м3		-6,23	-31,02	-6556	-32626	97	-0,12	-130
397	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	2051,088	-209,25	-209,25	-429190	-429190	-85838	--	--
		т		--	-41,85	--	-85838	100	-0,88	-1803
398	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15 км)	35,58	-54,17	-49,68	-1928	-1768	-643	--	--
		м3		--	-18,63	--	-663	97	-0,09	-3
399	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	31,56	-192,26	--	-6068	--	-6856	-1,39	-44
		м3		-192,26	--	-6068	--	113	--	--
400	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1020,28	-8,71	-8,71	-8885	-8885	-2798	--	--
		м3		--	-2,83	--	-2885	97	-0,01	-11
401	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1020,28	-3,77	-3,77	-3848	-3848	-1212	--	--
		м3		--	-1,22	--	-1249	97	--	-5
402	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1020,28	-29,49	-6,18	-30091	-6308	-23070	-0,15	-151
		м3		-23,31	--	-23783	--	97	--	--
403	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	1020,28	-34,25	-31,89	-34949	-32538	-9065	-0,01	-14
		м3		-1,86	-7,30	-1901	-7445	97	-0,03	-33
		Трубопроводы								
404	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	15,6	-1441,13	-175,40	-22482	-2736	-4917	-1,17	-18
		м3		-176,73	-65,72	-2757	-1025	130	-0,32	-5
405	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,055	-170020,36	-111820,23	-9351	-6150	-5870	-340,40	-19
		км		-57442,50	-24652,09	-3159	-1356	130	-105,47	-6
406	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,041	-89942,55	-41553,67	-3688	-1704	-3154	-284,05	-12
		км		-48127,50	-11054,83	-1973	-453	130	-42,90	-2
407	Е0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм /футляр/	0,0453	-347275,62	-163666,62	-15732	-7414	-12966	-838,35	-38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		-158355,00	-61825,73	-7173	-2801	130	-301,97	-14
408	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр)	0,055	-275359,66	-117366,91	-15145	-6455	-12661	-707,25	-39
		км		-132738,75	-44336,81	-7301	-2439	130	-216,53	-12
409	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	47	-306,37	-0,43	-14400	-20	-10998	-1,03	-48
		м		-179,84	-0,16	-8452	-8	130	--	--
410	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 720-377 мм	2	-4900,76	-643,77	-9802	-1288	-3977	-9,19	-18
		футляр		-1518,86	-10,68	-3038	-21	130	-0,02	--
411	С130804-132 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225 мм	5,6	-36600,00	--	-204960	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
412	С130804-129 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	8,9	-18500,00	--	-164650	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
413	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,102	-976078,36	-159361,93	-99560	-16255	-16183	-359,95	-37
		км		-61841,25	-60200,78	-6308	-6140	130	-294,02	-30
414	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	12,46	-18476,03	-1769,68	-230211	-22050	-40835	-11,10	-138
		м3		-1858,34	-662,66	-23155	-8257	130	-3,24	-40
415	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	4	-8060,00	--	-32240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
416	С12021-267	Стремянки	0,11	-133700,00	--	-14707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			Демонтажные работы							
417	Е0123-3-2	Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 200 мм	150	-93,52	-4,48	-14027	-672	-17689	-0,54	-81
		м		-89,04	-1,68	-13356	-252	130	-0,01	-1
418	Е0123-2-1	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,029	-43262,94	-1196,40	-1255	-35	-1603	-249,09	-7
		км		-42066,54	-448,67	-1220	-13	130	-2,19	--