1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	6,927	-59100,00	--	-409386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	Е0130-7-1	Устройство сливов В25,F200	108,9	-7787,89	-611,90	-848102	-66636	-77276	-2,93	-319
		м3		-499,39	-151,63	-54383	-16512	109	-0,50	-54
243	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	1247	-338,87	-15,76	-422577	-19646	-168613	-0,70	-868
		м2		-118,25	-5,80	-147463	-7228	109	-0,03	-35
		ТЕЛО ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
244	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных цоколей опор В25,F200(на опорах 5-10)	314	-8974,72	-1738,80	-2818063	-545983	-428527	-4,75	-1491
		м3		-742,61	-509,44	-233180	-159964	109	-2,03	-637
245	Е0130-8-1	Установка арматуры	16,198	-9508,21	--	-154014	--	-163550	-55,66	-902
		т		-9263,25	--	-150046	--	109	--	--
246	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,947	-66000,00	--	-62502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,566	-68800,00	--	-107741	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
248	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,975	-64400,00	--	-62790	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
249	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	5,782	-62100,00	--	-359062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
250	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	6,928	-59100,00	--	-409445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных стоек опор В30,F200	341,16	-9177,88	-1738,80	-3131126	-593209	-465593	-4,75	-1620
		м3		-742,61	-509,44	-253350	-173800	109	-2,03	-692
252	Е0130-8-1	Установка арматуры	54,51	-9508,21	--	-518293	--	-550384	-55,66	-3034
		т		-9263,25	--	-504940	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,92	-64700,00	--	-188924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
254	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,5	-64400,00	--	-96600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
255	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	50,09	-59100,00	--	-2960319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
256	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона ригеля со сливом В30,F200	265,22	-8389,50	-1077,94	-2225063	-285891	-396899	-5,61	-1488
		м3		-1055,70	-317,23	-279993	-84135	109	-1,26	-334
257	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	7,52	-62000,00	--	-466240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
258	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,22	-71100,00	--	-15642	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
259	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,98	-68800,00	--	-549024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,11	-64400,00	--	-7084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
261	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1,74	-62100,00	--	-108054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
262	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	5,01	-59900,00	--	-300099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	23,08	-59100,00	--	-1364028	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
264	Е0106-11-7	Устройство стыка арматуры стандартными муфтами	0,03	-38704,51	-349,88	-1161	-10	-1202	-227,70	-7
		1т		-38036,25	-131,96	-1141	-4	105	-0,64	--
265	С Прайс-лист М-38	Стоимость стыка арматуры муфтами "LENTON" диам.25мм, вес 0,36кг	92,22	-608,57	--	-56122	--	--	--	--
		стык		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0106-11-7	Устройство стыка арматуры стандартными муфтами	0,17	-38704,51	-349,88	-6580	-59	-6813	-227,70	-39
		1т		-38036,25	-131,96	-6466	-22	105	-0,64	--
267	С Прайс-лист М-38	Стоимость стыка арматуры муфтами "LENTON" диам.32мм, вес 0,61кг	277,78	-762,32	--	-211759	--	--	--	--
		стык		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменников и антисейсмических упоров и клиновидных вставок В30,F200	48,61	-8753,36	-1077,94	-425501	-52399	-72744	-5,61	-273
		м3		-1055,70	-317,23	-51318	-15420	109	-1,26	-61
269	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	5,65	-71100,00	--	-401715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
270	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	7,44	-63800,00	--	-474672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
271	С12041-132	Металлизация закладных изделий	7,44	-40200,00	--	-299088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0109-24-1	Монтаж клиновидных прокладок	20,94	-15831,83	-4625,75	-331518	-96863	-220237	-64,98	-1361
		т		-10453,50	-1232,64	-218896	-25811	90	-4,38	-92
273	С12021-245	Стоимость клиновидных прокладок	20,94	-172800,00	--	-3618432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
274	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4220,6	-37,06	-35,39	-156422	-149349	-45974	-0,01	-48
		м3		-1,63	-9,60	-6892	-40504	97	-0,03	-138
275	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1- из временного отвала	7597,1	-17,73	--	-134697	--	-26939	-0,07	-566
		т		-3,55	--	-26939	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3798,5	-7,45	-7,45	-28304	-28304	-8914	--	--
		м3		--	-2,42	--	-9189	97	-0,01	-35
277	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	3798,5	-11,04	-11,04	-41929	-41929	-13205	--	--
		м3		--	-3,58	--	-13613	97	-0,01	-52
278	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	422,1	-154,22	--	-65094	--	-73556	-1,12	-472
		м3		-154,22	--	-65094	--	113	--	--
279	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3798,5	-24,78	-5,19	-94119	-19727	-72160	-0,12	-472
		м3		-19,58	--	-74392	--	97	--	--
280	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	3798,5	-34,25	-31,89	-130116	-121140	-33750	-0,01	-53
		м3		-1,86	-7,30	-7077	-27717	97	-0,03	-123
		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ СТОЕК ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР и РИГЕЛЕЙ								
281	Е0130-88-1	Сборка стальных конструкций для бетонирования стоек	26,764	-10732,60	-1463,88	-287247	-39179	-191386	-36,46	-976
		т		-6210,00	-350,45	-166204	-9379	109	-1,18	-32
282	С12021-41	Стоимость металлоконструкций-20%	5,3528	-147100,00	--	-787397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
283	Е0109-24-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Разборка подмостей	26,764	-9510,12	-3238,02	-254529	-86662	-171864	-38,99	-1043
		т		-6272,10	-862,85	-167866	-23093	90	-3,07	-82
284	Е0130-88-1	Сборка стальных конструкций для бетонирования ригелей	30,72	-10732,60	-1463,88	-329706	-44970	-219675	-36,46	-1120
		т		-6210,00	-350,45	-190771	-10766	109	-1,18	-36
285	С12021-41	Стоимость металлоконструкций-10%	3,072	-147100,00	--	-451891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
286	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	1,57	-47200,00	--	-74104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
287	Е0109-24-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Разборка подмостей	30,72	-9510,12	-3238,02	-292151	-99472	-197267	-38,99	-1198
		т		-6272,10	-862,85	-192679	-26507	90	-3,07	-94
288	С01031-А26-1	Погрузка разобранных конструкций из лесоматериала и металла	10,13	-29,95	--	-303	--	-221	-0,46	-5
		т		-21,82	--	-221	--	100	--	--
289	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	10,13	-252,90	--	-2562	--	-512	-1,06	-11
		т		-50,58	--	-512	--	100	--	--