Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт жилого дома №19 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.№1

Наименование объекта

Объект номер -

## Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

Ведомость ресурсов на стройку

*(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)*

Основание:

Локальные сметы _____

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **Материальные ресурсы** | | | |
| 1 | ТСПРайс лист | Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП ЛЮКС (1000х500). # | $м^2$ | 2832 | ОТП (задано проектом) |
| 2 | 224-103-0906 РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм | $м^2$ | 1136,66 | ОТП (задано проектом) |
| 3 | ТСПРайс лист | Наличник боковой НБ6 элемент). # | пм | 1630 | ОТП (задано проектом) |
| 4 | 234-101-0203 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 | $м^3$ | 122,055 | ОТП (задано проектом) |
| 5 | ТСПРайс лист | Стоимость декоративных дымоходов. # | шт | 60 | ОТП (задано проектом) |
| 6 | 215-202-0102 РСНБ РК 2022 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 18,9528 | ОТП (задано проектом) |
| 7 | ТСПРайс лист | Карниз КР5. # | пм | 545 | ОТП (задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 223-102-0103 РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной | $м^2$ | 38,4 | ОТП (задано проектом) |
| 9 | 215-204-0403 РСНБ РК 2022 | Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3. # | $м^3$ | 14,208 | ОТП (задано проектом, корр. наим.) |
| 10 | ТСПРайс лист | Кафельный клей. # | шт | 1500 | ОТП (задано проектом) |
| 11 | 215-204-0501 РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 12,72805 | ОТП (задано проектом) |
| 12 | 235-201-0601 РСНБ РК 2022 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 6784,6 | ОТП (задано проектом) |
| 13 | 222-509-1006 РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,488 | ОТП (задано проектом) |
| 14 | 261-107-0605 РСНБ РК 2022 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 1428 | ОТП (задано проектом) |
| 15 | 232-501-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006 | кг | 15576 | ОТП (задано проектом) |
| 16 | ТСПРайс лист | Нагель дюбель 8х135. # | шт | 28000 | ОТП (задано проектом) |
| 17 | ТСПрайс лист | Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м). # | м | 500 | |
| 18 | 212-402-0105 РСНБ РК 2022 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | $м^3$ | 31,9386 | ОТП (задано проектом) |
| 19 | ТСПРайс лист | Фасадная краска G103. # | кг | 374 | ОТП (задано проектом) |
| 20 | 213-101-0302 РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000 шт. | 12,88 | ОТП (задано проектом) |
| 21 | ТСПРайс лист | Фасадная краска Ral 8016. # | кг | 360 | ОТП (задано проектом) |
| 22 | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 21,4 | ОТП (задано проектом) |
| 23 | 261-107-0608 РСНБ РК 2022 | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм | м | 1428 | ОТП (задано проектом) |
| 24 | 217-606-0201 РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,9322 | ОТП (задано проектом) |
| 25 | 232-503-0103 РСНБ РК 2022 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 9268,86 | ОТП (задано проектом) |
| 26 | 222-529-0501 РСНБ РК 2022 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 1785 | ОТП (задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ТСПРайс лист | Клей пена. # | шт | 160 | ОТП (задано проектом) |
| 28 | 223-207-0102 РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный | м$^2$ | 11,76 | ОТП (задано проектом) |
| 29 | 236-106-0404 РСНБ РК 2022 | Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ | т | 0,6365205 | ОТП (задано проектом) |
| 30 | 217-701-0118 РСНБ РК 2022 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,4500075 | ОТП (задано проектом) |
| 31 | 247-105-0605 РСНБ РК 2022 | Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65 | шт. | 8 | ОТП (задано проектом) |
| 32 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,5852 | ОТП (задано проектом) |
| 33 | ТСПРайс лист | Доставка материалов до г.Атырау-г.Кульсары. # | рейс | 7 | ОТП (задано проектом) |
| 34 | 235-101-0603 РСНБ РК 2022 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | м$^2$ | 1908,5 | ОТП (задано проектом) |
| 35 | 248-401-0756 СпрСЦ 02.2023 | DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии | шт. | 4 | ОТП (задано проектом) |
| 36 | 222-504-0101 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,51 | ОТП (задано проектом) |
| 37 | 215-204-0502 РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м$^3$ | 3,26152 | ОТП (задано проектом) |
| 38 | 222-519-0601 РСНБ РК 2022 | Стальные детали лесов | т | 0,8085 | ОТП (задано проектом) |
| 39 | 243-106-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 1,545 | ОТП (задано проектом) |
| 40 | 214-405-0201 РСНБ РК 2022 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,649279 | ОТП (задано проектом) |
| 41 | ТСПРайс лист | Герметик аппликатонный(450мг). # | шт | 480 | ОТП (задано проектом) |
| 42 | 222-525-0201 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,4 | ОТП (задано проектом) |
| 43 | ТСПрайс лист | Крепеж-клипса МС-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт). # | пачка | 125 | |
| 44 | 246-103-0106 РСНБ РК 2022 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | м$^2$ | 55 | ОТП (задано проектом) |
| 45 | 212-401-0203 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | м$^3$ | 7,2 | ОТП (задано проектом) |
| 46 | 261-601-0202 РСНБ РК 2022 | Щиты настила | м$^2$ | 78,54 | ОТП (задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 215-202-0502<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 2,4536 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 48 | 248-401-0503<br>СпрСЦ 02.2023 | Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова | шт. | 60 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 49 | 215-204-2301<br>РСНБ РК 2022 | Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта | $м^3$ | 1,07696 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 50 | 261-107-0815<br>РСНБ РК 2022 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 357 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 51 | 217-701-0201<br>РСНБ РК 2022 | Латекс синтетический СКС-65 ГП | кг | 283,2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 52 | 243-305-0205<br>СпрСЦ 02.2023 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5. # | км | 1,545 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 53 | 248-405-0704<br>СпрСЦ 02.2023 | Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг. # | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 54 | 224-204-0102<br>РСНБ РК 2022 | Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм | м | 198 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 55 | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 283,7636 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 56 | 224-105-0114<br>РСНБ РК 2022 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 170 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 57 | 224-204-0101<br>РСНБ РК 2022 | Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм | м | 170 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 58 | 235-202-0118<br>РСНБ РК 2022 | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 45,8928 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 59 | 224-204-0111<br>РСНБ РК 2022 | Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм | шт. | 391 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 60 | 217-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 145,425 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 61 | 214-209-0802<br>РСНБ РК 2022 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 67,5873 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 62 | 211-201-0606<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 13,92164 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 63 | ТСПРайс лист | Спец шпатлека. # | кг | 120 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 64 | 236-202-0301<br>РСНБ РК 2022 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,37596 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 65 | 248-401-0304<br>СпрСЦ 02.2023 | Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-40 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 233-202-0102 РСНБ РК 2022 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м$^2$ | 24,48 | ОТП (задано проектом) |
| 67 | 248-401-0301 РСНБ РК 2022 | Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40 | шт. | 4 | ОТП (задано проектом) |
| 68 | 215-204-0202 РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м$^3$ | 0,58928 | ОТП (задано проектом) |
| 69 | ТСПРайс лист | Грунтовка (10кг). # | шт | 24 | ОТП (задано проектом) |
| 70 | 261-105-0601 РСНБ РК 2022 | Герметик силиконовый, 310 мл | шт. | 73,1 | ОТП (задано проектом) |
| 71 | 223-101-0101 РСНБ РК 2022 | Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой. # | м$^2$ | 2 | ОТП (задано проектом, корр. наим.) |
| 72 | 224-204-0103 РСНБ РК 2022 | Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм | шт. | 59,4 | ОТП (задано проектом) |
| 73 | 218-103-0203 РСНБ РК 2022 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м$^2$ | 19,45188 | ОТП (задано проектом) |
| 74 | 261-404-0209 РСНБ РК 2022 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 246 | ОТП (задано проектом) |
| 75 | 247-306-0304 РСНБ РК 2022 | Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 8 | ОТП (задано проектом) |
| 76 | 217-106-0105 РСНБ РК 2022 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 56,44 | ОТП (задано проектом) |
| 77 | 224-204-0112 РСНБ РК 2022 | Держатель трубы водосточной пластиковый | шт. | 118,8 | ОТП (задано проектом) |
| 78 | 216-201-0602 РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,395 | ОТП (задано проектом) |
| 79 | 215-204-0503 РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м$^3$ | 0,4016 | ОТП (задано проектом) |
| 80 | 217-106-0102 РСНБ РК 2022 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 45,09614 | ОТП (задано проектом) |
| 81 | 224-204-0110 РСНБ РК 2022 | Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм | шт. | 51 | ОТП (задано проектом) |
| 82 | 261-107-0201 РСНБ РК 2022 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,132 | ОТП (задано проектом) |
| 83 | 241-207-0104 РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 150 | ОТП (задано проектом) |
| 84 | 217-101-0401 РСНБ РК 2022 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 31,911576 | ОТП (задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 1,224 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 86 | 215-204-0203<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,24 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 87 | 243-305-0502<br>СпрСЦ 02.2023 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50. # | км | 0,1545 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 88 | 236-202-1014<br>РСНБ РК 2022 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 52,4256 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 89 | 243-305-0401<br>СпрСЦ 02.2023 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80. # | км | 0,1545 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 90 | 218-103-0206<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 4,37 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 91 | 215-101-0202<br>РСНБ РК 2022 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | $м^3$ | 0,24 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 92 | 212-402-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 0,723 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 93 | 216-201-0301<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,14632 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 94 | 248-401-0751<br>СпрСЦ 02.2023 | ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 95 | 248-401-0753<br>СпрСЦ 02.2023 | Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 96 | 236-101-0116<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 90,591 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 97 | 261-107-0996<br>РСНБ РК 2022 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 12,84383 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 98 | 236-202-1012<br>РСНБ РК 2022 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 19,768 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 99 | 243-106-0502<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,0515 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 100 | 261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,07404 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 101 | 212-401-0102<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 0,672 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 102 | 247-301-0212<br>РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 103 | 224-204-0109<br>РСНБ РК 2022 | Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм | шт. | 34 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 235-101-0901<br>РСНБ РК 2022 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | $м^2$ | 79,9478 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 105 | 224-204-0104<br>РСНБ РК 2022 | Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм | шт. | 27,72 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 106 | 261-107-0808<br>РСНБ РК 2022 | Хомутик | шт. | 16,32 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 107 | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,05952 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 108 | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,010562 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 109 | 215-203-0403<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,1939 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 110 | 243-902-1401<br>РСНБ РК 2022 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 8,8 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 111 | 217-301-0207<br>РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм | кг | 5,6 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 112 | 223-503-0504<br>РСНБ РК 2022 | Лента бутиловая | м | 164,736 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 113 | 217-701-0117<br>РСНБ РК 2022 | Сульфат аммония | т | 0,1157325 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 114 | 261-201-0342<br>РСНБ РК 2022 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 113,366 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 115 | 224-204-0107<br>РСНБ РК 2022 | Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм | шт. | 6,8 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 116 | 236-104-0101<br>РСНБ РК 2022 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 18,4912 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 117 | 247-201-0117<br>РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 118 | 261-302-0162<br>РСНБ РК 2022 | Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 119 | 247-216-1101<br>РСНБ РК 2022 | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 3,536 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 120 | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,01194894 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 121 | 261-103-0102<br>РСНБ РК 2022 | Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88 | $м^3$ | 0,2079 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 122 | 247-208-0201<br>РСНБ РК 2022 | Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4. # | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 217-701-0215 РСНБ РК 2022 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,072525 | ОТП (задано проектом) |
| 124 | 252-207-3979 РСНБ РК 2022 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 5 | ОТП (задано проектом) |
| 125 | 232-502-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 96 | ОТП (задано проектом) |
| 126 | 243-305-0101 РСНБ РК 2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50 | км | 0,103 | ОТП (задано проектом) |
| 127 | 217-105-0102 РСНБ РК 2022 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 5,0799 | ОТП (задано проектом) |
| 128 | 261-107-0765 РСНБ РК 2022 | Смола каменноугольная | т | 0,0500262 | ОТП (задано проектом) |
| 129 | 261-107-0998 РСНБ РК 2022 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм | шт. | 2329 | ОТП (задано проектом) |
| 130 | 222-509-0801 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,004 | ОТП (задано проектом) |
| 131 | 214-209-0209 РСНБ РК 2022 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм | кг | 4,8 | ОТП (задано проектом) |
| 132 | 223-503-0502 РСНБ РК 2022 | Лента бутиловая диффузионная | м | 27,264 | ОТП (задано проектом) |
| 133 | 216-103-0101 РСНБ РК 2022 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,132252 | ОТП (задано проектом) |
| 134 | 211-201-0601 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 0,21712 | ОТП (задано проектом) |
| 135 | 261-107-0741 РСНБ РК 2022 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 4,4 | ОТП (задано проектом) |
| 136 | 247-204-0713 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 4 | ОТП (задано проектом) |
| 137 | 218-103-0201 РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 1,83292 | ОТП (задано проектом) |
| 138 | 241-221-0104 РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 109,5 | ОТП (задано проектом) |
| 139 | 232-504-0102 РСНБ РК 2022 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 8,16 | ОТП (задано проектом) |
| 140 | 217-301-0107 РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм | кг | 0,85 | ОТП (задано проектом) |
| 141 | 217-504-0101 РСНБ РК 2022 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм | т | 0,0004895 | ОТП (задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 261-107-0747 РСНБ РК 2022 | Резина прессованная | кг | 0,884 | ОТП (задано проектом) |
| 143 | 211-201-0604 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 0,10856 | ОТП (задано проектом) |
| 144 | 241-703-0502 РСНБ РК 2022 | Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм | 1000 шт. | 0,12 | ОТП (задано проектом) |
| 145 | 261-105-0302 РСНБ РК 2022 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 2,7555 | ОТП (задано проектом) |
| 146 | 261-201-0318 РСНБ РК 2022 | Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,525 | ОТП (задано проектом) |
| 147 | 216-101-0101 РСНБ РК 2022 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 | т | 0,042 | ОТП (задано проектом) |
| 148 | 214-201-0101 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0,002 | ОТП (задано проектом) |
| 149 | 217-301-0106 РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм | кг | 0,3855 | ОТП (задано проектом) |
| 150 | 261-201-0371 РСНБ РК 2022 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,9125 | ОТП (задано проектом) |
| 151 | 215-202-0603 РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0051744 | ОТП (задано проектом) |
| 152 | 218-101-0102 РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 40 мм | $м^2$ | 0,144 | ОТП (задано проектом) |
| 153 | 217-603-0104 РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 23,627065 | ОТП (задано проектом) |
| 154 | 236-104-0102 РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0012141 | ОТП (задано проектом) |
| 155 | 261-201-0324 РСНБ РК 2022 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 1,2 | ОТП (задано проектом) |
| 156 | 217-603-0103 РСНБ РК 2022 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | $м^3$ | 2,8035 | ОТП (задано проектом) |
| 157 | 217-301-0105 РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 0,2 | ОТП (задано проектом) |
| 158 | 214-203-0103 РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,000776 | ОТП (задано проектом) |
| 159 | 252-207-3981 РСНБ РК 2022 | Втулки В17 | 1000 шт. | 0,018 | ОТП (задано проектом) |
| 160 | 217-302-0105 РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0,28 | ОТП (задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 236-201-0101 РСНБ РК 2022 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,58 | ОТП (задано проектом) |
| 162 | 261-107-0431 РСНБ РК 2022 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,66 | ОТП (задано проектом) |
| 163 | 223-503-0503 РСНБ РК 2022 | Лента ПСУЛ | м | 1,04064 | ОТП (задано проектом) |
| 164 | 236-104-0103 РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,00024 | ОТП (задано проектом) |
| 165 | 217-605-0101 РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 0,48 | ОТП (задано проектом) |
| 166 | 247-216-1102 РСНБ РК 2022 | Изолента ПВХ | кг | 0,048 | ОТП (задано проектом) |
| 167 | 261-107-0783 РСНБ РК 2022 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,2472 | ОТП (задано проектом) |
| 168 | 261-201-0322 РСНБ РК 2022 | Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | т | 0,0002 | ОТП (задано проектом) |
| 169 | 261-107-0961 РСНБ РК 2022 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,08 | ОТП (задано проектом) |
| 170 | 217-302-0205 РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 0,1 | ОТП (задано проектом) |
| 171 | 261-107-0446 РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00004 | ОТП (задано проектом) |
| 172 | 214-214-0108 РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,00748 | ОТП (задано проектом) |
| 173 | 222-525-0102 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00008 | ОТП (задано проектом) |
| 174 | 236-101-0107 РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000124 | ОТП (задано проектом) |
| 175 | 215-202-0501 РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,000412 | ОТП (задано проектом) |
| 176 | 261-107-0224 РСНБ РК 2022 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,097 | ОТП (задано проектом) |
| 177 | 261-107-0567 РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000176 | ОТП (задано проектом) |
| 178 | 261-101-0105 РСНБ РК 2022 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | $м^3$ | 0,0048768 | ОТП (задано проектом) |
| 179 | 217-102-0102 РСНБ РК 2022 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 0,03 | ОТП (задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0004 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 181 | 261-107-0914<br>РСНБ РК 2022 | Вазелин технический | кг | 0,024 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 182 | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,144 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 183 | 261-201-0361<br>РСНБ РК 2022 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,024 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 184 | 261-107-0458<br>РСНБ РК 2022 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,004 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 185 | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 0,00048 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 186 | 261-107-0450<br>РСНБ РК 2022 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,004 | ОТП<br>(задано проектом) |
| | | **Итого материальные ресурсы** | **тенге** | | |
| | | | | | |
| | | **Всего по ведомости:** | **тенге** | | |

Проверил_____

Составил_____