		Накладные расходы	Тенге				47532					
		Сметная прибыль	Тенге				89679					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1210666					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
		Сметная заработная плата	Тенге					66017				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				411246					
	Материалы		Тенге				51753					
	Всего заработная плата		Тенге					50941				
	Местные материалы		Тенге				288450					
		Накладные расходы	Тенге				43589					
		Сметная прибыль	Тенге				36387					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				491222					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге					50941				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1701889					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80
		Сметная заработная плата	Тенге					116958				
		ОТДЕЛ 3. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ										
		РАЗДЕЛ 5. КТП-10/4-ГРЩ(жилой дом),2 КАБЕЛЯ										
75	**Е11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**9,4284**	**210,25**	**198,45**	**1982**	**1871**	**–**	**435**	**2611**
					11,80	**52,30**	**111**	**493**		**193**	
76	**Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,2916**	**2188,03**	**–**	**638**	**–**	**–**	**459**	**1185**
					2188,03	**–**	**638**	**–**		**88**	
77	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**9,72**	**21,90**	**18,40**	**213**	**179**	**1**	**78**	**314**
					3,41	**7,67**	**33**	**75**		**23**	
78	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,29**	**19,08**	**19,08**	**139**	**139**	**–**	**42**	**195**
					–	**7,95**	**–**	**58**		**14**	
79	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,43**	**951,59**	**–**	**2312**	**–**	**–**	**1665**	**4295**
					951,59	**–**	**2312**	**–**		**318**	
80	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**7,29**	**171,86**	**79,20**	**1253**	**577**	**–**	**688**	**2096**
					92,66	**38,43**	**676**	**280**		**155**	
81	**Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**36**	**507,00**	**419,16**	**18252**	**15090**	**–**	**6876**	**27138**
					87,84	**177,44**	**3162**	**6388**		**2010**	

82	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	24	149,40 29,28	120,12 50,85	3586 703	2883 1220	–	1385 398	5368
83	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	36	444,00 87,84	356,16 150,77	15984 3162	12822 5428	–	6185 1774	23942
84	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	24	257,28 43,92	213,36 90,32	6175 1054	5121 2168	–	2320 680	9174
85	С121-030101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,068	23006,00 –	– –	1564 –	– –	1564	– 125	1689
86	Ц13-080201-2504 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	46942,00 11712,00	35174,10 13195,00	187768 46848	140696 52780	224	71732 20760	280260
87	С123-061703-1103	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	16410,00 –	– –	65640 –	– –	65640	– 5251	70891
88	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	60	448,27 175,68	226,50 81,08	26896 10541	13590 4865	2765	11092 3039	41027
89	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	633,42 278,16	310,08 106,72	11402 5007	5581 1921	814	4988 1311	17701
90	Ц13-080201-0803 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	100	500,94 234,24	223,97 74,68	50094 23424	22397 7468	4273	22242 5787	78123
91	С123-060137-0735	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,178	3556701,00 –	– –	633093 –	– –	633093	– 50647	683740
		ВВОД,всего-2шт									
92	Е11-340201-1201	Устройство ввода труб	канал	2	1053,92 1053,92	– –	2108 2108	– –	–	1602 297	4007
93	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,06	12375,00 –	– –	745 –	– –	745	– 60	805

94	С123-011201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	1644,00	–	3288	–	3288	–	3551
					–	–	–	–		263	
95	С121-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,002	2314927,00	–	4630	–	4630	–	5000
					–	–	–	–		370	
96	С121-010102-0101	Глина	м3	0,1	1647,00	–	165	–	165	–	178
					–	–	–	–		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1037796	220946	717072	131789	1263290
							99779	83144	–	93565	
	Стоимость монтажных работ		тенге				1018761				
	Материалы		тенге				7947				
	Всего заработная плата		тенге					176139			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				698733				
		Накладные расходы	тенге				126820				
		Сметная прибыль	тенге				91646				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1237227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	тенге					176139			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				15747				
	Материалы		тенге				1				
	Всего заработная плата		тенге					6784			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4630				
	Местные материалы		тенге				2472				
		Накладные расходы	тенге				4969				
		Сметная прибыль	тенге				1657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				22373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					6784			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				3288				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3288				
		Сметная прибыль	тенге				263				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				3551				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1263292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	тенге					182922			
		РАЗДЕЛ 6. КТП-10/4-ГРЩ(КОТЕЛЬНАЯ),2 КАБЕЛЯ									
97	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,21	2188,03	–	13588	–	–	9783	25241
					2188,03	–	13588	–		1870	
98	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,21	951,59	–	5909	–	–	4255	10977
					951,59	–	5909	–		813	

99	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,21	21,90	18,40	136	114	1	50	200
					3,41	7,67	21	48		15	
100	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,6575	19,08	19,08	89	89	–	27	125
					–	7,95	–	37		9	
101	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5525	951,59	–	1477	–	–	1064	2744
					951,59	–	1477	–		203	
102	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,6575	171,86	79,20	800	369	–	440	1339
					92,66	38,43	432	179		99	
103	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	16	507,00	419,16	8112	6707	–	3056	12062
					87,84	177,44	1405	2839		893	
104	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	34	149,40	120,12	5080	4084	–	1962	7604
					29,28	50,85	996	1729		563	
105	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	16	444,00	356,16	7104	5699	–	2749	10641
					87,84	150,77	1405	2412		788	
106	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	34	257,28	213,36	8748	7254	–	3286	12996
					43,92	90,32	1493	3071		963	
107	С121-030101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,192	23006,00	–	4417	–	4417	–	4771
					–	–	–	–		353	
108	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	32	368,11	160,98	11779	5151	1475	4939	18056
					161,04	53,35	5153	1707		1338	
109	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	343,00	152,22	6174	2740	799	2554	9426
					146,40	50,65	2635	912		698	
110	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	40	315,71	127,15	12629	5086	1687	5402	19473
					146,40	41,18	5856	1647		1442	
111	С123-060137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,09	456585,00	–	41093	–	41093	–	44380
					–	–	–	–		3287	

		ВВОД,всего-2шт									
112	**Е11-340201-1201**	**Устройство ввода труб**	**канал**	**2**	**1053,92**	**–**	**2108**	**–**	**–**	**1602**	**4007**
					1053,92	**–**	**2108**	**–**		**297**	
113	**С121-020101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,06**	**12375,00**	**–**	**743**	**–**	**743**	**–**	**805**
					–	**–**	**–**	**–**		**59**	
114	**С123-011201-1102**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**2**	**1644,00**	**–**	**3288**	**–**	**3288**	**–**	**3551**
					–	**–**	**–**	**–**		**263**	
115	**С121-130406-0101**	**Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83**	**т**	**0,002**	**2314927,00**	**–**	**4630**	**–**	**4630**	**–**	**5000**
					–	**–**	**–**	**–**		**370**	
116	**С121-010102-0101**	**Глина**	**м3**	**0,1**	**1647,00**	**–**	**165**	**–**	**165**	**–**	**178**
					–	**–**	**–**	**–**		**13**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**138068**	**37293**	**58298**	**41169**	**193576**
							42479	**14581**	**–**	**14336**	
		Стоимость монтажных работ	тенге				100718				
		Материалы	тенге				3960				
		Всего заработная плата	тенге					33262			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				41093				
		Накладные расходы	тенге				23948				
		Сметная прибыль	тенге				9973				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				134639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	тенге					33262			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				34062				
		Материалы	тенге				1				
		Всего заработная плата	тенге					23799			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				4630				
		Местные материалы	тенге				5324				
		Накладные расходы	тенге				17219				
		Сметная прибыль	тенге				4102				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				55384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	тенге					23799			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				3288				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				3288				
		Сметная прибыль	тенге				263				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				3551				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				193643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	тенге					57059			
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
117	**Е11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**26,19**	**210,25**	**198,45**	**5506**	**5197**	**–**	**1209**	**7252**

118	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,81	11,80	52,30	309	1370		537		
					2188,03	–	1772	–	–	1276	3292	
					2188,03	–	1772	–		244		
119	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	27	21,90	18,40	591	497	2	215	871	
					3,41	7,67	92	207		65		
120	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,25	19,08	19,08	386	386	–	116	542	
					–	7,95	–	161		40		
121	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,75	951,59	–	6423	–	–	4625	11932	
					951,59	–	6423	–		884		
122	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,25	171,86	79,20	3480	1604	–	1911	5823	
					92,66	38,43	1876	778		431		
123	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	150	507,00	419,16	76050	62874	–	28651	113077	
					87,84	177,44	13176	26617		8376		
124	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	46	149,40	120,12	6872	5526	–	2654	10288	
					29,28	50,85	1347	2339		762		
125	Е11-340201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,039	1255279,40	–	48956	–	42200	5135	58418	
126		В ТОМ ЧИСЛЕ:			173232,00	–	6756	–		4327		
127	С123-060137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,196	314100,00	–	61564	–	61564	–	66489	
					–	–	–	–		4925		
128	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	118	368,11	160,98	43437	18996	5438	18214	66583	
					161,04	53,35	19003	6295		4932		
129	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	42	343,00	152,22	14406	6393	1864	5959	22031	
					146,40	50,65	6149	2127		1629		

130	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	36	316,86	127,15	11407	4577	1560	4862	17571
					146,40	41,18	5270	1483		1298	
131	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,208	29597,44	19838,74	6156	4126	–	1847	8644
					9758,70	4799,33	2030	998		640	
132	С124-040207-4403	Сигнальная лента желтого цвета "осторожно-кабель"(прим.)	м	208	174,00	–	36192	–	36192	–	39087
					–	–	–	–		2895	
		ВВОД,всего-1шт									
133	1134-0201-1201	Устройство ввода труб	канал	1	1053,92	–	1054	–	–	801	2003
					1053,92	–	1054	–		148	
134	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03	12415,00	–	372	–	372		402
					–	–	–	–		30	
135	2301-1201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплатнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1	1644,00	–	1644	–	1644	–	1776
					–	–	–	–		132	
136	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	2314927,00	–	2315	–	2315	–	2500
					–	–	–	–		185	
137	2101-0102-0101	Глина	м3	0,5	1647,00	–	82	–	82	–	89
					–	–	–	–	–	7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				323158	110176	148779	76674	438669
							64204	42375	–	31985	
	Стоимость монтажных работ		тенге				219851				
	Материалы		тенге				8820				
	Всего заработная плата		тенге					86833			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				61564				
		Накладные расходы	тенге				62187				
		Сметная прибыль	тенге				22563				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				304601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	тенге					86833			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				103308				
	Материалы		тенге				42202				
	Всего заработная плата		тенге					19745			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				36192				
		Накладные расходы	тенге				14487				
		Сметная прибыль	тенге				9424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				127218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	тенге					19745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				438668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	тенге					107630			

РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

138	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	26,19	210,25	198,45	5506	5197	–	1209	7252
					11,80	52,30	309	1370		537	
139	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,81	2188,03	–	1772	–	–	1276	3292
					2188,03	–	1772	–		244	
140	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	27	21,90	18,40	591	497	2	215	871
					3,41	7,67	92	207		65	
141	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,25	19,08	19,08	386	386	–	116	542
					–	7,95	–	161		40	
142	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,75	951,59	–	6423	–	–	4625	11932
					951,59	–	6423	–		884	
143	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,25	171,86	79,20	3480	1604	–	1911	5823
					92,66	38,43	1876	778		431	
144	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	150	507,00	419,16	76050	62874	–	28651	113077
					87,84	177,44	13176	26617		8376	
145	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	46	149,40	120,12	6872	5526	–	2654	10288
					29,28	50,85	1347	2339		762	
146	Е11-340201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,039	1255279,40	–	48956	–	42200	5135	58418
147		В ТОМ ЧИСЛЕ:			173232,00	–	6756	–		4327	
148	С123-060137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,196	314100,00	–	61564	–	61564	–	66489
					–	–	–	–		4925	
149	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	118	368,11	160,98	43437	18996	5438	18214	66583
					161,04	53,35	19003	6295		4932	

150	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	42	343,00	152,22	14406	6393	1864	5959	21994
					146,40	50,65	6149	2127		1629	
151	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	36	315,71	127,15	11366	4577	1519	4862	17526
					146,40	41,18	5270	1483		1298	
152	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,208	29597,44	19838,74	6156	4126	–	1847	8644
					9758,70	4799,33	2030	998		640	
153	С124-040207-4403	Сигнальная лента желтого цвета "осторожно-кабель"(прим.)	м	208	174,00	–	36192	–	36192	–	39087
					–	–	–	–		2895	
		ВВОД,всего-1шт									
154	Е11-340201-1201	Устройство ввода труб	канал	1	1053,92	–	1054	–	–	801	2003
					1053,92	–	1054	–		148	
155	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03	12376,00	–	371	–	371	–	401
					–	–	–	–		30	
156	С123-011201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1	1644,00	–	1644	–	1644	–	1776
					–	–	–	–		132	
157	С121-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	2314927,00	–	2315	–	2315	–	2500
					–	–	–	–		185	
158	С121-010102-0101	Глина	м3	0,05	1647,00	–	82	–	82	–	89
					–	–	–	–		7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				328625	110176	153191	77475	438669
		Стоимость монтажных работ	тенге				65258	42375	–	32487	
		Материалы	тенге				219851				
		Всего заработная плата	тенге				8820				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					86833			
		Накладные расходы	тенге				61564				
		Сметная прибыль	тенге				62187				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				22563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				304601				
		Сметная заработная плата	тенге								57
		Стоимость общестроительных работ	тенге					86833			
		Материалы	тенге				107130				
		Всего заработная плата	тенге				42202				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					20799			
							38507				

	Местные материалы		тенге				454						
		Накладные расходы	тенге				15288						
		Сметная прибыль	тенге				9793						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				132211						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										19
		Сметная заработная плата	тенге					20799					
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1644						
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1644						
		Сметная прибыль	тенге				132						
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1776						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				438669						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										76
		Сметная заработная плата	тенге					107630					
	РАЗДЕЛ 9. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СО СВЕТИЛЬНИКОМ,всего-10шт												
159	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,36	16025,12	1125,96	5769	406	4864	541	6814		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1385,10	265,42	499	96		505			
160	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	10	26797,82	9615,16	267978	96152	7426	162752	465188		
					16440,00	3903,94	164400	39039		34458			
161	С121-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8	15802,00	–	28444	–	28444	–	30719		
					–	–	–	–		2275			
162	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32	1906,00	–	60992	–	60992	–	65871		
					–	–	–	–		4879			
163	С123-010201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,5	1250,00	–	20625	–	20625	–	22275		
					–	–	–	–		1650			
164	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	852,00	–	852	–	852	–	920		
					–	–	–	–		68			
165	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	10	5303,33	2677,32	53033	26773	170	30359	90063		
					2608,98	1185,84	26090	11858		6671			
166	С123-070103-0905	Светильники, тип НТУ 04-150 ГОСТ 8045-82	шт.	10	10631,00	–	106310	–	106310	–	114815		
					–	–	–	–		8505			
167	С123-070104-0406	Лампы , мощность 40 Вт	шт.	10	1374,00	–	13740	–	13740	–	14839		
					–	–	–	–		1099			
168	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	343,00	152,22	13720	6089	1775	5675	20981		
					146,40	50,65	5856	2026		1552			

169	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	180030,00	–	7201	–	7201	–	7777
					–	–	–	–		576	
170	С123-070202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	10	342,00	–	3420	–	3420	–	3694
					–	–	–	–		274	
171	Ц13-080206-2002 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	22	260,44	11,95	5730	263	476	3673	10155
					226,88	4,98	4991	110		752	
172	С123-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22	217,00	–	4774	–	4774	–	5156
					–	–	–	–		382	
173	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	10	477,45	17,68	4774	177	2328	1669	6959
					226,88	4,98	2269	50		516	
174	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	3318,16	165,61	33182	1656	21600	7505	43942
					992,60	49,78	9926	498		3255	
175	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18	970,09	1,09	17462	20	2349	12083	31908
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			838,51	0,56	15093	10		2364	
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН									
176	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	2	1823,36	–	3647	–	–	2626	6774
					1823,36	–	3647	–		502	
177	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7	951,59	–	666	–	–	480	1237
					951,59	–	666	–		92	
178	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,7	171,86	79,20	120	55	–	66	201
					92,66	38,43	65	27		15	
179	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,1	2350,72	155,86	4937	327	3978	704	6093
					300,87	55,97	632	118		451	
180	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,34	19170,49	1217,46	25688	1631	22463	1814	29702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1189,22	298,07	1594	399		2200	

181	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,4	898,48	19,98	9344	208	5957	2985	13315
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			305,70	2,93	3179	30		986	
182	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66182	224534,00	–	148601	–	148601	–	160489
					–	–	–	–		11888	
183	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,03944	683082,67	1376,67	26941	54	25825	988	30164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			26920,00	621,24	1062	25		2234	
184	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,864	5547,54	1804,94	4793	1559	2409	1421	6711
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			955,40	813,44	825	703		497	
185	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,85	16907,42	1125,96	14371	957	12237	1277	16900
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1385,10	265,42	1177	226		1252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				883148	136327	504851	236618	1213662
		Стоимость монтажных работ	тенге				241971	55214	–	89581	
		Материалы	тенге				188077				
		Всего заработная плата	тенге				26179				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					25725			
			Накладные расходы	тенге			130671				
			Сметная прибыль	тенге			18522				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				16528				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч			223127				
			Сметная заработная плата	тенге							19
		Стоимость общестроительных работ	тенге					25725			
		Материалы	тенге				607828				
		Всего заработная плата	тенге				85779				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					271459			
		Местные материалы	тенге				148601				
			Накладные расходы	тенге			26377				
			Сметная прибыль	тенге			218094				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				66074				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч			891996				
			Сметная заработная плата	тенге							195
		Стоимость сантехнических работ	тенге					271459			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				87243				
			Сметная прибыль	тенге			87243				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				6979				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				94222				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч			1213664				
			Сметная заработная плата	тенге							213
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					297186			
											7775497

	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	- Зарплата рабочих строителей	тенге					891840					
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1100441				
	- в том числе зарплата машинистов	тенге						432091				
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге							4334500			
	- Накладные расходы	тенге								991568		
	- Сметная прибыль	тенге								585461		
	Временные здания и сооружения		**1,00%**		**77754,97**							
	Доп.затраты в зимнее время		**1,08%**		**83975,37**							
	Итого в базовых ценах 2020 года				**7937227,34**							
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**158744,55**							
	Итого в ценах 2021 года К=1,050036		**1,050036**		**8501061,93**							
	НДС 12%		**12%**		**1 020 127,43**							
	Итого с учетом НДС 12%				**8 773 512,27**							
	Тендерная скидка		**-10**		**877 351,23**							
	Всего к оплате с учетом НДС 12%				**7 888 584,41**							

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Енбекшиказахского района"

_____ **Каипов Р.Т.**
(подпись)

Подрядчик:

Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ **Токтарбаев М.А.**
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Шуаков А.Н.**
(подпись)