РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «ГРАДОПРОЕКТ»
Государственная лицензия 15011030

Устройство уличного освещения улиц с. Ульгулималши Кокпектинского района Абайской области

Сметная стоимость **9200,0 тыс.тг**

Составлена на основании:
1) Дефектный акт

Заказчик ГУ «Аппарат акима Ульгулималшинского сельского округа Кокпектинского района области Абай»

Мукушев Б.Ч.

Директор ТОО «ГРАДОПРОЕКТ»

Грохотов А.Н.

Утверждаю
Аким Успенского сельского округа

Дефектный акт

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	От трассы до мечети		
1	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	52
2	Опоры металлические ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	52
3	Опоры металлические	шт.	52
4	Светильники с лампами. Установка	светильник	52
5	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 50W, 50 Вт, 5750 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	52
6	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,8
7	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 ГОСТ 26445-85	км	1,8
8	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1
9	Счетчики электронные однофазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7.5) А, ЖКИ, A/R-0.5S/1.0	шт.	1
10	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования	шт.	1
11	Таймер освещения ТО-47	шт.	1
12	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1
13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт	1
14	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1
15	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А.	шт	1
	ул.Кабанбай батыр		
16	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	20
17	Опоры металлические ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	20
18	Опоры металлические	шт.	20
19	Светильники с лампами. Установка	светильник	20
20	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 50W, 50 Вт, 5750 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	20
21	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,6
22	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 ГОСТ 26445-85	км	0,6
	ул.Аблай хана		
23	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	20

24	Опоры металлические ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	20
25	Опоры металлические	шт.	20
26	Светильники с лампами. Установка	светильник	20
27	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 50W, 50 Вт, 5750 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	20
28	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,6
29	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 ГОСТ 26445-85	км	0,6

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Приложение 4 к НДОССС в РК

Заказ 1162
Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Ульгулималшинского сельского округа Кокпектинского района области Абай"
(наименование организации)

Утвержден/Согласован
Сметный расчет стоимости строительства в сумме **9200** тысячи тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **985,714** тысячи тенге

распоряжение №28
(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"21" июня 2023 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Устройство уличного освещения улиц с. Ульгулималши Кокпектинского района Абайской области
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.04.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тысячи тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Устройство уличного освещения улиц с. Ульгулималши Кокпектинского района Абайской области	8 214,286			8 214,286
		Итого по главе 1	8 214,286			8 214,286
		Итого по главам 1-7	8 214,286			8 214,286
		сметная з/плата				984,503
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,792
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	8 214,286			8 214,286
		сметная з/плата				984,503
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,792
		Непредвиденные работы и затраты (0 %)				
2		**Итого по сметному расчету:**				
3		**- в текущих ценах с 05.04.19 г.**	**8 214,286**			**8 214,286**
4	Налоговый кодекс РК	**- в текущих и прогнозных ценах**	**8 214,286**			**8 214,286**
		Налог на добавленную стоимость (12 %)			**985,714**	**985,714**
5		**Всего по сметному расчету**	**8 214,286**		**985,714**	**9 200,000**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

"SANA-2015", Версия 19.2 от 08.04.19 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 1162
Форма 1

Заказчик Коммунальное государственное учреждение Ульгулималшинского сельского округа Кокпектинского района области Абай
(наименование организации)

Утвержден/Согласован
Сводный сметный расчет в сумме **9200** тысячи тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **985,714** тысячи тенге

распоряжение №28
(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"21" июня 2023 г.

Сводный сметный расчет

Устройство уличного освещения улиц с. Ульгулималши Кокпектинского района Абайской области
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.04.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
1	СРСС	Сметная стоимость строительства	8 214,286			8 214,286
2		**Итого по разделу II**	**8 214,286**			**8 214,286**
3		**Итого по сводному сметному расчету**	**8 214,286**			**8 214,286**
4	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**985,714**	**985,714**
5		**Всего по сводному сметному расчету**	**8 214,286**		**985,714**	**9 200,000**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО «ГРАДОПРОЕКТ» Грохотов А.І

Наименование стройки: Устройство уличного освещения улиц с. Ульгулималши Кокпектинского района Абайской области Заказ 1162

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-1-1

Устройство уличного освещения улиц с. Ульгулималши Кокпектинского района Абайской области

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	596		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				**728469**
	Машины и механизмы				
1 3101-0303-0201	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	19,596	3851,00	75464
2 3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	74,12	1654,00 3278,00	32412 242964
3 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,26	1384,00 150,00	102581 40
4 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	32,85	0,00 2770,00	0 90996
5 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	1384,00 3729,00	45464 148

6	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	7,08	1384,00 3519,00	56 24915
7	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,4	1384,00 24,00	9799 10
8	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,08	0,00 11,00	0 0
					10,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**434537**
						190312
		Материалы				
1	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,006	557966,00	3348
2	2106-0501-0201	Кронштейны	кг	18,4	800,00	14720
3	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,18501	499572,00	92425
4	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	712225,00	21
5	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	2,44	192,00	468
6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,028	450,00	12
7	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00276	359374,00	993
8	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	10,42	1373,00	14307
9	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,024	856,00	21
10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	1,9	90,00	171
11	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,009	304,00	3
12	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	1075,00	4
13	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,084	652,00	54
14	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	2,44	284,00	692
15	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	234319,00	35
16	2113-0814-2601	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	0,184	112354,00	20673
17	2113-0814-2901	Траверсы стальные	т	0,92	118654,00	109162
18	2113-0814-3101	Хомуты стальные электромонтажные	кг	92	341,00	31372

19	2113-0814-3101	Хомуты стальные электромонтажные	кг	92	641,00	58972
20	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,051	2807,00	143
21	2113-0816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	2051,00	125
22	2113-0816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0,02	319,00	6
23	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	36,8	654,00	24067
24	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,2	339,00	3119
25	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,028	190,00	6
26	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00558	57914,00	323
27	2306-0905-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 ГОСТ 26445-85	км	3	117562,00	352686
28	2307-0106-0335	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 50W, 50 Вт, 5750 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	92	12595,00	1158740
29	2307-0501-0101	Таймер освещения ТО-47	шт.	1	36414,00	36414
30	2307-0501-0309	Счетчики электронные однофазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3х230/400 В. 5(7.5) А. ЖКИ. A/R-0.5S/1.0	шт.	1	34133,00	34133
31	2308-0306-0600	Опоры металлические	шт.	92	38814,00	3570888
32	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	552	45,00	24840
33	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	122,00	244
34	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,3	423,00	2665
35	2404-0207-3992	Штыри ГОСТ Р 51177-98	комплект	92	1000,00	92000
36	2404-0207-4001	Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	623,00	11214
37	2404-0207-9906	Изоляторы штыревые ГОСТ Р 51177-98	шт.	92	500,00	46000
38	2911-1111-1111 (пл)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт	1	3800,00	3800
39	2911-1111-1112 (пл)	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А.	шт	1	3700,00	3700
		Итого по материалам				**5712566**

Наименование стройки: Устройство уличного освещения улиц с. Ульгулималши Кокпектинского района Абайской области Заказ 1162

Наименование объекта: Устройство уличного освещения улиц с. Ульгулималши Кокпектинского района Абайской области

Форма 4

Локальная смета № 1-1-1

Устройство уличного освещения улиц с. Ульгулималши Кокпектинского района Абайской области

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге	**8214,286**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**984,503**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,793**

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 От трассы до мечети										
1	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	52	1010,19	820,27	52530	42654	–	20301	78657
					189,92	352,31	9876	18320	–	5826	
2	1133-0202-0101	Опоры металлические ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	52	8977,77	526,31	466844	27368	247896	164203	681531
					3684,23	262,96	191580	13674	–	50484	
3	2308-0306-0600	Опоры металлические	шт.	52	38814		2018328		2018328	–	2179794
					–		–		–	161466	
4	1133-0207-0102	Светильники с лампами. Установка НР = 80 %	светильник	52	6081,35	2599,29	316230	135163	52925	149149	502609
					2464,27	1121,04	128142	58294	–	37230	
5	2307-0106-0335	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 50W, 50 Вт, 5750 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	52	12595		654940		654940	–	707335
					–		–		–	52395	
6	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	1,8	73735	23773,33	132723	42792	8579	79730	229449
					45195,56	10172,22	81352	18310	–	16996	
7	2306-0905-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 ГОСТ 26445-85	км	1,8	117562		211612		211612	–	228541

				–		–		–	16929	
8 1308-0305-1002	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1308	37	1308	37	21	910	2395
				1250	14	1250	14	–	177	
9 2307-0501-0309	Счетчики электронные однофазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0.5S/1.0	шт.	1	34133		34133		34133	–	36864
				–		–		–	2731	
10 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1915	37	1915	37	56	1322	3496
				1822	14	1822	14	–	259	
11 2307-0501-0101	Таймер освещения ТО-47	шт.	1	36414		36414		36414	–	39327
				–		–		–	2913	
12 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4911	62	4911	62	2123	1973	7435
				2726	14	2726	14	–	551	
13 2911-1111-1111 (пл)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт	1	3800		3800		3800	–	4104
				–		–		–	304	
14 1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	7500	62	7500	62	3487	2855	11183
				3951	14	3951	14	–	828	
15 2911-1111-1112 (пл)	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А.	шт	1	3700		3700		3700	–	3996
				–		–		–	296	
	Итого по разделу 1					**4 716 716**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					420 699				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					248 175				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					108 654				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 278 014				
	Накладные расходы, тенге					420 443				
	- в т.ч. зарплата, тенге					37 840				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					349 385				

Раздел 2 ул.Кабанбай батыр

16 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	20	1010,15	820,25	20203	16405	–	7808	30252
				189,9	352,3	3798	7046	–	2241	
17 1133-0202-0101	Опоры металлические ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	20	8977,75	526,3	179555	10526	95344	63155	262127
				3684,25	262,95	73685	5259	–	19417	
18 2308-0306-0600	Опоры металлические	шт.	20	38814		776280		776280	–	838382
				–		–		–	62102	
19 1133-0207-0102	Светильники с лампами. Установка НР = 80 %	светильник	20	6081,3	2599,3	121626	51986	20355	57365	193310
				2464,25	1121,05	49285	22421	–	14319	
20 2307-0106-0335	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 50W, 50 Вт, 5750 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	20	12595		251900		251900	–	272052
				–		–		–	20152	
21 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,6	73735	23773,33	44241	14264	2860	26576	76482
				45195	10171,67	27117	6103	–	5665	
22 2306-0905-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 ГОСТ 26445-85	км	0,6	117562		70537		70537	–	76180
				–		–		–	5643	
	Итого по разделу 2					**1 748 785**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					153 885				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					93 181				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					40 829				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 217 276				
	Накладные расходы, тенге					154 904				
	- в т.ч. зарплата, тенге					13 941				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					129 539				
Раздел 3 ул.Аблай хана										
23 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	20	1010,15	820,25	20203	16405	–	7808	30252
				189,9	352,3	3798	7046	–	2241	

24	1133-0202-0101	Опоры металлические ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	20	8977,75	526,3	179555	10526	95344	63155	262127
25	2308-0306-0600	Опоры металлические	шт.	20	3684,25 38814	262,95	73685 776280	5259	– 776280	19417 –	838382
26	1133-0207-0102	Светильники с лампами. Установка НР = 80 %	светильник	20	– 6081,3	2599,3	– 121626	51986	– 20355	62102 57365	193310
27	2307-0106-0335	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 50W, 50 Вт, 5750 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	20	2464,25 12595	1121,05	49285 251900	22421	– 251900	14319 –	272052
28	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,6	– 73735	23773,33	– 44241	14264	– 2860	20152 26576	76482
29	2306-0905-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 ГОСТ 26445-85	км	0,6	45195 117562	10171,67	27117 70537	6103	– 70537	5665 –	76180
					–		–		–	5643	

Итого по разделу 3	**1 748 785**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	153 885
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	93 181
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 829
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 217 276
Накладные расходы, тенге	154 904
- в т.ч. зарплата, тенге	13 941
Сметная прибыль (8 %), тенге	129 539

Итого по смете	**8 214 286**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	728 469
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	434 537
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	190 312
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 712 566
Накладные расходы, тенге	730 251
- в т.ч. зарплата, тенге	65 722
Сметная прибыль (8 %), тенге	608 463