ТОО «ПроектСтройИнжиниринг»

ЗАКАЗ: № П-00-22-08

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЬЕКТУ: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛА САРАЙШЫК, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЬБОМ II

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Директор **Шевлякова И.В.**

Главный инженер проекта **Каиргалиев А.А.**

г.Уральск - 2022 г.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету на «РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЬЕКТУ: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛА САРАЙШЫК, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ»

Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДС и ЖКХ МИИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нк, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирование и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2022.10.1, в текущих ценах 4 квартала 2022 г., на 2023 год.

Сметные нормы и расценки для 6.08-го территориального района, Атырауская область.

При составлении смет использованы:

- сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2021.
- сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2021.
- сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2021.
- сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2021.
- сборник сметных цен на затраты труда в строительстве СЦЗТ РК 8.04-13-2021.

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по - определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);
- Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан.
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

Составил Жалгасова А.Р.

Форма 1

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден/Согласован"
Сводный сметный расчет в сумме 1296682,3 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 138930,25 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"14" 02 2023 г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЬЕКТУ: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛА САРАЙШЫК, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2022-2023 г.г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1.	ГН СПР (расчет)	-Проектные работы			12136,87	12136,87
2.	Правила КВЭП	-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1403,51	1403,51
		-Итого по разделу I			13540,38	13540,38
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	1100838,6	-	-	1100838,6
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 1100838,627.2,93% = 32254,572			32254,57	32254,57
5.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор -1100838,627.1,01% = 11118,47			11118,47	11118,47
		-Итого по разделу III			43373,04	43373,04

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по сводному сметному расчету:	1100838,6	-	56913,42	1157752
6.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	138930,25	138930,25
		Всего по сводному сметному расчету	1100838,6	-	195843,67	1296682,3

Руководитель проектной организации _____ Шевлякова И.В.

Главный инженер проекта _____ Каиргалиев А.А.

ФОРМА 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1232939,26 тыс.тнг.
в том числе:
налог на добавленную стоимость 132100,635 тыс.тнг.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

"14" 02 2023 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЬЕКТУ:
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛА САРАЙШЫК,
МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2022-2023 г.г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость, тыс.тнг.
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ	977429,031	-	-	977429,031
		Всего по главе	977429,031	-	-	977429,031
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	977429,031	-	-	977429,031
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,3%	12706,577	-	-	12706,577
		Всего по главе	12706,577	-	-	12706,577
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	990135,608	-	-	990135,608
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3.	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	10099,383	-	-	10099,383
		Всего по главе	10099,383	-	-	10099,383
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1000234,99	-	-	1000234,99
4.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	20004,7	-	-	20004,7
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1020239,69	-	-	1020239,69
5.	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	-в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	1100838,63	-	-	1100838,63
6.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	132100,635	132100,635
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	1100838,63	-	132100,635	1232939,26

Руководитель проектной организации _____ Шевлякова И.В.

Главный инженер проекта _____ Каиргалиев А.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э4020'А0К9Ж5'Ц7Н2Ш1В1ХМ+''6.08'''''*
2 Ю''РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЬЕКТУ : "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛА САРАЙШЫК, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ'22-08'2-1'АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ'РП,АД'2'2-1-1'ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ДОРОГИ'РП,АД''в текущих ценах 4 квартала 2022 года*
3 (РС295854РС249132)*
4 РДемонтажные работы*
5 Е12-180101-1206'53491,66''Покрытия асфальтобетонные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм'м2 покрытия*
6 С3412-102-0215'30089,059''Перевозка грузов (демонтированных) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км'т·км*
7 РПокрытие проездов улица Иманова, категория - Хозпроезд L=210,5 м, S=947,25 м2*
8 Н43=1*
9 П2Земляные работы*
10 Е11-010203-0102'210,5.6,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
11 Е11-010102-0326'210,5.6,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
12 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
13 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
14 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
15 П2Проезжая часть*
16 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'947,25.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
17 Е11-270403-0101'947,25=Ф2''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
18 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
19 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
20 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
21 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
22 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*
23 РПокрытие проездов улица №1, категория - Переулок L=190,81 м, S=1240,26 м2*
24 П2Земляные работы*
25 Е11-010203-0102'190,81.7,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
26 Е11-010102-0326'190,81.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
27 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
28 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
29 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
30 П2Проезжая часть*
31 Н43=1*
32 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'1049,45.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
33 Е11-270403-0101'1049,45=Ф2''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
35 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
36 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
37 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
38 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*

39 РПокрытие проездов улица №2, категория - Переулок L=358,62 м, S=1972,41 м2*
40 П2Земляные работы*
41 Е11-010203-0102'358,62.7,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
42 Е11-010102-0326'358,62.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
43 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
44 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
45 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
46 П2Проезжая часть*
47 Н43=1*
48 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'1972,41.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
49 Е11-270403-0101'1972,41''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
50 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'1972,41.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
51 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'1972,41''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
52 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'1972,41''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
53 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'1972,41.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
54 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'1972,41''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*
55 РПокрытие проездов улица №3, категория - Переулок L=100 м, S=550 м2*
56 Н43=1*
57 П2Земляные работы*
58 Е11-010203-0102'100.7,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
59 Е11-010102-0326'100.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
60 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
61 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
62 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
63 П2Проезжая часть*
64 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'550.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
65 Е11-270403-0101'550''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
66 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'550.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
67 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'550''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
68 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'550''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
69 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'550.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
70 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'550''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*
71 РПокрытие проездов улица №4, категория - Переулок L=92,47 м, S=508,585 м2*
72 Н43=1*
73 П2Земляные работы*
74 Е11-010203-0102'92,47.7,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
75 Е11-010102-0326'92,47.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
76 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
77 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
78 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до

30 км'т·км*
79 П2Проезжая часть*
80 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'508,585.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
81 Е11-270403-0101'508,585''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
82 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'508,585.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
83 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'508,585''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
84 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'508,585''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
85 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'508,585.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
86 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'508,585''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*
87 РПокрытие проездов улица М.Ауэзова, категория - Переулок L=407,5 м, S=2241,25 м2*
88 Н43=1*
89 П2Земляные работы*
90 Е11-010203-0102'407,5.7,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
91 Е11-010102-0326'407,5.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
92 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
93 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
94 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
95 П2Проезжая часть*
96 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'2241,25.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
97 Е11-270403-0101'2241,25=Ф2''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
98 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
99 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
100 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
101 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
102 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*
103 РПокрытие проездов улица №5, категория - Переулок L=153,98 м, S=846,89 м2*
104 Н43=1*
105 П2Земляные работы*
106 Е11-010203-0102'153,98.7,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
107 Е11-010102-0326'153,98.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
108 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
109 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
110 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
111 П2Проезжая часть*
112 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'846,89.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
113 Е11-270403-0101'846,89=Ф2''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
114 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
115 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
116 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфа

льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд
ые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
117 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основан
ия. Розлив вяжущих материалов'т*
118 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2
''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн
ых смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 по
крытия*
119 РПокрытие проездов улица №6, категория - Переулок L=17
8,63 м, S=982,465 м2*
120 Н43=1*
121 П2Земляные работы*
122 Е11-010203-0102'178,63.7,5''Площади. Планировка механи
зированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланиров
анной площади*
123 Е11-010102-0326'178,63.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Сн
ятие растительного слоя грунта с погрузкой на авто
мобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
124 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катка
ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по о
дному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного
грунта*
125 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в
одой'м3 уплотненного грунта*
126 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем
ность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до
30 км'т·км*
127 П2Проезжая часть*
128 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'982,465.0,15''Слои о
снований подстилающие и выравнивающие из песчано-г
равийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала ос
нования в плотном теле*
129 Е11-270403-0101'982,465=Ф2''Основания из щебня фракции
40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство
при укатке каменных материалов с пределом прочнос
ти на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 осно
вания*
130 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основа
ния. Розлив вяжущих материалов'т*
131 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС
295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горя
чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устро
йство'м2 покрытия*
132 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5
.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфа
льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд
ые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
133 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основан
ия. Розлив вяжущих материалов'т*
134 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2
''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн
ых смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 по
крытия*
135 РПокрытие проездов улица №7, категория - Переулок L=19
1,58 м, S=1053,69 м2*
136 Н43=1*
137 П2Земляные работы*
138 Е11-010203-0102'191,58.7,5''Площади. Планировка механи
зированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланиров
анной площади*
139 Е11-010102-0326'191,58.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Сн
ятие растительного слоя грунта с погрузкой на авто
мобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
140 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катка
ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по о
дному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного
грунта*
141 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в
одой'м3 уплотненного грунта*
142 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем
ность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до
30 км'т·км*
143 П2Проезжая часть*
144 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'1053,69.0,15''Слои о
снований подстилающие и выравнивающие из песчано-г
равийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала ос
нования в плотном теле*
145 Е11-270403-0101'1053,69=Ф2''Основания из щебня фракции
40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство
при укатке каменных материалов с пределом прочнос
ти на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 осно
вания*
146 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основа
ния. Розлив вяжущих материалов'т*
147 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС
295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горя
чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устро
йство'м2 покрытия*
148 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5
.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфа
льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд
ые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
149 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основан
ия. Розлив вяжущих материалов'т*
150 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2
''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн
ых смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 по
крытия*
151 РПокрытие проездов улица №8, категория - Переулок L=29
6,39 м, S=1630,145 м2*
152 Н43=1*
153 П2Земляные работы*
154 Е11-010203-0102'296,39.7,5''Площади. Планировка механи
зированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланиров
анной площади*
155 Е11-010102-0326'296,39.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Сн
ятие растительного слоя грунта с погрузкой на авто
мобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
156 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катка

ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по о
дному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного
грунта*
157 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в
одой'м3 уплотненного грунта*
158 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем
ность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до
30 км'т·км*
159 П2Проезжая часть*
160 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'1630,145.0,15''Слои
оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-
гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала о
снования в плотном теле*
161 Е11-270403-0101'1630,145=Ф2''Основания из щебня фракци
и 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройств
о при укатке каменных материалов с пределом прочно
сти на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 осн
ования*
162 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основа
ния. Розлив вяжущих материалов'т*
163 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС
295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горя
чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устро
йство'м2 покрытия*
164 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5
.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфа
льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд
ые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
165 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основан
ия. Розлив вяжущих материалов'т*
166 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2
''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн
ых смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 по
крытия*
167 РПокрытие проездов улица №9, категория - Переулок L=19
5,08 м, S=1072,94 м2*
168 Н43=1*
169 П2Земляные работы*
170 Е11-010203-0102'195,08.7,5''Площади. Планировка механи
зированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланиров
анной площади*
171 Е11-010102-0326'195,08.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Сн
ятие растительного слоя грунта с погрузкой на авто
мобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
172 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катка
ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по о
дному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного
грунта*
173 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в
одой'м3 уплотненного грунта*
174 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем
ность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до
30 км'т·км*
175 П2Проезжая часть*
176 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'1072,94.0,15''Слои о
снований подстилающие и выравнивающие из песчано-г
равийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала ос
нования в плотном теле*
177 Е11-270403-0101'1072,94=Ф2''Основания из щебня фракции
40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство
при укатке каменных материалов с пределом прочнос
ти на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 осно
вания*
178 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основа
ния. Розлив вяжущих материалов'т*
179 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС
295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горя
чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устро
йство'м2 покрытия*
180 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5
.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфа
льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд
ые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
181 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основан
ия. Розлив вяжущих материалов'т*
182 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2
''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн
ых смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 по
крытия*
183 РПокрытие проездов улица №10, категория - Переулок L=3
52,4 м, S=1938,2 м2*
184 Н43=1*
185 П2Земляные работы*
186 Е11-010203-0102'352,4.7,5''Площади. Планировка механиз
ированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланирова
нной площади*
187 Е11-010102-0326'352,4.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Сня
тие растительного слоя грунта с погрузкой на автом
обили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
188 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катка
ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по о
дному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного
грунта*
189 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в
одой'м3 уплотненного грунта*
190 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем
ность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до
30 км'т·км*
191 П2Проезжая часть*
192 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'1938,2.0,15''Слои ос
нований подстилающие и выравнивающие из песчано-гр
авийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала осн
ования в плотном теле*
193 Е11-270403-0101'1938,2=Ф2''Основания из щебня фракции
40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство
при укатке каменных материалов с пределом прочност
и на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основ
ания*
194 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основа

ния. Розлив вяжущих материалов'т*
195 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
196 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
197 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
198 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*
199 РПокрытие проездов улица №11, категория - Переулок L=214,6 м, S=1180,3 м2*
200 Н43=1*
201 П2Земляные работы*
202 Е11-010203-0102'214,6.7,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
203 Е11-010102-0326'214,6.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
204 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
205 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
206 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
207 П2Проезжая часть*
208 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'1180,3.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
209 Е11-270403-0101'1180,3=Ф2''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
210 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
211 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
212 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
213 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
214 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*
215 РПокрытие проездов улица Касым хан кошесе, категория - Переулок L=347,43 м, S=1910,865 м2*
216 Н43=1*
217 П2Земляные работы*
218 Е11-010203-0102'347,43.7,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
219 Е11-010102-0326'347,43.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
220 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
221 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
222 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
223 П2Проезжая часть*
224 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'1910,865.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
225 Е11-270403-0101'1910,865=Ф2''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
226 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
227 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
228 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
229 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
230 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*
231 РПокрытие проездов улица №12, категория - Хозпроезд L=329,08 м, S=1480,86 м2*
232 Н43=1*
233 П2Земляные работы*
234 Е11-010203-0102'329,08.6,5''Площади. Планировка механи

зированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланировannой площади*
235 Е11-010102-0326'329,08.6,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
236 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
237 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
238 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
239 П2Проезжая часть*
240 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'1480,86.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
241 Е11-270403-0101'1480,86''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
242 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'1480,86.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
243 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'1480,86''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
244 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'1480,86''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
245 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'1480,86.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
246 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'1480,86''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*
247 РПокрытие проездов улица №13, категория - Переулок L=528,28 м, S=2905,54 м2*
248 Н43=1*
249 П2Земляные работы*
250 Е11-010203-0102'528,28.7,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланировannой площади*
251 Е11-010102-0326'528,28.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
252 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
253 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
254 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
255 П2Проезжая часть*
256 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'2905,54.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
257 Е11-270403-0101'2905,54=Ф2''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
258 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
259 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
260 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
261 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
262 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*
263 РПокрытие проездов улица Жана ауыл, категория - Переулок L=767,09 м, S=4218,995 м2*
264 Н43=1*
265 П2Земляные работы*
266 Е11-010203-0102'767,09.7,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланировannой площади*
267 Е11-010102-0326'767,09.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
268 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
269 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
270 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
271 П2Проезжая часть*
272 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'4218,995.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-

гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала о снования в плотном теле*
273 Е11-270403-0101'4218,995=Ф2''Основания из щебня фракци и 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройств о при укатке каменных материалов с пределом прочно сти на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 осн ования*
274 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основа ния. Розлив вяжущих материалов'т*
275 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС 295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горя чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устро йство'м2 покрытия*
276 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5 .4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфа льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд ые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
277 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основан ия. Розлив вяжущих материалов'т*
278 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2 ''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн ых смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 по крытия*
279 РПокрытие проездов улица Жана ауыл, категория - Переул ок L=480,09 м, S=2640,495 м2*
280 Н43=1*
281 П2Земляные работы*
282 Е11-010203-0102'480,09.7,5''Площади. Планировка механи зированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланиров анной площади*
283 Е11-010102-0326'480,09.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Сн ятие растительного слоя грунта с погрузкой на авто мобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
284 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катка ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по о дному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
285 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой'м3 уплотненного грунта*
286 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных груз ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем ность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
287 П2Проезжая часть*
288 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'2640,495.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала о снования в плотном теле*
289 Е11-270403-0101'2640,495=Ф2''Основания из щебня фракци и 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройств о при укатке каменных материалов с пределом прочно сти на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 осн ования*
290 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основа ния. Розлив вяжущих материалов'т*
291 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС 295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горя чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устро йство'м2 покрытия*
292 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5 .4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфа льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд ые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
293 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основан ия. Розлив вяжущих материалов'т*
294 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2 ''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн ых смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 по крытия*
295 РПокрытие проездов улица Жамбыла, категория - Переулок L=171,85 м, S=945,175 м2*
296 Н43=1*
297 П2Земляные работы*
298 Е11-010203-0102'171,85.7,5''Площади. Планировка механи зированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланиров анной площади*
299 Е11-010102-0326'171,85.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Сн ятие растительного слоя грунта с погрузкой на авто мобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
300 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катка ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по о дному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
301 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой'м3 уплотненного грунта*
302 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных груз ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем ность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
303 П2Проезжая часть*
304 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'945,175.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-г равийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала ос нования в плотном теле*
305 Е11-270403-0101'945,175=Ф2''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочнос ти на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 осно вания*
306 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основа ния. Розлив вяжущих материалов'т*
307 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС 295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горя чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устро йство'м2 покрытия*
308 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5 .4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфа льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд ые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
309 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основан ия. Розлив вяжущих материалов'т*
310 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2

''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн
ых смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 по
крытия*
311 РПокрытие проездов улица 14-ая, категория - Переулок L
=367,5 м, S=2021,25 м2*
312 Н43=1*
313 П2Земляные работы*
314 Е11-010203-0102'367,5.7,5''Площади. Планировка механиз
ированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланирова
нной площади*
315 Е11-010102-0326'367,5.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Сня
тие растительного слоя грунта с погрузкой на автом
обили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
316 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катка
ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по о
дному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного
грунта*
317 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в
одой'м3 уплотненного грунта*
318 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем
ность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до
30 км'т·км*
319 П2Проезжая часть*
320 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'2021,25.0,15''Слои о
снований подстилающие и выравнивающие из песчано-г
равийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала ос
нования в плотном теле*
321 Е11-270403-0101'2021,25=Ф2''Основания из щебня фракции
40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство
при укатке каменных материалов с пределом прочнос
ти на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 осно
вания*
322 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основа
ния. Розлив вяжущих материалов'т*
323 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС
295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горя
чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устро
йство'м2 покрытия*
324 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5
.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфа
льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд
ые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
325 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основан
ия. Розлив вяжущих материалов'т*
326 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2
''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн
ых смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 по
крытия*
327 РПокрытие проездов улица 15-ая, категория - Переулок L
=796,82 м, S=4382,51 м2*
328 Н43=1*
329 П2Земляные работы*
330 Е11-010203-0102'796,82.7,5''Площади. Планировка механи
зированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланиров
анной площади*
331 Е11-010102-0326'796,82.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Сн
ятие растительного слоя грунта с погрузкой на авто
мобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
332 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катка
ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по о
дному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного
грунта*
333 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в
одой'м3 уплотненного грунта*
334 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем
ность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до
30 км'т·км*
335 П2Проезжая часть*
336 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'4382,51.0,15''Слои о
снований подстилающие и выравнивающие из песчано-г
равийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала ос
нования в плотном теле*
337 Е11-270403-0101'4382,51=Ф2''Основания из щебня фракции
40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство
при укатке каменных материалов с пределом прочнос
ти на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 осно
вания*
338 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основа
ния. Розлив вяжущих материалов'т*
339 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС
295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горя
чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устро
йство'м2 покрытия*
340 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5
.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфа
льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд
ые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
341 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основан
ия. Розлив вяжущих материалов'т*
342 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2
''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн
ых смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 по
крытия*
343 РПокрытие проездов улица Букар Жырау, категория - Пере
улок L=569,76 м, S=3133,68 м2*
344 Н43=1*
345 П2Земляные работы*
346 Е11-010203-0102'569,76.7,5''Площади. Планировка механи
зированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланиров
анной площади*
347 Е11-010102-0326'569,76.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Сн
ятие растительного слоя грунта с погрузкой на авто
мобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
348 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катка
ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по о
дному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного
грунта*
349 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в
одой'м3 уплотненного грунта*

350 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
351 П2Проезжая часть*
352 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'3133,68.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
353 Е11-270403-0101'3133,68''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
354 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'3133,68.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
355 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'3133,68''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
356 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'3133,68''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
357 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'3133,68.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
358 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'3133,68''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*
359 РПокрытие проездов улица 16-ая, категория - Переулок L=253,64 м, S=1395,02 м2*
360 Н43=1*
361 П2Земляные работы*
362 Е11-010203-0102'253,64.7,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
363 Е11-010102-0326'253,64.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
364 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
365 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
366 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
367 П2Проезжая часть*
368 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'1395,02.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
369 Е11-270403-0101'1395,02''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
370 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'1395,02.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
371 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'1395,02''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
372 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'1395,02''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
373 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'1395,02.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
374 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'1395,02''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*
375 РПокрытие проездов улица 17-ая, категория - Переулок L=491,71 м, S=2704,405 м2*
376 Н43=1*
377 П2Земляные работы*
378 Е11-010203-0102'491,71.7,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
379 Е11-010102-0326'491,71.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
380 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
381 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
382 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
383 П2Проезжая часть*
384 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'2704,405.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
385 Е11-270403-0101'2704,405=Ф2''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
386 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
387 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горя

чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устро
йство'м2 покрытия*
388 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5
.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфа
льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд
ые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
389 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основан
ия. Розлив вяжущих материалов'т*
390 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2
''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн
ых смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 по
крытия*
391 РПокрытие проездов улица Курмангазы, категория - Переу
лок L=416,24 м, S=2289,32 м2*
392 Н43=1*
393 П2Земляные работы*
394 Е11-010203-0102'416,24.7,5''Площади. Планировка механи
зированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланиров
анной площади*
395 Е11-010102-0326'416,24.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Сн
ятие растительного слоя грунта с погрузкой на авто
мобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
396 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катка
ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по о
дному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного
грунта*
397 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в
одой'м3 уплотненного грунта*
398 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем
ность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до
30 км'т·км*
399 П2Проезжая часть*
400 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'2289,32.0,15''Слои о
снований подстилающие и выравнивающие из песчано-г
равийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала ос
нования в плотном теле*
401 Е11-270403-0101'2289,32=Ф2''Основания из щебня фракции
40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство
при укатке каменных материалов с пределом прочнос
ти на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 осно
вания*
402 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основа
ния. Розлив вяжущих материалов'т*
403 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС
295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горя
чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устро
йство'м2 покрытия*
404 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5
.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфа
льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд
ые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
405 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основан
ия. Розлив вяжущих материалов'т*
406 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2
''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн
ых смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 по
крытия*
407 РПокрытие проездов улица Турар Рыскулов, категория - П
ереулок L=428,31 м, S=2355,705 м2*
408 Н43=1*
409 П2Земляные работы*
410 Е11-010203-0102'428,31.7,5''Площади. Планировка механи
зированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланиров
анной площади*
411 Е11-010102-0326'428,31.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Сн
ятие растительного слоя грунта с погрузкой на авто
мобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
412 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катка
ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по о
дному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного
грунта*
413 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в
одой'м3 уплотненного грунта*
414 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем
ность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до
30 км'т·км*
415 П2Проезжая часть*
416 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'2355,705.0,15''Слои
оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-
гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала о
снования в плотном теле*
417 Е11-270403-0101'2355,705=Ф2''Основания из щебня фракци
и 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройств
о при укатке каменных материалов с пределом прочно
сти на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 осн
ования*
418 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основа
ния. Розлив вяжущих материалов'т*
419 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС
295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горя
чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устро
йство'м2 покрытия*
420 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5
.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфа
льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд
ые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
421 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основан
ия. Розлив вяжущих материалов'т*
422 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2
''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн
ых смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 по
крытия*
423 РПокрытие проездов улица Ракымжан Кошкарбаев, категори
я - Переулок L=442,69 м, S=2434,795 м2*
424 Н43=1*
425 П2Земляные работы*
426 Е11-010203-0102'442,69.7,5''Площади. Планировка механи
зированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланиров
анной площади*
427 Е11-010102-0326'442,69.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Сн

ятие растительного слоя грунта с погрузкой на авто
мобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
428 Е11-**010201**-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катка
ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по о
дному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного
грунта*
429 Е11-**010201**-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в
одой'м3 уплотненного грунта*
430 С3412-**102**-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем
ность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до
30 км'т·км*
431 П2Проезжая часть*
432 Е11-**270401**-0102(РС295854РС249132)'2434,795.0,15''Слои
оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-
гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала о
снования в плотном теле*
433 Е11-**270403**-0101'2434,795=Ф2''Основания из щебня фракци
и 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройств
о при укатке каменных материалов с пределом прочно
сти на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 осн
ования*
434 Е11-**270602**-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основа
ния. Розлив вяжущих материалов'т*
435 Е11-**270602**-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС
295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горя
чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устро
йство'м2 покрытия*
436 Е11-**270602**-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5
.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфа
льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд
ые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
437 Е11-**270602**-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основан
ия. Розлив вяжущих материалов'т*
438 Е11-**270602**-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2
''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн
ых смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 по
крытия*
439 РПокрытие проездов улица Хиуаз Доспанова, категория -
Переулок L=456,12 м, S=2508,66 м2*
440 Н43=1*
441 П2Земляные работы*
442 Е11-**010203**-0102'456,12.7,5''Площади. Планировка механи
зированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланиров
анной площади*
443 Е11-**010102**-0326'456,12.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Сн
ятие растительного слоя грунта с погрузкой на авто
мобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
444 Е11-**010201**-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катка
ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по о
дному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного
грунта*
445 Е11-**010201**-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в
одой'м3 уплотненного грунта*
446 С3412-**102**-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем
ность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до
30 км'т·км*
447 П2Проезжая часть*
448 Е1**1-270401**-0102(РС295854РС249132)'2508,66.0,15''Слои о
снований подстилающие и выравнивающие из песчано-г
равийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала ос
нования в плотном теле*
449 Е11-**270403**-0101'2508,66=Ф2''Основания из щебня фракции
40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство
при укатке каменных материалов с пределом прочнос
ти на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 осно
вания*
450 Е11-**270602**-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основа
ния. Розлив вяжущих материалов'т*
451 Е11-**270602**-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС
295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горя
чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устро
йство'м2 покрытия*
452 Е11-**270602**-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5
.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфа
льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд
ые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
453 Е11-**270602**-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основан
ия. Розлив вяжущих материалов'т*
454 Е11-**270602-0301(**РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2
''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн
ых смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 по
крытия*
455 РПокрытие проездов улица Астана, категория - Переулок
L=338,86 м, S=1863,73 м2*
456 Н43=1*
457 П2Земляные работы*
458 Е11-**010203**-0102'338,86.7,5''Площади. Планировка механи
зированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланиров
анной площади*
459 Е11-**010102**-0326'338,86.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Сн
ятие растительного слоя грунта с погрузкой на авто
мобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
460 Е11-**010201**-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катка
ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по о
дному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного
грунта*
461 Е11-**010201**-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в
одой'м3 уплотненного грунта*
462 С3412-**102**-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем
ность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до
30 км'т·км*
463 П2Проезжая часть*
464 Е11-**270401**-0102(РС295854РС249132)'1863,73.0,15''Слои о
снований подстилающие и выравнивающие из песчано-г
равийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала ос
нования в плотном теле*
465 Е11-**270403**-0101'1863,73=Ф2''Основания из щебня фракции
40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство

при укатке каменных материалов с пределом прочнос
ти на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 осно
вания*
466 E11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основа
ния. Розлив вяжущих материалов'т*
467 E11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС
295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горя
чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устро
йство'м2 покрытия*
468 E11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5
.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфа
льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд
ые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
469 E11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основан
ия. Розлив вяжущих материалов'т*
470 E11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2
''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн
ых смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 по
крытия*
471 РОбочины*
472 Н43=1*
473 E11-270401-0102(РС295854РС249132)'(9798,95+329,08).1.2
.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие
из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3
материала основания в плотном теле*
474 E11-270801-0111'(9798,95+329,08).1.2''Обочины. Укрепле
ние щебнем толщиной 10 см'м2 покрытия обочин*
475 С1211-201-0407'(9798,95+329,08).1.2.0,25''Щебень из пл
отных горных пород для строительных работ М600 СТ
РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м3*
476 РДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ*
477 Н43=1*
478 П2лист 56 раздела АД*
479 E11-270902-0101(РС295892)'7''Знаки дорожные на металли
ческих стойках. Установка'шт.*
480 С1251-101-0103'1''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треуго
льный 2.4, А=700 мм'шт.*
481 С1251-101-0103'2''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треуго
льный 1.12.2, А=700 мм'шт.*
482 С1251-101-0109'2''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглы
й 3.20, D=600 мм'шт.*
483 С1251-101-0109'2''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглы
й 3.21, D=600 мм'шт.*
484 П2Стойка СМ-2 - 7 шт*
485 Н43=7*
486 E11-010203-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль
но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов
2'яма*
487 E11-060101-0113(РС100467РМ100533)'0,05.1''Фундаменты и
з бетона В15. Устройство'м3*
488 E11-090305-0301(РС295605)'(0,1+35).0,001.1''Конструкци
и опорные стоек. Монтаж'т конструкций*
489 С1241-102-0153'4.1''Труба стальная электросварная прям
ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра
змерами 76х3,5 мм'м*
490 С1214-101-0201'0,1.1.0,001.1''Прокат толстолистовойгор
ячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 тол
щиной от 4 до 12 мм'т*
491 П2Детали крепления на знаки - 7 шт*
492 Н43=7*
493 С1261-102-0103'0,2.0,28.0,001''Полоса стальная 30х2,5'
т*
494 С1261-102-0124'0,001.2.0,001''Прокладка 18х4 L=18'т*
495 С1217-101-0107'(0,03.2+0,02.2+0,0041.2).0,001''Болт сг
айкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
496 Н43=1*
497 E11-270903-0107'21,05+7,45''Разметка краской 'м2 разме
тки*
498 П2лист 57 раздела АД*
499 Н43=1*
500 E11-270902-0101(РС295892)'17''Знаки дорожные на металл
ических стойках. Установка'шт.*
501 С1251-101-0125'2''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоу
гольный 1.34.2'шт.*
502 С1251-101-0125'8''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоу
гольный 1.34.2 мм'шт.*
503 С1251-101-0112'4''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадра
тный 2.1, В=600 мм'шт.*
504 С1251-101-0103'2''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треуго
льный 2.4, А=700 мм'шт.*
505 С1251-101-0109'1''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглы
й 3.24 D=600 мм'шт.*
506 П2Стойка СМ-2 - 19 шт*
507 Н43=19*
508 E11-010203-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль
но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов
2'яма*
509 E11-060101-0113(РС100467РМ100533)'0,05.1''Фундаменты и
з бетона В15. Устройство'м3*
510 E11-090305-0301(РС295605)'(0,1+35).0,001.1''Конструкци
и опорные стоек. Монтаж'т конструкций*
511 С1241-102-0153'4.1''Труба стальная электросварная прям
ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра
змерами 76х3,5 мм'м*
512 С1214-101-0201'0,1.1.0,001.1''Прокат толстолистовойгор
ячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 тол
щиной от 4 до 12 мм'т*
513 П2Детали крепления на знаки - 17 шт*
514 Н43=17*
515 С1261-102-0103'0,2.0,28.0,001''Полоса стальная 30х2,5'
т*
516 С1261-102-0124'0,001.2.0,001''Прокладка 18х4 L=18'т*
517 С1217-101-0107'(0,03.2+0,02.2+0,0041.2).0,001''Болт сг
айкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
518 Н43=1*

519 Е11-270903-0107'108,076+54,038''Разметка краской 'м2 разметки*
520 П2лист 58 раздела АД*
521 Н43=1*
522 Е11-270902-0101(РС295892)'2''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
523 С1251-101-0113'2''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм'шт.*
524 П2Стойка СМ-2 - 2 шт*
525 Н43=2*
526 Е11-010203-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
527 Е11-060101-0113(РС100467РМ100533)'0,05.1''Фундаменты из бетона В15. Устройство'м3*
528 Е11-090305-0301(РС295605)'(0,1+35).0,001.1''Конструкции опорные стоек. Монтаж'т конструкций*
529 С1241-102-0153'4.1''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм'м*
530 С1214-101-0201'0,1.1.0,001.1''Прокат толстолистовойгорячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
531 П2Детали крепления на знаки - 2 шт*
532 Н43=2*
533 С1261-102-0103'0,2.0,28.0,001''Полоса стальная 30х2,5'т*
534 С1261-102-0124'0,001.2.0,001''Прокладка 18х4 L=18'т*
535 С1217-101-0107'(0,03.2+0,02.2+0,0041.2).0,001''Болт сгайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
536 Н43=1*
537 Е11-270903-0107'9,6+56,14+28,07''Разметка краской 'м2 разметки*
538 П2лист 59 раздела АД*
539 Н43=1*
540 Е11-270902-0101(РС295892)'28''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
541 С1251-101-0113'4''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм'шт.*
542 С1251-101-0125'4''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.34.2'шт.*
543 С1251-101-0125'8''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.34.2'шт.*
544 С1251-101-0112'4''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, В=600 мм'шт.*
545 С1251-101-0103'6''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм'шт.*
546 С1251-101-0109'2''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 3.24 D=600 мм'шт.*
547 П2Стойка СМ-2 - 32 шт*
548 Н43=32*
549 Е11-010203-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
550 Е11-060101-0113(РС100467РМ100533)'0,05.1''Фундаменты из бетона В15. Устройство'м3*
551 Е11-090305-0301(РС295605)'(0,1+35).0,001.1''Конструкции опорные стоек. Монтаж'т конструкций*
552 С1241-102-0153'4.1''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм'м*
553 С1214-101-0201'0,1.1.0,001.1''Прокат толстолистовойгорячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
554 П2Детали крепления на знаки - 28 шт*
555 Н43=28*
556 С1261-102-0103'0,2.0,28.0,001''Полоса стальная 30х2,5'т*
557 С1261-102-0124'0,001.2.0,001''Прокладка 18х4 L=18'т*
558 С1217-101-0107'(0,03.2+0,02.2+0,0041.2).0,001''Болт сгайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
559 Н43=1*
560 Е11-270903-0107'19,2+177,61+88,8''Разметка краской 'м2 разметки*
561 П2лист 60 раздела АД*
562 Н43=1*
563 Е11-270903-0107'32,9''Разметка краской 'м2 разметки*
564 П2Стойка СМ-2 - 6 шт*
565 П2лист 61 раздела АД*
566 Н43=1*
567 Е11-270902-0101(РС295892)'9''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
568 С1251-101-0113'2''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм'шт.*
569 С1251-101-0125'1''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.34.2 мм'шт.*
570 С1251-101-0125'4''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.34.2 мм'шт.*
571 С1251-101-0103'2''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм'шт.*
572 П2Стойка СМ-2 - 10 шт*
573 Н43=10*
574 Е11-010203-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
575 Е11-060101-0113(РС100467РМ100533)'0,05.1''Фундаменты из бетона В15. Устройство'м3*
576 Е11-090305-0301(РС295605)'(0,1+35).0,001.1''Конструкции опорные стоек. Монтаж'т конструкций*
577 С1241-102-0153'4.1''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм'м*
578 С1214-101-0201'0,1.1.0,001.1''Прокат толстолистовой го

рячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 то
лщиной от 4 до 12 мм'т*
П2Детали крепления на знаки - 9 шт*
Н43=9*
С1261-102-0103'0,2.0,28.0,001''Полоса стальная 30х2,5'
т*
С1261-102-0124'0,001.2.0,001''Прокладка 18х4 L=18'т*
С1217-101-0107'(0,03.2+0,02.2+0,0041.2).0,001''Болт с
гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
Н43=1*
Е11-270903-0107'9,6+129,5+64,76''Разметка краской 'м2
разметки*
П2лист 62 раздела АД*
Н43=1*
Е11-270902-0101(РС295892)'35''Знаки дорожные на металл
ических стойках. Установка'шт.*
С1251-101-0113'6''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадра
тный 5.16.2, В=700 мм'шт.*
С1251-101-0125'8''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоу
гольный 1.34.2 мм'шт.*
С1251-101-0125'4''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоу
гольный 1.34.2 мм'шт.*
С1251-101-0112'8''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадра
тный 2.1, В=600 мм'шт.*
С1251-101-0103'9''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треуго
льный 2.4, А=700 мм'шт.*
П2Стойка СМ-2 - 43 шт*
Н43=43*
Е11-010203-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль
но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов
2'яма*
Е11-060101-0113(РС100467РМ100533)'0,05.1''Фундаменты и
з бетона В15. Устройство'м3*
Е11-090305-0301(РС295605)'(0,1+35).0,001.1''Конструкци
и опорные стоек. Монтаж'т конструкций*
С1241-102-0153'4.1''Труба стальная электросварная прям
ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра
змерами 76х3,5 мм'м*
С1214-101-0201'0,1.1.0,001.1''Прокат толстолистовой го
рячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 то
лщиной от 4 до 12 мм'т*
П2Детали крепления на знаки - 35 шт*
Н43=35*
С1261-102-0103'0,2.0,28.0,001''Полоса стальная 30х2,5'
т*
С1261-102-0124'0,001.2.0,001''Прокладка 18х4 L=18'т*
С1217-101-0107'(0,03.2+0,02.2+0,0041.2).0,001''Болт сг
айкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
Н43=1*
Е11-270903-0107'28,8+263,96+131,98''Разметка краской '
м2 разметки*
П2лист 63 раздела АД*
Н43=1*
Е11-270902-0101(РС295892)'25''Знаки дорожные на металл
ических стойках. Установка'шт.*
С1251-101-0113'2''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадра
тный 5.16.2, В=700 мм'шт.*
С1251-101-0125'7''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоу
гольный 1.34.2 мм'шт.*
С1251-101-0125'8''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоу
гольный 1.34.2 мм'шт.*
С1251-101-0103'8''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треуго
льный 2.4, А=700 мм'шт.*
П2Стойка СМ-2 - 32 шт*
Н43=32*
Е11-010203-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль
но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов
2'яма*
Е11-060101-0113(РС100467РМ100533)'0,05.1''Фундаменты и
з бетона В15. Устройство'м3*
Е11-090305-0301(РС295605)'(0,1+35).0,001.1''Конструкци
и опорные стоек. Монтаж'т конструкций*
С1241-102-0153'4.1''Труба стальная электросварная прям
ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра
змерами 76х3,5 мм'м*
С1214-101-0201'0,1.1.0,001.1''Прокат толстолистовой го
рячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 то
лщиной от 4 до 12 мм'т*
П2Детали крепления на знаки - 25 шт*
Н43=25*
С1261-102-0103'0,2.0,28.0,001''Полоса стальная 30х2,5'
т*
С1261-102-0124'0,001.2.0,001''Прокладка 18х4 L=18'т*
С1217-101-0107'(0,03.2+0,02.2+0,0041.2).0,001''Болт сг
айкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
Н43=1*
Е11-270903-0107'9,6+223,5+111,75''Разметка краской 'м2
разметки*
П2лист 65 раздела АД*
Н43=1*
Е11-060101-0113(РС100467РМ100533)'0,2.145''Фундаментыи
з бетона В15. Устройство'м3*
К'Жалгасова А.Р.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЬЕКТУ: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛА САРАЙШЫК, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ОСНОВАНИЕ: РП,АД

Сметная стоимость	977429,031	тыс.тенге
Сметная заработная плата	34047,534	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	17,582	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы													
1.	1218-0101-1206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия асфальтобетонные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм	м2 покрытия	53491,66	121,32	114,24	6489608	6110887	--	1659311	8800983				
					7,08	36	378721	1925700	--	652063					
		НР - 72%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
1.1. 261-107-0831		Мусор строительный	т	0,0594	3177,404604	--	--								
2.	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка грузов (демонтированных) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	30089,059	29	--	872583	--	--	--	942390				
					--	--	--	--	--	69807					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	7362191	6110887	--	1659311	9743373
			Тенге		--	--	378721	1925700	--	721870	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7362191				
		Всего заработная плата	Тенге					2304421			
		Транспортные расходы	Тенге				872583				
		Накладные расходы	Тенге				1659311				
		Сметная прибыль	Тенге				721870				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9743372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1070
		Сметная заработная плата	Тенге					2304421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9743372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1070
		Сметная заработная плата	Тенге					2304421			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие проездов улица Иманова, категория - Хозпроезд L=210,5 м, S=947,25 м2									
		Земляные работы									
3.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1368,25	11,15	11,15	15256	15256	--	2764	19457
					--	2,81	--	3845	--	1437	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	410,475	260,65	248,46	106990	101986	579	21562	138835
					10,78	62,18	4425	25523	--	10282	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	410,475	100,85	100,85	41396	41396	--	8747	54154
					--	29,6	--	12150	--	4010	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	410,475	119,44	97,23	49027	39911	3283	11362	65220
					14,21	24,24	5833	9950	--	4831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08	НР - 72%; СП - 8%									
7.					24		430999		--		465479
	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	17958,28125	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 34480	
		Проезжая часть									
8.				142,0875	18373,98	1446,07	2610713	205468	2375127	87419	2913983
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		211,97	357,71	30118	50826	--	215851	
9.				947,25	2825,51	326,08	2676464	308880	2319880	161241	3064723
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		50,36	107,25	47704	101593	--	227018	
10.				0,6157125	164091,94	3023,63	101033	1862	99171	916	110105
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		-- --	1377,45 --	-- --	848 --	-- --	8156 --	
11.				947,25	2784,87	231,98	2637968	219743	2386530	71186	2925885
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство	м2 покрытия		33,46	36,12	31695	34215	--	216731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изм. и доп. вып. 26 НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	90,841275		26253		2384856			
12.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см Изм. и доп. вып. 26 К=4 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	947,25	1230,89 / 11,79	0,09 / --	1165961 / 11168	85 / --	1154708 / --	12058 / 94242	1272261
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	43,9524		26253		1153882			
13.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания. Розлив вяжущих материалов Изм. и доп. вып. 26 НР - 108%; СП - 8%	т	0,284175	164091,94 / --	3023,63 / 1377,45	46631 / --	859 / 391	45772 / --	423 / 3764	50818
14.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство Изм. и доп. вып. 26 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	947,25	2930,69 / 33,46	243,18 / 35,24	2776096 / 31695	230352 / 33381	2514049 / --	70286 / 227709	3074091
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	92,4516		27175		2512372			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	12658534	1165798	10899099	447964	14155011
			Тенге		--	--	162638	272722	--	1048511	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12658534				
		Материалы	Тенге				10899101				
		Всего заработная плата	Тенге					435360			
		Транспортные расходы	Тенге				430999				
		Накладные расходы	Тенге				447964				
		Сметная прибыль	Тенге				1048511				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14155009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					435360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14155009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					435360			

РАЗДЕЛ 3. Покрытие проездов улица №1, категория - Переулок L=190,81 м, S=1240,26 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.				1431,075	11,15	11,15	15956	15956	--	2891	20349
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	4021	--	1503	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				429,3225	260,65	248,46	111903	106669	606	22552	145210
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	4628	26695	--	10755	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				429,3225	100,85	100,85	43297	43297	--	9149	56640
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	12708	--	4194	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.				429,3225	119,44	97,23	51278	41743	3434	11884	68215
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	6101	10407	--	5053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08	НР - 72%; СП - 8%									
19.					24		450789		--		486852
	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	18782,859375	--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	36063	
		Проезжая часть									
20.				157,4175	18373,98	1446,07	2892386	227637	2631381	96851	3228376
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		211,97	357,71	33368	56310	--	239139	
21.				1049,45	2825,51	326,08	2965231	342205	2570176	178637	3395380
	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		50,36	107,25	52850	112554	--	251511	
22.				0,6821425	164091,94	3023,63	111934	2063	109871	1015	121985
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	1377,45	--	940	--	9036	
23.				1049,45	2784,87	231,98	2922582	243451	2644016	78866	3241562
	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство	м2 покрытия		33,46	36,12	35115	37906	--	240114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 26	НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	100,642255		26253		2642161			
24.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1049,45	1230,89 / 11,79	0,09 / --	1291758 / 12373	94 / --	1279291 / --	13359 / 104410	1409527
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	48,69448		26253		1278376			
25.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,314835	164091,94 / --	3023,63 / 1377,45	51662 / --	952 / 434	50710 / --	468 / 4170	56301
26.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1049,45	2930,69 / 33,46	243,18 / 35,24	3075613 / 35115	255206 / 36983	2785292 / --	77869 / 252277	3405759
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	102,42632		27175		2783435			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	13984389	1279273	12074777	493541	15636156
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	179550	298958	--	1158225	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13984389				
		Материалы	Тенге				12074779				
		Всего заработная плата	Тенге					478508			
		Транспортные расходы	Тенге				450789				
		Накладные расходы	Тенге				493541				
		Сметная прибыль	Тенге				1158225				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15636155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					478508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15636155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					478508			

РАЗДЕЛ 4. Покрытие проездов улица №2, категория - Переулок L=358,62 м, S=1972,41 м2

==========

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.				2689,65	11,15	11,15	29990	29990	--	5433	38247
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		---	---	---	---	---	---	
					--	2,81	--	7558	--	2824	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.				806,895	260,65	248,46	210317	200481	1138	42386	272916
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					10,78	62,18	8698	50173	--	20213	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.				806,895	100,85	100,85	81375	81375	--	17195	106453
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		---	---	---	---	---	---	
					--	29,6	--	23884	--	7883	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.				806,895	119,44	97,23	96376	78454	6456	22335	128208
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		---	---	---	---	---	---	
					14,21	24,24	11466	19559	--	9497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08	НР - 72%; СП - 8%									
31.					24		847240		--		915019
	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	35301,65625	--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	67779	
		Проезжая часть									
32.				295,8615	18373,98	1446,07	5436153	427837	4945602	182029	6067637
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		211,97	357,71	62714	105833	--	449455	
33.				1972,41	2825,51	326,08	5573064	643163	4830570	335744	6381515
	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		50,36	107,25	99331	211541	--	472708	
34.				1,2820665	164091,94	3023,63	210377	3877	206500	1907	229267
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	1377,45	--	1766	--	16983	
35.				1972,41	2784,87	231,98	5492905	457559	4969349	148227	6092419
	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство	м2 покрытия		33,46	36,12	65997	71243	--	451287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 26	НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	189,154119		26253		4965863			
36.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см	м2 покрытия	1972,41	1230,89 / 11,79	0,09 / --	2427820 / 23255	178 / --	2404387 / --	25109 / 196235	2649164
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	91,519824		26253		2402670			
37.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,591723	164091,94 / --	3023,63 / 1377,45	97097 / --	1789 / 815	95308 / --	880 / 7838	105815
		НР - 108%; СП - 8%									
38.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство	м2 покрытия	1972,41	2930,69 / 33,46	243,18 / 35,24	5780522 / 65997	479651 / 69508	5234874 / --	146353 / 474148	6401022
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	192,507216		27175		5231384			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	26283236	2404354	22694184	927598	29387682
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	337458	561880	--	2176850	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26283236				
		Материалы	Тенге				22694186				
		Всего заработная плата	Тенге					899338			
		Транспортные расходы	Тенге				847240				
		Накладные расходы	Тенге				927598				
		Сметная прибыль	Тенге				2176850				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29387684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455
		Сметная заработная плата	Тенге					899338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				29387684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455
		Сметная заработная плата	Тенге					899338			

РАЗДЕЛ 5. Покрытие проездов улица №3, категория - Переулок L=100 м, S=550 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.				750	11,15	11,15	8363	8363	--	1515	10666
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		---	---	---	---	---	---	
					--	2,81	--	2108	--	788	
		НР - 72%; СП - 8%									
40.				225	260,65	248,46	58646	55904	316	11819	76102
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					10,78	62,18	2426	13991	--	5636	
		НР - 72%; СП - 8%									
41.				225	100,85	100,85	22691	22691	--	4795	29684
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		---	---	---	---	---	---	
					--	29,6	--	6660	--	2198	
		НР - 72%; СП - 8%									
42.				225	119,44	97,23	26874	21877	1800	6228	35750
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		---	---	---	---	---	---	
					14,21	24,24	3197	5454	--	2648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08	НР - 72%; СП - 8%									
43.	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	9843,75	24 ---	-- ---	236250 ---	-- ---	-- ---	-- 18900	255150
		Проезжая часть									
44.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	82,5	18373,98 211,97	1446,07 357,71	1515853 17488	119301 29511	1379064 --	50758 125329	1691940
45.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	550	2825,51 50,36	326,08 107,25	1554031 27698	179345 58988	1346988 --	93621 131813	1779465
46.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,3575	164091,94 --	3023,63 1377,45	58663 --	1081 492	57582 --	532 4736	63930
47.	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	550	2784,87 33,46	231,98 36,12	1531679 18403	127589 19866	1385687 --	41333 125840	1698852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 26										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	52,745		26253		1384714			
48.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	550	1230,89	0,09	676990	50	670456	7002	738711
					11,79	--	6484	--	--	54720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	25,52		26253		669977			
49.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,165	164091,94	3023,63	27075	499	26576	245	29506
					--	1377,45	--	227	--	2186	
50.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	550	2930,69	243,18	1611880	133749	1459728	40810	1784905
					33,46	35,24	18403	19382	--	132215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	53,68		27175		1458754			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	7328995	670449	6328197	258658	8194661
			Тенге		--	--	94099	156679	--	607009	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7328995				
		Материалы	Тенге				6328200				
		Всего заработная плата	Тенге					250778			
		Транспортные расходы	Тенге				236250				
		Накладные расходы	Тенге				258658				
		Сметная прибыль	Тенге				607009				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8194662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					250778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8194662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					250778			

РАЗДЕЛ 6. Покрытие проездов улица №4, категория - Переулок L=92,47 м, S=508,585 м2

Земляные работы

51.				693,525	11,15	11,15	7733	7733	--	1401	9862
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	1949	--	728	
		НР - 72%; СП - 8%									
52.				208,0575	260,65	248,46	54230	51694	293	10929	70371
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	2243	12937	--	5212	
		НР - 72%; СП - 8%									
53.				208,0575	100,85	100,85	20983	20983	--	4434	27449
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	6159	--	2033	
		НР - 72%; СП - 8%									
54.				208,0575	119,44	97,23	24850	20229	1665	5759	33058
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	2956	5043	--	2449	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кэм=1,08									
55.	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	9102,515625	24 -- --	218460 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 17477	235937
		Проезжая часть									
56.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	76,28775	18373,98 211,97	1446,07 357,71	1401710 16171	110318 27289	1275221 --	46936 115892	1564538
57.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	508,585	2825,51 50,36	326,08 107,25	1437012 25612	165840 54546	1245560 --	86571 121887	1645471
58.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,3305803	164091,94 --	3023,63 1377,45	54246 --	999 455	53247 --	492 4379	59117
59.	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	508,585	2784,87 33,46	231,98 36,12	1416343 17017	117981 18370	1281345 --	38220 116364	1570927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 26										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	48,773301		26253		1280445			
60.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	508,585	1230,89 11,79	0,09 --	626012 5996	46 --	619970 --	6474 50599	683085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	23,598344		26253		619527			
61.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,1525755	164091,94 --	3023,63 1377,45	25036 --	461 210	24575 --	227 2021	27284
62.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	508,585	2930,69 33,46	243,18 35,24	1490505 17017	123678 17923	1349810 --	37737 122259	1650501
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	49,637896		27175		1348910			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	6777120	619962	5851686	239180	7577600
			Тенге		--	--	87012	144881	--	561300	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6777120				
		Материалы	Тенге				5851683				
		Всего заработная плата	Тенге					231893			
		Транспортные расходы	Тенге				218460				
		Накладные расходы	Тенге				239180				
		Сметная прибыль	Тенге				561300				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7577600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					231893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7577600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					231893			

РАЗДЕЛ 7. Покрытие проездов улица М.Ауэзова, категория - Переулок
L=407,5 м, S=2241,25 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.				3056,25	11,15	11,15	34077	34077	--	6174	43460
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	8588	--	3209	
		НР - 72%; СП - 8%									
64.				916,875	260,65	248,46	238983	227806	1293	48163	310114
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	9884	57011	--	22968	
		НР - 72%; СП - 8%									
65.				916,875	100,85	100,85	92467	92467	--	19539	120963
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	27140	--	8958	
		НР - 72%; СП - 8%									
66.				916,875	119,44	97,23	109512	89148	7335	25379	145683
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	13029	22225	--	10792	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кэм=1,08									
67.	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	40113,28125	24 -- --	962719 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 77018	1039737
		Проезжая часть									
68.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	336,1875	18373,98 211,97	1446,07 357,71	6177102 71262	486151 120258	5619689 --	206839 510716	6894657
69.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2241,25	2825,51 50,36	326,08 107,25	6332674 112869	730827 240374	5488978 --	381506 537138	7251318
70.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,4568125	164091,94 --	3023,63 1377,45	239051 --	4405 2007	234646 --	2167 19297	260516
71.	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2241,25	2784,87 33,46	231,98 36,12	6241590 74992	519925 80954	5646673 --	168430 512798	6922818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 26										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	214,935875		26253		5642712			
72.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2241,25	1230,89 11,79	0,09 --	2758732 26424	202 --	2732106 --	28531 222982	3010245
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	103,994		26253		2730154			
73.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,672375	164091,94 --	3023,63 1377,45	110331 --	2033 926	108298 --	1000 8907	120238
74.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2241,25	2930,69 33,46	243,18 35,24	6568409 74992	545028 78982	5948389 --	166301 538774	7273484
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	218,746		27175		5944423			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	29865647	2732069	25787407	1054029	33393233
			Тенге		--	--	383452	638465	--	2473557	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29865647				
		Материалы	Тенге				25787408				
		Всего заработная плата	Тенге					1021917			
		Транспортные расходы	Тенге				962719				
		Накладные расходы	Тенге				1054029				
		Сметная прибыль	Тенге				2473557				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33393233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								515
		Сметная заработная плата	Тенге					1021917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				33393233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								515
		Сметная заработная плата	Тенге					1021917			

РАЗДЕЛ 8. Покрытие проездов улица №5, категория - Переулок L=153,98 м, S=846,89 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.				1154,85	11,15	11,15	12877	12876	--	2333	16422
	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	3245	--	1213	
		НР - 72%; СП - 8%									
76.				346,455	260,65	248,46	90303	86081	487	18199	117181
	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	3735	21543	--	8679	
		НР - 72%; СП - 8%									
77.				346,455	100,85	100,85	34940	34940	--	7383	45708
	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	10255	--	3385	
		НР - 72%; СП - 8%									
78.				346,455	119,44	97,23	41381	33686	2772	9590	55049
	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	4923	8398	--	4078	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кэм=1,08									
79.					24		363778		--		392880
	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	15157,40625	--	--	--	--	--	--	
		СП - 8%									
		Проезжая часть									
80.				127,0335	18373,98	1446,07	2334111	183699	2123485	78157	2605250
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		211,97	357,71	26927	45441	--	192982	
		НР - 108%; СП - 8%									
81.				846,89	2825,51	326,08	2392896	276154	2074093	144158	2740019
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		50,36	107,25	42649	90829	--	202966	
		НР - 108%; СП - 8%									
82.				0,5504785	164091,94	3023,63	90329	1664	88665	819	98440
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1377,45	--	758	--	7292	
		НР - 108%; СП - 8%									
83.				846,89	2784,87	231,98	2358479	196462	2133680	63644	2615891
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство	м2 покрытия		33,46	36,12	28337	30590	--	193768	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 26										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	81,216751		26253		2132183			
84.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	846,89	1230,89 11,79	0,09 --	1042428 9985	76 --	1032367 --	10781 84257	1137466
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	39,295696		26253		1031630			
85.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,254067	164091,94 --	3023,63 1377,45	41690 --	768 350	40922 --	378 3365	45433
86.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	846,89	2930,69 33,46	243,18 35,24	2481972 28337	205946 29844	2247689 --	62839 203584	2748395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	82,656464		27175		2246189			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		--	--	11285184	1032352	9744160	398281	12618134
			Тенге		--	--	144893	241253	--	934671	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11285184				
		Материалы	Тенге				9744160				
		Всего заработная плата	Тенге					386146			
		Транспортные расходы	Тенге				363778				
		Накладные расходы	Тенге				398281				
		Сметная прибыль	Тенге				934671				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12618136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					386146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12618136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					386146			

РАЗДЕЛ 9. Покрытие проездов улица №6, категория - Переулок L=178,63 м, S=982,465 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.				1339,725	11,15	11,15	14938	14938	--	2706	19051
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	3765	--	1407	
		НР - 72%; СП - 8%									
88.				401,9175	260,65	248,46	104760	99860	567	21113	135941
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	4333	24991	--	10068	
		НР - 72%; СП - 8%									
89.				401,9175	100,85	100,85	40533	40534	--	8565	53025
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	11897	--	3927	
		НР - 72%; СП - 8%									
90.				401,9175	119,44	97,23	48005	39078	3216	11125	63861
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	5711	9742	--	4731	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кэм=1,08									
91.	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	17583,890625	24 -- --	422013 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- 33761	455774
		Проезжая часть									
92.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	147,36975	18373,98 211,97	1446,07 357,71	2707769 31238	213107 52716	2463424 --	90669 223875	3022314
93.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	982,465	2825,51 50,36	326,08 107,25	2775965 49477	320362 105369	2406126 --	167235 235458	3178658
94.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,6386023	164091,94 --	3023,63 1377,45	104789 --	1931 880	102858 --	950 8459	114198
95.	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	982,465	2784,87 33,46	231,98 36,12	2736037 32873	227913 35487	2475251 --	73832 224788	3034657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 26										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	94,218394		26253		2473515			
96. 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4		-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	982,465	1230,89	0,09	1209306	88	1197635	12507	1319558
					11,79	--	11583	--	--	97745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	45,586376		26253		1196779			
97. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,2947395	164091,94	3023,63	48364	891	47473	438	52707
					--	1377,45	--	406	--	3904	
98. 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	982,465	2930,69	243,18	2879300	238916	2607511	72899	3188374
					33,46	35,24	32873	34622	--	236175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	95,888584		27175		2605772			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		--	--	13091779	1197618	11304061	462039	14638118
			Тенге		--	--	168088	279875	--	1084298	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13091779				
		Материалы	Тенге				11304062				
		Всего заработная плата	Тенге					447963			
		Транспортные расходы	Тенге				422013				
		Накладные расходы	Тенге				462039				
		Сметная прибыль	Тенге				1084298				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14638116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					447963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				14638116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					447963			

РАЗДЕЛ 10. Покрытие проездов улица №7, категория - Переулок L=191,58 м, S=1053,69 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.				1436,85	11,15	11,15	16021	16021	--	2902	20432
	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	4038	--	1509	
		НР - 72%; СП - 8%									
100.				431,055	260,65	248,46	112354	107100	607	22643	145795
	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	4647	26803	--	10798	
		НР - 72%; СП - 8%									
101.				431,055	100,85	100,85	43472	43472	--	9186	56869
	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	12759	--	4211	
		НР - 72%; СП - 8%									
102.				431,055	119,44	97,23	51485	41912	3448	11932	68490
	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	6125	10449	--	5074	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кэм=1,08										
103.					24		452608		--		488817
	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	18858,65625	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 36209	
		Проезжая часть									
104.				158,0535	18373,98	1446,07	2904072	228556	2642013	97242	3241420
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		211,97	357,71	33503	56537	--	240105	
105.				1053,69	2825,51	326,08	2977212	343587	2580561	179359	3409098
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		50,36	107,25	53064	113008	--	252527	
106.				0,6848985	164091,94	3023,63	112386	2070	110316	1019	122477
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		-- --	1377,45 --	-- --	943 --	-- --	9072 --	
107.				1053,69	2784,87	231,98	2934390	244435	2654699	79185	3254659
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		33,46	36,12	35256	38059	--	241084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 26										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0959	101,048871	26253		2652836			
108.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1053,69	1230,89	0,09	1296976	95	1284458	13413	1415221
					11,79	--	12423	--	--	104832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0464	48,891216	26253		1283541			
109.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,316107	164091,94	3023,63	51871	955	50916	470	56529
					--	1377,45	--	435	--	4187	
110.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1053,69	2930,69	243,18	3088039	256236	2796547	78184	3419519
					33,46	35,24	35256	37132	--	253297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	102,840144	27175		2794681			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		--	--	14040886	1284439	12123565	495535	15699326
			Тенге		--	--	180274	300163	--	1162905	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14040886				
		Материалы	Тенге				12123563				
		Всего заработная плата	Тенге					480437			
		Транспортные расходы	Тенге				452608				
		Накладные расходы	Тенге				495535				
		Сметная прибыль	Тенге				1162905				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15699326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					480437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				15699326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					480437			

РАЗДЕЛ 11. Покрытие проездов улица №8, категория - Переулок L=296,39 м, S=1630,145 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.				2222,925	11,15	11,15	24786	24785	--	4490	31610
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	6246	--	2334	
		НР - 72%; СП - 8%									
112.				666,8775	260,65	248,46	173822	165692	941	35031	225558
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	7189	41466	--	16705	
		НР - 72%; СП - 8%									
113.				666,8775	100,85	100,85	67255	67255	--	14211	87982
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	19740	--	6515	
		НР - 72%; СП - 8%									
114.				666,8775	119,44	97,23	79652	64840	5336	18459	105960
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	9476	16165	--	7849	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кэм=1,08									
115.	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	29175,890625	24 -- --	700221 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- 56018	756239
		Проезжая часть									
116.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	244,52175	18373,98 211,97	1446,07 357,71	4492838 51831	353596 87468	4087411 --	150442 371463	5014743
117.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	1630,145	2825,51 50,36	326,08 107,25	4605991 82094	531558 174833	3992339 --	277483 390681	5274155
118.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,0595943	164091,94 --	3023,63 1377,45	173871 --	3204 1460	170667 --	1576 14036	189483
119.	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1630,145	2784,87 33,46	231,98 36,12	4539742 54545	378161 58881	4107036 --	122505 372977	5035225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 26										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	156,330906		26253		4104155			
120.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1630,145	1230,89 11,79	0,09 --	2006529 19219	147 --	1987163 --	20752 162183	2189464
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	75,638728		26253		1985744			
121.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,4890435	164091,94 --	3023,63 1377,45	80248 --	1479 674	78769 --	728 6478	87454
122.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1630,145	2930,69 33,46	243,18 35,24	4777450 54545	396418 57446	4326487 --	120957 391871	5290277
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	159,102152		27175		4323601			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		--	--	21722405	1987135	18756149	766634	24288150
			Тенге		--	--	278899	464379	--	1799110	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21722405				
		Материалы	Тенге				18756146				
		Всего заработная плата	Тенге					743278			
		Транспортные расходы	Тенге				700221				
		Накладные расходы	Тенге				766634				
		Сметная прибыль	Тенге				1799110				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24288149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					743278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				24288149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					743278			

РАЗДЕЛ 12. Покрытие проездов улица №9, категория - Переулок L=195,08 м, S=1072,94 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.				1463,1	11,15	11,15	16314	16313	--	2955	20806
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	4111	--	1536	
		НР - 72%; СП - 8%									
124.				438,93	260,65	248,46	114407	109057	618	23057	148459
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	4732	27293	--	10995	
		НР - 72%; СП - 8%									
125.				438,93	100,85	100,85	44266	44266	--	9354	57908
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	12992	--	4288	
		НР - 72%; СП - 8%									
126.				438,93	119,44	97,23	52426	42678	3511	12150	69742
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	6237	10640	--	5166	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кэм=1,08									
127.	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	19203,1875	24 ---	460877 --	-- ---	-- ---	-- ---	-- 36870	497747
		Проезжая часть									
128.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	160,941	18373,98 211,97	1446,07 357,71	2957127 34115	232732 57570	2690280 --	99019 244492	3300638
129.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	1072,94	2825,51 50,36	326,08 107,25	3031603 54033	349864 115073	2627706 --	182636 257141	3471380
130.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,697411	164091,94 --	3023,63 1377,45	114440 --	2109 961	112331 --	1038 9238	124716
131.	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1072,94	2784,87 33,46	231,98 36,12	2987998 35901	248901 38755	2703196 --	80631 245489	3314118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 26										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	102,894946		26253		2701301			
132.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1072,94	1230,89 11,79	0,09 --	1320671 12650	97 --	1307924 --	13659 106747	1441076
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	49,784416		26253		1306990			
133.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,321882	164091,94 --	3023,63 1377,45	52818 --	973 443	51845 --	479 4264	57561
134.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1072,94	2930,69 33,46	243,18 35,24	3144455 35901	260917 37810	2847637 --	79612 257924	3481991
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	104,718944		27175		2845737			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		--	--	14297402	1307907	12345048	504590	15986142
			Тенге		--	--	183569	305648	--	1184150	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14297402				
		Материалы	Тенге				12345049				
		Всего заработная плата	Тенге					489217			
		Транспортные расходы	Тенге				460877				
		Накладные расходы	Тенге				504590				
		Сметная прибыль	Тенге				1184150				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15986142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					489217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				15986142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					489217			

РАЗДЕЛ 13. Покрытие проездов улица №10, категория - Переулок L=352,4 м, S=1938,2 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135.				2643	11,15	11,15	29469	29470	--	5339	37583
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	7427	--	2775	
		НР - 72%; СП - 8%									
136.				792,9	260,65	248,46	206669	197004	1118	41651	268182
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	8547	49303	--	19862	
		НР - 72%; СП - 8%									
137.				792,9	100,85	100,85	79964	79964	--	16897	104607
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	23470	--	7747	
		НР - 72%; СП - 8%									
138.				792,9	119,44	97,23	94704	77094	6343	21947	125984
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	11267	19220	--	9332	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кэм=1,08										
139.	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	34689,375	24 ---	-- ---	832545 ---	-- ---	-- ---	-- 66604	899149
		Проезжая часть									
140.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	290,73	18373,98 211,97	1446,07 357,71	5341867 61626	420416 103997	4859825 --	178872 441660	5962398
141.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	1938,2	2825,51 50,36	326,08 107,25	5476403 97608	632008 207872	4746787 --	329920 464509	6270832
142.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,25983	164091,94 ---	3023,63 1377,45	206728 ---	3809 1735	202919 --	1874 16688	225290
143.	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1938,2	2784,87 33,46	231,98 36,12	5397635 64852	449624 70008	4883159 --	145656 443460	5986751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	185,87338		26253		4879734			
144.			1938,2	1230,89	0,09	2385711	174	2362686	24673	2603216	
1127-0602 -0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4		-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	11,79	--	22851	--	--	192832		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	89,93248		26253		2360997			
145.			0,58146	164091,94	3023,63	95413	1758	93655	865	103980	
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	--	1377,45	--	801	--	7702		
146.			1938,2	2930,69	243,18	5680263	471331	5144080	143814	6290001	
1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	33,46	35,24	64852	68302	--	465924		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	189,16832		27175		5140649			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	13		Тенге	--	--	25827371	2362652	22300572	911508	28877973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	331603	552135	--	2139095	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				25827371				
		Материалы	Тенге				22300571				
		Всего заработная плата	Тенге					883738			
		Транспортные расходы	Тенге				832545				
		Накладные расходы	Тенге				911508				
		Сметная прибыль	Тенге				2139095				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28877974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					883738			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				28877974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					883738			

РАЗДЕЛ 14. Покрытие проездов улица №11, категория - Переулок L=214,6 м, S=1180,3 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147.				1609,5	11,15	11,15	17946	17946	--	3251	22887
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	4523	--	1690	
		НР - 72%; СП - 8%									
148.				482,85	260,65	248,46	125855	119969	681	25364	163315
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	5205	30024	--	12095	
		НР - 72%; СП - 8%									
149.				482,85	100,85	100,85	48695	48695	--	10290	63702
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	14292	--	4717	
		НР - 72%; СП - 8%									
150.				482,85	119,44	97,23	57672	46947	3864	13365	76720
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	6861	11704	--	5683	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151.					24		506993		--		547552
	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	21124,6875	--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	40559	
		Проезжая часть									
152.				177,045	18373,98	1446,07	3253021	256020	2959473	108927	3630904
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		211,97	357,71	37528	63331	--	268956	
153.				1180,3	2825,51	326,08	3334949	384872	2890637	200911	3818730
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		50,36	107,25	59440	126587	--	282871	
154.				0,767195	164091,94	3023,63	125891	2320	123571	1141	137195
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	1377,45	--	1057	--	10163	
155.				1180,3	2784,87	231,98	3286982	273806	2973683	88700	3645734
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		33,46	36,12	39493	42632	--	270053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	113,19077		26253		2971597			
156.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	1180,3	1230,89	0,09	1452819	106	1438797	15025	1585272	
			м2 покрытия	11,79	--	13916	--	--	117428		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	54,76592		26253		1437770			
157.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	0,35409	164091,94	3023,63	58103	1071	57032	527	63320	
			т	--	1377,45	--	488	--	4690		
158.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	1180,3	2930,69	243,18	3459093	287026	3132574	87578	3830404	
			м2 покрытия	33,46	35,24	39493	41594	--	283732		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	115,19728		27175		3130486			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	14	Тенге	--	--	15728019	1438778	13580312	555079	17585735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	201936	336232	--	1302637	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15728019				
		Материалы	Тенге				13580315				
		Всего заработная плата	Тенге					538168			
		Транспортные расходы	Тенге				506993				
		Накладные расходы	Тенге				555079				
		Сметная прибыль	Тенге				1302637				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17585735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					538168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				17585735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					538168			

РАЗДЕЛ 15. Покрытие проездов улица Касым хан кошесе, категория - Переулок L=347,43 м, S=1910,865 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159.				2605,725	11,15	11,15	29054	29054	--	5264	37054
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	7322	--	2736	
		НР - 72%; СП - 8%									
160.				781,7175	260,65	248,46	203755	194225	1103	41064	264401
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	8427	48607	--	19582	
		НР - 72%; СП - 8%									
161.				781,7175	100,85	100,85	78836	78836	--	16658	103132
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	23139	--	7637	
		НР - 72%; СП - 8%									
162.				781,7175	119,44	97,23	93368	76007	6253	21638	124207
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	11108	18949	--	9201	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163.					24		820803		--		886467
	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	34200,140625	--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	65664	
		Проезжая часть									
164.				286,62975	18373,98	1446,07	5266529	414486	4791286	176349	5878309
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		211,97	357,71	60757	102530	--	435431	
165.				1910,865	2825,51	326,08	5399168	623095	4679842	325267	6182393
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		50,36	107,25	96231	204940	--	457958	
166.				1,2420623	164091,94	3023,63	203812	3756	200056	1848	222113
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	1377,45	--	1711	--	16453	
167.				1910,865	2784,87	231,98	5321511	443282	4814291	143602	5902318
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		33,46	36,12	63938	69020	--	437206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	183,251954		26253		4810914			
168.			1910,865	1230,89	0,09	2352065	172	2329364	24325	2566502	
	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	11,79	--	22529	--	--	190112		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	88,664136		26253		2327700			
169.			0,5732595	164091,94	3023,63	94067	1734	92333	853	102513	
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	--	1377,45	--	790	--	7594		
170.			1910,865	2930,69	243,18	5600153	464684	5071531	141786	6201292	
	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	33,46	35,24	63938	67339	--	459353		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	186,500424		27175		5068149			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	15	Тенге	--	--	25463121	2329331	21986059	898654	28470701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	326928	544347	--	2108927	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				25463121				
		Материалы	Тенге				21986061				
		Всего заработная плата	Тенге					871275			
		Транспортные расходы	Тенге				820803				
		Накладные расходы	Тенге				898654				
		Сметная прибыль	Тенге				2108927				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28470702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					871275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				28470702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					871275			

РАЗДЕЛ 16. Покрытие проездов улица №12, категория - Хозпроезд
L=329,08 м, S=1480,86 м2

Земляные работы

171.				2139,02	11,15	11,15	23850	23850	--	4321	30417
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	6011	--	2246	
		НР - 72%; СП - 8%									
172.				641,706	260,65	248,46	167261	159438	905	33709	217045
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	6918	39901	--	16075	
		НР - 72%; СП - 8%									
173.				641,706	100,85	100,85	64716	64716	--	13675	84660
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	18994	--	6269	
		НР - 72%; СП - 8%									
174.				641,706	119,44	97,23	76645	62393	5133	17762	101960
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	9119	15555	--	7553	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175.					24		673791		--		727694
	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	28074,6375	--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	53903	
		Проезжая часть									
176.				222,129	18373,98	1446,07	4081394	321214	3713095	136665	4555504
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		211,97	357,71	47085	79458	--	337445	
177.				1480,86	2825,51	326,08	4184185	482879	3626730	252072	4791160
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		50,36	107,25	74576	158822	--	354903	
178.				0,962559	164091,94	3023,63	157948	2911	155037	1432	172130
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	1377,45	--	1326	--	12750	
179.				1480,86	2784,87	231,98	4124003	343530	3730923	111287	4574110
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		33,46	36,12	49550	53489	--	338821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	142,014474		26253		3728306			
180.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	1480,86 м2 покрытия	1230,89	0,09	1822776	133	1805184	18851	1988958	
				11,79	--	17459	--	--	147331		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	68,711904		26253		1803894			
181.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	0,444258 т	164091,94	3023,63	72899	1343	71556	661	79445	
				--	1377,45	--	612	--	5885		
182.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	1480,86 м2 покрытия	2930,69	243,18	4339942	360116	3930276	109880	4805806	
				33,46	35,24	49550	52186	--	355984		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	144,531936		27175		3927655			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге	--	--	19789410	1822523	17038839	700315	22128889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	254257	426354	--	1639165	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19789410				
		Материалы	Тенге				17038840				
		Всего заработная плата	Тенге					680611			
		Транспортные расходы	Тенге				673791				
		Накладные расходы	Тенге				700315				
		Сметная прибыль	Тенге				1639165				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22128890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
		Сметная заработная плата	Тенге					680611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				22128890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
		Сметная заработная плата	Тенге					680611			

РАЗДЕЛ 17. Покрытие проездов улица №13, категория - Переулок
L=528,28 м, S=2905,54 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183.				3962,1	11,15	11,15	44177	44178	--	8003	56341
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	11134	--	4160	
		НР - 72%; СП - 8%									
184.				1188,63	260,65	248,46	309816	295327	1676	62439	402030
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	12813	73909	--	29775	
		НР - 72%; СП - 8%									
185.				1188,63	100,85	100,85	119873	119873	--	25330	156816
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	35183	--	11613	
		НР - 72%; СП - 8%									
186.				1188,63	119,44	97,23	141970	115570	9510	32901	188861
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	16890	28812	--	13990	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187.					24		1248062		--		1347907
	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	52002,5625	--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	99845	
		Проезжая часть									
188.				435,831	18373,98	1446,07	8007950	630242	7285325	268145	8938183
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		211,97	357,71	92383	155901	--	662088	
189.				2905,54	2825,51	326,08	8209632	947438	7115871	494581	9400555
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		50,36	107,25	146323	311619	--	696342	
190.				1,888601	164091,94	3023,63	309904	5710	304194	2810	337731
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	1377,45	--	2601	--	25017	
191.				2905,54	2784,87	231,98	8091551	674027	7320305	218351	8974690
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		33,46	36,12	97219	104948	--	664788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	278,641286		26253		7315170			
192.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2905,54	1230,89	0,09	3576400	261	3541883	36988	3902460
					11,79	--	34256	--	--	289072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	134,817056		26253		3539352			
193.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,871662	164091,94	3023,63	143033	2636	140397	1297	155876
					--	1377,45	--	1201	--	11546	
194.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2905,54	2930,69	243,18	8515237	706569	7711449	215591	9429291
					33,46	35,24	97219	102391	--	698463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	283,580704		27175		7706306			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	17	Тенге		--	--	38717605	3541831	33430610	1366436	43290741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	497103	827699	--	3206699	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				38717605				
		Материалы	Тенге				33430607				
		Всего заработная плата	Тенге					1324802			
		Транспортные расходы	Тенге				1248061				
		Накладные расходы	Тенге				1366436				
		Сметная прибыль	Тенге				3206699				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				43290740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								670
		Сметная заработная плата	Тенге					1324802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				43290740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								670
		Сметная заработная плата	Тенге					1324802			

РАЗДЕЛ 18. Покрытие проездов улица Жана ауыл, категория - Переулок
L=767,09 м, S=4218,995 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195.				5753,175	11,15	11,15	64148	64147	--	11621	81810
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	16166	--	6041	
		НР - 72%; СП - 8%									
196.				1725,9525	260,65	248,46	449870	428830	2434	90664	583769
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	18606	107320	--	43235	
		НР - 72%; СП - 8%									
197.				1725,9525	100,85	100,85	174062	174062	--	36780	227705
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	51088	--	16863	
		НР - 72%; СП - 8%									
198.				1725,9525	119,44	97,23	206148	167814	13808	47774	274237
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	24526	41837	--	20314	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199.					24		1812250		--		1957230
				75510,421875	--		--		--		
	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км		--	--	--	--	--	144980	
		СП - 8%									
		Проезжая часть									
200.				632,84925	18373,98	1446,07	11627959	915145	10578669	389361	12978706
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		211,97	357,71	134145	226377	--	961387	
		НР - 108%; СП - 8%									
201.				4218,995	2825,51	326,08	11920813	1375730	10332614	718157	13650095
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		50,36	107,25	212469	452487	--	1011124	
		НР - 108%; СП - 8%									
202.				2,7423468	164091,94	3023,63	449997	8291	441706	4080	490403
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1377,45	--	3777	--	36326	
		НР - 108%; СП - 8%									
203.				4218,995	2784,87	231,98	11749353	978722	10629463	317057	13031717
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство	м2 покрытия		33,46	36,12	141168	152390	--	965306	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	404,60162		26253		10622006			
204. 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4		-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	4218,995	1230,89	0,09	5193119	380	5142997	53708	5666575
					11,79	--	49742	--	--	419748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	195,761368		26253		5139323			
205. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,2656985	164091,94	3023,63	207691	3827	203864	1883	226340
					--	1377,45	--	1743	--	16766	
206. 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	4218,995	2930,69	243,18	12364566	1025975	11197423	313049	13691820
					33,46	35,24	141168	148677	--	1014204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	411,773912		27175		11189956			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	18	Тенге		--	--	56219976	5142923	48542978	1984134	62860407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	721824	1201862	--	4656294	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				56219976				
		Материалы	Тенге				48542979				
		Всего заработная плата	Тенге					1923686			
		Транспортные расходы	Тенге				1812250				
		Накладные расходы	Тенге				1984134				
		Сметная прибыль	Тенге				4656294				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				62860404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								973
		Сметная заработная плата	Тенге					1923686			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				62860404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								973
		Сметная заработная плата	Тенге					1923686			

РАЗДЕЛ 19. Покрытие проездов улица Жана ауыл, категория - Переулок
L=480,09 м, S=2640,495 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207.				3600,675	11,15	11,15	40148	40148	--	7273	51202
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	10118	--	3781	
		НР - 72%; СП - 8%									
208.				1080,2025	260,65	248,46	281555	268387	1523	56743	365357
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	11645	67167	--	27059	
		НР - 72%; СП - 8%									
209.				1080,2025	100,85	100,85	108938	108938	--	23019	142511
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	31974	--	10554	
		НР - 72%; СП - 8%									
210.				1080,2025	119,44	97,23	129019	105028	8641	29900	171633
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	15350	26184	--	12714	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211.					24		1134213		--		1224950
	412-102-0217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	47258,859375	--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	90737	
		Проезжая часть									
212.				396,07425	18373,98	1446,07	7277460	572751	6620753	243685	8122837
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		211,97	357,71	83956	141680	--	601692	
213.				2640,495	2825,51	326,08	7460745	861013	6466757	449465	8543031
	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		50,36	107,25	132975	283193	--	632821	
214.				1,7163218	164091,94	3023,63	281635	5189	276446	2553	306923
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	1377,45	--	2364	--	22735	
215.				2640,495	2784,87	231,98	7353435	612542	6652542	198433	8156013
	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		33,46	36,12	88351	95375	--	604145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	253,22347		26253		6647876			
216.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	2640,495 м2 покрытия	1230,89	0,09	3250159	238	3218790	33614	3546475	
				11,79	--	31131	--	--	262703		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	122,518968		26253		3216490			
217.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	0,7921485 т	164091,94	3023,63	129985	2395	127590	1178	141657	
				--	1377,45	--	1091	--	10493		
218.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	2640,495 м2 покрытия	2930,69	243,18	7738472	642116	7008005	195925	8569145	
				33,46	35,24	88351	93051	--	634749		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	257,712312		27175		7003332			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	19	Тенге	--	--	35185764	3218745	30381047	1241788	39341734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	451759	752197	--	2914183	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				35185764				
		Материалы	Тенге				30381048				
		Всего заработная плата	Тенге					1203956			
		Транспортные расходы	Тенге				1134213				
		Накладные расходы	Тенге				1241788				
		Сметная прибыль	Тенге				2914183				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39341735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								608
		Сметная заработная плата	Тенге					1203956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				39341735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								608
		Сметная заработная плата	Тенге					1203956			

РАЗДЕЛ 20. Покрытие проездов улица Жамбыла, категория - Переулок
L=171,85 м, S=945,175 м2

Земляные работы

219.				1288,875	11,15	11,15	14371	14371	--	2604	18328
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	3622	--	1353	
		НР - 72%; СП - 8%									
220.				386,6625	260,65	248,46	100784	96070	546	20311	130781
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	4168	24043	--	9686	
		НР - 72%; СП - 8%									
221.				386,6625	100,85	100,85	38995	38995	--	8240	51012
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	11445	--	3778	
		НР - 72%; СП - 8%									
222.				386,6625	119,44	97,23	46183	37595	3094	10703	61437
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	5494	9373	--	4551	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223.					24		405996		--		438476
				16916,484375	--		--		--		
	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км		--	--	--	--	--	32480	
		СП - 8%									
		Проезжая часть									
224.				141,77625	18373,98	1446,07	2604994	205019	2369923	87228	2907600
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		211,97	357,71	30052	50715	--	215378	
		НР - 108%; СП - 8%									
225.				945,175	2825,51	326,08	2670601	308203	2314799	160888	3058009
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		50,36	107,25	47599	101370	--	226521	
		НР - 108%; СП - 8%									
226.				0,6143638	164091,94	3023,63	100812	1857	98955	914	109864
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1377,45	--	846	--	8138	
		НР - 108%; СП - 8%									
227.				945,175	2784,87	231,98	2632190	219262	2381302	71030	2919476
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство	м2 покрытия		33,46	36,12	31626	34140	--	216256	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	90,642283		26253		2379632			
228.				945,175	1230,89	0,09	1163406	85	1152177	12032	1269474
	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		11,79	--	11144	--	--	94035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	43,85612		26253		1151355			
229.				0,2835525	164091,94	3023,63	46529	858	45671	422	50707
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	1377,45	--	391	--	3756	
230.				945,175	2930,69	243,18	2770015	229848	2508541	70132	3067358
	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		33,46	35,24	31626	33308	--	227211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	92,24908		27175		2506869			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	20	Тенге		--	--	12594876	1152163	10875008	444504	14082522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	161709	269253	--	1043143	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12594876				
		Материалы	Тенге				10875009				
		Всего заработная плата	Тенге					430962			
		Транспортные расходы	Тенге				405996				
		Накладные расходы	Тенге				444504				
		Сметная прибыль	Тенге				1043143				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14082523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					430962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				14082523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					430962			

РАЗДЕЛ 21. Покрытие проездов улица 14-ая, категория - Переулок
L=367,5 м, S=2021,25 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231.				2756,25	11,15	11,15	30732	30732	--	5568	39194
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	7745	--	2894	
		НР - 72%; СП - 8%									
232.				826,875	260,65	248,46	215525	205445	1166	43436	279674
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	8914	51415	--	20713	
		НР - 72%; СП - 8%									
233.				826,875	100,85	100,85	83390	83391	--	17621	109089
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	24476	--	8079	
		НР - 72%; СП - 8%									
234.				826,875	119,44	97,23	98762	80397	6615	22888	131382
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	11750	20043	--	9732	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235.					24		868219		--		937677
	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	36175,78125	--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	69458	
		Проезжая часть									
236.				303,1875	18373,98	1446,07	5570761	438430	5068064	186536	6217881
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		211,97	357,71	64267	108453	--	460584	
237.				2021,25	2825,51	326,08	5711062	659089	4950183	344057	6539532
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		50,36	107,25	101790	216779	--	484413	
238.				1,3138125	164091,94	3023,63	215586	3973	211613	1954	234944
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	1377,45	--	1810	--	17403	
239.				2021,25	2784,87	231,98	5628918	468890	5092397	151897	6243277
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		33,46	36,12	67631	73008	--	462462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	193,837875		26253		5088826			
240.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2021,25	1230,89	0,09	2487936	182	2463923	25731	2714761
					11,79	--	23831	--	--	201094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	93,786		26253		2462164			
241.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,606375	164091,94	3023,63	99501	1833	97668	902	108435
					--	1377,45	--	835	--	8032	
242.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2021,25	2930,69	243,18	5923657	491528	5364498	149977	6559522
					33,46	35,24	67631	71229	--	485888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	197,274		27175		5360921			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	21	Тенге		--	--	26934049	2463890	23256127	950567	30115368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	345814	575793	--	2230752	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26934049				
		Материалы	Тенге				23256131				
		Всего заработная плата	Тенге					921607			
		Транспортные расходы	Тенге				868219				
		Накладные расходы	Тенге				950567				
		Сметная прибыль	Тенге				2230752				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30115368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								466
		Сметная заработная плата	Тенге					921607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				30115368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								466
		Сметная заработная плата	Тенге					921607			

РАЗДЕЛ 22. Покрытие проездов улица 15-ая, категория - Переулок
L=796,82 м, S=4382,51 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243.				5976,15	11,15	11,15	66634	66634	--	12072	84981
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	16793	--	6275	
		НР - 72%; СП - 8%									
244.				1792,845	260,65	248,46	467305	445450	2528	94178	606394
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	19327	111479	--	44911	
		НР - 72%; СП - 8%									
245.				1792,845	100,85	100,85	180808	180808	--	38206	236530
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	53068	--	17516	
		НР - 72%; СП - 8%									
246.				1792,845	119,44	97,23	214137	174319	14342	49626	284865
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	25476	43459	--	21102	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247.					24		1882487		--		2033086
	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	78436,96875	--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	150599	
		Проезжая часть									
248.				657,3765	18373,98	1446,07	12078623	950612	10988667	404451	13481721
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		211,97	357,71	139344	235150	--	998647	
249.				4382,51	2825,51	326,08	12382826	1429049	10733074	745991	14179129
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		50,36	107,25	220703	470024	--	1050312	
250.				2,8486315	164091,94	3023,63	467437	8613	458824	4238	509409
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	1377,45	--	3924	--	37734	
251.				4382,51	2784,87	231,98	12204721	1016654	11041428	329346	13536785
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		33,46	36,12	146639	158296	--	1002718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0959	420,282709	26253		11033682			
252.				4382,51	1230,89	0,09	5394388	394	5342324	55789	5886193
1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4		-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		11,79	--	51670	--	--	436016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0464	203,348464	26253		5338507			
253.				1,314753	164091,94	3023,63	215740	3975	211765	1956	235112
1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	1377,45	--	1811	--	17416	
254.				4382,51	2930,69	243,18	12843778	1065739	11631400	325182	14222472
1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		33,46	35,24	146639	154440	--	1053512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	427,732976	27175		11623644			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	22	Тенге		--	--	58398884	5342247	50424352	2061035	65296677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	749798	1248444	--	4836758	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				58398884				
		Материалы	Тенге				50424352				
		Всего заработная плата	Тенге					1998242			
		Транспортные расходы	Тенге				1882487				
		Накладные расходы	Тенге				2061035				
		Сметная прибыль	Тенге				4836758				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				65296677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1009
		Сметная заработная плата	Тенге					1998242			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				65296677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1009
		Сметная заработная плата	Тенге					1998242			

РАЗДЕЛ 23. Покрытие проездов улица Букар Жырау, категория - Переулок
L=569,76 м, S=3133,68 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255.				4273,2	11,15	11,15	47646	47646	--	8632	60765
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	12008	--	4487	
		НР - 72%; СП - 8%									
256.				1281,96	260,65	248,46	334143	318516	1807	67341	433597
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	13820	79712	--	32113	
		НР - 72%; СП - 8%									
257.				1281,96	100,85	100,85	129286	129286	--	27319	169129
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	37946	--	12525	
		НР - 72%; СП - 8%									
258.				1281,96	119,44	97,23	153117	124645	10255	35485	203690
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	18217	31075	--	15089	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259.				56085,75	24	--	1346058	--	--	--	1453743
	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	107685	
		Проезжая часть									
260.				470,052	18373,98	1446,07	8636726	679728	7857361	289199	9640000
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		---	---	---	---	---	---	
					211,97	357,71	99637	168142	--	714075	
261.				3133,68	2825,51	326,08	8854244	1021830	7674602	533415	10138677
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		---	---	---	---	---	---	
					50,36	107,25	157812	336087	--	751018	
262.				2,036892	164091,94	3023,63	334238	6159	328079	3030	364250
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	1377,45	--	2806	--	26981	
263.				3133,68	2784,87	231,98	8726891	726952	7895086	235496	9679373
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					33,46	36,12	104853	113189	--	716986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	300,519912		26253		7889549			
264.				3133,68	1230,89	0,09	3857215	282	3819987	39892	4208877
1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4		-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		11,79	--	36946	--	--	311770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	145,402752		26253		3817258			
265.				0,940104	164091,94	3023,63	154263	2843	151420	1399	168115
1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	1377,45	--	1295	--	12453	
266.				3133,68	2930,69	243,18	9183845	762048	8316944	232519	10169669
1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		33,46	35,24	104853	110431	--	753305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	305,847168		27175		8311397			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге		--	--	41757672	3819935	36055541	1473727	46689885
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	536138	892691	--	3458487	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				41757672				
		Материалы	Тенге				36055544				
		Всего заработная плата	Тенге					1428829			
		Транспортные расходы	Тенге				1346058				
		Накладные расходы	Тенге				1473727				
		Сметная прибыль	Тенге				3458487				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				46689886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								725
		Сметная заработная плата	Тенге					1428829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				46689886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								725
		Сметная заработная плата	Тенге					1428829			

РАЗДЕЛ 24. Покрытие проездов улица 16-ая, категория - Переулок
L=253,64 м, S=1395,02 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267.				1902,3	11,15	11,15	21211	21210	--	3843	27051
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	5345	--	1997	
		НР - 72%; СП - 8%									
268.				570,69	260,65	248,46	148750	141794	804	29978	193024
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	6152	35486	--	14296	
		НР - 72%; СП - 8%									
269.				570,69	100,85	100,85	57554	57554	--	12161	75291
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	16892	--	5576	
		НР - 72%; СП - 8%									
270.				570,69	119,44	97,23	68163	55489	4564	15797	90677
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	8110	13834	--	6717	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271.				24967,6875	24	--	599225	--	--	--	647163
	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	47938	
		Проезжая часть									
272.				209,253	18373,98	1446,07	3844810	302595	3497860	128743	4291438
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		---	---	---	---	---	---	
					211,97	357,71	44355	74852	--	317885	
273.				1395,02	2825,51	326,08	3941643	454888	3416502	237460	4513434
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		---	---	---	---	---	---	
					50,36	107,25	70253	149616	--	334330	
274.				0,906763	164091,94	3023,63	148792	2742	146050	1349	162152
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	1377,45	--	1249	--	12011	
275.				1395,02	2784,87	231,98	3884949	323617	3514655	104836	4308965
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					33,46	36,12	46677	50388	--	319181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	133,782418		26253		3512190			
276.				1395,02	1230,89	0,09	1717116	126	1700543	17759	1873665
1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4		-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		11,79	--	16447	--	--	138791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	64,728928		26253		1699329			
277.				0,418506	164091,94	3023,63	68673	1265	67408	623	74839
1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	1377,45	--	576	--	5544	
278.				1395,02	2930,69	243,18	4088371	339241	3702453	103510	4527230
1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		33,46	35,24	46677	49161	--	335349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	136,153952		27175		3699984			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24			Тенге		--	--	18589257	1700521	16050839	656059	20784929
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	238671	397399	--	1539615	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18589257				
		Материалы	Тенге				16050844				
		Всего заработная плата	Тенге					636070			
		Транспортные расходы	Тенге				599225				
		Накладные расходы	Тенге				656059				
		Сметная прибыль	Тенге				1539615				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20784931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					636070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				20784931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					636070			

РАЗДЕЛ 25. Покрытие проездов улица 17-ая, категория - Переулок
L=491,71 м, S=2704,405 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279.				3687,825	11,15	11,15	41119	41119	--	7449	52441
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	10363	--	3872	
		НР - 72%; СП - 8%									
280.				1106,3475	260,65	248,46	288369	274883	1560	58116	374199
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	11926	68793	--	27714	
		НР - 72%; СП - 8%									
281.				1106,3475	100,85	100,85	111575	111575	--	23576	145960
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	32748	--	10809	
		НР - 72%; СП - 8%									
282.				1106,3475	119,44	97,23	132142	107570	8851	30624	175787
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	15721	26818	--	13022	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283.					24		1161665		--		1254598
				48402,703125	--	--	--	--	--	--	
	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км		--	--	--	--	--	92933	
		СП - 8%									
		Проезжая часть									
284.				405,66075	18373,98	1446,07	7453603	586614	6781001	249583	8319441
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		211,97	357,71	85988	145109	--	616255	
		НР - 108%; СП - 8%									
285.				2704,405	2825,51	326,08	7641323	881852	6623277	460344	8749805
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		50,36	107,25	136194	290047	--	648138	
		НР - 108%; СП - 8%									
286.				1,7578633	164091,94	3023,63	288451	5315	283136	2615	314351
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1377,45	--	2421	--	23285	
		НР - 108%; СП - 8%									
287.				2704,405	2784,87	231,98	7531416	627368	6813559	203236	8353420
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство	м2 покрытия		33,46	36,12	90489	97683	--	618768	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0959	259,35244	26253		6808780			
288.				2704,405	1230,89	0,09	3328825	243	3296697	34427	3632313
1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4		-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		11,79	--	31885	--	--	269061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0464	125,484392	26253		3294342			
289.				0,8113215	164091,94	3023,63	133131	2454	130677	1207	145085
1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	1377,45	--	1118	--	10747	
290.				2704,405	2930,69	243,18	7925773	657657	7177627	200667	8776552
1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		33,46	35,24	90489	95303	--	650112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	263,949928	27175		7172839			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	25	Тенге		--	--	36037392	3296650	31116385	1271844	40293952
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	462692	770403	--	2984716	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				36037392				
		Материалы	Тенге				31116385				
		Всего заработная плата	Тенге					1233095			
		Транспортные расходы	Тенге				1161665				
		Накладные расходы	Тенге				1271844				
		Сметная прибыль	Тенге				2984716				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				40293952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								624
		Сметная заработная плата	Тенге					1233095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				40293952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								624
		Сметная заработная плата	Тенге					1233095			

РАЗДЕЛ 26. Покрытие проездов улица Курмангазы, категория - Переулок
L=416,24 м, S=2289,32 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291.				3121,8	11,15	11,15	34808	34808	--	6306	44392
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,81	--	8772	--	3278	
		НР - 72%; СП - 8%									
292.				936,54	260,65	248,46	244109	232693	1320	49196	316766
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,78	62,18	10096	58234	--	23460	
		НР - 72%; СП - 8%									
293.				936,54	100,85	100,85	94450	94450	--	19958	123558
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	27722	--	9150	
		НР - 72%; СП - 8%									
294.				936,54	119,44	97,23	111860	91060	7492	25923	148807
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	13308	22702	--	11023	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295.	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	40973,625	24 --	-- --	983367 --	-- --	-- --	-- 78669	1062036
		Проезжая часть									
296.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	343,398	18373,98 211,97	1446,07 357,71	6309588 72790	496578 122837	5740220 --	211276 521670	7042533
297.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2289,32	2825,51 50,36	326,08 107,25	6468497 115290	746502 245530	5606705 --	389688 548658	7406843
298.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,488058	164091,94 --	3023,63 1377,45	244178 --	4500 2050	239678 --	2214 19711	266103
299.	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2289,32	2784,87 33,46	231,98 36,12	6375459 76601	531076 82690	5767782 --	172042 523796	7071298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.1.	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	219,545788		26253		5763736			
300.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	2289,32	1230,89	0,09	2817901	206	2790704	29143	3074808
					11,79	--	26991	--	--	227764	
300.1.	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	106,224448		26253		2788710			
301.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,686796	164091,94	3023,63	112698	2077	110621	1022	122817
					--	1377,45	--	946	--	9098	
302.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	2289,32	2930,69	243,18	6709287	556717	6075969	169868	7429484
					33,46	35,24	76601	80676	--	550330	
302.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	223,437632		27175		6071918			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге		--	--	30506202	2790667	26340491	1076636	34109445
			Тенге		--	--	391677	652159	--	2526607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				30506202				
		Материалы	Тенге				**26340493**				
		Всего заработная плата	Тенге					1043836			
		Транспортные расходы	Тенге				983367				
		Накладные расходы	Тенге				1076636				
		Сметная прибыль	Тенге				2526607				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34109445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								526
		Сметная заработная плата	Тенге					1043836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**34109445**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								526
		Сметная заработная плата	Тенге					**1043836**			

РАЗДЕЛ 27. Покрытие проездов улица Турар Рыскулов, категория - Переулок L=428,31 м, S=2355,705 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303.				3212,325	11,15	11,15	35817	35818	--	6489	45679
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - **8%**	м2 спланированной площади		--	2,81	--	9027	--	3373	
304.				963,6975	260,65	248,46	251188	239441	1358	50623	325952
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - **8%**	м3 грунта		10,78	62,18	10389	59923	--	24141	
305.				963,6975	100,85	100,85	97189	97188	--	20536	127141
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - **8%**	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	28525	--	9415	
306.				963,6975	119,44	97,23	115104	93700	7710	26675	153122
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - **8%**	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	13694	23360	--	11343	
307.					24		1011882		--		1092833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				42161,765625	--	--	--	--	--	--	
	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км		--	--	--	--	--	80951	
		Проезжая часть									
308.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	353,35575	18373,98	1446,07	6492551	510977	5906673	217402	7246750
					211,97	357,71	74901	126399	--	536797	
309.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2355,705	2825,51	326,08	6656068	768148	5769287	400988	7621624
					50,36	107,25	118633	252649	--	564568	
310.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,5312083	164091,94	3023,63	251259	4630	246629	2278	273820
					--	1377,45	--	2109	--	20283	
311.	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2355,705	2784,87	231,98	6560332	546476	5935034	177031	7276349
					33,46	36,12	78822	85088	--	538985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	225,91211		26253		5930871			
312. 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4		-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	2355,705 м2 покрытия	1230,89	0,09	2899614	212	2871628	29988	3163971	
				11,79	--	27774	--	--	234369		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	109,304712		26253		2869577			
313. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	0,7067115 т	164091,94	3023,63	115966	2136	113830	1051	126379	
				--	1377,45	--	973	--	9361		
314. 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	2355,705 м2 покрытия	2930,69	243,18	6903841	572860	6252159	174793	7644922	
				33,46	35,24	78822	83015	--	566288		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	229,916808		27175		6247989			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27			Тенге	--	--	31390811	2871586	27104308	1107854	35098542	
			Тенге	--	--	403035	671068	--	2599874		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				31390811				
		Материалы	Тенге				27104308				
		Всего заработная плата	Тенге					1074103			
		Транспортные расходы	Тенге				1011882				
		Накладные расходы	Тенге				1107854				
		Сметная прибыль	Тенге				2599874				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				35098539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								546
		Сметная заработная плата	Тенге					1074103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				35098539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								546
		Сметная заработная плата	Тенге					1074103			

РАЗДЕЛ 28. Покрытие проездов улица Ракымжан Кошкарбаев, категория - Переулок L=442,69 м, S=2434,795 м2

Земляные работы

315.				3320,175	11,15	11,15	37020	37020	--	6707	47213
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади		--	2,81	--	9330	--	3486	
316.				996,0525	260,65	248,46	259621	247480	1404	52323	336895
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		10,78	62,18	10737	61935	--	24951	
317.				996,0525	100,85	100,85	100452	100452	--	21226	131409
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	29483	--	9731	
318.				996,0525	119,44	97,23	118969	96846	7969	27571	158263
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	14154	24144	--	11724	
319.					24		1045855		--		1129523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				43577,296875	--	--	--	--	--	--	
	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км		---	---	---	---	---	83668	
		Проезжая часть									
320.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	365,21925	18373,98	1446,07	6710531	528133	6104982	224701	7490051
					---	---	---	---	---	---	
					211,97	357,71	77416	130643	--	554819	
321.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2434,795	2825,51	326,08	6879538	793938	5962984	414451	7877512
					---	---	---	---	---	---	
					50,36	107,25	122616	261132	--	583523	
322.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,5826168	164091,94	3023,63	259695	4785	254910	2354	283013
					---	---	---	---	---	---	
					--	1377,45	--	2180	--	20964	
323.	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2434,795	2784,87	231,98	6780588	564824	6134296	182975	7520644
					---	---	---	---	---	---	
					33,46	36,12	81468	87945	--	557081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.1.	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	233,49684		26253		6129993			
324.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2434,795	1230,89 11,79	0,09 --	2996965 28706	219 --	2968040 --	30995 242238	3270198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324.1.	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	112,974488		26253		2965919			
325.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,7304385	164091,94 --	3023,63 1377,45	119859 --	2208 1006	117651 --	1087 9676	130621
326.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2434,795	2930,69 33,46	243,18 35,24	7135629 81468	592093 85802	6462068 --	180662 585300	7901591
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
326.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	237,635992		27175		6457758			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28		Тенге Тенге		-- --	-- --	32444722 416565	2967998 693600	28014304 --	1145052 2687161	36276933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32444722				
		Материалы	Тенге				28014300				
		Всего заработная плата	Тенге					1110165			
		Транспортные расходы	Тенге				1045855				
		Накладные расходы	Тенге				1145052				
		Сметная прибыль	Тенге				2687161				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36276935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								561
		Сметная заработная плата	Тенге					1110165			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				36276935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								561
		Сметная заработная плата	Тенге					1110165			

РАЗДЕЛ 29. Покрытие проездов улица Хиуаз Доспанова, категория - Переулок L=456,12 м, S=2508,66 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327.				3420,9	11,15	11,15	38143	38143	--	6910	48645
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади		--	2,81	--	9613	--	3592	
328.				1026,27	260,65	248,46	267497	254987	1447	53910	347115
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		10,78	62,18	11063	63813	--	25708	
329.				1026,27	100,85	100,85	103499	103500	--	21870	135395
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	30378	--	10027	
330.				1026,27	119,44	97,23	122578	99784	8211	28407	163064
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	14583	24877	--	12079	
331.					24		1077584		--		1163791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				44899,3125	--	--	--	--	--	--	
	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	86207	
		Проезжая часть									
332.				376,299	18373,98	1446,07	6914110	544155	6290191	231518	7717279
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		---	---	---	---	---	---	
					211,97	357,71	79764	134606	--	571651	
333.				2508,66	2825,51	326,08	7088244	818024	6143884	427024	8116494
	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		---	---	---	---	---	---	
					50,36	107,25	126336	269054	--	601225	
334.				1,630629	164091,94	3023,63	267573	4930	262643	2426	291599
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	1377,45	--	2246	--	21600	
335.				2508,66	2784,87	231,98	6986292	581959	6320393	188526	7748799
	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					33,46	36,12	83940	90613	--	573981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.1.	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	240,580494		26253		6315960			
336.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2508,66	1230,89	0,09	3087885	226	3058082	31935	3369407
					11,79	--	29577	--	--	249587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336.1.	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	116,401824		26253		3055897			
337.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,752598	164091,94	3023,63	123495	2276	121219	1120	134584
					--	1377,45	--	1037	--	9969	
338.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2508,66	2930,69	243,18	7352105	610056	6658109	186143	8141304
					33,46	35,24	83940	88405	--	603057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
338.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	244,845216		27175		6653669			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29		Тенге		--	--	33429005	3058040	28864179	1179789	37377476
			Тенге		--	--	429203	714642	--	2768683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				33429005				
		Материалы	Тенге				28864180				
		Всего заработная плата	Тенге					1143845			
		Транспортные расходы	Тенге				1077583				
		Накладные расходы	Тенге				1179789				
		Сметная прибыль	Тенге				2768683				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37377477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								580
		Сметная заработная плата	Тенге					1143845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				37377477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								580
		Сметная заработная плата	Тенге					**1143845**			

РАЗДЕЛ 30. Покрытие проездов улица Астана, категория - Переулок
L=338,86 м, S=1863,73 м2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339.				2541,45	11,15	11,15	28337	28337	--	5134	36139
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади		--	2,81	--	7141	--	2669	
340.				762,435	260,65	248,46	198729	189434	1076	40051	257879
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		10,78	62,18	8219	47408	--	19099	
341.				762,435	100,85	100,85	76892	76891	--	16247	100588
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	29,6	--	22568	--	7449	
342.				762,435	119,44	97,23	91065	74131	6100	21104	121143
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		14,21	24,24	10834	18481	--	8974	
343.					24		800557		--		864602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				33356,53125	--	--	--	--	--	--	
	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	64045	
		Проезжая часть									
344.				279,5595	18373,98	1446,07	5136621	404262	4673101	171999	5733310
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		---	---	---	---	---	---	
					211,97	357,71	59258	100001	--	424690	
345.				1863,73	2825,51	326,08	5265988	607725	4564406	317244	6029894
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		---	---	---	---	---	---	
					50,36	107,25	93857	199885	--	446662	
346.				1,2114245	164091,94	3023,63	198785	3663	195122	1802	216634
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	1377,45	--	1669	--	16047	
347.				1863,73	2784,87	231,98	5190246	432348	4695538	140059	5756727
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					33,46	36,12	62360	67318	--	426421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.1.	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	178,731707		26253		4692244			
348.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1863,73	1230,89	0,09	2294047	168	2271906	23725	2503195
					11,79	--	21973	--	--	185422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348.1.	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	86,477072		26253		2270283			
349.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,559119	164091,94	3023,63	91747	1690	90057	832	99985
					--	1377,45	--	770	--	7406	
350.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1863,73	2930,69	243,18	5462015	453222	4946433	138289	6048326
					33,46	35,24	62360	65678	--	448022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	181,900048		27175		4943134			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30		Тенге		--	--	24835029	2271871	21443739	876486	27768422
			Тенге		--	--	318861	530919	--	2056906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				24835029				
		Материалы	Тенге				21443733				
		Всего заработная плата	Тенге					849780			
		Транспортные расходы	Тенге				800557				
		Накладные расходы	Тенге				876486				
		Сметная прибыль	Тенге				2056906				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27768421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
		Сметная заработная плата	Тенге					849780			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				27768421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
		Сметная заработная плата	Тенге					849780			
		РАЗДЕЛ 31. Обочины									
351.				3038,409	18373,98	1446,07	55827666	4393752	50789862	1869381	62312816
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		211,97	357,71	644052	1086869	--	4615769	
352.				20256,06	273,85	224,92	5547122	4555994	11342	2511144	8703016
	1127-0801 -0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия обочин		48,37	66,42	979786	1345408	--	644750	
353.				5064,015	11396	--	57709515	--	57709515	--	62326276
	211-201-0 407 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	4616761	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге		--	--	119084303	8949746	108510719	4380525	133342108
			Тенге		--	--	1623838	2432277	--	9877280	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				119084303				
		Материалы	Тенге				50801206				
		Всего заработная плата	Тенге					4056115			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				57709515				
		Накладные расходы	Тенге				4380525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				9877280				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				133342108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2258
		Сметная заработная плата	Тенге					4056115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				133342108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2258
		Сметная заработная плата	Тенге					4056115			

РАЗДЕЛ 32. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

лист 56 раздела АД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	7	7062,54	1148,33	49438	8038	4144	43226	100077
					5322,24	395,43	37256	2768	--	7413	
	Кзтр и Кэм=1,08	НР - 108%; СП - 8%									
355.	251-101-0 103 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм	шт.	1	6873	--	6873	--	6873	--	7423
					--	--	--	--	--	550	
		СП - 8%									
356.	251-101-0 103 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.12.2, А=700 мм	шт.	2	6873	--	13746	--	13746	--	14846
					--	--	--	--	--	1100	
		СП - 8%									
357.	251-101-0 109 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 3.20, D=600 мм	шт.	2	7223	--	14446	--	14446	--	15602
					--	--	--	--	--	1156	
		СП - 8%									
358.	251-101-0 109 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 3.21, D=600 мм	шт.	2	7223	--	14446	--	14446	--	15602
					--	--	--	--	--	1156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Стойка СМ-2 - 7 шт									
359.				7	1411,32	1138,47	9879	7969	--	3925	14908
	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма		272,85	505,86	1910	3541	--	1104	
		НР - 72%; СП - 8%									
360.				0,35	50669,15	1659,95	17734	581	14301	2722	22093
	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты из бетона В15. Устройство	м3		8149,68	397,78	2852	139	--	1637	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
360.1.			1,02	0,357							
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			36361		12981			
361.				0,2457	148637,04	3344,06	36520	822	2672	22894	64168
	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные стоек. Монтаж	т конструкций		134414,21	630,28	33026	155	--	4753	
		НР - 69%; СП - 8%									
362.				28	2876	--	80528	--	80528	--	86970
	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м		--	--	--	--	--	6442	
		СП - 8%									
363.				0,0007	403078	--	282	--	282	--	305
	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовойгорячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	23	
		СП - 8%									
		Детали крепления на знаки - 7 шт									
364.				0,000392	354405	--	139	--	139	--	150
	261-102-0103 РСНБ РК 2022	Полоса стальная 30х2,5	т		--	--	--	--	--	11	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365.				0,000014	144002	--	2	--	2	--	2
	261-102-0 124 РСНБ РК 2022	-Прокладка 18х4 L=18	т		--	--	--	--	--	--	
366.				0,0007574	813201	--	616	--	616	--	665
	217-101-0 107 РСНБ РК 2022	-Болт сгайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		--	--	--	--	--	49	
		СП - 8%									
367.				28,5	1741,99	34,92	49647	995	35779	13903	68635
	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Разметка краской	м2 разметки		451,7	--	12873	--	--	5084	
		НР - 108%; СП - 8%									
		лист 57 раздела АД									
368.				17	7062,54	1148,33	120063	19521	10064	104976	243043
	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		5322,24	395,43	90478	6722	--	18003	
		НР - 108%; СП - 8%									
369.				2	7143	--	14286	--	14286	--	15429
	251-101-0 125 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.34.2	шт.		--	--	--	--	--	1143	
		СП - 8%									
370.				8	7143	--	57144	--	57144	--	61716
	251-101-0 125 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.34.2 мм	шт.		--	--	--	--	--	4572	
		СП - 8%									
371.				4	7636	--	30544	--	30544	--	32988
	251-101-0 112 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, В=600 мм	шт.		--	--	--	--	--	2444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
372.				2	6873	--	13746	--	13746	--	14846
	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм	шт.		--	--	--	--	--	1100	
		СП - 8%									
373.				1	7223	--	7223	--	7223	--	7801
	251-101-0109 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 3.24 D=600 мм	шт.		--	--	--	--	--	578	
		СП - 8%									
		Стойка СМ-2 - 19 шт									
374.				19	1411,32	1138,47	26815	21631	--	10653	40465
	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма		272,85	505,86	5184	9611	--	2997	
		НР - 72%; СП - 8%									
375.				0,95	50669,15	1659,95	48136	1577	38817	7389	59967
	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты из бетона В15. Устройство	м3		8149,68	397,78	7742	378	--	4442	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
375.1.			1,02	0,969							
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			36361		35234			
376.				0,6669	148637,04	3344,06	99126	2230	7255	62142	174170
	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные стоек. Монтаж	т конструкций		134414,21	630,28	89641	420	--	12901	
		НР - 69%; СП - 8%									
377.				76	2876	--	218576	--	218576	--	236062
	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ	м		--	--	--	--	--	17486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10705-80 размерами 76х3,5 мм СП - 8%									
378.	214-101-0 201 РСНБ РК 2022	-Прокат толстолистовойгорячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	0,0019	403078 ---	-- --	766 --	-- --	766 --	-- 61	827
		Детали крепления на знаки - 17 шт									
379.	261-102-0 103 РСНБ РК 2022	-Полоса стальная 30х2,5 СП - 8%	т	0,000952	354405 ---	-- --	337 --	-- --	337 --	-- 27	364
380.	261-102-0 124 РСНБ РК 2022	-Прокладка 18х4 L=18	т	0,000034	144002 ---	-- --	5 --	-- --	5 --	-- --	5
381.	217-101-0 107 РСНБ РК 2022	-Болт сгайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный СП - 8%	т	0,0018394	813201 ---	-- --	1496 --	-- --	1496 --	-- 120	1616
382.	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Разметка краской НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки	162,114	1741,99 --- 451,7	34,92 --- --	282401 --- 73227	5661 --- --	203513 --- --	79086 --- 28920	390406
		лист 58 раздела АД									
383.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	2	7062,54 --- 5322,24	1148,33 --- 395,43	14125 --- 10644	2297 --- 791	1184 --- --	12350 --- 2118	28593
384.	251-101-0 113 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм	шт.	2	10995 --- --	-- --	21990 --	-- --	21990 --	-- 1759	23749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Стойка СМ-2 - 2 шт									
385.				2	1411,32	1138,47	2823	2277	--	1121	4260
	1101-0203 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма		272,85	505,86	546	1012	--	316	
		НР - 72%; СП - 8%									
386.				0,1	50669,15	1659,95	5067	166	4086	778	6312
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты из бетона В15. Устройство	м3		8149,68	397,78	815	40	--	468	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
386.1.			1,02	0,102							
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			36361		3709			
387.				0,0702	148637,04	3344,06	10434	235	763	6541	18333
	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные стоек. Монтаж	т конструкций		134414,21	630,28	9436	44	--	1358	
		НР - 69%; СП - 8%									
388.				8	2876	--	23008	--	23008	--	24849
	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м		--	--	--	--	--	1841	
		СП - 8%									
389.				0,0002	403078	--	81	--	81	--	87
	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовойгорячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	6	
		СП - 8%									
		Детали крепления на знаки - 2 шт									
390.				0,000112	354405	--	40	--	40	--	43
	261-102-0103 РСНБ РК 2022	Полоса стальная 30х2,5	т		--	--	--	--	--	3	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391.				0,000004	144002	--	1	--	1	--	1
	261-102-0 124 РСНБ РК 2022	-Прокладка 18х4 L=18	т		--	--	--	--	--	--	
392.				0,0002164	813201	--	176	--	176	--	190
	217-101-0 107 РСНБ РК 2022	-Болт сгайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		--	--	--	--	--	14	
		СП - 8%									
393.				93,81	1741,99	34,92	163416	3276	117766	45764	225915
	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Разметка краской НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки		451,7	--	42374	--	--	16735	
		лист 59 раздела АД									
394.				28	7062,54	1148,33	197751	32153	16575	172902	400306
	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.		5322,24	395,43	149023	11072	--	29652	
395.				4	10995	--	43980	--	43980	--	47498
	251-101-0 113 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм	шт.		--	--	--	--	--	3518	
		СП - 8%									
396.				4	7143	--	28572	--	28572	--	30858
	251-101-0 125 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.34.2	шт.		--	--	--	--	--	2286	
		СП - 8%									
397.				8	7143	--	57144	--	57144	--	61716
	251-101-0 125 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.34.2	шт.		--	--	--	--	--	4572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
398.	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, В=600 мм	шт.	4	7636	--	30544	--	30544	--	32988
					--	--	--	--	--	2444	
		СП - 8%									
399.	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм	шт.	6	6873	--	41238	--	41238	--	44537
					--	--	--	--	--	3299	
		СП - 8%									
400.	251-101-0109 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 3.24 D=600 мм	шт.	2	7223	--	14446	--	14446	--	15602
					--	--	--	--	--	1156	
		СП - 8%									
		Стойка СМ-2 - 32 шт									
401.	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	32	1411,32	1138,47	45162	36432	--	17941	68152
					272,85	505,86	8731	16188	--	5048	
		НР - 72%; СП - 8%									
402.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты из бетона В15. Устройство	м3	1,6	50669,15	1659,95	81071	2655	65377	12445	100997
					8149,68	397,78	13039	636	--	7481	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
402.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,632		36361		59341			
403.	1109-0305-0301 РСНБ РК	Конструкции опорные стоек. Монтаж	т конструкций	1,1232	148637,04	3344,06	166949	3756	12219	104661	293338
					134414,21	630,28	150974	708	--	21729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08	НР - 69%; СП - 8%									
404.	241-102-0 153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	128	2876	--	368128	--	368128	--	397578
					--	--	--	--	--	29450	
		СП - 8%									
405.	214-101-0 201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовойгорячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0032	403078	--	1290	--	1290	--	1393
					--	--	--	--	--	103	
		СП - 8%									
		Детали крепления на знаки - 28 шт									
406.	261-102-0 103 РСНБ РК 2022	Полоса стальная 30х2,5	т	0,001568	354405	--	556	--	556	--	600
					--	--	--	--	--	44	
		СП - 8%									
407.	261-102-0 124 РСНБ РК 2022	Прокладка 18х4 L=18	т	0,000056	144002	--	8	--	8	--	9
					--	--	--	--	--	1	
		СП - 8%									
408.	217-101-0 107 РСНБ РК 2022	Болт сгайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0030296	813201	--	2464	--	2464	--	2661
					--	--	--	--	--	197	
		СП - 8%									
409.	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022	Разметка краской	м2 разметки	285,61	1741,99	34,92	497530	9974	358546	139332	687812
					451,7	--	129010	--	--	50950	
	Кзтр и Кэм=1,08	НР - 108%; СП - 8%									
		лист 60 раздела АД									
410.	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022	Разметка краской	м2 разметки	32,9	1741,99	34,92	57311	1149	41301	16050	79230
					451,7	--	14861	--	--	5869	
	Кзтр и Кэм=1,08	НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стойка СМ-2 - 6 шт лист 61 раздела АД									
411.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	9	7062,54 5322,24	1148,33 395,43	63563 47900	10335 3559	5328 --	55576 9531	128670
412.	251-101-0 113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм СП - 8%	шт.	2	10995 --	-- --	21990 --	-- --	21990 --	-- 1759	23749
413.	251-101-0 125 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.34.2 мм СП - 8%	шт.	1	7143 --	-- --	7143 --	-- --	7143 --	-- 571	7714
414.	251-101-0 125 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.34.2 мм СП - 8%	шт.	4	7143 --	-- --	28572 --	-- --	28572 --	-- 2286	30858
415.	251-101-0 103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм СП - 8%	шт.	2	6873 --	-- --	13746 --	-- --	13746 --	-- 1100	14846
		Стойка СМ-2 - 10 шт									
416.	1101-0203 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	10	1411,32 272,85	1138,47 505,86	14113 2729	11385 5059	-- --	5607 1578	21297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кэм=1,08	НР - 72%; СП - 8%									
417.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты из бетона В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,5	50669,15 8149,68	1659,95 397,78	25335 4075	830 199	20430 --	3889 2338	31562
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
417.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,51		36361		18544			
418.	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Конструкции опорные стоек. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,351	148637,04 134414,21	3344,06 630,28	52172 47179	1174 221	3819 --	32706 6790	91669
419.	241-102-0153 РСНБ РК 2022	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм СП - 8%	м	40	2876 --	-- --	115040 --	-- --	115040 --	-- 9203	124243
420.	214-101-0201 РСНБ РК 2022	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	0,001	403078 --	-- --	403 --	-- --	403 --	-- 32	435
		Детали крепления на знаки - 9 шт									
421.	261-102-0103 РСНБ РК 2022	-Полоса стальная 30х2,5 СП - 8%	т	0,000504	354405 --	-- --	179 --	-- --	179 --	-- 14	193
422.	261-102-0124 РСНБ РК 2022	-Прокладка 18х4 L=18	т	0,000018	144002 --	-- --	3 --	-- --	3 --	-- --	3
423.	217-101-0107 РСНБ	-Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009738	813201 --	-- --	792 --	-- --	792 --	-- 63	855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	строительный									
		СП - 8%									
424.	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разметка краской НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки	203,86	1741,99 451,7	34,92 --	355122 92084	7119 --	255919 --	99451 36367	490940
		лист 62 раздела АД									
425.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	35	7062,54 5322,24	1148,33 395,43	247189 186278	40192 13840	20719 --	216128 37065	500382
426.	251-101-0 113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм	шт.	6	10995 --	-- --	65970 --	-- --	65970 --	-- 5278	71248
		СП - 8%									
427.	251-101-0 125 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.34.2 мм	шт.	8	7143 --	-- --	57144 --	-- --	57144 --	-- 4572	61716
		СП - 8%									
428.	251-101-0 125 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.34.2 мм	шт.	4	7143 --	-- --	28572 --	-- --	28572 --	-- 2286	30858
		СП - 8%									
429.	251-101-0 112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, В=600 мм	шт.	8	7636 --	-- --	61088 --	-- --	61088 --	-- 4887	65975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
430.	251-101-0103 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм	шт.	9	6873 ---	-- ---	61857 ---	-- ---	61857 ---	-- 4949	66806
		СП - 8%									
431.	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стойка СМ-2 - 43 шт -Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	43	1411,32 ---	1138,47 ---	60687 ---	48954 ---	-- ---	24109 ---	91579
		НР - 72%; СП - 8%			272,85	505,86	11733	21752	--	6784	
432.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты из бетона В15. Устройство	м3	2,15	50669,15 ---	1659,95 ---	108939 ---	3569 ---	87848 ---	16723 ---	135715
		НР - 91%; СП - 8%			8149,68	397,78	17522	855	--	10053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
432.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	2,193		36361		79740			
433.	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Конструкции опорные стоек. Монтаж	т конструкций	1,5093	148637,04 ---	3344,06 ---	224338 ---	5047 ---	16420 ---	140638 ---	394174
		НР - 69%; СП - 8%			134414,21	630,28	202871	951	--	29198	
434.	241-102-0153 РСНБ РК 2022	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	172	2876 ---	-- ---	494672 ---	-- ---	494672 ---	-- 39574	534246
		СП - 8%									
435.	214-101-0201 РСНБ РК 2022	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ	т	0,0043	403078 ---	-- ---	1733 ---	-- ---	1733 ---	-- 139	1872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14637-89 толщиной от 4 до 12 мм									
		СП - 8%									
		Детали крепления на знаки - 35 шт									
436.	261-102-0 103 РСНБ РК 2022	Полоса стальная 30х2,5	т	0,00196	354405	--	695	--	695	--	751
					--	--	--	--	--	56	
		СП - 8%									
437.	261-102-0 124 РСНБ РК 2022	Прокладка 18х4 L=18	т	0,00007	144002	--	10	--	10	--	11
					--	--	--	--	--	1	
		СП - 8%									
438.	217-101-0 107 РСНБ РК 2022	Болт сгайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003787	813201	--	3080	--	3080	--	3326
					--	--	--	--	--	246	
		СП - 8%									
439.	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разметка краской	м2 разметки	424,74	1741,99	34,92	739893	14832	533206	207205	1022868
					451,7	--	191855	--	--	75769	
		НР - 108%; СП - 8%									
		лист 63 раздела АД									
440.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	25	7062,54	1148,33	176564	28709	14799	154377	357416
					5322,24	395,43	133056	9886	--	26475	
		НР - 108%; СП - 8%									
441.	251-101-0 113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм	шт.	2	10995	--	21990	--	21990	--	23749
					--	--	--	--	--	1759	
		СП - 8%									
442.	251-101-0 125 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.34.2 мм	шт.	7	7143	--	50001	--	50001	--	54001
					--	--	--	--	--	4000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
443.	251-101-0 125 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.34.2 мм	шт.	8	7143	--	57144	--	57144	--	61716
					--	--	--	--	--	4572	
		СП - 8%									
444.	251-101-0 103 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм	шт.	8	6873	--	54984	--	54984	--	59383
					--	--	--	--	--	4399	
		СП - 8%									
		Стойка СМ-2 - 32 шт									
445.	1101-0203 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	32	1411,32	1138,47	45162	36432	--	17941	68152
					272,85	505,86	8731	16188	--	5048	
		НР - 72%; СП - 8%									
446.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты из бетона В15. Устройство	м3	1,6	50669,15	1659,95	81071	2655	65377	12445	100997
					8149,68	397,78	13039	636	--	7481	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
446.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,632		36361		59341			
447.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Конструкции опорные стоек. Монтаж	т конструкций	1,1232	148637,04	3344,06	166949	3756	12219	104661	293338
					134414,21	630,28	150974	708	--	21729	
		НР - 69%; СП - 8%									
448.	241-102-0153 РСНБ РК 2022	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром	м	128	2876	--	368128	--	368128	--	397578
					--	--	--	--	--	29450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм СП - 8%									
449.	214-101-0 201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	0,0032	403078 ---	-- --	1290 ---	-- --	1290 ---	-- 103	1393
		Детали крепления на знаки - 25 шт									
450.	261-102-0 103 РСНБ РК 2022	Полоса стальная 30х2,5 СП - 8%	т	0,0014	354405 ---	-- --	496 ---	-- --	496 ---	-- 40	536
451.	261-102-0 124 РСНБ РК 2022	Прокладка 18х4 L=18 СП - 8%	т	0,00005	144002 ---	-- --	7 ---	-- --	7 ---	-- 1	8
452.	217-101-0 107 РСНБ РК 2022	Болт сгайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный СП - 8%	т	0,002705	813201 ---	-- --	2200 ---	-- --	2200 ---	-- 176	2376
453.	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разметка краской НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки	344,85	1741,99 --- 451,7	34,92 --- ---	600725 --- 155769	12042 --- ---	432914 --- ---	168232 --- 61518	830474
		лист 65 раздела АД									
454.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаментыиз бетона В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	29	50669,15 --- 8149,68	1659,95 --- 397,78	1469405 --- 236341	48139 --- 11536	1184925 --- ---	225568 --- 135598	1830570
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
454.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	29,58	36361	1075558				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	32	Тенге		--	--	9040421	438565	6216081	2366057	12319006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге								
					--	--	2385778	139615	--	912527	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8283933				
		Материалы	Тенге				2188467				
		Всего заработная плата	Тенге					1838085			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2627796				
		Местные материалы	Тенге				1344448				
		Накладные расходы	Тенге				1891814				
		Сметная прибыль	Тенге				814069				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10989816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1131
		Сметная заработная плата	Тенге					1838085			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				756488				
		Материалы	Тенге				55367				
		Всего заработная плата	Тенге					687308			
		Накладные расходы	Тенге				474243				
		Сметная прибыль	Тенге				98458				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1329189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	Тенге					687308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				12319005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1536
		Сметная заработная плата	Тенге					2525393			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								977429031
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				13827842				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				82772905				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					20219692			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				749440836				
		Перевозка грузов	Тенге				24630089				
		Накладные расходы	Тенге				34355409				
		Сметная прибыль	Тенге				72401965				

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЬЕКТУ: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛА САРАЙШЫК, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Наименование объекта- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Основание: РП,АД

Сметная стоимость 977428,237 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 8444 чел-ч
Сметная заработная плата 34047,528 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2022 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда по специальностям				
1	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	298,6657542	1079	322260,35
2	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	220,7565254	1289	284555,16
3	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	191,835	1540	295425,9
4	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	404,554176	1691	684101,11
5	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1759,186428	1363	2397771,1
6	005-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2656,6163	1413	3753798,83
7	005-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	425,088	1540	654635,52
8	005-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	428,6188096	1661	711935,84
9	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2140,385704	1721	3683603,8
10	005-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	330,98748	1947	644432,62
11	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	294,20413	1289	379229,12
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			13811749

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	9150,8983		
		Трудовые ресурсы				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	8443,75407273	2394,63	(20219685,51)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			13827843
		Строительные машины и механизмы				
1	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	550,61881321	9042	4978695,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	550,61881321	2629,00	1447576,86
2	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	327,53790411	12645	4141716,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	327,53790411	2629,00	861097,15
3	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	408,33038886	10959	4474892,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	408,33038886	2629,00	1073500,59
4	311-601-0901 РСНБ РК 2022	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	14,6124	8054	117688,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,6124	2629,00	38416,00
5	311-601-1001 РСНБ РК 2022	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения от 1,5 до 3 м на тракторе мощностью 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	33,3558	4949	165077,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	33,3558	2199,00	73349,40
6	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	11,41614	16	182,66
7	313-403-0401 РСНБ РК 2022	Нарезчик швов	маш.-ч	11,91554928	1153	13738,63
8	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6,894315	8087	55754,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,894315	1840,00	12685,54
9	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,9135106	6390	18617,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,9135106	2629,00	7659,62
10	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	20,337642	77	1566
11	314-503-0101 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	4,7662197	5263	25084,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,7662197	2199,00	10480,92
12	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	760,63948062	6604	5023263,13

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	760,63948062	1840,00	1399576,64
13	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	142,98659136	4044	578237,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	142,98659136	1840,00	263095,33
14	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	89,595558	78	6988,45
15	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	6,5410254	13	85,03
16	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	12,7522512	79	1007,43
17	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	950,92166592	6109	5809180,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	950,92166592	2199,00	2091076,74
18	321-101-0104 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	1423,90813896	7836	11157744,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1423,90813896	2629,00	3743454,50
19	321-101-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	132,88660848	9736	1293784,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	132,88660848	2629,00	349358,89
20	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	865,04457254	10755	9303554,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	865,04457254	2629,00	2274202,18
21	321-101-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	339,59315448	15194	5159778,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	339,59315448	2199,00	746765,35
22	321-101-0402 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	679,18630896	14754	10020714,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	679,18630896	2629,00	1785580,81
23	321-102-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	24,68065187	840	20731,75
24	321-202-0101 РСНБ РК 2022	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	16,41366926	9654	158457,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	32,82733852	2199,00	72187,32
25	321-202-0201 РСНБ РК 2022	Гудронаторы ручные	маш.-ч	44,08753236	120	5290,5
26	321-205-0101 РСНБ РК 2022	Фрезы навесные дорожные на тракторе мощностью 121,5 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	293,71200673	9868	2898350,08

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	293,71200673	3141,00	922549,41
27	321-209-0101 РСНБ РК 2022	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	250,22653488	34401	8608043,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	250,22653488	2629,00	657845,56
28	321-211-0105 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	105,04392422	524	55043,02
29	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	826,29802706	7379	6097253,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	826,29802706	1840,00	1520388,37
30	321-212-0101 РСНБ РК 2022	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	33,95931544	8604	292185,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	33,95931544	2199,00	74676,53
31	321-212-0301 РСНБ РК 2022	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	39,69081172	5153	204526,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	39,69081172	2199,00	87280,09
32	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,9723696	3990	15849,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9723696	1840,00	7309,16
33	332-101-0103 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	293,71200673	6552	1924401,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	293,71200673	2199,00	645872,70
34	334-101-0102 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	24,68065187	5849	144357,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,68065187	2199,00	54272,75
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			82771842
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			20219686
		Строительные материалы и конструкции				
1	211-201-0407 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5064,015	11396	57709514,94
2	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,71514322	11783	31992,53
3	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	827,4687	13398	11086425,64
4	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	10426,10562	11882	123882986,98
5	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	13801,97712	13697	189045680,61
6	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	36,975	36361	1344447,98

1	2	3	4	5	6	7
7	212-501-0104 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	7849,919734	26253	206083942,78
8	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	5384,063008	27175	146311912,24
9	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0145	403078	5844,63
10	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00987363	558744	5516,83
11	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,09517365	5414	515,27
12	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00524219	139141	729,4
13	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,25375	93036	23607,88
14	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,029725	34159	1015,38
15	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	53,97854205	156377	8441002,47
16	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,50047659	156377	234640,03
17	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0844875	813201	68705,32
18	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт сгайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0133086	813201	10822,57
19	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,925895	659	7200,16
20	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	4961,74875	80	396939,9
21	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	9,924525	289	2868,19
22	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,002805	149	447,42
23	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	23,59875	3285	77521,89
24	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00157774	467116	736,99
25	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0072111	623062	4492,96
26	236-203-0105 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0069126	835900	5778,24
27	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	580	2876	1668080
28	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.12.2, А=700 мм	шт.	2	6873	13746
29	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм	шт.	28	6873	192444
30	251-101-0109 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 3.20, D=600 мм	шт.	2	7223	14446
31	251-101-0109 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 3.21, D=600 мм	шт.	2	7223	14446
32	251-101-0109 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 3.24 D=600 мм	шт.	3	7223	21669

1	2	3	4	5	6	7
33	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, В=600 мм	шт.	16	7636	122176
34	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм	шт.	16	10995	175920
35	251-101-0125 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.34.2	шт.	14	7143	100002
36	251-101-0125 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.34.2 мм	шт.	40	7143	285720
37	251-103-0101 РСНБ РК 2022	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	1291,058496	1432	1848795,77
38	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	406,707072	320	130146,26
39	261-102-0103 РСНБ РК 2022	Полоса стальная 30х2,5	т	0,006888	354405	2441,14
40	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Прокладка 18х4 L=18	т	0,000246	144002	35,42
41	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	27,775185	93	2583,09
42	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,71875	9128	24816,75
43	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00050895	2453940	1248,93
44	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,071253	289955	20660,16
45	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	3177,404604	0	-
46	261-201-0303 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0238005	690431	16432,6
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			749441098
		Транспортные расходы				
1	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка грузов (демонтированных) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	30089,059	29	872582,71
2	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	989895,9656 25	24	23757503,18
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			24630086
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	9150,8983		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			870670869
		Накладные расходы	тенге			34355408
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			905026277
		Сметная прибыль	тенге			72401959
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			977428236

Составил Жалгасова А.Р.