РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КазПрогресс-СтройСервис
строительная компания

Проектно-сметная документация на строительство ограждения мест захоронения (магили) расположенного в село Сарайчик, Махамбетского района, Атырауской области

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства"

Атырау, 2022 г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КазПрогресс-СтройСервис
строительная компания

Проектно-сметная документация на строительство ограждения мест захоронения (магили) расположенного в село Сарайчик, Махамбетского района, Атырауской области

Директор Суйеуов А.К.

Атырау, 2022 г.

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 50026,471 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 5359,979 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"__14__"__09__2022__ г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектно-сметной документации на строительство ограждения (магили) расположенного в с.Сарайчик,Махамбетского района ,Атырауской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						

		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
1	7-1	Ограждение	39984,732	--	--	39984,732
		Всего по главе	**39984,732**	**--**	**--**	**39984,732**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**39984,732**	**--**	**--**	**39984,732**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	599,771	--	--	599,771
		Всего по главе	**599,771**	**--**	**--**	**599,771**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**40584,503**	**--**	**--**	**40584,503**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0%	--	--	--	--
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**40584,503**	**--**	**--**	**40584,503**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	811,69	--	--	811,69
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**41396,193**	**--**	**--**	**41396,193**
5	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	44666,492	--	--	44666,492
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	5359,979	5359,979
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**44666,492**	**--**	**5359,979**	**50026,471**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **22**

Шифр стройки **Проектно-сметной документации на строительство ограждения (магили) расположенного в с.Сарайчик,Махамбетского района ,Атырауской области**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	2	Смета	7-1-1	Ограждение	А0	Ресурсный сметный расчет
2	12	Смета	7-1-1	Ограждение	К9	Локальная смета Казахстана

Приложение К (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик .....

.....

Шифр стройки: 22

Наименование стройки: Проектно-сметной документации на строительство ограждения (магили) расположенного в

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**						
2	**Щебень**	**м3**	**0,09682**	**0,000853**	**0,000853**	**100,00**	**Казахстан**
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,09682	0,000853	0,000853	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**7,1092**	**0,230457**	**0,230457**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,682	0,020519	0,020519	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,4272	0,209938	0,209938	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**0,00092**	**0,000022**	**0,000022**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00092	0,000022	0,000022	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**0,00286**	**0,000147**	**0,000147**	**100,00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00286	0,000147	0,000147	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м3**	**131,84**	**22,900872**	**22,900872**	**100,00**	**Казахстан**
276068	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	м3	131,84	22,900872	22,900872	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**47,84**	**3,292636**	**3,292636**	**100,00**	**Казахстан**
247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	47,84	3,292636	3,292636	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						

11	**Краски и лаки**	**т**	**0,51526**	**0,422846**	**0,108448**	**25,65**	**Казахстан, не определена**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00012	0,000056	0,000056	100,00	Казахстан
149231	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,309	0,314398			не определена
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,20602	0,108328	0,108328	100,00	Казахстан
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00012	0,000065	0,000065	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**1462,6**	**1,039867**	**1,039867**	**100,00**	**казахстан**
249431	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1215,4	0,735317	0,735317	100,00	казахстан (задано проектом)
249449	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	247,2	0,304550	0,304550	100,00	казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**						
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**						
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**т**	**0,11182**	**0,023381**	**0,023381**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,11182	0,023381	0,023381	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**1677,312**	**0,494807**	**0,494807**	**100,00**	**Казахстан**
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1677,312	0,494807	0,494807	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**						
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**0,58328**	**0,221050**	**0,221050**	**100,00**	**казахстан**
279786	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,17428	0,071351	0,071351	100,00	казахстан (задано проектом)
279810	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,1026	0,040523	0,040523	100,00	казахстан (задано проектом)
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,3064	0,109176	0,109176	100,00	казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,01648**	**0,016968**	**0,016968**	**100,00**	**Казахстан**
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01648	0,016968	0,016968	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**19,2**	**0,081888**	**0,081888**	**100,00**	**Казахстан**

150614	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,5 мм	м	19,2	0,081888	0,081888	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**						
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**						
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**0,20262**	**0,023545**	**0,011297**	**47,98**	**Казахстан, не определена, казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0032	0,002602	0,002602	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,16773	0,012249			не определена
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00002	0,000008	0,000008	100,00	казахстан (задано проектом)
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00595	0,001620	0,001620	100,00	казахстан (задано проектом)
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02572	0,007067	0,007067	100,00	казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м3**	**0,71932**	**0,000208**	**0,000208**	**100,00**	**Казахстан**
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,71932	0,000208	0,000208	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**8,58433**	**0,001026**	**0,001026**	**100,00**	**Казахстан, казахстан**
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,13833	0,000021	0,000021	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	8,446	0,001005	0,001005	100,00	казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**12**	**0,006324**	**0,006324**	**100,00**	**казахстан**

271953	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	0,006324	0,006324	100,00	казахстан (задано проектом)
	Итого:			**28,756897**	**28,430251**	**98,86**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 53068,177 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 5685,876 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"__14__"____09_____2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Проектно-сметной документации на строительство ограждения (магили) расположенного в с.Сарайчик,Махамбетского района ,Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			653,668	653,668
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			114,682	114,682
		Итого по разделу I			**768,350**	**768,350**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	44666,492	0,000	0,000	44666,492

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 44666,492.3,24% = 1447,194			1447,194	1447,194
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 44666,492.1,12% = 500,265			500,265	500,265
		Итого по разделу III			**1947,459**	**1947,459**
		Итого по сводному сметному расчету	**44666,492**	**0,000**	**2715,809**	**47382,301**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			5685,876	5685,876
		Всего по сводному сметному расчету	**44666,492**	**0,000**	**8401,685**	**53068,177**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 7

Наименование стройки Проектно-сметной документации на строительство ограждения (магили) расположенного в с.Сарайчик,Махамбетского района ,Атырауской области

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	222-101-0101 РСНБ РК 2022	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	$м^3$	131,84	ОТП
2	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	47,84	ОТП
3	261-201-0330 РСНБ РК 2022	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1215,4	ОТП (задано проектом)
4	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1677,312	ОТП (задано проектом)
5	236-101-0110 РСНБ РК 2022	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,309	
6	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	247,2	ОТП (задано проектом)
7	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,4272	ОТП

1	2	3	4	5	6
8	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,3064	ОТП (задано проектом)
9	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,2060181	ОТП
10	241-102-0182 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,5 мм	м	19,2	ОТП
11	214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,17428	ОТП (задано проектом)
12	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,1026	ОТП (задано проектом)
13	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1118208	ОТП
14	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,682	ОТП
15	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01648	ОТП
16	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1677312	
17	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02572	ОТП (задано проектом)
18	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	ОТП (задано проектом)
19	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0032	ОТП
20	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00594819	ОТП (задано проектом)
21	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	8,446	ОТП (задано проектом)
22	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,09682	ОТП
23	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,719316	ОТП
24	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00286	ОТП
25	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00011633	ОТП
26	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00011633	ОТП
27	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,00092	ОТП

1	2	3	4	5	6
28	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,13833	ОТП
29	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00001939	ОТП (задано проектом)

Наименование стройки - Проектно-сметной документации на строительство ограждения (магили) расположенного в с.Сарайчик,Махамбетского района ,Атырауской области

Наименование объекта - Ограждение

Объект номер - 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1-1

на Ограждение

Основание: РП

Сметная стоимость, тыс. тенге	39984,732
Сметная заработная плата, тыс. тенге	3394,898
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,86

Составлена в текущих ценах на 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Железобетонные панели ограждения					
1	**1107-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	**м оград**	**824,0000**		**4594,71**	**3786041**
1. 1	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,242	1023,408	1631,00	1669178
1. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3662	301,7488	2541,40	766864
		Итого оплата труда:				**2956,36**	**2436041**
1. 3	315-201-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,03132	25,8077	1075,00	27743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	311-402-0101 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м^3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,012744	10,5011	5814,00	61053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012744	10,5011	2199,00	23092
1. 5	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,31968	263,4163	6390,00	1683230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31968	263,4163	2629,00	692521
1. 6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,033804	27,8545	3990,00	111139

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033804	27,8545	1840,00	51252
		Итого эксплуатация машин:				**2285,40**	**1883170**
1. 7	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0078	6,4272	32664,00	209938
1. 8	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00002	0,0165	1029630,00	16968
1. 9	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,0247	274757,00	6792
		Итого материалов:				**283,61**	**233694**
		Накладные расходы	%	118		3488,50	2874524
		Сметная прибыль	%	8		646,66	532848
		Сметная стоимость:				**8729,87**	**7193413**
2	**222-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Панель ограды ГОСТ 13015-2012**	**$м^3$**	**131,8400**		**173702,00**	**22900872**
		Сметная прибыль	%	8		13896,16	1832070
		Сметная стоимость:				**187598,16**	**24732942**
3	**261-101-0383 РСНБ РК 2022**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80. СТ РК 956-93. ГОСТ 24476-80)**	**$м^3$**	**47,8400**		**68826,00**	**3292636**
		Сметная прибыль	%	8		5506,08	263411
		Сметная стоимость:				**74332,08**	**3556047**
4	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**698,8800**		**1201,97**	**840033**
4. 1	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,229	160,0435	1812,00	289999
4. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	1,5375	1804,84	2775
		Итого оплата труда:				**418,84**	**292719**
4. 3	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02106	14,7184	926,00	13629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00216	1,5096	3990,00	6023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	1,5096	1840,00	2778
		Итого эксплуатация машин:				**28,12**	**19653**
4. 5	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,1118	209094,00	23381
4. 6	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,1677	73026,00	12249

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 7	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1677,312	295,00	494807
		Итого материалов:				**758,98**	**530436**
		Накладные расходы	%	93		389,52	272228
		Сметная прибыль	%	8		127,32	88981
		Сметная стоимость:				**1718,81**	**1201242**
5	**1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**2060,0000**		**956,44**	**1970266**
5. 1	003-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1373	282,838	1752,00	495532
5. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	2,472	1916,67	4738
		Итого оплата труда:				**242,81**	**500189**
5. 3	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002496	5,1418	23,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001248	2,5709	3990,00	10258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001248	2,5709	1840,00	4730
		Итого эксплуатация машин:				**5,04**	**10382**
5. 5	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,000047	0,0968	8810,00	853
5. 6	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0041	8,446	119,00	1005
5. 7	236-101-0110 РСНБ РК 2022	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,309	1017469,00	314398
5. 8	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	0,206	525811,00	108317
5. 9	261-201-0330 РСНБ РК 2022	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	1215,4	605,00	735317
5.10	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12	247,2	1232,00	304550
		Итого материалов:				**710,89**	**1464433**
		Накладные расходы	%	80		194,25	400155
		Сметная прибыль	%	8		92,06	189644
		Сметная стоимость:				**1242,75**	**2560065**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**32789848**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32789848**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**2228564**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3228949**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**26193508**
		Накладные расходы -	Тенге				**3546907**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2906954**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**39243709**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1772**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3228949**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**39243709**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1772**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3228949**
		РАЗДЕЛ 2. Ворота(2шт),калитки(2шт)					
		Ворота					
6	**1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2,0000**		**53208,99**	**106418**
6. 1	002-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,224	38,448	1876,00	72128
6. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,123	2,2452	2532,96	5687
		Итого оплата труда:				**38907,84**	**77815**
6. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,256932	0,5139	16,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,435564	0,8711	96,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	311-402-0101 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 $м^3$, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,071604	0,1432	5814,00	833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,071604	0,1432	2199,00	315
6. 6	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,95364	1,9073	6390,00	12188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95364	1,9073	2629,00	5014
6. 7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,097308	0,1946	3990,00	777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,097308	0,1946	1840,00	358
		Итого эксплуатация машин:				**6944,25**	**13888**
6. 8	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,291	0,582	30086,00	17510

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 9	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,00031	0,0006	23466,00	15
6.10	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00106	0,0021	51573,00	109
6.11	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0016	0,0032	813201,00	2602
6.12	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	274757,00	165
		Итого материалов:				**10200,52**	**20402**
		Накладные расходы	%	118		45911,25	91823
		Сметная прибыль	%	8		7929,62	15859
		Сметная стоимость:				**107049,86**	**214100**
7	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,1986**		**237655,81**	**47189**
7. 1	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	98,28	19,5145	1840,00	35907
7. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,927	1,574	2484,71	3911
		Итого оплата труда:				**200533,97**	**39818**
7. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,324	0,0643	4,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	314-102-0302 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,48	1,2867	6612,00	8507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,48	1,2867	2629,00	3383
7. 5	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,188	0,2359	32,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	341-304-0101 РСНБ РК 2022	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,9072	0,1801	1967,00	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9072	0,1801	1840,00	331
7. 7	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	29,484	5,8543	96,00	562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 8	331-101-0102 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,54	0,1072	4732,00	507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,54	0,1072	1840,00	197
7. 9	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,08	0,2144	79,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50140,60**	**9956**

1	2	3	4	5	6	7	8
7.10	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,6	0,5163	289,00	149
7.11	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5	0,0993	149,00	15
7.12	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,0043	272284,00	1162
		Итого материалов:				**6680,01**	**1326**
		Накладные расходы	%	69		138368,44	27474
		Сметная прибыль	%	8		30081,94	5973
		Сметная стоимость:				**406106,19**	**80637**
		Калитка					
8	**1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2,0000**		**17927,80**	**35856**
8. 1	002-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,478	16,956	1911,00	32403
8. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0326	0,0652	1855,83	121
		Итого оплата труда:				**16261,78**	**32524**
8. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,04698	0,094	16,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12528	0,2506	96,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	311-402-0101 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 $м^3$, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,000864	0,0017	5814,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000864	0,0017	2199,00	4
8. 6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,031752	0,0635	3990,00	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,031752	0,0635	1840,00	117
		Итого эксплуатация машин:				**144,49**	**289**
8. 7	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05	0,1	30086,00	3009
8. 8	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,00015	0,0003	23466,00	7
8. 9	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00037	0,0007	51573,00	38
8.10	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	274757,00	110
		Итого материалов:				**1581,85**	**3164**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	118		19188,90	38378
		Сметная прибыль	%	8		2969,34	5939
		Сметная стоимость:				**40086,04**	**80172**
9	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0781**		**237655,81**	**18561**
9. 1	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	98,28	7,6757	1840,00	14123
9. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,927	0,6191	2484,19	1538
		Итого оплата труда:				**200533,97**	**15661**
9. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,324	0,0253	4,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	314-102-0302 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,48	0,5061	6612,00	3346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,48	0,5061	2629,00	1331
9. 5	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,188	0,0928	32,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	341-304-0101 РСНБ РК 2022	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,9072	0,0709	1967,00	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9072	0,0709	1840,00	130
9. 7	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	29,484	2,3027	96,00	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 8	331-101-0102 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,54	0,0422	4732,00	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,54	0,0422	1840,00	78
9. 9	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,08	0,0843	79,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50140,60**	**3916**
9.10	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,6	0,2031	289,00	59
9.11	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5	0,0391	149,00	6
9.12	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,0017	272284,00	457
		Итого материалов:				**6680,01**	**522**
		Накладные расходы	%	69		138368,44	10807

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		30081,94	2349
		Сметная стоимость:				**406106,19**	**31717**
10	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**1,2926**		**114,89**	**149**
10. 1	003-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0307	0,0397	2089,00	83
10. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003	--	--
		Итого оплата труда:				**64,48**	**83**
10. 3	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000104	0,0001	23,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000104	0,0001	6604,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,0001	1840,00	0
10. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000104	0,0001	3990,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,0001	1840,00	0
10. 6	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011648	0,0151	166,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,04**	**3**
10. 7	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0	380806,00	7
10. 8	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0001	467116,00	54
		Итого материалов:				**47,75**	**63**
		Накладные расходы	%	69		44,49	58
		Сметная прибыль	%	8		12,75	16
		Сметная стоимость:				**172,13**	**223**
11	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м^2**	**1,2926**		**95,62**	**124**
11. 1	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0222	0,0287	1691,00	49
11. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003	--	--
		Итого оплата труда:				**37,84**	**48**
11. 3	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000104	0,0001	23,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000104	0,0001	6604,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,0001	1840,00	0
11. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000104	0,0001	3990,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,0001	1840,00	0
11. 6	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,00676	0,0087	166,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**2**
11. 7	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0	525811,00	10
11. 8	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,0001	539649,00	63
		Итого материалов:				**55,93**	**74**
		Накладные расходы	%	69		26,11	34
		Сметная прибыль	%	8		9,74	13
		Сметная стоимость:				**131,47**	**170**
12	**241-102-0182 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,5 мм**	**м**	**19,2000**		**4265,00**	**81888**
		Сметная прибыль	%	8		341,20	6551
		Сметная стоимость:				**4606,20**	**88439**
13	**214-210-0102 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,3064**		**356318,00**	**109176**
		Сметная прибыль	%	8		28505,44	8734
		Сметная стоимость:				**384823,44**	**117910**
14	**214-101-0102 РСНБ РК 2022**	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	**т**	**0,1743**		**409406,00**	**71351**
		Сметная прибыль	%	8		32752,48	5708
		Сметная стоимость:				**442158,48**	**77059**
15	**223-502-0201 РСНБ РК 2022**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**4,0000**		**527,00**	**2108**
		Сметная прибыль	%	8		42,16	169
		Сметная стоимость:				**569,16**	**2277**
16	**223-502-0201 РСНБ РК 2022**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**8,0000**		**527,00**	**4216**
		Сметная прибыль	%	8		42,16	337
		Сметная стоимость:				**569,16**	**4553**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**214-201-0302 РСНБ РК 2022**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,1026**		**394960,00**	**40523**
		Сметная прибыль	%	8		31596,80	3242
		Сметная стоимость:				**426556,80**	**43765**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**517559**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**451809**
Материалы -			Тенге				**23699**
Всего заработная плата -			Тенге				**110470**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**309262**
		Накладные расходы -	Тенге				**130293**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46568**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**628670**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110470**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**65750**
Материалы -			Тенге				**1848**
Всего заработная плата -			Тенге				**55479**
		Накладные расходы -	Тенге				**38281**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8322**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**112353**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55479**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**741023**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165949**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**33307407**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2609264**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1941259**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**785634**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**28756881**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**3715481**
ИТОГО:			Тенге				**37022888**
Сметная прибыль			Тенге				**2961844**
ИТОГО по смете:			Тенге				**39984732**

Форма 4

Наименование стройки - Проектно-сметной документации на строительство ограждения (магили) расположенного в с.Сарайчик,Махамбетского района ,Атырауской области
Шифр стройки 22
Наименование объекта - Ограждение
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Ограждение

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	39984,732	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3394,898	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,860	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Железобетонные панели ограждения												
1	**1107-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	**м оград**	**824**		**4594,71**	**2285,40**	**3786041**	**1883170**	**233694**	**2874524**	**7193413**
		НР - 118%; СП - 8%				**2025,70**	**930,66**	**1669177**	**766864**		**532848**	
1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,242	1023,408	1631,00		1669178				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3662	301,7488							
1.3	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,03132	25,80768		1075,00		27743			
1.4	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м^3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,012744	10,501056		5814,00		61053			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012744	10,501056		2199,00		23092			
1.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,31968	263,41632		6390,00		1683230			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31968	263,41632		2629,00		692522			
1.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,033804	27,854496		3990,00		111139			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033804	27,854496		1840,00		51252			
1.7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,0078	6,4272	32664,00				209938		
1.8	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00002	0,01648	1029630,00				16968		
1.9	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,02472	274757,00				6792		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	**222-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Панель ограды ГОСТ 13015-2012**	**м^3**	**131,84**		**173702,00**	**--**	**22900872**	**--**	**22900872**	**--**	**24732942**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1832070**	
3	**261-101-0383 РСНБ РК 2022**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м^3**	**47,84**		**68826,00**	**--**	**3292636**	**--**	**3292636**	**--**	**3556047**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**263411**	
4	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**698,88**		**1201,97**	**28,12**	**840033**	**19653**	**530436**	**272228**	**1201242**
		НР - 93%; СП - 8%				**414,87**	**3,97**	**289944**	**2775**		**88981**	
4.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,229	160,04352	1812,00		289999				
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	1,5375							
4.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02106	14,718413		926,00		13629			
4.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00216	1,509581		3990,00		6023			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	1,509581		1840,00		2778			
4.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,111821	209094,00				23381		
4.6	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,167731	73026,00				12249		
4.7	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1677,312	295,00				494807		
5	**1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**2060**		**956,44**	**5,04**	**1970266**	**10382**	**1464433**	**400155**	**2560065**
		НР - 80%; СП - 8%				**240,51**	**2,30**	**495451**	**4738**		**189644**	
5.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1373	282,838	1752,00		495532				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	2,472							
5.3	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002496	5,14176		23,00		118			
5.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001248	2,57088		3990,00		10258			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001248	2,57088		1840,00		4730			
5.5	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м^3	0,000047	0,09682	8810,00				853		
5.6	261-107-0432	Ветошь	кг	0,0041	8,446	119,00				1005		
5.7	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,309	1017469,00				314398		
5.8	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	0,206	525811,00				108317		
5.9	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	1215,4	605,00				735317		
5.10	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12	247,2	1232,00				304550		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**32789848**	**1913205**	**28422071**	**3546907**	**39243709**
								2454572	**774377**	**--**	**2906954**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**32789848**				
	Материалы		Тенге					**2228564**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3228949**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**26193508**				
		Накладные расходы	Тенге					**3546907**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2906954**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**39243709**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1772**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						**3228949**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**39243709**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1772**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3228949**			
		РАЗДЕЛ 2. Ворота(2шт),калитки(2шт)										
		Ворота										
6	**1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт.**	**2**		**53208,99** **36064,22**	**6944,25** **2843,62**	**106418** **72128**	**13888** **5687**	**20402**	**91823** **15859**	**214100**
6.1	002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,224	38,448	1876,00		72128				
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1226	2,2452							
6.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,256932	0,513864		16,00		8			
6.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,435564	0,871128		96,00		84			
6.5	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м^3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,071604	0,143208		5814,00		833			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,071604	0,143208		2199,00		315			
6.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,95364	1,90728		6390,00		12188			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95364	1,90728		2629,00		5014			
6.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,097308	0,194616		3990,00		777			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,097308	0,194616		1840,00		358			
6.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,291	0,582	30086,00				17510		
6.9	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	0,00031	0,00062	23466,00				15		
6.10	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00106	0,00212	51573,00				109		
6.11	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0016	0,0032	813201,00				2602		
6.12	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	274757,00				165		
7	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,19856**		**237655,81** **180835,20**	**50140,60** **19698,77**	**47189** **35907**	**9956** **3911**	**1326**	**27474** **5973**	**80637**
7.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	98,28	19,514477	1840,00		35907				
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,9272	1,574							
7.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,324	0,064333		4,00		0			
7.4	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,48	1,286669		6612,00		8507			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,48	1,286669		2629,00		3383			
7.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,188	0,235889		32,00		8			
7.6	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,9072	0,180134		1967,00		354			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9072	0,180134		1840,00		331			
7.7	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	29,484	5,854343		96,00		562			
7.8	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,54	0,107222		4732,00		507			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,54	0,107222		1840,00		197			
7.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,08	0,214445		79,00		17			
7.10	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м^3	2,6	0,516256	289,00				149		
7.11	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5	0,09928	149,00				15		
7.12	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,004269	272284,00				1162		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Калитка										
8	**1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2**		**17927,80**	**144,49**	**35856**	**289**	**3164**	**38378**	**80172**
		НР - 118%; СП - 8%				**16201,46**	**60,32**	**32403**	**121**		**5939**	
8.1	002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,478	16,956	1911,00		32403				
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0326	0,0652							
8.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,04698	0,09396		16,00		2			
8.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12528	0,25056		96,00		24			
8.5	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м^3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,000864	0,001728		5814,00		10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000864	0,001728		2199,00		4			
8.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,031752	0,063504		3990,00		253			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,031752	0,063504		1840,00		117			
8.7	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,05	0,1	30086,00				3009		
8.8	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	0,00015	0,0003	23466,00				7		
8.9	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00037	0,00074	51573,00				38		
8.10	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	274757,00				110		
9	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0781**		**237655,81**	**50140,60**	**18561**	**3916**	**522**	**10807**	**31717**
		НР - 69%; СП - 8%				**180835,20**	**19698,77**	**14123**	**1538**		**2349**	
9.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	98,28	7,675668	1840,00		14123				
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,9272	0,6191							
9.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,324	0,025304		4,00		0			
9.4	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,48	0,506088		6612,00		3346			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,48	0,506088		2629,00		1331			
9.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,188	0,092783		32,00		3			
9.6	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,9072	0,070852		1967,00		139			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9072	0,070852		1840,00		130			
9.7	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	29,484	2,3027		96,00		221			
9.8	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,54	0,042174		4732,00		200			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,54	0,042174		1840,00		78			
9.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,08	0,084348		79,00		7			
9.10	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м^3	2,6	0,20306	289,00				59		
9.11	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5	0,03905	149,00				6		
9.12	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,001679	272284,00				457		
10	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**1,2926**		**114,89**	**3,04**	**149**	**3**	**63**	**58**	**223**
		НР - 69%; СП - 8%				**64,10**	**0,38**	**83**	**--**		**16**	
10.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0307	0,039683	2089,00		83				
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
10.3	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000104	0,000134		23,00		0			
10.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000104	0,000134		6604,00		1			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,000134		1840,00		0			
10.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000104	0,000134		3990,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,000134		1840,00		0			
10.6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011648	0,015056		166,00		2			
10.7	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000019	380806,00				7		
10.8	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000116	467116,00				54		
11	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м^2**	**1,2926**		**95,62**	**2,23**	**124**	**2**	**74**	**34**	**170**
		НР - 69%; СП - 8%				**37,46**	**0,38**	**48**	**--**		**13**	
11.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0222	0,028696	1691,00		49				
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
11.3	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000104	0,000134		23,00		0			
11.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000104	0,000134		6604,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,000134		1840,00		0			
11.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000104	0,000134		3990,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,000134		1840,00		0			
11.6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,00676	0,008738		166,00		1			
11.7	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000018	525811,00				10		
11.8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000116	539649,00				63		
12	**241-102-0182 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,5 мм**	**м**	**19,2**		**4265,00**	**--**	**81888**	**--**	**81888**	**--**	**88439**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6551**	
13	**214-210-0102 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,3064**		**356318,00**	**--**	**109176**	**--**	**109176**	**--**	**117910**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8734**	
14	**214-101-0102 РСНБ РК 2022**	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	**т**	**0,17428**		**409406,00**	**--**	**71351**	**--**	**71351**	**--**	**77059**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5708**	
15	**223-502-0201 РСНБ РК 2022**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**4**		**527,00**	**--**	**2108**	**--**	**2108**	**--**	**2277**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**169**	
16	**223-502-0201 РСНБ РК 2022**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**8**		**527,00**	**--**	**4216**	**--**	**4216**	**--**	**4553**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**337**	
17	**214-201-0302 РСНБ РК 2022**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,1026**		**394960,00**	**--**	**40523**	**--**	**40523**	**--**	**43765**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3242**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**517559**	**28054**	**334813**	**168574**	**741022**
								154692	**11257**	**--**	**54890**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**451809**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**23699**				
	Всего заработная плата		Тенге					**110470**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**309262**				
		Накладные расходы	Тенге				**130293**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46568**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**628670**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**110470**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**65750**				
	Материалы		Тенге				**1848**				
	Всего заработная плата		Тенге					**55479**			
		Накладные расходы	Тенге				**38281**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8322**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**112353**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55479**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**741023**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**165949**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**39984732**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2609264**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1941259**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**785634**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**28756881**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3715481**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2961844**	