		6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов							
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	63,29	1	864,29		54 700,91	
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт (расх. на ед.=0,27)	кг	17,0883	0,27	351,00			5 997,99
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=15)	кг	949,35	15	31,25			29 667,19
210	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	39,43		1 186,61	46 788,03	34 078,95	12 709,08
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	39,43	1	864,29		34 078,95	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на	кг	3,943	0,1	98,20			387,2
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на	кг	394,3	10	31,25			12 321,88
211	1-1-8896	Армирующая стеклотканевая щелочестойкая лента (серпянка) шириной	мп	17,88		44,64	798,16		798,16
212	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	м2	102,72		563,39	57 871,42	44 022,71	13 848,71

	BI-[illegible]	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	102,72	1	428,57		44 022,71		
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на ед.=0,1)	кг	10,272	0,1	98,20				1 008,71
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=4)	кг	410,88	4	31,25				12 840
221	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя	м2	39,11		687,78	26 899,08	19 659,81		7 239,26
	BI-163	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	39,11	1	502,68		19 659,81		
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт (расх. на ед.=0,1)	кг	3,911	0,1	351,00				1 372,76
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=4,8)	кг	187,728	4,8	31,25				5 866,5

Итого	7 606 255,60	5 350 775,31	2 255 480,29
Итого с учетом накладных расходов	7 606 255,60		
Всего	7 606 255,60	5 350 775,31	2 255 480,29
Сметная зарплата	5 350 775,31		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	7 606 255,60	5 350 775,31	2 255 480,29
Всего по смете	7 606 255,60	5 350 775,31	2 255 480,29

Акт выполненных работ

по смете 2-6-1-4 Внутренняя отделка. Блок 4. за 26.04.2019.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Цокольный этаж

Подраздел Отделка лифтового холла

18	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	150		864,29	129 643,50	129 643,50	
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	150	1	864,29		129 643,5	
21	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	м2	150		563,39	84 508,50	64 285,50	20 223,00
	BI-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	150	1	428,57		64 285,5	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на ед.=0,1)	кг	15	0,1	98,20			1 473
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=4)	кг	600	4	31,25			18 750
22	BI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	7		4 547,73	31 834,14	8 387,47	23 446,67

		Состав работ: 1. Разметка мест установки каркаса 2. Устройство металлического каркаса из профилей 3. Разметка и нарезка гипсокартонных листов по размеру 4. Установка и закрепление на металлическом каркасе гипсокартонных листов саморезами 5. Шпатлевка швов с оклейкой ленты 6. Устройство ревизионных отверстий в гипсокартоне 7. Уборка и вывоз мусора 8. Затраты и материалы, включенные в расценки: перфораторы, шуруповерты с набором насадок, дрели, пилы угловые дисковые (болгарки), электролобзики, дисковые резаки, специальные строительные ножи, рашпили для раскроя, металлические ножницы, игольчатые валики, просекатели профилей, рубанки, клещи для скрепления профиля, крестообразные отвертки, слесарные металлические молотки, лазерные нивелиры/уровни, металлические рулетки, строительные уровни, угольники, штукатурные правила, гидроуровни, малярные отвесы, стремянки-лестницы, подмости-столы, мелкий строительный инвентарь, СИЗы, лента разделительная самоклеющаяся, диски, буры, заготовительно-складские расходы, накладные расходы, сметная прибыль							
	ВІ-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	1 198,21		8 387,47	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=1,05)	м2	7,35	1,05	669,64			4 921,85
	1-1-8881	Лента разделительная полимерная самоклеящаяся Knauf шириной 65мм (50м) (расх. на ед.=1,67)	мп	11,69	1,67	8,00			93,52
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм (расх. на ед.=26,7)	шт	186,9	26,7	2,00			373,8
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=7,5)	мп	52,5	7,5	334,82			17 578,05
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=10)	шт	70	10	3,30			231
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона (расх. на ед.=1,67)	мп	11,69	1,67	8,75			102,29
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller (расх. на ед.=0,3)	кг	2,1	0,3	69,60			146,16
23	1-1-8887	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x9мм	шт	375		3,40	1 275,00		1 275,00

Раздел 2. Первый этаж

Подраздел Отделка лифтового холла

24	ВI-12-05-02-03	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса Состав работ: 1. Разметка проектного положения подвесного потолка и анкерных подвесов 2. Установка тяги с креплением к потолку анкерными дюбелями, надевание подвеса с зажимом 3. Установка основного профиля с креплением к анкерным подвесам 4. Установка соединителей для потолочных профилей 5. Установка двухуровневых соединителей на основной профиль 6. Установка несущего потолочного профиля и крепление к основному профилю 7. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 8. Уборка и вывоз мусора 9. Затраты и материалы, включенные в расценки: перфораторы, строительные ножи, болгарки, шуруповерты, мелкий строительный инвентарь, стремянки/подмости, ножовки, измерительный инвентарь, ветошь, биты, отрезные диски по металлу, СИЗы, заготовительно-складские расходы, накладные расходы, сметная прибыль	м2	63,33		3 725,65	235 945,38	127 903,80	108 041,58
	ВI-207	Работы по устройству двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	63,33	1	2 019,64		127 903,8	
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=1,05)	м2	66,4965	1,05	491,07			32 654,44
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм (расх. на ед.=1,9)	шт	120,327	1,9	16,07			1 933,65
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=3,2)	мп	202,656	3,2	180,36			36 551,04
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=1,5)	мп	94,995	1,5	122,32			11 619,79
	1-1-8890	Удлинитель профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,6)	шт	37,998	0,6	25,89			983,77
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб) (расх. на ед.=2,3)	шт	145,659	2,3	44,64			6 502,22
	1-1-8892	Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=1,3)	шт	82,329	1,3	66,07			5 439,48
	1-1-8893	Тяга подвеса 500мм (расх. на ед.=1,3)	шт	82,329	1,3	115,18			9 482,65
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=17)	шт	1 076,61	17	2,67			2 874,55
25	1-1-8887	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х9мм	шт	164,658		3,40	559,84		559,84
26	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	63,33		687,78	43 557,11	31 834,72	11 722,38

		Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя							
	ВІ-163	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	63,33	1	502,68		31 834,72	
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт (расх. на ед.=0,1)	кг	6,333	0,1	351,00			2 222,88
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=4,8)	кг	303,984	4,8	31,25			9 499,5
27	ВІ-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей с добавлением колера 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов 9. Затраты и материалы, включенные в расценки: кисти, валики, стремянки-лестницы, шпатели, мастерки, емкости для раствора, строительные уровни, маяки, терки, полутерки, мелкий строительный инвентарь, колер, СИЗы, заготовительно-складские расходы, накладные расходы, сметная прибыль	м2	25		864,29	21 607,25	21 607,25	
	ВІ-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	25	1	864,29		21 607,25	
28	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	375		31,25	11 718,75		11 718,75
29	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	6,75		351,00	2 369,25		2 369,25
30	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	25		563,39	14 084,75	10 714,25	3 370,50

		Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления							
	BI-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	25	1	428,57		10 714,25	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на ед.=0,1)	кг	2,5	0,1	98,20			245,5
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=4)	кг	100	4	31,25			3 125
31	BI-12-05-04-02	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с креплением дюбелями Состав работ: 1. Разметка проектного положения облицовки 2. Резка гипсокартонных листов 3. Монтаж гипсокартонных листов дюбелем 4. Уборка и вывоз мусора 5. Затраты и материалы, включенные в расценки: перфораторы, строительные ножи, шуруповерты, мелкий строительный инвентарь, стремянки/подмости, измерительный инвентарь, ветошь, биты, СИЗы, заготовительно-складские расходы, накладные расходы, сметная прибыль	м	7		613,45	4 294,18	3 125,01	1 169,17
	BI-469	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с креплением дюбелями (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	446,43		3 125,01	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21)	м2	1,47	0,21	669,64			984,37
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8)	шт	56	8	3,30			184,8

Раздел 3. Второй этаж

Подраздел Отделка балконов

43	BI-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль	м2	24,36		5 668,56	138 086,16	45 457,47	92 628,69

		3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка тяги с креплением анкерными дюбелями к потолку, надеванием подвеса с зажимами и установкой на основной профиль 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Установка основного потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 9. Укладка теплоизоляционных плит 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 11. Уборка и вывоз мусора 12. Затраты и материалы, включенные в расценки: перфораторы, строительные ножи, болгарки, шуруповерты, мелкий строительный инвентарь, стремянки/подмости, ножовки, измерительный инвентарь, ветошь, биты, отрезные диски по металлу, СИЗы, заготовительно-складские расходы,						
	ВI-206	Работы по обшивке потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	24,36	1	1 866,07	45 457,47	
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=1,05)	м2	25,578	1,05	491,07		12 560,59
	1-1-8171	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый без стержня 10х160 мм (расх. на ед.=3)	шт	73,08	3	6,80		496,94
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=2,9)	мп	70,644	2,9	180,36		12 741,35
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=1,5)	мп	36,54	1,5	122,32		4 469,57
	1-1-8890	Удлинитель профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,2)	шт	4,872	0,2	25,89		126,14
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб) (расх. на ед.=1,7)	шт	41,412	1,7	44,64		1 848,63
	1-1-8892	Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,7)	шт	17,052	0,7	66,07		1 126,63
	1-1-8893	Тяга подвеса 500мм (расх. на ед.=0,7)	шт	17,052	0,7	115,18		1 964,05
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=1,6)	шт	38,976	1,6	3,30		128,62
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=23)	шт	560,28	23	2,67		1 495,95
	1-1-9180	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х13 мм (расх. на ед.=6)	шт	146,16	6	2,00		292,32

	1-1[illegible]9	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н45, толщина 100мм (расх. на ед.=0,103)	м3	[illegible]	2,50908	0,103	22 071,00	[illegible]	55 377,9 [illegible]
44	BI-14-03-01-01	Устройство армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм Состав работ: 1. Очистка поверхности от пыли и грязи 2. Крепление фасадной армирующей сетки 3. Нанесение штукатурно-клеевого слоя толщиной до 5мм 4. Шлифовка покрытий 5. Уборка и вывоз мусора 6. Затраты и материалы, включенные в расценки: мелкий строительный инвентарь, строительные уровни, шнуры-причалки, угольники, рулетки, правила 2м, монтажные пистолеты, СИЗы, анкеры, гвозди, дюбели, диски алмазные, диски по металлу, заготовительно-складские расходы, накладные расходы, сметная прибыль	м2		87,95		1 642,33	144 442,92	94 232,27	50 210,66
	BI-216	Работы по устройству армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час		87,95	1	1 071,43		94 232,27	
	1-1-9655	Сетка фасадная армирующая из стекловолокна 160гр/м2, размер ячеек 4х4мм (расх. на ед.=1,1)	м2		96,745	1,1	99,00			9 577,76
	30-2-9933	Штукатурно-клеевая смесь для систем теплоизоляции на минераловатных плитах Ceresit CT 190 (расх. на ед.=6)	кг		527,7	6	77,00			40 632,9
45	BI-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя	м2		24,36		587,50	14 311,50	12 245,28	2 066,22
	BI-643	Работы по сплошному выравниванию поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час		24,36	1	502,68		12 245,28	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на ед.=0,1)	кг		2,436	0,1	98,20			239,22
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=2,4)	кг		58,464	2,4	31,25			1 827
46	BI-12-07-02-17	Устройство теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, лоджии, тамбуры, незадымляемые балконы) с креплением фишерами в 1 слой	м2		87,95		3 112,58	273 751,67	43 189,61	230 562,07

		Состав работ: 1. Переноска и подача материалов по этажам вручную 2. Очистка поверхности стены от грязи, неровностей и т.д. 3. Снятие размеров, раскрой утеплителя с учетом дверных и оконных проемов 4. Креплением плит с подгонкой по размеру и фиксацией фишерами 5. Уборка и вывоз мусора 6. 6. Затраты и материалы, включенные в расценки: дрели с разными насадками, ножовки, строительные уровни, ножи, молотки, строительные леса, стремянка, уборочный инвентарь, заготовительно-складские расходы, накладные расходы, сметная прибыль							
	BI-1024	Работы по устройству теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, лоджии, тамбуры, незадымляемые балконы) с креплением фишерами в 1 слой (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	87,95	1	491,07		43 189,61	
	1-1-8812	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с металлическим стержнем из полиамида 10х180мм (расх. на ед.=10)	шт	879,5	10	34,82			30 624,19
	1-1-9569	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н45, толщина 100мм (расх. на ед.=0,103)	м3	9,05885	0,103	22 071,00			199 937,88
47	BI-12-05-04-02	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с креплением дюбелями Состав работ: 1. Разметка проектного положения облицовки 2. Резка гипсокартонных листов 3. Монтаж гипсокартонных листов дюбелем 4. Уборка и вывоз мусора 5. Затраты и материалы, включенные в расценки: перфораторы, строительные ножи, шуруповерты, мелкий строительный инвентарь, стремянки/подмости, измерительный инвентарь, ветошь, биты, СИЗы, заготовительно-складские расходы, накладные расходы, сметная прибыль	м	36		613,45	22 084,36	16 071,48	6 012,88
	BI-469	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с креплением дюбелями (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	36	1	446,43		16 071,48	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ; ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21)	м2	7,56	0,21	669,64			5 062,48
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8)	шт	288	8	3,30			950,4

Подраздел Отделка лифтового холла

55	BI-[illegible]5-04-02	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с креплением дюбелями Состав работ: 1. Разметка проектного положения облицовки 2. Резка гипсокартонных листов 3. Монтаж гипсокартонных листов дюбелем 4. Уборка и вывоз мусора 5. Затраты и материалы, включенные в расценки: перфораторы, строительные ножи, шуруповерты, мелкий строительный инвентарь, стремянки/подмости, измерительный инвентарь, ветошь, биты, СИЗы, заготовительно-складские расходы, накладные расходы, сметная прибыль	м	[illegible]	7		613,45	4[illegible],18	3 125,01	1 169,17 [illegible]
	BI-469	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с креплением дюбелями (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час		7	1	446,43		3 125,01	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21)	м2		1,47	0,21	669,64			984,37
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8)	шт		56	8	3,30			184,8
56	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас Состав работ: 1. Очистка поверхности откоса от пыли и грязи 2. Снятие размеров, распил профилей для монтажа металлического каркаса 3. Монтаж стоечного профиля 4. Монтаж поперечных профилей 5. Снятие размеров и нарезка гипсокартонных листов 6. Монтаж гипсокартонных листов на металлический каркас 7. Уборка территории 8. Затраты и материалы, включенные в расценки: перфоратор, шуруповерт, ножовка, мелкий строительный инвентарь, инструменты для разметки, биты, буры	м		5,5		1 663,05	9 146,77	3 683,02	5 463,75
	BI-677	Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час		5,5	1	669,64		3 683,02	
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=0,1575)	м2		0,86625	0,1575	491,07			425,39
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,3)	мп		1,65	0,3	334,82			552,45
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2,1)	мп		11,55	2,1	388,39			4 485,9
57	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм	шт		60,5		2,67	161,54		161,54
58	1-1-9180	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x13 мм	шт		22		2,00	44,00		44,00

59	BI-[illegible]5-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий Состав работ: 1. Разметка мест установки каркаса 2. Устройство металлического каркаса из профилей 3. Разметка и нарезка гипсокартонных листов по размеру 4. Установка и закрепление на металлическом каркасе гипсокартонных листов саморезами 5. Шпатлевка швов с оклейкой ленты 6. Устройство ревизионных отверстий в гипсокартоне 7. Уборка и вывоз мусора 8. Затраты и материалы, включенные в расценки: перфораторы, шуруповерты с набором насадок, дрели, пилы угловые дисковые (болгарки), электролобзики, дисковые резаки, специальные строительные ножи, рашпили для раскроя, металлические ножницы, игольчатые валики, просекатели профилей, рубанки, клещи для скрепления профиля, крестообразные отвертки, слесарные металлические молотки, лазерные нивелиры/уровни, металлические рулетки, строительные уровни, угольники, штукатурные правила, гидроуровни, малярные отвесы, стремянки-лестницы, подмости-столы, мелкий строительный инвентарь, СИЗы, лента разделительная самоклеющаяся, диски, буры, заготовительно-складские расходы,	м2	6		4 547,73	27 [illegible]41	7 189,26	20 097,15
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	6	1	1 198,21		7 189,26	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=1,05)	м2	6,3	1,05	669,64			4 218,73
	1-1-8881	Лента разделительная полимерная самоклеящаяся Knauf шириной 65мм (50м) (расх. на ед.=1,67)	мп	10,02	1,67	8,00			80,16
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм (расх. на ед.=26,7)	шт	160,2	26,7	2,00			320,4
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=7,5)	мп	45	7,5	334,82			15 066,9
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=10)	шт	60	10	3,30			198
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона (расх. на ед.=1,67)	мп	10,02	1,67	8,75			87,68
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller (расх. на ед.=0,3)	кг	1,8	0,3	69,60			125,28
60	1-1-8887	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x9мм	шт	321		3,40	1 091,40		1 091,40

Раздел 4. Третий этаж

Подраздел Отделка балконов

66	ВI-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка тяги с креплением анкерными дюбелями к потолку, надеванием подвеса с зажимами и установкой на основной профиль 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Установка основного потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 9. Укладка теплоизоляционных плит 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 11. Уборка и вывоз мусора 12. Затраты и материалы, включенные в расценки: перфораторы, строительные ножи, болгарки, шуруповерты, мелкий строительный инвентарь, стремянки/подмости, ножовки, измерительный инвентарь, ветошь, биты, отрезные диски по металлу, СИЗы, заготовительно-складские расходы,	м2	24,36		5 607,15	136 590,21	45 457,47	91 132,75
	ВI-206	Работы по обшивке потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	24,36	1	1 866,07		45 457,47	
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=1,05)	м2	25,578	1,05	491,07			12 560,59
	1-1-8171	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый без стержня 10х160 мм (расх. на ед.=3)	шт	73,08	3	6,80			496,94
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=2,9)	мп	70,644	2,9	180,36			12 741,35
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=1,5)	мп	36,54	1,5	122,32			4 469,57
	1-1-8890	Удлинитель профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,2)	шт	4,872	0,2	25,89			126,14

	1-1[illegible]1	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб) (расх. на ед.=1,7)	шт	41,412	1,7	44,64			1 848,63
	1-1-8892	Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,7)	шт	17,052	0,7	66,07			1 126,63
	1-1-8893	Тяга подвеса 500мм (расх. на ед.=0,7)	шт	17,052	0,7	115,18			1 964,05
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=1,6)	шт	38,976	1,6	3,30			128,62
	1-1-9180	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x13 мм (расх. на ед.=6)	шт	146,16	6	2,00			292,32
	1-1-9569	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н45, толщина 100мм (расх. на ед.=0,103)	м3	2,50908	0,103	22 071,00			55 377,9
67	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм	шт	560,28		2,67	1 495,95		1 495,95
68	ВI-14-03-01-01	Устройство армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм Состав работ: 1. Очистка поверхности от пыли и грязи 2. Крепление фасадной армирующей сетки 3. Нанесение штукатурно-клеевого слоя толщиной до 5мм 4. Шлифовка покрытий 5. Уборка и вывоз мусора 6. Затраты и материалы, включенные в расценки: мелкий строительный инвентарь, строительные уровни, шнуры-причалки, угольники, рулетки, правила 2м, монтажные пистолеты, СИЗы, анкеры, гвозди, дюбели, диски алмазные, диски по металлу, заготовительно-складские расходы, накладные расходы, сметная прибыль	м2	87,95		1 642,33	144 442,92	94 232,27	50 210,66
	ВI-216	Работы по устройству армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	87,95	1	1 071,43		94 232,27	
	1-1-9655	Сетка фасадная армирующая из стекловолокна 160гр/м2, размер ячеек 4x4мм (расх. на ед.=1,1)	м2	96,745	1,1	99,00			9 577,76
	30-2-9933	Штукатурно-клеевая смесь для систем теплоизоляции на минераловатных плитах Ceresit CT 190 (расх. на ед.=6)	кг	527,7	6	77,00			40 632,9
69	ВI-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя	м2	24,36		587,50	14 311,50	12 245,28	2 066,22
	ВI-643	Работы по сплошному выравниванию поверхностей потолков из гипсокартонных	чел.час	24,36	1	502,68		12 245,28	

	1-[illegible]4	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на	кг	2,436	0,1	98,20			239,22
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на	кг	58,464	2,4	31,25			1 827
70	ВІ-12-07-02-17	Устройство теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы,	м2	87,95		3 112,58	273 751,67	43 189,61	230 562,07
	ВІ-1024	Работы по устройству теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений	чел.час	87,95	1	491,07		43 189,61	
	1-1-8812	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с металлическим	шт	879,5	10	34,82			30 624,19
	1-1-9569	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на	м3	9,05885	0,103	22 071,00			199 937,88
71	ВІ-12-05-04-02	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с	м	36		613,45	22 084,36	16 071,48	6 012,88
	ВІ-469	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с	чел.час	36	1	446,43		16 071,48	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21)	м2	7,56	0,21	669,64			5 062,48
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8)	шт	288	8	3,30			950,4

Подраздел Отделка лифтового холла

79	ВІ-12-05-04-02	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с	м	7		613,45	4 294,18	3 125,01	1 169,17
	ВІ-469	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с	чел.час	7	1	446,43		3 125,01	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21)	м2	1,47	0,21	669,64			984,37
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8)	шт	56	8	3,30			184,8
80	ВІ-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с	м	5,5		1 663,05	9 146,77	3 683,02	5 463,75
	ВІ-677	Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной	чел.час	5,5	1	669,64		3 683,02	
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=0,1575)	м2	0,86625	0,1575	491,07			425,39
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,3)	мп	1,65	0,3	334,82			552,45
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2,1)	мп	11,55	2,1	388,39			4 485,9
81	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм	шт	60,5		2,67	161,54		161,54
82	1-1-9180	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой	шт	22		2,00	44,00		44,00
83	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с	м2	6		4 547,73	27 286,41	7 189,26	20 097,15
	ВІ-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных	чел.час	6	1	1 198,21		7 189,26	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=1,05)	м2	6,3	1,05	669,64			4 218,73
	1-1-8881	Лента разделительная полимерная самоклеящаяся Knauf шириной 65мм (50м)	мп	10,02	1,67	8,00			80,16
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм (расх. на ед.=26,7)	шт	160,2	26,7	2,00			320,4
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=7,5)	мп	45	7,5	334,82			15 066,9
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=10)	шт	60	10	3,30			198

	1-1[illegible]5	Лента армирующая для гипсокартона (расх. на ед.=1,67)	мп	10,02	1,67	8,75			87,68
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller (расх. на ед.=0,3)	кг	1,8	0,3	69,60			125,28
84	1-1-8887	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х9мм	шт	321		3,40	1 091,40		1 091,40

Раздел 5. Четвертый этаж

Подраздел Отделка балконов

90	ВI-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с	м2	24,36		5 668,56	138 086,16	45 457,47	92 628,69
	ВI-206	Работы по обшивке потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с	чел.час	24,36	1	1 866,07		45 457,47	
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=1,05)	м2	25,578	1,05	491,07			12 560,59
	1-1-8171	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый без стержня 10х160 мм	шт	73,08	3	6,80			496,94
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=2,9)	мп	70,644	2,9	180,36			12 741,35
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=1,5)	мп	36,54	1,5	122,32			4 469,57
	1-1-8890	Удлинитель профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,2)	шт	4,872	0,2	25,89			126,14
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб) (расх. на ед.=1,7)	шт	41,412	1,7	44,64			1 848,63
	1-1-8892	Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,7)	шт	17,052	0,7	66,07			1 126,63
	1-1-8893	Тяга подвеса 500мм (расх. на ед.=0,7)	шт	17,052	0,7	115,18			1 964,05
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=1,6)	шт	38,976	1,6	3,30			128,62
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=23)	шт	560,28	23	2,67			1 495,95
	1-1-9180	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой	шт	146,16	6	2,00			292,32
	1-1-9569	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на	м3	2,50908	0,103	22 071,00			55 377,9
91	ВI-14-03-01-01	Устройство армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом	м2	87,95		1 642,33	144 442,92	94 232,27	50 210,66
	ВI-216	Работы по устройству армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым	чел.час	87,95	1	1 071,43		94 232,27	
	1-1-9655	Сетка фасадная армирующая из стекловолокна 160гр/м2, размер ячеек	м2	96,745	1,1	99,00			9 577,76
	30-2-9933	Штукатурно-клеевая смесь для систем теплоизоляции на минераловатных плитах	кг	527,7	6	77,00			40 632,9
92	ВI-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов	м2	24,36		587,50	14 311,50	12 245,28	2 066,22
	ВI-643	Работы по сплошному выравниванию поверхностей потолков из гипсокартонных	чел.час	24,36	1	502,68		12 245,28	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на	кг	2,436	0,1	98,20			239,22
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на	кг	58,464	2,4	31,25			1 827
93	ВI-12-07-02-17	Устройство теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы,	м2	87,95		3 112,58	273 751,67	43 189,61	230 562,07
	ВI-1024	Работы по устройству теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений	чел.час	87,95	1	491,07		43 189,61	

	1-1[illegible]2	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с металлическим	шт	879,5	10	34,82			30 624,19
	1-1-9569	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на	м3	9,05885	0,103	22 071,00			199 937,88
94	ВI-12-05-04-02	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с	м	36		613,45	22 084,36	16 071,48	6 012,88
	ВI-469	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с	чел.час	36	1	446,43		16 071,48	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21)	м2	7,56	0,21	669,64			5 062,48
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8)	шт	288	8	3,30			950,4

Подраздел Отделка лифтового холла

108	ВI-12-05-04-02	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с	м	7		613,45	4 294,18	3 125,01	1 169,17
	ВI-469	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с	чел.час	7	1	446,43		3 125,01	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21)	м2	1,47	0,21	669,64			984,37
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8)	шт	56	8	3,30			184,8
109	ВI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с	м	5,5		1 663,05	9 146,77	3 683,02	5 463,75
	ВI-677	Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной	чел.час	5,5	1	669,64		3 683,02	
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=0,1575)	м2	0,86625	0,1575	491,07			425,39
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,3)	мп	1,65	0,3	334,82			552,45
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2,1)	мп	11,55	2,1	388,39			4 485,9
110	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм	шт	60,5		2,67	161,54		161,54
111	1-1-9180	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой	шт	22		2,00	44,00		44,00
112	ВI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с	м2	6		4 547,73	27 286,41	7 189,26	20 097,15
	ВI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных	чел.час	6	1	1 198,21		7 189,26	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=1,05)	м2	6,3	1,05	669,64			4 218,73
	1-1-8881	Лента разделительная полимерная самоклеящаяся Knauf шириной 65мм (50м)	мп	10,02	1,67	8,00			80,16
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм (расх. на ед.=26,7)	шт	160,2	26,7	2,00			320,4
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=7,5)	мп	45	7,5	334,82			15 066,9
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=10)	шт	60	10	3,30			198
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона (расх. на ед.=1,67)	мп	10,02	1,67	8,75			87,68
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller (расх. на ед.=0,3)	кг	1,8	0,3	69,60			125,28
113	1-1-8887	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x9мм	шт	321		3,40	1 091,40		1 091,40

Раздел 6. Пятый этаж

Подраздел Отделка балконов

120	ВI-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с	м2	24,36		5 668,56	138 086,16	45 457,47	92 628,69
	ВI-206	Работы по обшивке потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с	чел.час	24,36	1	1 866,07		45 457,47	
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=1,05)	м2	25,578	1,05	491,07			12 560,59
	1-1-8171	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый без стержня 10х160 мм	шт	73,08	3	6,80			496,94
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=2,9)	мп	70,644	2,9	180,36			12 741,35
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=1,5)	мп	36,54	1,5	122,32			4 469,57
	1-1-8890	Удлинитель профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,2)	шт	4,872	0,2	25,89			126,14
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб) (расх. на ед.=1,7)	шт	41,412	1,7	44,64			1 848,63
	1-1-8892	Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,7)	шт	17,052	0,7	66,07			1 126,63
	1-1-8893	Тяга подвеса 500мм (расх. на ед.=0,7)	шт	17,052	0,7	115,18			1 964,05
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=1,6)	шт	38,976	1,6	3,30			128,62
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=23)	шт	560,28	23	2,67			1 495,95
	1-1-9180	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой	шт	146,16	6	2,00			292,32
	1-1-9569	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на	м3	2,50908	0,103	22 071,00			55 377,9
121	ВI-14-03-01-01	Устройство армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом	м2	87,95		1 642,33	144 442,92	94 232,27	50 210,66
	ВI-216	Работы по устройству армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым	чел.час	87,95	1	1 071,43		94 232,27	
	1-1-9655	Сетка фасадная армирующая из стекловолокна 160гр/м2, размер ячеек	м2	96,745	1,1	99,00			9 577,76
	30-2-9933	Штукатурно-клеевая смесь для систем теплоизоляции на минераловатных плитах	кг	527,7	6	77,00			40 632,9
122	ВI-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов	м2	24,36		587,50	14 311,50	12 245,28	2 066,22
	ВI-643	Работы по сплошному выравниванию поверхностей потолков из гипсокартонных	чел.час	24,36	1	502,68		12 245,28	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на	кг	2,436	0,1	98,20			239,22
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на	кг	58,464	2,4	31,25			1 827
123	ВI-12-07-02-17	Устройство теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы,	м2	87,95		3 112,58	273 751,67	43 189,61	230 562,07
	ВI-1024	Работы по устройству теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений	чел.час	87,95	1	491,07		43 189,61	
	1-1-8812	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с металлическим	шт	879,5	10	34,82			30 624,19
	1-1-9569	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на	м3	9,05885	0,103	22 071,00			199 937,88
124	ВI-12-05-04-02	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с	м	36		613,45	22 084,36	16 071,48	6 012,88
	ВI-469	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с	чел.час	36	1	446,43		16 071,48	

	1-1[illegible]2	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21)	м2	7,56	0,21	669,64			5 062,48
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8)	шт	288	8	3,30			950,4

Подраздел Отделка лифтового холла

138	BI-12-05-04-02	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с	м	7		613,45	4 294,18	3 125,01	1 169,17
	BI-469	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с	чел.час	7	1	446,43		3 125,01	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21)	м2	1,47	0,21	669,64			984,37
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8)	шт	56	8	3,30			184,8
139	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с	м	5,5		1 663,05	9 146,77	3 683,02	5 463,75
	BI-677	Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной	чел.час	5,5	1	669,64		3 683,02	
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=0,1575)	м2	0,86625	0,1575	491,07			425,39
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,3)	мп	1,65	0,3	334,82			552,45
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2,1)	мп	11,55	2,1	388,39			4 485,9
140	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм	шт	60,5		2,67	161,54		161,54
141	1-1-9180	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой	шт	22		2,00	44,00		44,00
142	BI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с	м2	6		4 547,73	27 286,41	7 189,26	20 097,15
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных	чел.час	6	1	1 198,21		7 189,26	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=1,05)	м2	6,3	1,05	669,64			4 218,73
	1-1-8881	Лента разделительная полимерная самоклеящаяся Knauf шириной 65мм (50м)	мп	10,02	1,67	8,00			80,16
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм (расх. на ед.=26,7)	шт	160,2	26,7	2,00			320,4
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=7,5)	мп	45	7,5	334,82			15 066,9
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=10)	шт	60	10	3,30			198
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона (расх. на ед.=1,67)	мп	10,02	1,67	8,75			87,68
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller (расх. на ед.=0,3)	кг	1,8	0,3	69,60			125,28
143	1-1-8887	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x9мм	шт	321		3,40	1 091,40		1 091,40

Раздел 7. Шестой этаж

Подраздел Отделка балконов

149	BI-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с	м2	24,36		5 668,56	138 086,16	45 457,47	92 628,69
	BI-206	Работы по обшивке потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с	чел.час	24,36	1	1 866,07		45 457,47	

	1-[illegible]1	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=1,05)	м2	25,578	1,05	491,07			12 560,59
	1-1-8171	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый без стержня 10х160 мм	шт	73,08	3	6,80			496,94
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=2,9)	мп	70,644	2,9	180,36			12 741,35
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=1,5)	мп	36,54	1,5	122,32			4 469,57
	1-1-8890	Удлинитель профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,2)	шт	4,872	0,2	25,89			126,14
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб) (расх. на ед.=1,7)	шт	41,412	1,7	44,64			1 848,63
	1-1-8892	Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,7)	шт	17,052	0,7	66,07			1 126,63
	1-1-8893	Тяга подвеса 500мм (расх. на ед.=0,7)	шт	17,052	0,7	115,18			1 964,05
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=1,6)	шт	38,976	1,6	3,30			128,62
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=23)	шт	560,28	23	2,67			1 495,95
	1-1-9180	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой	шт	146,16	6	2,00			292,32
	1-1-9569	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на	м3	2,50908	0,103	22 071,00			55 377,9
150	ВI-14-03-01-01	Устройство армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом	м2	87,95		1 642,33	144 442,92	94 232,27	50 210,66
	ВI-216	Работы по устройству армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым	чел.час	87,95	1	1 071,43		94 232,27	
	1-1-9655	Сетка фасадная армирующая из стекловолокна 160гр/м2, размер ячеек	м2	96,745	1,1	99,00			9 577,76
	30-2-9933	Штукатурно-клеевая смесь для систем теплоизоляции на минераловатных плитах	кг	527,7	6	77,00			40 632,9
151	ВI-12-01-02-14	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов	м2	24,36		587,50	14 311,50	12 245,28	2 066,22
	ВI-643	Работы по сплошному выравниванию поверхностей потолков из гипсокартонных	чел.час	24,36	1	502,68		12 245,28	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на	кг	2,436	0,1	98,20			239,22
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на	кг	58,464	2,4	31,25			1 827
152	ВI-12-07-02-17	Устройство теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы,	м2	87,95		3 112,58	273 751,67	43 189,61	230 562,07
	ВI-1024	Работы по устройству теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений	чел.час	87,95	1	491,07		43 189,61	
	1-1-8812	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с металлическим	шт	879,5	10	34,82			30 624,19
	1-1-9569	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на	м3	9,05885	0,103	22 071,00			199 937,88
153	ВI-12-05-04-02	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с	м	36		613,45	22 084,36	16 071,48	6 012,88
	ВI-469	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с	чел.час	36	1	446,43		16 071,48	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21)	м2	7,56	0,21	669,64			5 062,48
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8)	шт	288	8	3,30			950,4

Подраздел Отделка лифтового холла

166	BI-[illegible]5-04-02	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с	м		7		613,45	4[illegible],18	3 125,01	1 169,17
	BI-469	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с	чел.час		7	1	446,43		3 125,01	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21)	м2		1,47	0,21	669,64			984,37
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8)	шт		56	8	3,30			184,8
167	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с	м		5,5		1 663,05	9 146,77	3 683,02	5 463,75
	BI-677	Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной	чел.час		5,5	1	669,64		3 683,02	
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=0,1575)	м2		0,86625	0,1575	491,07			425,39
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,3)	мп		1,65	0,3	334,82			552,45
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2,1)	мп		11,55	2,1	388,39			4 485,9
168	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм	шт		60,5		2,67	161,54		161,54
169	1-1-9180	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой	шт		22		2,00	44,00		44,00
170	BI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с	м2		6		4 547,73	27 286,41	7 189,26	20 097,15
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных	чел.час		6	1	1 198,21		7 189,26	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=1,05)	м2		6,3	1,05	669,64			4 218,73
	1-1-8881	Лента разделительная полимерная самоклеящаяся Knauf шириной 65мм (50м)	мп		10,02	1,67	8,00			80,16
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм (расх. на ед.=26,7)	шт		160,2	26,7	2,00			320,4
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=7,5)	мп		45	7,5	334,82			15 066,9
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=10)	шт		60	10	3,30			198
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона (расх. на ед.=1,67)	мп		10,02	1,67	8,75			87,68
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller (расх. на ед.=0,3)	кг		1,8	0,3	69,60			125,28
171	1-1-8887	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x9мм	шт		321		3,40	1 091,40		1 091,40

Раздел 11. Лестничная клетка

246	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты	м2		191,48		687,78	131 696,11	96 253,17	35 442,95
	BI-163	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой	чел.час		191,48	1	502,68		96 253,17	
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг		19,148	0,1	351,00			6 720,95
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на	кг		919,104	4,8	31,25			28 722
247	BI-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен	м2		428,31		1 427,81	611 545,30	370 184,05	241 361,25
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой	чел.час		428,31	1	864,29		370 184,05	
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг		115,6437	0,27	351,00			40 590,94

	30-[illegible]09	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на	кг	6 424,65	15	31,25				200 770,31
248	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью	м2	428,31		595,53	255 071,45	186 618,95		68 452,50
	BI-162	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой	чел.час	428,31	1	435,71		186 618,95		
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на	кг	42,831	0,1	98,20				4 206
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на	кг	2 055,888	4,8	31,25				64 246,5
249	BI-12-05-04-02	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с	м	50		613,45	30 672,72	22 321,50		8 351,22
	BI-469	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с	чел.час	50	1	446,43		22 321,5		
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21)	м2	10,5	0,21	669,64				7 031,22
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8)	шт	400	8	3,30				1 320
	Итого						4 783 887,76	2 198 846,15		2 585 041,62
	Итого с учетом накладных расходов						4 783 887,76			
	Всего						4 783 887,76	2 198 846,15		2 585 041,62
	Сметная зарплата						2 198 846,15			
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						4 783 887,76	2 198 846,15		2 585 041,62
	Всего по смете						4 783 887,76	2 198 846,15		2 585 041,62
		Итого по конструктив - Внутреняя отделка и полы					**12 390 143,36**	**7 549 621,46**		**4 840 521,91**
		Конструктив - Фасад								

Акт выполненных работ

по смете 2-11-1-3 Фасад. Блок 3. за 07.07.2019.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Монтаж отделочного материала									
32	BI-14-05-02-06	Монтаж подконструкции под гранит на стены фасада	м2	114		4 955,36	564 911,04	564 911,04			
		Затраты труда									
	BI-874	Работы по монтажу подконструкции под гранит на стены фасада (затраты труда	чел.час	114	1	4 955,36		564 911,04			
33	3-1-9676	Кронштейн алюминиевый 240 L для системы RVF 101/201, размер 240x40x150	шт	107		409,10	43 773,70				43 773,70
34	1-1-7875	Т-профиль 60x60, артикул RE 13110, Realit	м	116,94		783,25	91 593,26				91 593,26
35	1-1-7875	Т-профиль 60x60, артикул RE 13110, Realit	м	106,46		783,25	83 384,80				83 384,80

36	3-[illegible]9	Кронштейн алюминиевый 65М для системы RVF 101/201, артикул REA 622, Реалит	шт	58		192,30	11[illegible]40		11 153,40
37	3-1-9738	Кронштейн алюминиевый 65L для системы RVF 101/201, артикул REA 632, Реалит	шт	29		303,99	8 815,71		8 815,71
38	3-1-9676	Кронштейн алюминиевый 240 L для системы RVF 101/201, размер 240x40x150	шт	89		727,85	64 778,65		64 778,65
42	1-1-7828	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 10 мм x 80 мм	10 шт	26,5		141,19	3 741,54		3 741,54
43	1-1-8565	Анкер клиновый 10x80мм	шт	100		52,32	5 232,00		5 232,00
44	1-1-7818	Термомост М из ПВХ, артикул Т/П-75	шт	148		42,03	6 220,44		6 220,44
45	1-1-7814	Термомост Б из ПВХ с овальными отверстиями 11x22мм, артикул Т/П-150	шт	111		53,84	5 976,24		5 976,24
47	1-1-7811	Заклепка вытяжная из нержавеющей стали марки А2, размер 4,8x12мм, DIN 7337	шт	2 483,44		13,08	32 483,40		32 483,40
48	3-1-9709	Кляммер стартовый гранит-травертин RE 13184	м	67,17		537,22	36 085,07		36 085,07
49	3-1-9708	Кляммер рядовой гранит-травертин RE 13183	м	293,12		623,79	182 845,32		182 845,32
50	3-1-8816	Профиль алюминиевый Г-образный, размер 50x35 мм, артикул 3002, Realit	м	88,51		562,13	49 754,13		49 754,13
69	BI-14-05-02-07	Монтаж гранита на стены фасада	м2	114		23 494,63	2 678 388,05	183 213,96	2 495 174,09
		Затраты труда							
	BI-875	Работы по монтажу гранита на стены фасада (затраты труда рабочих) (расх. на	чел.час	114	1	1 607,14		183 213,96	
		Материалы							
	30-11-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм (расх. на	м2	121,98	1,07	20 455,60			2 495 174,09
70	BI-14-02-03-05	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами	м2	9		357,14	3 214,26	3 214,26	
		Затраты труда							
	BI-783	Работы по устройству наружной теплоизоляции стен фасада здания с	чел.час	9	1	357,14		3 214,26	
71	1-1-6353	Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-120 размером 10x120 мм, Lewod	шт	36		16,43	591,48		591,48
72	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Станд	м3	0,83		13 982,37	11 605,37		11 605,37
73	BI-14-02-03-12	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами	м2	114		1 196,54	136 405,25	40 713,96	95 691,29
		Затраты труда							
	BI-783	Работы по устройству наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами в 1 слой (затраты	чел.час	114	1	357,14		40 713,96	
		Материалы							
	1-3-9944	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь	м3	9,3936	0,0824	10 186,86			95 691,29

74	1-1[illegible]4	Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-220 размером 10х220 мм, Lewod	шт	[illegible]	798		31,83	25 [illegible]34		25 400,34 [illegible]
75	BI-14-02-03-05	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке	м2		114		1 077,23	122 804,45	40 713,96	82 090,49
		Затраты труда								
	BI-783	Работы по устройству наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами в 1 слой (затраты	чел.час		114	1	357,14		40 713,96	
		Материалы								
	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент	м3		5,871	0,0515	13 982,37			82 090,49
76	1-1-5430	Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-160 размером 10х160 мм, Lewod	шт		455		19,50	8 872,50		8 872,50
77	BI-14-10-01-01	Устройство пароизоляции стен фасада здания	м2		114		446,43	50 893,02	50 893,02	
		Затраты труда								
	BI-661	Работы по устройству пароизоляции стен фасада здания (затраты труда рабочих)	чел.час		114	1	446,43		50 893,02	
78	1-1-4784	Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-220	шт		342		31,83	10 885,86		10 885,86
79	1-1-9331	Мембрана негорючая влаго-ветрозащитная Изолтекс НГ 200	м2		131,1		550,00	72 105,00		72 105,00
	Итого							4 311 914,26	883 660,20	3 428 254,06
	Итого с учетом накладных расходов							4 311 914,26		
	Всего							4 311 914,26	883 660,20	3 428 254,06
	Сметная зарплата							883 660,20		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)							4 311 914,26	883 660,20	3 428 254,06
	Всего по смете							4 311 914,26	883 660,20	3 428 254,06

Акт выполненных работ

по смете 2-11-1-2 Фасад. Блок 2. за 07.07.2019.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 4. Монтаж отделочного материала

52	BI-[illegible]5-02-06	Монтаж подконструкции под гранит на стены фасада	м2	[illegible]	241	4 955,36	1 194 [illegible]76	1 194 241,76	[illegible]
53	3-1-9676	Кронштейн алюминиевый 240 L для системы RVF 101/201, размер 240x40x150	шт		226	409,10	92 456,60		92 456,60
54	1-1-7875	Т-профиль 60x60, артикул RE 13110, Realit	м		247,22	783,25	193 635,07		193 635,07
55	1-1-7875	Т-профиль 60x60, артикул RE 13110, Realit	м		225,07	783,25	176 286,08		176 286,08
56	3-1-9739	Кронштейн алюминиевый 65М для системы RVF 101/201, артикул REA 622, Реалит	шт		122	192,30	23 460,60		23 460,60
57	3-1-9738	Кронштейн алюминиевый 65L для системы RVF 101/201, артикул REA 632, Реалит	шт		61	303,99	18 543,39		18 543,39
58	3-1-9676	Кронштейн алюминиевый 240 L для системы RVF 101/201, размер 240x40x150	шт		188	727,85	136 835,80		136 835,80
59	1-1-7828	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 10 мм x 80 мм	10 шт		56,03	141,19	7 910,88		7 910,88
60	1-1-8565	Анкер клиновый 10x80мм	шт		212	52,32	11 091,84		11 091,84
61	1-1-7818	Термомост М из ПВХ, артикул Т/П-75	шт		313	42,03	13 155,39		13 155,39
62	1-1-7814	Термомост Б из ПВХ с овальными отверстиями 11x22мм, артикул Т/П-150	шт		235	53,84	12 652,40		12 652,40
63	1-1-7811	Заклепка вытяжная из нержавеющей стали марки А2, размер 4,8x12мм, DIN 7337	шт		5 250	13,51	70 927,50		70 927,50
64	3-1-9709	Кляммер стартовый гранит-травертин RE 13184	м		142	537,22	76 285,24		76 285,24
65	3-1-9708	Кляммер рядовой гранит-травертин RE 13183	м		619,66	623,79	386 537,71		386 537,71
66	3-1-8816	Профиль алюминиевый Г-образный, размер 50x35 мм, артикул 3002, Realit	м		187,11	562,13	105 180,14		105 180,14
76	BI-14-10-01-01	Устройство пароизоляции стен фасада здания	м2		241	446,43	107 589,63	107 589,63	
77	1-1-9331	Мембрана негорючая влаго-ветрозащитная Изолтекс НГ 200	м2		277,15	550,00	152 432,50		152 432,50
78	1-1-4784	Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-220	шт		723	31,83	23 013,09		23 013,09
79	BI-14-02-03-05	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами	м2		16	357,14	5 714,24	5 714,24	
80	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород	м3		1,65	13 982,38	23 070,93		23 070,93
81	1-1-6353	Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-120	шт		64	16,43	1 051,52		1 051,52
82	BI-14-02-03-12	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами	м2		241	1 196,54	288 365,48	86 070,74	202 294,74
83	1-1-5430	Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-160	шт		1 687	19,50	32 896,50		32 896,50
84	BI-14-02-03-05	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами	м2		241	1 077,23	259 613,05	86 070,74	173 542,31
85	1-1-4784	Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-220	шт		964	31,83	30 684,12		30 684,12
97	BI-14-05-02-07	Монтаж гранита на стены фасада	м2		241	23 494,63	5 662 206,31	387 320,74	5 274 885,57
	Итого по разделу						9 105 837,76	1 867 007,85	7 238 829,91

Сметная прибыль

Всего стоимость оборудования			
Всего по разделу	9 105 837,76	1 867 007,85	7 238 829,91
Нормативная трудоемкость			
Сметная зарплата	1 867 007,85		
Итого	9 105 837,76	1 867 007,85	7 238 829,91
Итого с учетом накладных расходов	9 105 837,76		
Всего	9 105 837,76	1 867 007,85	7 238 829,91
Сметная зарплата	1 867 007,85		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	9 105 837,76	1 867 007,85	7 238 829,91
Всего по смете	9 105 837,76	1 867 007,85	7 238 829,91

Акт выполненных работ

по смете 2-11-1-1 Фасад. Блок 1. за 07.07.2019.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Монтаж отделочного материала									
25	BI-14-05-02-06	Монтаж подконструкции под гранит на стены фасада	м2	242		4 955,36	1 199 197,12	1 199 197,12			
	BI-874	Работы по монтажу подконструкции под гранит на стены фасада (затраты труда	чел.час	242	1	4 955,36		1 199 197,12			
26	3-1-9676	Кронштейн алюминиевый 240 L для системы RVF 101/201, размер 240x40x150	шт	227		409,10	92 865,70			92 865,70	
27	1-1-7875	Т-профиль 60x60, артикул RE 13110, Realit	м	248,24		838,49	208 146,76			208 146,76	
28	1-1-7875	Т-профиль 60x60, артикул RE 13110, Realit	м	226		752,78	170 128,28			170 128,28	
29	3-1-9739	Кронштейн алюминиевый 65M для системы RVF 101/201, артикул REA 622, Реалит	шт	123		192,30	23 652,90			23 652,90	
30	3-1-9738	Кронштейн алюминиевый 65L для системы RVF 101/201, артикул REA 632, Реалит	шт	61		303,99	18 543,39			18 543,39	
31	1-1-7828	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 10 мм x 80 мм	10 шт	56,26		1 065,57	59 948,97			59 948,97	
32	1-1-8565	Анкер клиновый 10x80мм	шт	212		52,32	11 091,84			11 091,84	
33	1-1-7818	Термомост М из ПВХ, артикул Т/П-75	шт	315		42,03	13 239,45			13 239,45	

34	1-1[illegible]4	Термомост Б из ПВХ с овальными отверстиями 11х22мм, артикул Т/П-150	шт	236		53,84	12[illegible],24		12 706,24
35	1-1-7811	Заклепка вытяжная из нержавеющей стали марки А2, размер 4,8х12мм, DIN 7337	шт	5 272		13,51	71 224,72		71 224,72
36	3-1-9709	Кляммер стартовый гранит-травертин RE 13184	м	142,59		537,22	76 602,20		76 602,20
37	3-1-9708	Кляммер рядовой гранит-травертин RE 13183	м	622,23		623,79	388 140,85		388 140,85
38	3-1-8816	Профиль алюминиевый Г-образный, размер 50х35 мм, артикул 3002, Realit	м	187,89		562,13	105 618,61		105 618,61
39	3-1-9676	Кронштейн алюминиевый 240 L для системы RVF 101/201, размер 240х40х150	шт	189		727,85	137 563,65		137 563,65
64	ВІ-14-05-02-07	Монтаж гранита на стены фасада	м2	242		23 494,63	5 685 700,94	388 927,88	5 296 773,06
	ВІ-875	Работы по монтажу гранита на стены фасада (затраты труда рабочих) (расх. на	чел.час	242	1	1 607,14		388 927,88	
	30-11-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм (расх. на	м2	258,94	1,07	20 455,60			5 296 773,06
65	ВІ-14-10-01-01	Устройство пароизоляции стен фасада здания	м2	242		446,43	108 036,06	108 036,06	
	ВІ-661	Работы по устройству пароизоляции стен фасада здания (затраты труда рабочих)	чел.час	242	1	446,43		108 036,06	
66	1-1-4784	Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-220	шт	726		31,83	23 108,58		23 108,58
67	1-1-9331	Мембрана негорючая влаго-ветрозащитная Изолтекс НГ 200	м2	278,3		550,00	153 065,00		153 065,00
68	ВІ-14-02-03-05	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами	м2	15		357,14	5 357,10	5 357,10	
	ВІ-783	Работы по устройству наружной теплоизоляции стен фасада здания с	чел.час	15	1	357,14		5 357,1	
69	1-1-6353	Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-120	шт	968		16,43	15 904,24		15 904,24
70	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород	м3	1,98		13 982,37	27 685,09		27 685,09
71	ВІ-14-02-03-12	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами	м2	242		1 196,54	289 562,02	86 427,88	203 134,14
	ВІ-783	Работы по устройству наружной теплоизоляции стен фасада здания с	чел.час	242	1	357,14		86 427,88	
	1-3-9944	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород	м3	19,9408	0,0824	10 186,86			203 134,14
72	1-1-4784	Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-220	шт	1 694		31,83	53 920,02		53 920,02
73	ВІ-14-02-03-05	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами	м2	242		1 077,23	260 690,16	86 427,88	174 262,28
	ВІ-783	Работы по устройству наружной теплоизоляции стен фасада здания с	чел.час	242	1	357,14		86 427,88	
	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород	м3	12,463	0,0515	13 982,37			174 262,28
74	1-1-5430	Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-160	шт	968		19,50	18 876,00		18 876,00
	Итого						9 230 575,88	1 874 373,92	7 356 201,96
	Итого с учетом накладных расходов						9 230 575,88		
	Всего						9 230 575,88	1 874 373,92	7 356 201,96

Сметная зарплата						1 874 373,92				
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						9 230 575,88	1 874 373,92		7 356 201,96	
Всего по смете						9 230 575,88	1 874 373,92		7 356 201,96	
		Итого по конструктиву -Фасад				**22 648 327,90**	**4 625 041,97**		**18 023 285,93**	
		Конструктив - Чистовая отделка холлов								

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-1 Чистовая отделка холлов. Блок 1. (Общестроительные работы) за 07.07.2019.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Цокольный этаж

Подраздел Комната менеджера и охраны

1	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	47,82		6 040,72	288 867,04	115 280,15		173 586,89
	BI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда	чел.час	47,82	1	2 410,71		115 280,15		
	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	48,7764	1,02	3 537,85				172 563,59
	30-2-9928	Затирка для швов цементная серая "BIG-Master" (расх. на ед.=0,3)	кг	14,346	0,3	71,33				1 023,3
2	30-2-9870	Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт	кг	560		26,70	14 952,00			14 952,00
3	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	252,94		44,60	11 281,12			11 281,12
9	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	45,08		1 239,98	55 898,47	12 075,13		43 823,34
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	45,08	1	267,86		12 075,13		
	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на	м	45,5308	1,01	930,00				42 343,64
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	28,8512	0,64	44,60				1 286,76
	30-2-9928	Затирка для швов цементная серая "BIG-Master" (расх. на ед.=0,06)	кг	2,7048	0,06	71,33				192,93
	Итого по разделу						370 998,63	127 355,28		243 643,35
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						370 998,63	127 355,28		243 643,35

Нормативная трудоемкость

Сметная зарплата 127 355,28

Раздел 2. Первый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

62	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	92,99		6 040,72	561 726,18	224 171,92	337 554,26
	BI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда	чел.час	92,99	1	2 410,71		224 171,92	
	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	94,8498	1,02	3 537,85			335 564,36
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	27,897	0,3	71,33			1 989,89
63	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	1 580,83		44,60	70 505,02		70 505,02
64	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	66,97		1 239,98	83 041,72	17 938,58	65 103,13
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	66,97	1	267,86		17 938,58	
	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на	м	67,6397	1,01	930,00			62 904,92
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	4,0182	0,06	71,33			286,62
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	42,8608	0,64	44,60			1 911,59

Итого по разделу 715 272,91 242 110,51 473 162,41

Сметная прибыль

Всего стоимость оборудования

Всего по разделу 715 272,91 242 110,51 473 162,41

Нормативная трудоемкость

Сметная зарплата 242 110,51

Раздел 3. Второй этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

78	BI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	26,48		2 699,97	71 495,18	70 928,53	566,65
	BI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	26,48	1	2 678,57		70 928,53	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	7,944	0,3	71,33			566,65

79	30-[illegible]03	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	450,16		44,60	20[illegible],14		20 077,14
80	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	27,01		3 537,85	95 557,33		95 557,33
81	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	24,72		300,68	7 432,90	6 621,50	811,40
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	24,72	1	267,86		6 621,5	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	1,4832	0,06	71,33			105,8
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	15,8208	0,64	44,60			705,61
112	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм	м	24,967		930,00	23 219,31		23 219,31
	Итого по разделу						217 781,86	77 550,03	140 231,82
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						217 781,86	77 550,03	140 231,82
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						77 550,03		

Раздел 4. Третий этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

120	ВІ-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	26,48		2 699,97	71 495,18	70 928,53	566,65
	ВІ-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	26,48	1	2 678,57		70 928,53	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	7,944	0,3	71,33			566,65
121	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	450,16		44,60	20 077,14		20 077,14
122	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	27,01		3 537,85	95 557,33		95 557,33
138	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	24,72		1 239,98	30 652,40	6 621,50	24 030,90
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	24,72	1	267,86		6 621,5	
	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на	м	24,9672	1,01	930,00			23 219,5
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	1,4832	0,06	71,33			105,8
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	15,8208	0,64	44,60			705,61
	Итого по разделу						217 782,04	77 550,03	140 232,01
	Сметная прибыль								