Всего стоимость оборудования

Всего по разделу 217 782,04 77 550,03 140 232,01

Нормативная трудоемкость

Сметная зарплата 77 550,03

Раздел 5. Четвертый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

146	BI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	26,48		2 699,97	71 495,18	70 928,53	566,65
	BI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	26,48	1	2 678,57		70 928,53	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	7,944	0,3	71,33			566,65
147	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	450,16		44,60	20 077,14		20 077,14
148	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	27,01		3 537,85	95 557,33		95 557,33
166	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	24,72		1 239,98	30 652,40	6 621,50	24 030,90
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	24,72	1	267,86		6 621,5	
	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на	м	24,9672	1,01	930,00			23 219,5
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	1,4832	0,06	71,33			105,8
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	15,8208	0,64	44,60			705,61

Итого по разделу 217 782,04 77 550,03 140 232,01

Сметная прибыль

Всего стоимость оборудования

Всего по разделу 217 782,04 77 550,03 140 232,01

Нормативная трудоемкость

Сметная зарплата 77 550,03

Раздел 6. Пятый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

174	BI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	26,48		2 699,97	71 495,18	70 928,53	566,65

	BI-[illegible]	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	26,48	1	2 678,57	[illegible]	70 928,53	[illegible]
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	7,944	0,3	71,33			566,65
175	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	450,16		44,60	20 077,14		20 077,14
176	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	27,01		3 537,85	95 557,33		95 557,33
192	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	24,72		1 239,98	30 652,40	6 621,50	24 030,90
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	24,72	1	267,86		6 621,5	
	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на	м	24,9672	1,01	930,00			23 219,5
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	1,4832	0,06	71,33			105,8
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	15,8208	0,64	44,60			705,61
	Итого по разделу						217 782,04	77 550,03	140 232,01
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						217 782,04	77 550,03	140 232,01
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						77 550,03		

Раздел 7. Шестой этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

200	BI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	26,48		2 699,97	71 495,18	70 928,53	566,65
	BI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	26,48	1	2 678,57		70 928,53	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	7,944	0,3	71,33			566,65
201	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	450,16		44,60	20 077,14		20 077,14
202	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	27,01		3 537,85	95 557,33		95 557,33
220	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	24,72		1 239,98	30 652,40	6 621,50	24 030,90
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	24,72	1	267,86		6 621,5	
	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на	м	24,9672	1,01	930,00			23 219,5
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	1,4832	0,06	71,33			105,8

	30-[illegible]03	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	15,8208	0,64	44,60			705,61
	Итого по разделу						217 782,04	77 550,03	140 232,01
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						217 782,04	77 550,03	140 232,01
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						77 550,03		

Раздел 8. Седьмой этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

228	BI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	26,48		2 699,97	71 495,18	70 928,53	566,65
	BI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	26,48	1	2 678,57		70 928,53	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	7,944	0,3	71,33			566,65
229	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	450,16		44,60	20 077,14		20 077,14
230	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	27,01		3 537,85	95 557,33		95 557,33
246	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	24,72		1 239,98	30 652,40	6 621,50	24 030,90
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	24,72	1	267,86		6 621,5	
	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на	м	24,9672	1,01	930,00			23 219,5
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	1,4832	0,06	71,33			105,8
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	15,8208	0,64	44,60			705,61
	Итого по разделу						217 782,04	77 550,03	140 232,01
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						217 782,04	77 550,03	140 232,01
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						77 550,03		

Раздел 9. Восьмой этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

253	BI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	26,48		2 699,97	71 495,18	70 928,53	566,65
	BI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	26,48	1	2 678,57		70 928,53	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	7,944	0,3	71,33			566,65
254	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	450,16		44,60	20 077,14		20 077,14
255	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	27,01		3 537,85	95 557,33		95 557,33
269	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	24,72		1 239,98	30 652,40	6 621,50	24 030,90
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	24,72	1	267,86		6 621,5	
	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на	м	24,9672	1,01	930,00			23 219,5
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	1,4832	0,06	71,33			105,8
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	15,8208	0,64	44,60			705,61
	Итого по разделу						217 782,04	77 550,03	140 232,01
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						217 782,04	77 550,03	140 232,01
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						77 550,03		

Раздел 10. Девятый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

277	BI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	26,48		2 699,97	71 495,18	70 928,53	566,65
	BI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	26,48	1	2 678,57		70 928,53	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	7,944	0,3	71,33			566,65
278	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	450,16		44,60	20 077,14		20 077,14
279	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	27,01		3 537,85	95 557,33		95 557,33
295	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	24,72		1 239,98	30 652,40	6 621,50	24 030,90
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	24,72	1	267,86		6 621,5	

	1-1[illegible]6	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на	м	24,9672	1,01	930,00			23 219,5
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	1,4832	0,06	71,33			105,8
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	15,8208	0,64	44,60			705,61
	Итого по разделу						217 782,04	77 550,03	140 232,01
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						217 782,04	77 550,03	140 232,01
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						77 550,03		

Раздел 11. Лестничная клетка

Подраздел Устройство покрытия пола

302	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	138,24		3 146,40	434 958,20	432 000,00	2 958,20
	ВІ-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами	чел.час	138,24	1	3 125,00		432 000	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	41,472	0,3	71,33			2 958,2
303	1-1-4936	Керамогранит матовый напольный размер 610 мм 610 мм 9 мм, Carrara White	м2	141		4 701,63	662 929,83		662 929,83
304	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	2 350,08		44,60	104 813,57		104 813,57
305	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	85,6		2 432,11	208 188,53	206 356,78	1 831,75
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда	чел.час	85,6	1	2 410,71		206 356,78	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	25,68	0,3	71,33			1 831,75
306	1-1-4936	Керамогранит матовый напольный размер 610 мм 610 мм 9 мм, Carrara White	м2	87,31		4 701,63	410 499,32		410 499,32
307	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	1 455,2		44,60	64 901,92		64 901,92
308	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	214,08		1 239,98	265 455,73	57 343,47	208 112,26
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	214,08	1	267,86		57 343,47	
	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на	м	216,2208	1,01	930,00			201 085,34
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	12,8448	0,06	71,33			916,22
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	137,0112	0,64	44,60			6 110,7
	Итого по разделу						2 151 747,09	695 700,24	1 456 046,85

Сметная прибыль			
Всего стоимость оборудования			
Всего по разделу	2 151 747,09	695 700,24	1 456 046,85
Нормативная трудоемкость			
Сметная зарплата	695 700,24		
Итого	4 980 274,80	1 685 566,30	3 294 708,50
Итого с учетом накладных расходов	4 980 274,80		
Всего	4 980 274,80	1 685 566,30	3 294 708,50
Сметная зарплата	1 685 566,30		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	4 980 274,80	1 685 566,30	3 294 708,50
Всего по смете	4 980 274,80	1 685 566,30	3 294 708,50

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-2 Чистовая отделка холлов. Блок 2. (Общестроительные работы) за 07.07.2019.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Первый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
11	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	74,14		3 000,00	222 420,00	222 420,00			
12	1-1-9361	Панели стеновые деревянные МДФ с фактурным шпоном, цвет дуб, Vinchelli	м2	24,77		22 414,00	555 194,78			555 194,78	
13	1-1-8246	Панели настенные декоративные, материал МДФ	м2	49,37		22 414,00	1 106 579,18			1 106 579,18	
	Итого по разделу						1 884 193,96	222 420,00		1 661 773,96	
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						1 884 193,96	222 420,00		1 661 773,96	
	Нормативная трудоемкость										

Сметная зарплата	222 420,00		
Итого	1 884 193,96	222 420,00	1 661 773,96
Итого с учетом накладных расходов	1 884 193,96		
Всего	1 884 193,96	222 420,00	1 661 773,96
Сметная зарплата	222 420,00		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	1 884 193,96	222 420,00	1 661 773,96
Всего по смете	1 884 193,96	222 420,00	1 661 773,96

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-3 Чистовая отделка холлов. Блок 3. (Общестроительные работы) за 07.07.2019.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2. Первый этаж

Подраздел Отделка стен

37	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	86,9		3 000,00	260 700,00	260 700,00			
	ВІ-552	Работы по облицовке стен декоративными панелями из МДФ (затраты труда рабочих)	чел.час	86,9	1	3 000,00		260 700			
38	1-1-9361	Панели стеновые деревянные МДФ с фактурным шпоном, цвет дуб, Vinchelli	м2	29,03		22 414,00	650 678,42			650 678,42	
39	1-1-8246	Панели настенные декоративные, материал МДФ	м2	57,87		22 414,00	1 297 098,18			1 297 098,18	

Итого по разделу	2 208 476,60	260 700,00	1 947 776,60
Сметная прибыль			
Всего стоимость оборудования			
Всего по разделу	2 208 476,60	260 700,00	1 947 776,60
Нормативная трудоемкость			
Сметная зарплата	260 700,00		
Итого	2 208 476,60	260 700,00	1 947 776,60
Итого с учетом накладных расходов	2 208 476,60		

Всего	2 208 476,60	260 700,00	1 947 776,60
Сметная зарплата	260 700,00		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	2 208 476,60	260 700,00	1 947 776,60
Всего по смете	2 208 476,60	260 700,00	1 947 776,60

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-4 Чистовая отделка холлов. Блок 4. (Общестроительные работы) за 07.07.2019.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2. Первый этаж

Подраздел Отделка стен

5	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	75,02	3 000,00	225 060,00	225 060,00			
6	1-1-9361	Панели стеновые деревянные МДФ с фактурным шпоном, цвет дуб, Vinchelli	м2	25,06	22 414,00	561 694,84				561 694,84
7	1-1-8246	Панели настенные декоративные, материал МДФ	м2	49,96	22 414,00	1 119 803,44				1 119 803,44

Итого по разделу	1 906 558,28	225 060,00	1 681 498,28
Сметная прибыль			
Всего стоимость оборудования			
Всего по разделу	1 906 558,28	225 060,00	1 681 498,28
Нормативная трудоемкость			
Сметная зарплата	225 060,00		
Итого	1 906 558,28	225 060,00	1 681 498,28
Итого с учетом накладных расходов	1 906 558,28		
Всего	1 906 558,28	225 060,00	1 681 498,28
Сметная зарплата	225 060,00		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	1 906 558,28	225 060,00	1 681 498,28
Всего по смете	1 906 558,28	225 060,00	1 681 498,28

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-1 Чистовая отделка холлов. Блок 1. (Общестроительные работы) за 07.07.2019.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2. Первый этаж

Подраздел Отделка стен

54	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	99,28	3 000,00	297 840,00	297 840,00			
55	1-1-9361	Панели стеновые деревянные МДФ с фактурным шпоном, цвет дуб, Vinchelli	м2	33,169	22 414,00	743 449,97			743 449,97	
56	1-1-8246	Панели настенные декоративные, материал МДФ	м2	66,111	22 414,00	1 481 811,95			1 481 811,95	
	Итого по разделу					2 523 101,92	297 840,00		2 225 261,92	
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					2 523 101,92	297 840,00		2 225 261,92	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					297 840,00				
	Итого					2 523 101,92	297 840,00		2 225 261,92	
	Итого с учетом накладных расходов					2 523 101,92				
	Всего					2 523 101,92	297 840,00		2 225 261,92	
	Сметная зарплата					297 840,00				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					2 523 101,92	297 840,00		2 225 261,92	
	Всего по смете					2 523 101,92	297 840,00		2 225 261,92	

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-2 Чистовая отделка холлов. Блок 2. (Общестроительные работы) за 07.07.2019.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Цокольный этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

6	BI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	23,05		2 696,27	62 149,02	61 741,04		407,99
	BI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	23,05	1	2 678,57		61 741,04		
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	6,915	0,3	59,00				407,99
7	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	391,85		38,32	15 015,69			15 015,69
8	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея, тип G282-Payer Beige, цвет Marble Beige	м2	23,511		4 000,00	94 044,00			94 044,00
9	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	26,26		295,92	7 770,99	7 034,00		25403,00
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	26,26	1	267,86		7 034		
	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на	м	26,5226	1,01	930				24666,02
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	1,5756	0,06	59,00				92,96
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	16,8064	0,64	38,32				644,02
	Итого по разделу						203 645,72	68 775,04		134 870,68
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						203 645,72	68 775,04		134 870,68
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						68 775,04			

Раздел 2. Первый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

28	ВI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	64,16		2 428,41	155 806,79	154 671,15	1 135,63
	ВI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда	чел.час	64,16	1	2 410,71		154 671,15	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	19,248	0,3	59,00			1 135,63
29	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	1 090,72		38,32	41 796,39		41 796,39
30	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	65,44		4 000,00	261 760,00		261 760,00
34	ВI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	38,67		295,92	11 443,41	10 358,15	37 407,99
	ВI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	38,67	1	267,86		10 358,15	
	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на	м	39,0567	1,01	930			36322,73
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	2,3202	0,06	59,00			136,89
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	24,7488	0,64	38,32			948,37
	Итого по разделу						507 129,31	165 029,30	342 100,01
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						507 129,31	165 029,30	342 100,01
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						165 029,30		

Раздел 3. Второй этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

44	ВI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	39,08		2 696,27	105 370,23	104 678,52	691,72
	ВI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	39,08	1	2 678,57		104 678,52	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	11,724	0,3	59,00			691,72
45	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	664,36		38,32	25 458,28		25 458,28
46	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	39,86		4 000,00	159 440,00		159 440,00
47	ВI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	34,13		3 002,72	102 483,00	9 142,06	93 340,94
	ВI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	34,13	1	267,86		9 142,06	

	1-[illegible]49	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	34,4713	1,01	2 680,00			92 383,08
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	2,0478	0,06	59,00			120,82
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	21,8432	0,64	38,32			837,03
	Итого по разделу						392 751,50	113 820,58	278 930,93
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						392 751,50	113 820,58	278 930,93
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						113 820,58		

Раздел 4. Третий этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

55	BI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	39,08		2 696,27	105 370,23	104 678,52	691,72
	BI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	39,08	1	2 678,57		104 678,52	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	11,724	0,3	59,00			691,72
56	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	664,36		38,32	25 458,28		25 458,28
57	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	39,86		4 000,00	159 440,00		159 440,00
58	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	36,52		295,92	10 807,17	9 782,25	1 024,93
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	36,52	1	267,86		9 782,25	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	2,1912	0,06	59,00			129,28
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	23,3728	0,64	38,32			895,65
	Итого по разделу						301 075,68	114 460,76	186 614,92
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						301 075,68	114 460,76	186 614,92
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						114 460,76		

Раздел 5. Четвертый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

66	BI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	39,08		2 696,27	105 370,23	104 678,52	691,72
	BI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	39,08	1	2 678,57		104 678,52	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	11,724	0,3	59,00			691,72
67	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	664,36		38,32	25 458,28		25 458,28
68	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	41,11306		4 000,00	164 452,24		164 452,24
69	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	36,52		3 002,72	109 659,51	9 782,25	99 877,26
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	36,52	1	267,86		9 782,25	
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	36,8852	1,01	2 680,00			98 852,34
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	2,1912	0,06	59,00			129,28
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	23,3728	0,64	38,32			895,65
	Итого по разделу						404 940,26	114 460,76	290 479,49
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						404 940,26	114 460,76	290 479,49
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						114 460,76		

Раздел 6. Пятый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

77	BI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	39,08		2 696,27	105 370,23	104 678,52	691,72
	BI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	39,08	1	2 678,57		104 678,52	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	11,724	0,3	59,00			691,72
78	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	664,36		38,32	25 458,28		25 458,28
79	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	41,11306		4 000,00	164 452,24		164 452,24
80	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	36,52		3 002,72	109 659,51	9 782,25	99 877,26

	BI-	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	36,52	1	267,86		9 782,25	
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	36,8852	1,01	2 680,00			98 852,34
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	2,1912	0,06	59,00			129,28
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	23,3728	0,64	38,32			895,65
	Итого по разделу						404 940,26	114 460,76	290 479,49
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						404 940,26	114 460,76	290 479,49
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						114 460,76		

Раздел 7. Шестой этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

88	BI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	39,08		2 696,27	105 370,23	104 678,52	691,72
	BI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	39,08	1	2 678,57		104 678,52	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	11,724	0,3	59,00			691,72
89	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	664,36		38,32	25 458,28		25 458,28
90	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	41,11306		4 000,00	164 452,24		164 452,24
91	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	36,52		3 002,72	109 659,51	9 782,25	99 877,26
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	36,52	1	267,86		9 782,25	
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	36,8852	1,01	2 680,00			98 852,34
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	2,1912	0,06	59,00			129,28
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	23,3728	0,64	38,32			895,65
	Итого по разделу						404 940,26	114 460,76	290 479,49
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						404 940,26	114 460,76	290 479,49
	Нормативная трудоемкость								

Сметная зарплата 114 460,76

Раздел 8. Седьмой этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

99	BI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	39,08		2 696,27	105 370,23	104 678,52	691,72
	BI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	39,08	1	2 678,57		104 678,52	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	11,724	0,3	59,00			691,72
100	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	664,36		38,32	25 458,28		25 458,28
101	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	41,11306		4 000,00	164 452,24		164 452,24
102	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	36,52		3 002,72	109 659,51	9 782,25	99 877,26
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	36,52	1	267,86		9 782,25	
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	36,8852	1,01	2 680,00			98 852,34
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	2,1912	0,06	59,00			129,28
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	23,3728	0,64	38,32			895,65

Итого по разделу 404 940,26 114 460,76 290 479,49

Сметная прибыль

Всего стоимость оборудования

Всего по разделу 404 940,26 114 460,76 290 479,49

Нормативная трудоемкость

Сметная зарплата 114 460,76

Раздел 9. Восьмой этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

110	BI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	29,61		2 696,27	79 836,55	79 312,46	524,10
	BI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	29,61	1	2 678,57		79 312,46	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	8,883	0,3	59,00			524,1
111	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	503,37		38,32	19 289,14		19 289,14

112	1-[illegible]8	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	30,2		4 000,00	120 8[illegible],00		120 800,00
113	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	29,96		3 002,72	89 961,64	8 025,09	81 936,55
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	29,96	1	267,86		8 025,09	
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	30,2596	1,01	2 680,00			81 095,73
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	1,7976	0,06	59,00			106,06
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	19,1744	0,64	38,32			734,76
	Итого по разделу						309 887,33	87 337,54	222 549,78

Сметная прибыль

Всего стоимость оборудования

	Всего по разделу						309 887,33	87 337,54	222 549,78

Нормативная трудоемкость

	Сметная зарплата						87 337,54		

Раздел 10. Девятый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

121	ВІ-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	29,61		2 696,27	79 836,55	79 312,46	524,10
	ВІ-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	29,61	1	2 678,57		79 312,46	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	8,883	0,3	59,00			524,1
122	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	503,37		38,32	19 289,14		19 289,14
123	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	30,2		4 000,00	120 800,00		120 800,00
124	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	29,96		3 002,72	89 961,64	8 025,09	81 936,55
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	29,96	1	267,86		8 025,09	
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	30,2596	1,01	2 680,00			81 095,73
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	1,7976	0,06	59,00			106,06
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	19,1744	0,64	38,32			734,76
	Итого по разделу						309 887,33	87 337,54	222 549,78

Сметная прибыль

Всего стоимость оборудования

Всего по разделу						309 887,33	87 337,54	222 549,78
Нормативная трудоемкость								
Сметная зарплата						87 337,54		

Раздел 11. Лестничная клетка

Подраздел Устройство покрытия пола

129	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	105,5		2 428,41	256 197,26	254 329,91	1 867,35
	BI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда	чел.час	105,5	1	2 410,71		254 329,91	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	31,65	0,3	59,00			1 867,35
130	1-1-4936	Керамогранит матовый напольный размер 610 мм 610 мм 9 мм, Carrara White	м2	107,61		3 100,00	333 591,00		333 591,00
131	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	1 793,5		38,32	68 726,92		68 726,92
132	BI-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	134,9		3 142,70	423 950,23	421 562,50	2 387,73
	BI-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами	чел.час	134,9	1	3 125,00		421 562,5	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	40,47	0,3	59,00			2 387,73
133	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	2 293,3		38,32	87 879,26		87 879,26
134	1-1-4936	Керамогранит матовый напольный размер 610 мм 610 мм 9 мм, Carrara White	м2	137,598		3 100,00	426 553,80		426 553,80
135	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	190,907		3 002,72	573 241,18	51 136,35	522 104,83
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	190,907	1	267,86		51 136,35	
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	192,81607	1,01	2 680,00			516 747,07
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	11,45442	0,06	59,00			675,81
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	122,18048	0,64	38,32			4 681,96
Итого по разделу							2 170 139,64	727 028,75	1 443 110,89
Сметная прибыль									
Всего стоимость оборудования									
Всего по разделу							2 170 139,64	727 028,75	1 443 110,89
Нормативная трудоемкость									
Сметная зарплата							727 028,75		

Ит[illegible]	5 814 2[illegible]52	1 821 632,57	3 992 644,95
Итого с учетом накладных расходов	5 814 277,52		
Всего	5 814 277,52	1 821 632,57	3 992 644,95
Сметная зарплата	1 821 632,57		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	5 814 277,52	1 821 632,57	3 992 644,95
Всего по смете	5 814 277,52	1 821 632,57	3 992 644,95

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-3 Чистовая отделка холлов. Блок 3. (Общестроительные работы) за 07.07.2019.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Цокольный этаж

Подраздел ПУИ

Подраздел Устройство покрытия пола

1	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	53,121		6 712,41	356 569,93	128 059,33		228 510,61
	BI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда	чел.час	53,121	1	2 410,71		128 059,33		
	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	54,18342	1,02	4 200,00				227 570,36
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	15,9363	0,3	59,00				940,24
2	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	903,06		44,60	40 276,48			40 276,48
3	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	49,22		1 229,14	60 498,47	13 184,07		47 314,40
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	49,22	1	267,86		13 184,07		
	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на	м	49,7122	1,01	920,00				45 735,22
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	2,9532	0,06	59,00				174,24
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	31,5008	0,64	44,60				1 404,94
	Итого по разделу						457 344,88	141 243,40		316 101,48

Сметная прибыль

Всего стоимость оборудования

Всего по разделу 457 344,88 141 243,40 316 101,48

Нормативная трудоемкость

Сметная зарплата 141 243,40

Раздел 2. Первый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

45	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	94,8		2 428,41	230 213,27	228 535,31	1 677,96
	BI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда	чел.час	94,8	1	2 410,71		228 535,31	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	28,44	0,3	59,00			1 677,96
46	1-1-6247	Керамогранит матовый для пола толщиной 11 мм размером 600x1195мм, коллекции	м2	10,078		15 200,00	153 185,60		153 185,60
47	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	1 611,6		44,60	71 877,36		71 877,36
48	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	86,618		4 200,00	363 795,60		363 795,60
49	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	48,21		1 229,14	59 257,03	12 913,53	46 343,50
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	48,21	1	267,86		12 913,53	
	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на	м	48,6921	1,01	920,00			44 796,73
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	2,8926	0,06	59,00			170,66
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	30,8544	0,64	44,60			1 376,11

Итого по разделу 878 328,86 241 448,84 636 880,02

Сметная прибыль

Всего стоимость оборудования

Всего по разделу 878 328,86 241 448,84 636 880,02

Нормативная трудоемкость

Сметная зарплата 241 448,84

Раздел 3. Второй этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

55	BI-[illegible]6-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	24,28		2 696,27	65 4[illegible]4	65 035,68	429,76
	BI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	24,28	1	2 678,57		65 035,68	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	7,284	0,3	59,00			429,76
56	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	412,76		44,60	18 409,10		18 409,10
57	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	24,77		3 900,00	96 603,00		96 603,00
58	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	21,054		299,94	6 315,02	5 639,52	675,50
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	21,054	1	267,86		5 639,52	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	1,26324	0,06	59,00			74,53
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	13,47456	0,64	44,60			600,97
59	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм	м	21,26		920,00	19 559,20		19 559,20
	Итого по разделу						206 351,75	70 675,20	135 676,55
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						206 351,75	70 675,20	135 676,55
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						70 675,20		

Раздел 4. Третий этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

110	BI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	24,28		2 696,27	65 465,44	65 035,68	429,76
	BI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	24,28	1	2 678,57		65 035,68	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	7,284	0,3	59,00			429,76
111	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	412,76		44,60	18 409,10		18 409,10
112	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	24,77		3 900,00	96 603,00		96 603,00
113	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	21,054		299,94	6 315,02	5 639,52	675,50
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	21,054	1	267,86		5 639,52	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	1,26324	0,06	59,00			74,53

	30-[illegible]03	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	13,47456	0,64	44,60			600,97
114	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм	м	21,26		920,00	19 559,20		19 559,20
	Итого по разделу						206 351,75	70 675,20	135 676,55
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						206 351,75	70 675,20	135 676,55
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						70 675,20		

Раздел 5. Четвертый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

137	BI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	24,28		2 696,27	65 465,44	65 035,68	429,76
	BI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	24,28	1	2 678,57		65 035,68	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	7,284	0,3	59,00			429,76
138	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	412,76		44,60	18 409,10		18 409,10
139	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	24,77		3 900,00	96 603,00		96 603,00
140	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	21,054		299,94	6 315,02	5 639,52	675,50
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	21,054	1	267,86		5 639,52	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	1,26324	0,06	59,00			74,53
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	13,47456	0,64	44,60			600,97
141	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм	м	21,26		920,00	19 559,20		19 559,20
	Итого по разделу						206 351,75	70 675,20	135 676,55
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						206 351,75	70 675,20	135 676,55
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						70 675,20		

Раздел 6. Пятый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

166	BI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	24,28		2 696,27	65 465,44	65 035,68	429,76
	BI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	24,28	1	2 678,57		65 035,68	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	7,284	0,3	59,00			429,76
167	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	412,76		44,60	18 409,10		18 409,10
168	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	24,77		3 900,00	96 603,00		96 603,00
169	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	21,054		299,94	6 315,02	5 639,52	675,50
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	21,054	1	267,86		5 639,52	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	1,26324	0,06	59,00			74,53
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	13,47456	0,64	44,60			600,97
170	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм	м	21,26		920,00	19 559,20		19 559,20
	Итого по разделу						206 351,75	70 675,20	135 676,55
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						206 351,75	70 675,20	135 676,55
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						70 675,20		

Раздел 7. Шестой этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

195	BI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	24,28		2 696,27	65 465,44	65 035,68	429,76
	BI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	24,28	1	2 678,57		65 035,68	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	7,284	0,3	59,00			429,76
196	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	412,76		44,60	18 409,10		18 409,10
197	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	24,77		3 900,00	96 603,00		96 603,00
198	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	21,054		299,94	6 315,02	5 639,52	675,50

	BI-[illegible]	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	21,054	1	267,86	[illegible]	5 639,52	[illegible]
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	1,26324	0,06	59,00			74,53
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	13,47456	0,64	44,60			600,97
199	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм	м	21,26		920,00	19 559,20		19 559,20
	Итого по разделу						206 351,75	70 675,20	135 676,55
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						206 351,75	70 675,20	135 676,55
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						70 675,20		

Раздел 8. Седьмой этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

224	BI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	24,28		2 696,27	65 465,44	65 035,68	429,76
	BI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	24,28	1	2 678,57		65 035,68	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	7,284	0,3	59,00			429,76
225	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	412,76		44,60	18 409,10		18 409,10
226	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	24,77		3 900,00	96 603,00		96 603,00
227	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	21,054		299,94	6 315,02	5 639,52	675,50
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	21,054	1	267,86		5 639,52	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	1,26324	0,06	59,00			74,53
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	13,47456	0,64	44,60			600,97
228	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм	м	21,26		920,00	19 559,20		19 559,20
	Итого по разделу						206 351,75	70 675,20	135 676,55
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						206 351,75	70 675,20	135 676,55
	Нормативная трудоемкость								

Сметная зарплата 70 675,20

Раздел 9. Восьмой этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

253	BI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	24,28		2 696,27	65 465,44	65 035,68	429,76
	BI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	24,28	1	2 678,57		65 035,68	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	7,284	0,3	59,00			429,76
254	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	412,76		44,60	18 409,10		18 409,10
255	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	24,77		3 900,00	96 603,00		96 603,00
256	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	21,054		299,94	6 315,02	5 639,52	675,50
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	21,054	1	267,86		5 639,52	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	1,26324	0,06	59,00			74,53
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	13,47456	0,64	44,60			600,97
257	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм	м	21,26		920,00	19 559,20		19 559,20

Итого по разделу 206 351,75 70 675,20 135 676,55

Сметная прибыль

Всего стоимость оборудования

Всего по разделу 206 351,75 70 675,20 135 676,55

Нормативная трудоемкость

Сметная зарплата 70 675,20

Раздел 10. Девятый этаж

Подраздел Устройство покрытия пола

282	BI-10-06-02-03	Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее	м2	24,28		2 696,27	65 465,44	65 035,68	429,76
	BI-522	Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее	чел.час	24,28	1	2 678,57		65 035,68	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	7,284	0,3	59,00			429,76
283	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	412,76		44,60	18 409,10		18 409,10

284	1-1[illegible]8	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	24,77		3 900,00	96 [illegible],00		96 603,00
285	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	21,054		299,94	6 315,02	5 639,52	675,50
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	21,054	1	267,86		5 639,52	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг	1,26324	0,06	59,00			74,53
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг	13,47456	0,64	44,60			600,97
286	1-1-6236	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм	м	21,26		920,00	19 559,20		19 559,20
	Итого по разделу						206 351,75	70 675,20	135 676,55
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						206 351,75	70 675,20	135 676,55
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						70 675,20		

Раздел 11. Лестничная клетка

Подраздел Устройство покрытия пола

314	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	124,03		3 142,70	389 789,08	387 593,75	2 195,33
	ВІ-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами	чел.час	124,03	1	3 125,00		387 593,75	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	37,209	0,3	59,00			2 195,33
315	1-1-4936	Керамогранит матовый напольный размер 610 мм 610 мм 9 мм, Carrara White	м2	126,51		3 100,00	392 181,00		392 181,00
316	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	2 108,51		44,60	94 039,55		94 039,55
317	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	91,07		2 428,41	221 155,30	219 543,36	1 611,94
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда	чел.час	91,07	1	2 410,71		219 543,36	
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3)	кг	27,321	0,3	59,00			1 611,94
318	1-1-4936	Керамогранит матовый напольный размер 610 мм 610 мм 9 мм, Carrara White	м2	92,89		3 100,00	287 959,00		287 959,00
319	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	1 548,19		44,60	69 049,27		69 049,27
320	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	206,4		1 229,14	253 695,32	55 286,30	198 409,02
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	206,4	1	267,86		55 286,3	

	1-1[illegible]6	Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на	м	[illegible]	208,464	1,01	920,00	[illegible]		191 786,88
	30-2-9768	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06)	кг		12,384	0,06	59,00			730,66
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64)	кг		132,096	0,64	44,60			5 891,48
	Итого по разделу							1 707 868,52	662 423,41	1 045 445,11
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу							1 707 868,52	662 423,41	1 045 445,11
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата							662 423,41		
	Итого							4 694 356,28	1 610 517,28	3 083 839,00
	Итого с учетом накладных расходов							4 694 356,28		
	Всего							4 694 356,28	1 610 517,28	3 083 839,00
	Сметная зарплата							1 610 517,28		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)							4 694 356,28	1 610 517,28	3 083 839,00
	Всего по смете							4 694 356,28	1 610 517,28	3 083 839,00

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-4 Чистовая отделка холлов. Блок 4. (Общестроительные работы) за 07.07.2019.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Цокольный этаж									
		Подраздел Отделка потолков									
1	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	26,87		546,35	14 680,42	11 995,57		2 684,85	
		Подраздел Отделка полов									
2	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	26,87		6 508,41	174 880,98	64 775,78		110 105,20	

3	30-[illegible]03	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	456,79	44,60	20 [illegible]83		20 372,83
4	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,25	1 814,94	45 827,34	6 763,47	39 063,87
	Итого по разделу					255 761,57	83 534,82	172 226,75
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					255 761,57	83 534,82	172 226,75
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					83 534,82		

Раздел 2. Первый этаж

Подраздел Отделка стен

8	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	27	1 248,24	33 702,40	3 616,11	30 086,29

Подраздел Отделка потолков

9	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	64,3	619,15	39 811,35	32 724,20	7 087,15
10	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	64,3	546,35	35 130,31	28 705,45	6 424,86

Подраздел Устройство покрытия пола

12	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	64,3	2 428,41	156 146,76	155 008,65	1 138,11
13	1-1-6247	Керамогранит матовый для пола толщиной 11 мм размером 600х1195мм, коллекции	м2	8,0784	14 700,00	118 752,48		118 752,48
14	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	1 093,1	44,60	48 752,26		48 752,26
15	1-1-7778	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея,	м2	57,5076	4 000,00	230 030,40		230 030,40
16	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	55	1 814,94	99 821,92	14 732,30	85 089,62
	Итого по разделу					762 147,87	234 786,71	527 361,16
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					762 147,87	234 786,71	527 361,16
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					234 786,71		

Раздел 3. Второй этаж

Подраздел Отделка потолков

19	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	38,53	619,15	23 855,85	19 609,07	4 246,78
20	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	38,53	546,35	21 050,87	17 200,95	3 849,92

Подраздел Отделка стен

38	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	18	1 248,24	22 468,27	2 410,74	20 057,53

Подраздел Устройство покрытия пола

24	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	38,53	6 508,41	250 769,04	92 884,66	157 884,38
25	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	655,01	44,60	29 213,45		29 213,45
46	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	38,739	1 814,94	70 309,12	10 376,63	59 932,49

	Итого по разделу					417 666,58	142 482,05	275 184,53
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					417 666,58	142 482,05	275 184,53
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					142 482,05		

Раздел 4. Третий этаж

Подраздел Отделка потолков

47	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	38,53	619,15	23 855,85	19 609,07	4 246,78
48	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	38,53	546,35	21 050,87	17 200,95	3 849,92

Подраздел Отделка стен

60	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	18	1 248,24	22 468,27	2 410,74	20 057,53

Подраздел Устройство покрытия пола

55	BI-[illegible]-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	[illegible]	38,53	6 508,41	250 [illegible]04	92 884,66	157 884,38 [illegible]
56	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	655,01	44,60	29 213,45			29 213,45
68	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	38,739	1 814,94	70 309,12	10 376,63	59 932,49
	Итого по разделу					417 666,58	142 482,05	275 184,53
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					417 666,58	142 482,05	275 184,53
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					142 482,05		

Раздел 5. Четвертый этаж

Подраздел Отделка потолков

69	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	38,53	619,15	23 855,85	19 609,07	4 246,78
70	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	38,53	546,35	21 050,87	17 200,95	3 849,92

Подраздел Отделка стен

79	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	18	1 248,24	22 468,27	2 410,74	20 057,53

Подраздел Устройство покрытия пола

77	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	38,53	6 508,41	250 769,04	92 884,66	157 884,38
78	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	655,01	44,60	29 213,45		29 213,45
87	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	38,739	1 814,94	70 309,12	10 376,63	59 932,49
	Итого по разделу					417 666,58	142 482,05	275 184,53
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					417 666,58	142 482,05	275 184,53
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					142 482,05		

Раздел 6. Пятый этаж

Подраздел Отделка потолков

88	ВI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	38,53	619,15	23 855,85	19 609,07	4 246,78
89	ВI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	38,53	546,35	21 050,87	17 200,95	3 849,92

Подраздел Отделка стен

98	ВI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	18	1 248,24	22 468,27	2 410,74	20 057,53

Подраздел Устройство покрытия пола

96	ВI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	38,53	6 508,41	250 769,04	92 884,66	157 884,38
97	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	655,01	44,60	29 213,45		29 213,45
106	ВI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	38,739	1 814,94	70 309,12	10 376,63	59 932,49

	Итого по разделу					417 666,58	142 482,05	275 184,53
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					417 666,58	142 482,05	275 184,53
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					142 482,05		

Раздел 7. Шестой этаж

Подраздел Отделка потолков

107	ВI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	38,53	619,15	23 855,85	19 609,07	4 246,78
108	ВI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	38,53	546,35	21 050,87	17 200,95	3 849,92

Подраздел Отделка стен

118	ВI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	18	1 248,24	22 468,27	2 410,74	20 057,53

Подраздел Устройство покрытия пола

115	ВI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	38,53	6 508,41	250 769,04	92 884,66	157 884,38