| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1[illegible]9 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н45, толщина 100мм (расх. на ед.=0,103) | м3 | 2,50908 | 0,103 | 22 071,00 | | | 55 377,9 |
| 44 | ВI-14-03-01-01 | Устройство армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм<br><br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности от пыли и грязи<br>2. Крепление фасадной армирующей сетки<br>3. Нанесение штукатурно-клеевого слоя толщиной до 5мм<br>4. Шлифовка покрытий<br>5. Уборка и вывоз мусора<br>6. Затраты и материалы, включенные в расценки: мелкий строительный инвентарь, строительные уровни, шнуры-причалки, угольники, рулетки, правила 2м, монтажные пистолеты, СИЗы, анкеры, гвозди, дюбели, диски алмазные, диски по металлу, заготовительно-складские расходы, накладные расходы, сметная прибыль | м2 | 87,95 | | 1 642,33 | 144 442,92 | 94 232,27 | 50 210,66 |
| | ВI-216 | Работы по устройству армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 87,95 | 1 | 1 071,43 | | 94 232,27 | |
| | 1-1-9655 | Сетка фасадная армирующая из стекловолокна 160гр/м2, размер ячеек 4х4мм (расх. на ед.=1,1) | м2 | 96,745 | 1,1 | 99,00 | | | 9 577,76 |
| | 30-2-9933 | Штукатурно-клеевая смесь для систем теплоизоляции на минераловатных плитах Ceresit CT 190 (расх. на ед.=6) | кг | 527,7 | 6 | 77,00 | | | 40 632,9 |
| 45 | ВI-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм<br><br>Состав работ:<br>1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси<br>2. Огрунтовка поверхности<br>3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя | м2 | 24,36 | | 587,50 | 14 311,50 | 12 245,28 | 2 066,22 |
| | ВI-643 | Работы по сплошному выравниванию поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 24,36 | 1 | 502,68 | | 12 245,28 | |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на ед.=0,1) | кг | 2,436 | 0,1 | 98,20 | | | 239,22 |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=2,4) | кг | 58,464 | 2,4 | 31,25 | | | 1 827 |
| 46 | ВI-12-07-02-17 | Устройство теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, лоджии, тамбуры, незадымляемые балконы) с креплением фишерами в 1 слой | м2 | 87,95 | | 3 112,58 | 273 751,67 | 43 189,61 | 230 562,07 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ:<br>1. Переноска и подача материалов по этажам вручную<br>2. Очистка поверхности стены от грязи, неровностей и т.д.<br>3. Снятие размеров, раскрой утеплителя с учетом дверных и оконных проемов<br>4. Креплением плит с подгонкой по размеру и фиксацией фишерами<br>5. Уборка и вывоз мусора<br>6. 6. Затраты и материалы, включенные в расценки: дрели с разными насадками, ножовки, строительные уровни, ножи, молотки, строительные леса, стремянка, уборочный инвентарь, заготовительно-складские расходы, накладные расходы, сметная прибыль | | | | | | | |
| | BI-1024 | Работы по устройству теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, лоджии, тамбуры, незадымляемые балконы) с креплением фишерами в 1 слой (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 87,95 | 1 | 491,07 | | 43 189,61 | |
| | 1-1-8812 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с металлическим стержнем из полиамида 10х180мм (расх. на ед.=10) | шт | 879,5 | 10 | 34,82 | | | 30 624,19 |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н45, толщина 100мм (расх. на ед.=0,103) | м3 | 9,05885 | 0,103 | 22 071,00 | | | 199 937,88 |
| 47 | BI-12-05-04-02 | Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с креплением дюбелями<br><br>Состав работ:<br>1. Разметка проектного положения облицовки<br>2. Резка гипсокартонных листов<br>3. Монтаж гипсокартонных листов дюбелем<br>4. Уборка и вывоз мусора<br>5. Затраты и материалы, включенные в расценки: перфораторы, строительные ножи, шуруповерты, мелкий строительный инвентарь, стремянки/подмости, измерительный инвентарь, ветошь, биты, СИЗы, заготовительно-складские расходы, накладные расходы, сметная прибыль | м | 36 | | 613,45 | 22 084,36 | 16 071,48 | 6 012,88 |
| | BI-469 | Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с креплением дюбелями (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 36 | 1 | 446,43 | | 16 071,48 | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21) | м2 | 7,56 | 0,21 | 669,64 | | | 5 062,48 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8) | шт | 288 | 8 | 3,30 | | | 950,4 |

**Подраздел Отделка лифтового холла**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | BI-[illegible]5-04-02 | Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с креплением дюбелями<br><br>Состав работ:<br>1. Разметка проектного положения облицовки<br>2. Резка гипсокартонных листов<br>3. Монтаж гипсокартонных листов дюбелем<br>4. Уборка и вывоз мусора<br>5. Затраты и материалы, включенные в расценки: перфораторы, строительные ножи, шуруповерты, мелкий строительный инвентарь, стремянки/подмости, измерительный инвентарь, ветошь, биты, СИЗы, заготовительно-складские расходы, накладные расходы, сметная прибыль | м | 7 | | 613,45 | 4 294,18 | 3 125,01 | 1 169,17 |
| | BI-469 | Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с креплением дюбелями (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 7 | 1 | 446,43 | | 3 125,01 | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21) | м2 | 1,47 | 0,21 | 669,64 | | | 984,37 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8) | шт | 56 | 8 | 3,30 | | | 184,8 |
| 56 | BI-12-05-04-07 | Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности откоса от пыли и грязи<br>2. Снятие размеров, распил профилей для монтажа металлического каркаса<br>3. Монтаж стоечного профиля<br>4. Монтаж поперечных профилей<br>5. Снятие размеров и нарезка гипсокартонных листов<br>6. Монтаж гипсокартонных листов на металлический каркас<br>7. Уборка территории<br>8. Затраты и материалы, включенные в расценки: перфоратор, шуруповерт, ножовка, мелкий строительный инвентарь, инструменты для разметки, биты, буры | м | 5,5 | | 1 663,05 | 9 146,77 | 3 683,02 | 5 463,75 |
| | BI-677 | Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 5,5 | 1 | 669,64 | | 3 683,02 | |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=0,1575) | м2 | 0,86625 | 0,1575 | 491,07 | | | 425,39 |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,3) | мп | 1,65 | 0,3 | 334,82 | | | 552,45 |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2,1) | мп | 11,55 | 2,1 | 388,39 | | | 4 485,9 |
| 57 | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм | шт | 60,5 | | 2,67 | 161,54 | | 161,54 |
| 58 | 1-1-9180 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x13 мм | шт | 22 | | 2,00 | 44,00 | | 44,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | BI-[illegible]5-03-02 | Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий<br><br>Состав работ:<br>1. Разметка мест установки каркаса<br>2. Устройство металлического каркаса из профилей<br>3. Разметка и нарезка гипсокартонных листов по размеру<br>4. Установка и закрепление на металлическом каркасе гипсокартонных листов саморезами<br>5. Шпатлевка швов с оклейкой ленты<br>6. Устройство ревизионных отверстий в гипсокартоне<br>7. Уборка и вывоз мусора<br>8. Затраты и материалы, включенные в расценки: перфораторы, шуруповерты с набором насадок, дрели, пилы угловые дисковые (болгарки), электролобзики, дисковые резаки, специальные строительные ножи, рашпили для раскроя, металлические ножницы, игольчатые валики, просекатели профилей, рубанки, клещи для скрепления профиля, крестообразные отвертки, слесарные металлические молотки, лазерные нивелиры/уровни, металлические рулетки, строительные уровни, угольники, штукатурные правила, гидроуровни, малярные отвесы, стремянки-лестницы, подмости-столы, мелкий строительный инвентарь, СИЗы, лента разделительная самоклеющаяся, диски, буры, заготовительно-складские расходы, | м2 | 6 | | 4 547,73 | 27 28[illegible],41 | 7 189,26 | 20 097,15 |
| | BI-210 | Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 6 | 1 | 1 198,21 | | 7 189,26 | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=1,05) | м2 | 6,3 | 1,05 | 669,64 | | | 4 218,73 |
| | 1-1-8881 | Лента разделительная полимерная самоклеящаяся Knauf шириной 65мм (50м) (расх. на ед.=1,67) | мп | 10,02 | 1,67 | 8,00 | | | 80,16 |
| | 1-1-8882 | Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9х25мм (расх. на ед.=26,7) | шт | 160,2 | 26,7 | 2,00 | | | 320,4 |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=7,5) | мп | 45 | 7,5 | 334,82 | | | 15 066,9 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=10) | шт | 60 | 10 | 3,30 | | | 198 |
| | 1-1-9045 | Лента армирующая для гипсокартона (расх. на ед.=1,67) | мп | 10,02 | 1,67 | 8,75 | | | 87,68 |
| | 30-2-9820 | Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller (расх. на ед.=0,3) | кг | 1,8 | 0,3 | 69,60 | | | 125,28 |
| 60 | 1-1-8887 | Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х9мм | шт | 321 | | 3,40 | 1 091,40 | | 1 091,40 |

**Раздел 4. Третий этаж**

**Подраздел Отделка балконов**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | ВI-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением<br><br>Состав работ:<br>1. Разметка проектного положения направляющего профиля<br>2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль<br>3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями<br>4. Установка тяги с креплением анкерными дюбелями к потолку, надеванием подвеса с зажимами и установкой на основной профиль<br>5. Наращивание основного профиля удлинителем<br>6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль<br>7. Установка основного потолочного профиля<br>8. Установка основного потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями<br>9. Укладка теплоизоляционных плит<br>10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами<br>11. Уборка и вывоз мусора<br>12. Затраты и материалы, включенные в расценки: перфораторы, строительные ножи, болгарки, шуруповерты, мелкий строительный инвентарь, стремянки/подмости, ножовки, измерительный инвентарь, ветошь, биты, отрезные диски по металлу, СИЗы, заготовительно-складские расходы, | м2 | 24,36 | | 5 607,15 | 136 590,21 | 45 457,47 | 91 132,75 |
| | ВI-206 | Работы по обшивке потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 24,36 | 1 | 1 866,07 | | 45 457,47 | |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=1,05) | м2 | 25,578 | 1,05 | 491,07 | | | 12 560,59 |
| | 1-1-8171 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый без стержня 10х160 мм (расх. на ед.=3) | шт | 73,08 | 3 | 6,80 | | | 496,94 |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=2,9) | мп | 70,644 | 2,9 | 180,36 | | | 12 741,35 |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=1,5) | мп | 36,54 | 1,5 | 122,32 | | | 4 469,57 |
| | 1-1-8890 | Удлинитель профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,2) | шт | 4,872 | 0,2 | 25,89 | | | 126,14 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-8891 | Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб) (расх. на ед.=1,7) | шт | 41,412 | 1,7 | 44,64 | | | 1 848,63 |
| | 1-1-8892 | Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,7) | шт | 17,052 | 0,7 | 66,07 | | | 1 126,63 |
| | 1-1-8893 | Тяга подвеса 500мм (расх. на ед.=0,7) | шт | 17,052 | 0,7 | 115,18 | | | 1 964,05 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=1,6) | шт | 38,976 | 1,6 | 3,30 | | | 128,62 |
| | 1-1-9180 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х13 мм (расх. на ед.=6) | шт | 146,16 | 6 | 2,00 | | | 292,32 |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н45, толщина 100мм (расх. на ед.=0,103) | м3 | 2,50908 | 0,103 | 22 071,00 | | | 55 377,9 |
| 67 | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 560,28 | | 2,67 | 1 495,95 | | 1 495,95 |
| 68 | ВI-14-03-01-01 | Устройство армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм<br><br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности от пыли и грязи<br>2. Крепление фасадной армирующей сетки<br>3. Нанесение штукатурно-клеевого слоя толщиной до 5мм<br>4. Шлифовка покрытий<br>5. Уборка и вывоз мусора<br>6. Затраты и материалы, включенные в расценки: мелкий строительный инвентарь, строительные уровни, шнуры-причалки, угольники, рулетки, правила 2м, монтажные пистолеты, СИЗы, анкеры, гвозди, дюбели, диски алмазные, диски по металлу, заготовительно-складские расходы, накладные расходы, сметная прибыль | м2 | 87,95 | | 1 642,33 | 144 442,92 | 94 232,27 | 50 210,66 |
| | ВI-216 | Работы по устройству армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 87,95 | 1 | 1 071,43 | | 94 232,27 | |
| | 1-1-9655 | Сетка фасадная армирующая из стекловолокна 160гр/м2, размер ячеек 4х4мм (расх. на ед.=1,1) | м2 | 96,745 | 1,1 | 99,00 | | | 9 577,76 |
| | 30-2-9933 | Штукатурно-клеевая смесь для систем теплоизоляции на минераловатных плитах Ceresit CT 190 (расх. на ед.=6) | кг | 527,7 | 6 | 77,00 | | | 40 632,9 |
| 69 | ВI-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм<br><br>Состав работ:<br>1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси<br>2. Огрунтовка поверхности<br>3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя | м2 | 24,36 | | 587,50 | 14 311,50 | 12 245,28 | 2 066,22 |
| | ВI-643 | Работы по сплошному выравниванию поверхностей потолков из гипсокартонных | чел.час | 24,36 | 1 | 502,68 | | 12 245,28 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-[illegible]54 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на | кг | 2,436 | 0,1 | 98,20 | | | 239,22 |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на | кг | 58,464 | 2,4 | 31,25 | | | 1 827 |
| 70 | ВІ-12-07-02-17 | Устройство теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, | м2 | 87,95 | | 3 112,58 | 273 751,67 | 43 189,61 | 230 562,07 |
| | ВІ-1024 | Работы по устройству теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений | чел.час | 87,95 | 1 | 491,07 | | 43 189,61 | |
| | 1-1-8812 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с металлическим | шт | 879,5 | 10 | 34,82 | | | 30 624,19 |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на | м3 | 9,05885 | 0,103 | 22 071,00 | | | 199 937,88 |
| 71 | ВІ-12-05-04-02 | Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с | м | 36 | | 613,45 | 22 084,36 | 16 071,48 | 6 012,88 |
| | ВІ-469 | Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с | чел.час | 36 | 1 | 446,43 | | 16 071,48 | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21) | м2 | 7,56 | 0,21 | 669,64 | | | 5 062,48 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8) | шт | 288 | 8 | 3,30 | | | 950,4 |

**Подраздел Отделка лифтового холла**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | ВІ-12-05-04-02 | Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с | м | 7 | | 613,45 | 4 294,18 | 3 125,01 | 1 169,17 |
| | ВІ-469 | Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с | чел.час | 7 | 1 | 446,43 | | 3 125,01 | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21) | м2 | 1,47 | 0,21 | 669,64 | | | 984,37 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8) | шт | 56 | 8 | 3,30 | | | 184,8 |
| 80 | ВІ-12-05-04-07 | Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с | м | 5,5 | | 1 663,05 | 9 146,77 | 3 683,02 | 5 463,75 |
| | ВІ-677 | Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной | чел.час | 5,5 | 1 | 669,64 | | 3 683,02 | |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=0,1575) | м2 | 0,86625 | 0,1575 | 491,07 | | | 425,39 |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,3) | мп | 1,65 | 0,3 | 334,82 | | | 552,45 |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2,1) | мп | 11,55 | 2,1 | 388,39 | | | 4 485,9 |
| 81 | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм | шт | 60,5 | | 2,67 | 161,54 | | 161,54 |
| 82 | 1-1-9180 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой | шт | 22 | | 2,00 | 44,00 | | 44,00 |
| 83 | ВІ-12-05-03-02 | Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с | м2 | 6 | | 4 547,73 | 27 286,41 | 7 189,26 | 20 097,15 |
| | ВІ-210 | Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных | чел.час | 6 | 1 | 1 198,21 | | 7 189,26 | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=1,05) | м2 | 6,3 | 1,05 | 669,64 | | | 4 218,73 |
| | 1-1-8881 | Лента разделительная полимерная самоклеящаяся Knauf шириной 65мм (50м) | мп | 10,02 | 1,67 | 8,00 | | | 80,16 |
| | 1-1-8882 | Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм (расх. на ед.=26,7) | шт | 160,2 | 26,7 | 2,00 | | | 320,4 |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=7,5) | мп | 45 | 7,5 | 334,82 | | | 15 066,9 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=10) | шт | 60 | 10 | 3,30 | | | 198 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-[illegible]45 | Лента армирующая для гипсокартона (расх. на ед.=1,67) | мп | 10,02 | 1,67 | 8,75 | | | 87,68 |
| | 30-2-9820 | Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller (расх. на ед.=0,3) | кг | 1,8 | 0,3 | 69,60 | | | 125,28 |
| 84 | 1-1-8887 | Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х9мм | шт | 321 | | 3,40 | 1 091,40 | | 1 091,40 |

**Раздел 5. Четвертый этаж**

**Подраздел Отделка балконов**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | ВI-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с | м2 | 24,36 | | 5 668,56 | 138 086,16 | 45 457,47 | 92 628,69 |
| | ВI-206 | Работы по обшивке потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с | чел.час | 24,36 | 1 | 1 866,07 | | 45 457,47 | |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=1,05) | м2 | 25,578 | 1,05 | 491,07 | | | 12 560,59 |
| | 1-1-8171 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый без стержня 10х160 мм | шт | 73,08 | 3 | 6,80 | | | 496,94 |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=2,9) | мп | 70,644 | 2,9 | 180,36 | | | 12 741,35 |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=1,5) | мп | 36,54 | 1,5 | 122,32 | | | 4 469,57 |
| | 1-1-8890 | Удлинитель профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,2) | шт | 4,872 | 0,2 | 25,89 | | | 126,14 |
| | 1-1-8891 | Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб) (расх. на ед.=1,7) | шт | 41,412 | 1,7 | 44,64 | | | 1 848,63 |
| | 1-1-8892 | Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,7) | шт | 17,052 | 0,7 | 66,07 | | | 1 126,63 |
| | 1-1-8893 | Тяга подвеса 500мм (расх. на ед.=0,7) | шт | 17,052 | 0,7 | 115,18 | | | 1 964,05 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=1,6) | шт | 38,976 | 1,6 | 3,30 | | | 128,62 |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=23) | шт | 560,28 | 23 | 2,67 | | | 1 495,95 |
| | 1-1-9180 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой | шт | 146,16 | 6 | 2,00 | | | 292,32 |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на | м3 | 2,50908 | 0,103 | 22 071,00 | | | 55 377,9 |
| 91 | ВI-14-03-01-01 | Устройство армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом | м2 | 87,95 | | 1 642,33 | 144 442,92 | 94 232,27 | 50 210,66 |
| | ВI-216 | Работы по устройству армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым | чел.час | 87,95 | 1 | 1 071,43 | | 94 232,27 | |
| | 1-1-9655 | Сетка фасадная армирующая из стекловолокна 160гр/м2, размер ячеек | м2 | 96,745 | 1,1 | 99,00 | | | 9 577,76 |
| | 30-2-9933 | Штукатурно-клеевая смесь для систем теплоизоляции на минераловатных плитах | кг | 527,7 | 6 | 77,00 | | | 40 632,9 |
| 92 | ВI-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов | м2 | 24,36 | | 587,50 | 14 311,50 | 12 245,28 | 2 066,22 |
| | ВI-643 | Работы по сплошному выравниванию поверхностей потолков из гипсокартонных | чел.час | 24,36 | 1 | 502,68 | | 12 245,28 | |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на | кг | 2,436 | 0,1 | 98,20 | | | 239,22 |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на | кг | 58,464 | 2,4 | 31,25 | | | 1 827 |
| 93 | ВI-12-07-02-17 | Устройство теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, | м2 | 87,95 | | 3 112,58 | 273 751,67 | 43 189,61 | 230 562,07 |
| | ВI-1024 | Работы по устройству теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений | чел.час | 87,95 | 1 | 491,07 | | 43 189,61 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-[illegible]2 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с металлическим | шт | 879,5 | 10 | 34,82 | | | 30 624,19 |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на | м3 | 9,05885 | 0,103 | 22 071,00 | | | 199 937,88 |
| 94 | ВI-12-05-04-02 | Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с | м | 36 | | 613,45 | 22 084,36 | 16 071,48 | 6 012,88 |
| | ВI-469 | Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с | чел.час | 36 | 1 | 446,43 | | 16 071,48 | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21) | м2 | 7,56 | 0,21 | 669,64 | | | 5 062,48 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8) | шт | 288 | 8 | 3,30 | | | 950,4 |

**Подраздел Отделка лифтового холла**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | ВI-12-05-04-02 | Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с | м | 7 | | 613,45 | 4 294,18 | 3 125,01 | 1 169,17 |
| | ВI-469 | Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с | чел.час | 7 | 1 | 446,43 | | 3 125,01 | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21) | м2 | 1,47 | 0,21 | 669,64 | | | 984,37 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8) | шт | 56 | 8 | 3,30 | | | 184,8 |
| 109 | ВI-12-05-04-07 | Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с | м | 5,5 | | 1 663,05 | 9 146,77 | 3 683,02 | 5 463,75 |
| | ВI-677 | Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной | чел.час | 5,5 | 1 | 669,64 | | 3 683,02 | |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=0,1575) | м2 | 0,86625 | 0,1575 | 491,07 | | | 425,39 |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,3) | мп | 1,65 | 0,3 | 334,82 | | | 552,45 |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2,1) | мп | 11,55 | 2,1 | 388,39 | | | 4 485,9 |
| 110 | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм | шт | 60,5 | | 2,67 | 161,54 | | 161,54 |
| 111 | 1-1-9180 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой | шт | 22 | | 2,00 | 44,00 | | 44,00 |
| 112 | ВI-12-05-03-02 | Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с | м2 | 6 | | 4 547,73 | 27 286,41 | 7 189,26 | 20 097,15 |
| | ВI-210 | Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных | чел.час | 6 | 1 | 1 198,21 | | 7 189,26 | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=1,05) | м2 | 6,3 | 1,05 | 669,64 | | | 4 218,73 |
| | 1-1-8881 | Лента разделительная полимерная самоклеящаяся Knauf шириной 65мм (50м) | мп | 10,02 | 1,67 | 8,00 | | | 80,16 |
| | 1-1-8882 | Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм (расх. на ед.=26,7) | шт | 160,2 | 26,7 | 2,00 | | | 320,4 |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=7,5) | мп | 45 | 7,5 | 334,82 | | | 15 066,9 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=10) | шт | 60 | 10 | 3,30 | | | 198 |
| | 1-1-9045 | Лента армирующая для гипсокартона (расх. на ед.=1,67) | мп | 10,02 | 1,67 | 8,75 | | | 87,68 |
| | 30-2-9820 | Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller (расх. на ед.=0,3) | кг | 1,8 | 0,3 | 69,60 | | | 125,28 |
| 113 | 1-1-8887 | Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x9мм | шт | 321 | | 3,40 | 1 091,40 | | 1 091,40 |

**Раздел 6. Пятый этаж**

**Подраздел Отделка балконов**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | ВI-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с | м2 | 24,36 | | 5 668,56 | 138 086,16 | 45 457,47 | 92 628,69 |
| | ВI-206 | Работы по обшивке потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с | чел.час | 24,36 | 1 | 1 866,07 | | 45 457,47 | |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=1,05) | м2 | 25,578 | 1,05 | 491,07 | | | 12 560,59 |
| | 1-1-8171 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый без стержня 10х160 мм | шт | 73,08 | 3 | 6,80 | | | 496,94 |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=2,9) | мп | 70,644 | 2,9 | 180,36 | | | 12 741,35 |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=1,5) | мп | 36,54 | 1,5 | 122,32 | | | 4 469,57 |
| | 1-1-8890 | Удлинитель профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,2) | шт | 4,872 | 0,2 | 25,89 | | | 126,14 |
| | 1-1-8891 | Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб) (расх. на ед.=1,7) | шт | 41,412 | 1,7 | 44,64 | | | 1 848,63 |
| | 1-1-8892 | Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,7) | шт | 17,052 | 0,7 | 66,07 | | | 1 126,63 |
| | 1-1-8893 | Тяга подвеса 500мм (расх. на ед.=0,7) | шт | 17,052 | 0,7 | 115,18 | | | 1 964,05 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=1,6) | шт | 38,976 | 1,6 | 3,30 | | | 128,62 |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=23) | шт | 560,28 | 23 | 2,67 | | | 1 495,95 |
| | 1-1-9180 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой | шт | 146,16 | 6 | 2,00 | | | 292,32 |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на | м3 | 2,50908 | 0,103 | 22 071,00 | | | 55 377,9 |
| 121 | ВI-14-03-01-01 | Устройство армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом | м2 | 87,95 | | 1 642,33 | 144 442,92 | 94 232,27 | 50 210,66 |
| | ВI-216 | Работы по устройству армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым | чел.час | 87,95 | 1 | 1 071,43 | | 94 232,27 | |
| | 1-1-9655 | Сетка фасадная армирующая из стекловолокна 160гр/м2, размер ячеек | м2 | 96,745 | 1,1 | 99,00 | | | 9 577,76 |
| | 30-2-9933 | Штукатурно-клеевая смесь для систем теплоизоляции на минераловатных плитах | кг | 527,7 | 6 | 77,00 | | | 40 632,9 |
| 122 | ВI-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов | м2 | 24,36 | | 587,50 | 14 311,50 | 12 245,28 | 2 066,22 |
| | ВI-643 | Работы по сплошному выравниванию поверхностей потолков из гипсокартонных | чел.час | 24,36 | 1 | 502,68 | | 12 245,28 | |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на | кг | 2,436 | 0,1 | 98,20 | | | 239,22 |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на | кг | 58,464 | 2,4 | 31,25 | | | 1 827 |
| 123 | ВI-12-07-02-17 | Устройство теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, | м2 | 87,95 | | 3 112,58 | 273 751,67 | 43 189,61 | 230 562,07 |
| | ВI-1024 | Работы по устройству теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений | чел.час | 87,95 | 1 | 491,07 | | 43 189,61 | |
| | 1-1-8812 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с металлическим | шт | 879,5 | 10 | 34,82 | | | 30 624,19 |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на | м3 | 9,05885 | 0,103 | 22 071,00 | | | 199 937,88 |
| 124 | ВI-12-05-04-02 | Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с | м | 36 | | 613,45 | 22 084,36 | 16 071,48 | 6 012,88 |
| | ВI-469 | Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с | чел.час | 36 | 1 | 446,43 | | 16 071,48 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-[illegible]2 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21) | м2 | 7,56 | 0,21 | 669,64 | | | 5 062,48 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8) | шт | 288 | 8 | 3,30 | | | 950,4 |

**Подраздел Отделка лифтового холла**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | BI-12-05-04-02 | Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с | м | 7 | | 613,45 | 4 294,18 | 3 125,01 | 1 169,17 |
| | BI-469 | Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с | чел.час | 7 | 1 | 446,43 | | 3 125,01 | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21) | м2 | 1,47 | 0,21 | 669,64 | | | 984,37 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8) | шт | 56 | 8 | 3,30 | | | 184,8 |
| 139 | BI-12-05-04-07 | Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с | м | 5,5 | | 1 663,05 | 9 146,77 | 3 683,02 | 5 463,75 |
| | BI-677 | Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной | чел.час | 5,5 | 1 | 669,64 | | 3 683,02 | |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=0,1575) | м2 | 0,86625 | 0,1575 | 491,07 | | | 425,39 |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,3) | мп | 1,65 | 0,3 | 334,82 | | | 552,45 |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2,1) | мп | 11,55 | 2,1 | 388,39 | | | 4 485,9 |
| 140 | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм | шт | 60,5 | | 2,67 | 161,54 | | 161,54 |
| 141 | 1-1-9180 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой | шт | 22 | | 2,00 | 44,00 | | 44,00 |
| 142 | BI-12-05-03-02 | Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с | м2 | 6 | | 4 547,73 | 27 286,41 | 7 189,26 | 20 097,15 |
| | BI-210 | Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных | чел.час | 6 | 1 | 1 198,21 | | 7 189,26 | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=1,05) | м2 | 6,3 | 1,05 | 669,64 | | | 4 218,73 |
| | 1-1-8881 | Лента разделительная полимерная самоклеящаяся Knauf шириной 65мм (50м) | мп | 10,02 | 1,67 | 8,00 | | | 80,16 |
| | 1-1-8882 | Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм (расх. на ед.=26,7) | шт | 160,2 | 26,7 | 2,00 | | | 320,4 |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=7,5) | мп | 45 | 7,5 | 334,82 | | | 15 066,9 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=10) | шт | 60 | 10 | 3,30 | | | 198 |
| | 1-1-9045 | Лента армирующая для гипсокартона (расх. на ед.=1,67) | мп | 10,02 | 1,67 | 8,75 | | | 87,68 |
| | 30-2-9820 | Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller (расх. на ед.=0,3) | кг | 1,8 | 0,3 | 69,60 | | | 125,28 |
| 143 | 1-1-8887 | Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x9мм | шт | 321 | | 3,40 | 1 091,40 | | 1 091,40 |

**Раздел 7. Шестой этаж**

**Подраздел Отделка балконов**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | BI-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с | м2 | 24,36 | | 5 668,56 | 138 086,16 | 45 457,47 | 92 628,69 |
| | BI-206 | Работы по обшивке потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с | чел.час | 24,36 | 1 | 1 866,07 | | 45 457,47 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-[illegible]1 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=1,05) | м2 | 25,578 | 1,05 | 491,07 | | | 12 560,59 |
| | 1-1-8171 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый без стержня 10х160 мм | шт | 73,08 | 3 | 6,80 | | | 496,94 |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=2,9) | мп | 70,644 | 2,9 | 180,36 | | | 12 741,35 |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=1,5) | мп | 36,54 | 1,5 | 122,32 | | | 4 469,57 |
| | 1-1-8890 | Удлинитель профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,2) | шт | 4,872 | 0,2 | 25,89 | | | 126,14 |
| | 1-1-8891 | Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб) (расх. на ед.=1,7) | шт | 41,412 | 1,7 | 44,64 | | | 1 848,63 |
| | 1-1-8892 | Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,7) | шт | 17,052 | 0,7 | 66,07 | | | 1 126,63 |
| | 1-1-8893 | Тяга подвеса 500мм (расх. на ед.=0,7) | шт | 17,052 | 0,7 | 115,18 | | | 1 964,05 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=1,6) | шт | 38,976 | 1,6 | 3,30 | | | 128,62 |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=23) | шт | 560,28 | 23 | 2,67 | | | 1 495,95 |
| | 1-1-9180 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой | шт | 146,16 | 6 | 2,00 | | | 292,32 |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на | м3 | 2,50908 | 0,103 | 22 071,00 | | | 55 377,9 |
| 150 | ВI-14-03-01-01 | Устройство армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом | м2 | 87,95 | | 1 642,33 | 144 442,92 | 94 232,27 | 50 210,66 |
| | ВI-216 | Работы по устройству армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым | чел.час | 87,95 | 1 | 1 071,43 | | 94 232,27 | |
| | 1-1-9655 | Сетка фасадная армирующая из стекловолокна 160гр/м2, размер ячеек | м2 | 96,745 | 1,1 | 99,00 | | | 9 577,76 |
| | 30-2-9933 | Штукатурно-клеевая смесь для систем теплоизоляции на минераловатных плитах | кг | 527,7 | 6 | 77,00 | | | 40 632,9 |
| 151 | ВI-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов | м2 | 24,36 | | 587,50 | 14 311,50 | 12 245,28 | 2 066,22 |
| | ВI-643 | Работы по сплошному выравниванию поверхностей потолков из гипсокартонных | чел.час | 24,36 | 1 | 502,68 | | 12 245,28 | |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на | кг | 2,436 | 0,1 | 98,20 | | | 239,22 |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на | кг | 58,464 | 2,4 | 31,25 | | | 1 827 |
| 152 | ВI-12-07-02-17 | Устройство теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, | м2 | 87,95 | | 3 112,58 | 273 751,67 | 43 189,61 | 230 562,07 |
| | ВI-1024 | Работы по устройству теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений | чел.час | 87,95 | 1 | 491,07 | | 43 189,61 | |
| | 1-1-8812 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с металлическим | шт | 879,5 | 10 | 34,82 | | | 30 624,19 |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на | м3 | 9,05885 | 0,103 | 22 071,00 | | | 199 937,88 |
| 153 | ВI-12-05-04-02 | Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с | м | 36 | | 613,45 | 22 084,36 | 16 071,48 | 6 012,88 |
| | ВI-469 | Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с | чел.час | 36 | 1 | 446,43 | | 16 071,48 | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21) | м2 | 7,56 | 0,21 | 669,64 | | | 5 062,48 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8) | шт | 288 | 8 | 3,30 | | | 950,4 |

**Подраздел Отделка лифтового холла**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | BI-1[illegible]5-04-02 | Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с | м | 7 | | 613,45 | 4 294,18 | 3 125,01 | 1 169,17 |
| | BI-469 | Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с | чел.час | 7 | 1 | 446,43 | | 3 125,01 | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21) | м2 | 1,47 | 0,21 | 669,64 | | | 984,37 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8) | шт | 56 | 8 | 3,30 | | | 184,8 |
| 167 | BI-12-05-04-07 | Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с | м | 5,5 | | 1 663,05 | 9 146,77 | 3 683,02 | 5 463,75 |
| | BI-677 | Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной | чел.час | 5,5 | 1 | 669,64 | | 3 683,02 | |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=0,1575) | м2 | 0,86625 | 0,1575 | 491,07 | | | 425,39 |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,3) | мп | 1,65 | 0,3 | 334,82 | | | 552,45 |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2,1) | мп | 11,55 | 2,1 | 388,39 | | | 4 485,9 |
| 168 | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм | шт | 60,5 | | 2,67 | 161,54 | | 161,54 |
| 169 | 1-1-9180 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой | шт | 22 | | 2,00 | 44,00 | | 44,00 |
| 170 | BI-12-05-03-02 | Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с | м2 | 6 | | 4 547,73 | 27 286,41 | 7 189,26 | 20 097,15 |
| | BI-210 | Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных | чел.час | 6 | 1 | 1 198,21 | | 7 189,26 | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=1,05) | м2 | 6,3 | 1,05 | 669,64 | | | 4 218,73 |
| | 1-1-8881 | Лента разделительная полимерная самоклеящаяся Knauf шириной 65мм (50м) | мп | 10,02 | 1,67 | 8,00 | | | 80,16 |
| | 1-1-8882 | Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм (расх. на ед.=26,7) | шт | 160,2 | 26,7 | 2,00 | | | 320,4 |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=7,5) | мп | 45 | 7,5 | 334,82 | | | 15 066,9 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=10) | шт | 60 | 10 | 3,30 | | | 198 |
| | 1-1-9045 | Лента армирующая для гипсокартона (расх. на ед.=1,67) | мп | 10,02 | 1,67 | 8,75 | | | 87,68 |
| | 30-2-9820 | Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller (расх. на ед.=0,3) | кг | 1,8 | 0,3 | 69,60 | | | 125,28 |
| 171 | 1-1-8887 | Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x9мм | шт | 321 | | 3,40 | 1 091,40 | | 1 091,40 |

**Раздел 11. Лестничная клетка**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | BI-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты | м2 | 191,48 | | 687,78 | 131 696,11 | 96 253,17 | 35 442,95 |
| | BI-163 | Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой | чел.час | 191,48 | 1 | 502,68 | | 96 253,17 | |
| | 1-1-8898 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 19,148 | 0,1 | 351,00 | | | 6 720,95 |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на | кг | 919,104 | 4,8 | 31,25 | | | 28 722 |
| 247 | BI-12-01-03-09 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен | м2 | 428,31 | | 1 427,81 | 611 545,30 | 370 184,05 | 241 361,25 |
| | BI-367 | Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой | чел.час | 428,31 | 1 | 864,29 | | 370 184,05 | |
| | 1-1-8898 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 115,6437 | 0,27 | 351,00 | | | 40 590,94 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-[illegible]09 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на | кг | 6 424,65 | 15 | 31,25 | | | | 200 770,31 |
| 248 | BI-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью | м2 | 428,31 | | 595,53 | 255 071,45 | 186 618,95 | | 68 452,50 |
| | BI-162 | Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой | чел.час | 428,31 | 1 | 435,71 | | 186 618,95 | | |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на | кг | 42,831 | 0,1 | 98,20 | | | | 4 206 |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на | кг | 2 055,888 | 4,8 | 31,25 | | | | 64 246,5 |
| 249 | BI-12-05-04-02 | Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с | м | 50 | | 613,45 | 30 672,72 | 22 321,50 | | 8 351,22 |
| | BI-469 | Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с | чел.час | 50 | 1 | 446,43 | | 22 321,5 | | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21) | м2 | 10,5 | 0,21 | 669,64 | | | | 7 031,22 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8) | шт | 400 | 8 | 3,30 | | | | 1 320 |
| | Итого | | | | | | 4 783 887,76 | 2 198 846,15 | | 2 585 041,62 |
| | Итого с учетом накладных расходов | | | | | | 4 783 887,76 | | | |
| | Всего | | | | | | 4 783 887,76 | 2 198 846,15 | | 2 585 041,62 |
| | Сметная зарплата | | | | | | 2 198 846,15 | | | |
| | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | 4 783 887,76 | 2 198 846,15 | | 2 585 041,62 |
| | Всего по смете | | | | | | 4 783 887,76 | 2 198 846,15 | | 2 585 041,62 |
| | | **Итого по конструктив - Внутреняя отделка и полы** | | | | | **12 390 143,36** | **7 549 621,46** | | **4 840 521,91** |
| | | **Конструктив - Фасад** | | | | | | | | |

**Акт выполненных работ**

по смете 2-11-1-3 Фасад. Блок 3. за 07.07.2019.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 3. Монтаж отделочного материала**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | BI-14-05-02-06 | Монтаж подконструкции под гранит на стены фасада | м2 | 114 | | 4 955,36 | 564 911,04 | 564 911,04 | | | |
| | | Затраты труда | | | | | | | | | |
| | BI-874 | Работы по монтажу подконструкции под гранит на стены фасада (затраты труда | чел.час | 114 | 1 | 4 955,36 | | 564 911,04 | | | |
| 33 | 3-1-9676 | Кронштейн алюминиевый 240 L для системы RVF 101/201, размер 240x40x150 | шт | 107 | | 409,10 | 43 773,70 | | | | 43 773,70 |
| 34 | 1-1-7875 | Т-профиль 60x60, артикул RE 13110, Realit | м | 116,94 | | 783,25 | 91 593,26 | | | | 91 593,26 |
| 35 | 1-1-7875 | Т-профиль 60x60, артикул RE 13110, Realit | м | 106,46 | | 783,25 | 83 384,80 | | | | 83 384,80 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3-1-[illegible]39 | Кронштейн алюминиевый 65М для системы RVF 101/201, артикул REA 622, Реалит | шт | 58 | | 192,30 | 11 153,40 | | 11 153,40 |
| 37 | 3-1-9738 | Кронштейн алюминиевый 65L для системы RVF 101/201, артикул REA 632, Реалит | шт | 29 | | 303,99 | 8 815,71 | | 8 815,71 |
| 38 | 3-1-9676 | Кронштейн алюминиевый 240 L для системы RVF 101/201, размер 240x40x150 | шт | 89 | | 727,85 | 64 778,65 | | 64 778,65 |
| 42 | 1-1-7828 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 10 мм x 80 мм | 10 шт | 26,5 | | 141,19 | 3 741,54 | | 3 741,54 |
| 43 | 1-1-8565 | Анкер клиновый 10x80мм | шт | 100 | | 52,32 | 5 232,00 | | 5 232,00 |
| 44 | 1-1-7818 | Термомост М из ПВХ, артикул Т/П-75 | шт | 148 | | 42,03 | 6 220,44 | | 6 220,44 |
| 45 | 1-1-7814 | Термомост Б из ПВХ с овальными отверстиями 11x22мм, артикул Т/П-150 | шт | 111 | | 53,84 | 5 976,24 | | 5 976,24 |
| 47 | 1-1-7811 | Заклепка вытяжная из нержавеющей стали марки А2, размер 4,8x12мм, DIN 7337 | шт | 2 483,44 | | 13,08 | 32 483,40 | | 32 483,40 |
| 48 | 3-1-9709 | Кляммер стартовый гранит-травертин RE 13184 | м | 67,17 | | 537,22 | 36 085,07 | | 36 085,07 |
| 49 | 3-1-9708 | Кляммер рядовой гранит-травертин RE 13183 | м | 293,12 | | 623,79 | 182 845,32 | | 182 845,32 |
| 50 | 3-1-8816 | Профиль алюминиевый Г-образный, размер 50x35 мм, артикул 3002, Realit | м | 88,51 | | 562,13 | 49 754,13 | | 49 754,13 |
| 69 | ВІ-14-05-02-07 | Монтаж гранита на стены фасада | м2 | 114 | | 23 494,63 | 2 678 388,05 | 183 213,96 | 2 495 174,09 |
| | | Затраты труда | | | | | | | |
| | ВІ-875 | Работы по монтажу гранита на стены фасада (затраты труда рабочих) (расх. на | чел.час | 114 | 1 | 1 607,14 | | 183 213,96 | |
| | | Материалы | | | | | | | |
| | 30-11-18 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм (расх. на | м2 | 121,98 | 1,07 | 20 455,60 | | | 2 495 174,09 |
| 70 | ВІ-14-02-03-05 | Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами | м2 | 9 | | 357,14 | 3 214,26 | 3 214,26 | |
| | | Затраты труда | | | | | | | |
| | ВІ-783 | Работы по устройству наружной теплоизоляции стен фасада здания с | чел.час | 9 | 1 | 357,14 | | 3 214,26 | |
| 71 | 1-1-6353 | Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-120 размером 10x120 мм, Lewod | шт | 36 | | 16,43 | 591,48 | | 591,48 |
| 72 | 1-3-9750 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Станд | м3 | 0,83 | | 13 982,37 | 11 605,37 | | 11 605,37 |
| 73 | ВІ-14-02-03-12 | Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами | м2 | 114 | | 1 196,54 | 136 405,25 | 40 713,96 | 95 691,29 |
| | | Затраты труда | | | | | | | |
| | ВІ-783 | Работы по устройству наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами в 1 слой (затраты | чел.час | 114 | 1 | 357,14 | | 40 713,96 | |
| | | Материалы | | | | | | | |
| | 1-3-9944 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь | м3 | 9,3936 | 0,0824 | 10 186,86 | | | 95 691,29 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1-1-[illegible]84 | Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-220 размером 10х220 мм, Lewod | шт | 798 | | 31,83 | 25 [illegible],34 | | | 25 400,34 |
| 75 | BI-14-02-03-05 | Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке | м2 | 114 | | 1 077,23 | 122 804,45 | 40 713,96 | | 82 090,49 |
| | | Затраты труда | | | | | | | | |
| | BI-783 | Работы по устройству наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами в 1 слой (затраты | чел.час | 114 | 1 | 357,14 | | 40 713,96 | | |
| | | Материалы | | | | | | | | |
| | 1-3-9750 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент | м3 | 5,871 | 0,0515 | 13 982,37 | | | | 82 090,49 |
| 76 | 1-1-5430 | Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-160 размером 10х160 мм, Lewod | шт | 455 | | 19,50 | 8 872,50 | | | 8 872,50 |
| 77 | BI-14-10-01-01 | Устройство пароизоляции стен фасада здания | м2 | 114 | | 446,43 | 50 893,02 | 50 893,02 | | |
| | | Затраты труда | | | | | | | | |
| | BI-661 | Работы по устройству пароизоляции стен фасада здания (затраты труда рабочих) | чел.час | 114 | 1 | 446,43 | | 50 893,02 | | |
| 78 | 1-1-4784 | Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-220 | шт | 342 | | 31,83 | 10 885,86 | | | 10 885,86 |
| 79 | 1-1-9331 | Мембрана негорючая влаго-ветрозащитная Изолтекс НГ 200 | м2 | 131,1 | | 550,00 | 72 105,00 | | | 72 105,00 |
| | Итого | | | | | | 4 311 914,26 | 883 660,20 | | 3 428 254,06 |
| | Итого с учетом накладных расходов | | | | | | 4 311 914,26 | | | |
| | Всего | | | | | | 4 311 914,26 | 883 660,20 | | 3 428 254,06 |
| | Сметная зарплата | | | | | | 883 660,20 | | | |
| | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | 4 311 914,26 | 883 660,20 | | 3 428 254,06 |
| | Всего по смете | | | | | | 4 311 914,26 | 883 660,20 | | 3 428 254,06 |

**Акт выполненных работ**

по смете 2-11-1-2 Фасад. Блок 2. за 07.07.2019.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 4. Монтаж отделочного материала**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | BI-[illegible]5-02-06 | Монтаж подконструкции под гранит на стены фасада | м2 | 241 | 4 955,36 | 1 194 [illegible],76 | 1 194 241,76 | |
| 53 | 3-1-9676 | Кронштейн алюминиевый 240 L для системы RVF 101/201, размер 240x40x150 | шт | 226 | 409,10 | 92 456,60 | | 92 456,60 |
| 54 | 1-1-7875 | Т-профиль 60x60, артикул RE 13110, Realit | м | 247,22 | 783,25 | 193 635,07 | | 193 635,07 |
| 55 | 1-1-7875 | Т-профиль 60x60, артикул RE 13110, Realit | м | 225,07 | 783,25 | 176 286,08 | | 176 286,08 |
| 56 | 3-1-9739 | Кронштейн алюминиевый 65М для системы RVF 101/201, артикул REA 622, Реалит | шт | 122 | 192,30 | 23 460,60 | | 23 460,60 |
| 57 | 3-1-9738 | Кронштейн алюминиевый 65L для системы RVF 101/201, артикул REA 632, Реалит | шт | 61 | 303,99 | 18 543,39 | | 18 543,39 |
| 58 | 3-1-9676 | Кронштейн алюминиевый 240 L для системы RVF 101/201, размер 240x40x150 | шт | 188 | 727,85 | 136 835,80 | | 136 835,80 |
| 59 | 1-1-7828 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 10 мм x 80 мм | 10 шт | 56,03 | 141,19 | 7 910,88 | | 7 910,88 |
| 60 | 1-1-8565 | Анкер клиновый 10x80мм | шт | 212 | 52,32 | 11 091,84 | | 11 091,84 |
| 61 | 1-1-7818 | Термомост М из ПВХ, артикул Т/П-75 | шт | 313 | 42,03 | 13 155,39 | | 13 155,39 |
| 62 | 1-1-7814 | Термомост Б из ПВХ с овальными отверстиями 11x22мм, артикул Т/П-150 | шт | 235 | 53,84 | 12 652,40 | | 12 652,40 |
| 63 | 1-1-7811 | Заклепка вытяжная из нержавеющей стали марки А2, размер 4,8x12мм, DIN 7337 | шт | 5 250 | 13,51 | 70 927,50 | | 70 927,50 |
| 64 | 3-1-9709 | Кляммер стартовый гранит-травертин RE 13184 | м | 142 | 537,22 | 76 285,24 | | 76 285,24 |
| 65 | 3-1-9708 | Кляммер рядовой гранит-травертин RE 13183 | м | 619,66 | 623,79 | 386 537,71 | | 386 537,71 |
| 66 | 3-1-8816 | Профиль алюминиевый Г-образный, размер 50x35 мм, артикул 3002, Realit | м | 187,11 | 562,13 | 105 180,14 | | 105 180,14 |
| 76 | BI-14-10-01-01 | Устройство пароизоляции стен фасада здания | м2 | 241 | 446,43 | 107 589,63 | 107 589,63 | |
| 77 | 1-1-9331 | Мембрана негорючая влаго-ветрозащитная Изолтекс НГ 200 | м2 | 277,15 | 550,00 | 152 432,50 | | 152 432,50 |
| 78 | 1-1-4784 | Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-220 | шт | 723 | 31,83 | 23 013,09 | | 23 013,09 |
| 79 | BI-14-02-03-05 | Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами | м2 | 16 | 357,14 | 5 714,24 | 5 714,24 | |
| 80 | 1-3-9750 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород | м3 | 1,65 | 13 982,38 | 23 070,93 | | 23 070,93 |
| 81 | 1-1-6353 | Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-120 | шт | 64 | 16,43 | 1 051,52 | | 1 051,52 |
| 82 | BI-14-02-03-12 | Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами | м2 | 241 | 1 196,54 | 288 365,48 | 86 070,74 | 202 294,74 |
| 83 | 1-1-5430 | Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-160 | шт | 1 687 | 19,50 | 32 896,50 | | 32 896,50 |
| 84 | BI-14-02-03-05 | Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами | м2 | 241 | 1 077,23 | 259 613,05 | 86 070,74 | 173 542,31 |
| 85 | 1-1-4784 | Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-220 | шт | 964 | 31,83 | 30 684,12 | | 30 684,12 |
| 97 | BI-14-05-02-07 | Монтаж гранита на стены фасада | м2 | 241 | 23 494,63 | 5 662 206,31 | 387 320,74 | 5 274 885,57 |
| | Итого по разделу | | | | | 9 105 837,76 | 1 867 007,85 | 7 238 829,91 |

Сметная прибыль

| | | | |
|---|---|---|---|
| Всего стоимость оборудования | | | |
| Всего по разделу | 9 105 837,76 | 1 867 007,85 | 7 238 829,91 |
| Нормативная трудоемкость | | | |
| Сметная зарплата | 1 867 007,85 | | |
| Итого | 9 105 837,76 | 1 867 007,85 | 7 238 829,91 |
| Итого с учетом накладных расходов | 9 105 837,76 | | |
| Всего | 9 105 837,76 | 1 867 007,85 | 7 238 829,91 |
| Сметная зарплата | 1 867 007,85 | | |
| В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | 9 105 837,76 | 1 867 007,85 | 7 238 829,91 |
| Всего по смете | 9 105 837,76 | 1 867 007,85 | 7 238 829,91 |

**Акт выполненных работ**

по смете 2-11-1-1 Фасад. Блок 1. за 07.07.2019.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2. Монтаж отделочного материала** | | | | | | | | | |
| 25 | BI-14-05-02-06 | Монтаж подконструкции под гранит на стены фасада | м2 | 242 | | 4 955,36 | 1 199 197,12 | 1 199 197,12 | | | |
| | BI-874 | Работы по монтажу подконструкции под гранит на стены фасада (затраты труда | чел.час | 242 | 1 | 4 955,36 | | 1 199 197,12 | | | |
| 26 | 3-1-9676 | Кронштейн алюминиевый 240 L для системы RVF 101/201, размер 240x40x150 | шт | 227 | | 409,10 | 92 865,70 | | | 92 865,70 | |
| 27 | 1-1-7875 | Т-профиль 60x60, артикул RE 13110, Realit | м | 248,24 | | 838,49 | 208 146,76 | | | 208 146,76 | |
| 28 | 1-1-7875 | Т-профиль 60x60, артикул RE 13110, Realit | м | 226 | | 752,78 | 170 128,28 | | | 170 128,28 | |
| 29 | 3-1-9739 | Кронштейн алюминиевый 65M для системы RVF 101/201, артикул REA 622, Реалит | шт | 123 | | 192,30 | 23 652,90 | | | 23 652,90 | |
| 30 | 3-1-9738 | Кронштейн алюминиевый 65L для системы RVF 101/201, артикул REA 632, Реалит | шт | 61 | | 303,99 | 18 543,39 | | | 18 543,39 | |
| 31 | 1-1-7828 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 10 мм x 80 мм | 10 шт | 56,26 | | 1 065,57 | 59 948,97 | | | 59 948,97 | |
| 32 | 1-1-8565 | Анкер клиновый 10x80мм | шт | 212 | | 52,32 | 11 091,84 | | | 11 091,84 | |
| 33 | 1-1-7818 | Термомост М из ПВХ, артикул Т/П-75 | шт | 315 | | 42,03 | 13 239,45 | | | 13 239,45 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1-1[illegible]14 | Термомост Б из ПВХ с овальными отверстиями 11х22мм, артикул Т/П-150 | шт | 236 | | 53,84 | 12 [illegible],24 | | 12 706,24 |
| 35 | 1-1-7811 | Заклепка вытяжная из нержавеющей стали марки А2, размер 4,8х12мм, DIN 7337 | шт | 5 272 | | 13,51 | 71 224,72 | | 71 224,72 |
| 36 | 3-1-9709 | Кляммер стартовый гранит-травертин RE 13184 | м | 142,59 | | 537,22 | 76 602,20 | | 76 602,20 |
| 37 | 3-1-9708 | Кляммер рядовой гранит-травертин RE 13183 | м | 622,23 | | 623,79 | 388 140,85 | | 388 140,85 |
| 38 | 3-1-8816 | Профиль алюминиевый Г-образный, размер 50х35 мм, артикул 3002, Realit | м | 187,89 | | 562,13 | 105 618,61 | | 105 618,61 |
| 39 | 3-1-9676 | Кронштейн алюминиевый 240 L для системы RVF 101/201, размер 240х40х150 | шт | 189 | | 727,85 | 137 563,65 | | 137 563,65 |
| 64 | ВІ-14-05-02-07 | Монтаж гранита на стены фасада | м2 | 242 | | 23 494,63 | 5 685 700,94 | 388 927,88 | 5 296 773,06 |
| | ВІ-875 | Работы по монтажу гранита на стены фасада (затраты труда рабочих) (расх. на | чел.час | 242 | 1 | 1 607,14 | | 388 927,88 | |
| | 30-11-18 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм (расх. на | м2 | 258,94 | 1,07 | 20 455,60 | | | 5 296 773,06 |
| 65 | ВІ-14-10-01-01 | Устройство пароизоляции стен фасада здания | м2 | 242 | | 446,43 | 108 036,06 | 108 036,06 | |
| | ВІ-661 | Работы по устройству пароизоляции стен фасада здания (затраты труда рабочих) | чел.час | 242 | 1 | 446,43 | | 108 036,06 | |
| 66 | 1-1-4784 | Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-220 | шт | 726 | | 31,83 | 23 108,58 | | 23 108,58 |
| 67 | 1-1-9331 | Мембрана негорючая влаго-ветрозащитная Изолтекс НГ 200 | м2 | 278,3 | | 550,00 | 153 065,00 | | 153 065,00 |
| 68 | ВІ-14-02-03-05 | Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами | м2 | 15 | | 357,14 | 5 357,10 | 5 357,10 | |
| | ВІ-783 | Работы по устройству наружной теплоизоляции стен фасада здания с | чел.час | 15 | 1 | 357,14 | | 5 357,1 | |
| 69 | 1-1-6353 | Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-120 | шт | 968 | | 16,43 | 15 904,24 | | 15 904,24 |
| 70 | 1-3-9750 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород | м3 | 1,98 | | 13 982,37 | 27 685,09 | | 27 685,09 |
| 71 | ВІ-14-02-03-12 | Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами | м2 | 242 | | 1 196,54 | 289 562,02 | 86 427,88 | 203 134,14 |
| | ВІ-783 | Работы по устройству наружной теплоизоляции стен фасада здания с | чел.час | 242 | 1 | 357,14 | | 86 427,88 | |
| | 1-3-9944 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород | м3 | 19,9408 | 0,0824 | 10 186,86 | | | 203 134,14 |
| 72 | 1-1-4784 | Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-220 | шт | 1 694 | | 31,83 | 53 920,02 | | 53 920,02 |
| 73 | ВІ-14-02-03-05 | Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами | м2 | 242 | | 1 077,23 | 260 690,16 | 86 427,88 | 174 262,28 |
| | ВІ-783 | Работы по устройству наружной теплоизоляции стен фасада здания с | чел.час | 242 | 1 | 357,14 | | 86 427,88 | |
| | 1-3-9750 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород | м3 | 12,463 | 0,0515 | 13 982,37 | | | 174 262,28 |
| 74 | 1-1-5430 | Дюбель для теплоизоляции из полиамида без металлических деталей DLP 10P-160 | шт | 968 | | 19,50 | 18 876,00 | | 18 876,00 |
| | Итого | | | | | | 9 230 575,88 | 1 874 373,92 | 7 356 201,96 |
| | Итого с учетом накладных расходов | | | | | | 9 230 575,88 | | |
| | Всего | | | | | | 9 230 575,88 | 1 874 373,92 | 7 356 201,96 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сметная зарплата | 1 874 373,92 | | |
| В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | 9 230 575,88 | 1 874 373,92 | 7 356 201,96 |
| Всего по смете | 9 230 575,88 | 1 874 373,92 | 7 356 201,96 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по конструктиву -Фасад** | | | | **22 648 327,90** | **4 625 041,97** | | **18 023 285,93** | |
| | | **Конструктив - Чистовая отделка холлов** | | | | | | | | |

**Акт выполненных работ**

по смете 2-9-1-1 Чистовая отделка холлов. Блок 1. (Общестроительные работы) за 07.07.2019.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 1. Цокольный этаж**

**Подраздел Комната менеджера и охраны**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 47,82 | | 6 040,72 | 288 867,04 | 115 280,15 | | 173 586,89 |
| | BI-114 | Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда | чел.час | 47,82 | 1 | 2 410,71 | | 115 280,15 | | |
| | 1-1-7778 | Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея, | м2 | 48,7764 | 1,02 | 3 537,85 | | | | 172 563,59 |
| | 30-2-9928 | Затирка для швов цементная серая "BIG-Master" (расх. на ед.=0,3) | кг | 14,346 | 0,3 | 71,33 | | | | 1 023,3 |
| 2 | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 560 | | 26,70 | 14 952,00 | | | 14 952,00 |
| 3 | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" | кг | 252,94 | | 44,60 | 11 281,12 | | | 11 281,12 |
| 9 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 45,08 | | 1 239,98 | 55 898,47 | 12 075,13 | | 43 823,34 |
| | BI-130 | Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих) | чел.час | 45,08 | 1 | 267,86 | | 12 075,13 | | |
| | 1-1-6236 | Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на | м | 45,5308 | 1,01 | 930,00 | | | | 42 343,64 |
| | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64) | кг | 28,8512 | 0,64 | 44,60 | | | | 1 286,76 |
| | 30-2-9928 | Затирка для швов цементная серая "BIG-Master" (расх. на ед.=0,06) | кг | 2,7048 | 0,06 | 71,33 | | | | 192,93 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого по разделу | 370 998,63 | 127 355,28 | 243 643,35 |
| Сметная прибыль | | | |
| Всего стоимость оборудования | | | |
| Всего по разделу | 370 998,63 | 127 355,28 | 243 643,35 |

Нормативная трудоемкость

Сметная зарплата 127 355,28

**Раздел 2. Первый этаж**

**Подраздел Устройство покрытия пола**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 92,99 | | 6 040,72 | 561 726,18 | 224 171,92 | 337 554,26 |
| | BI-114 | Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда | чел.час | 92,99 | 1 | 2 410,71 | | 224 171,92 | |
| | 1-1-7778 | Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея, | м2 | 94,8498 | 1,02 | 3 537,85 | | | 335 564,36 |
| | 30-2-9768 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3) | кг | 27,897 | 0,3 | 71,33 | | | 1 989,89 |
| 63 | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" | кг | 1 580,83 | | 44,60 | 70 505,02 | | 70 505,02 |
| 64 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 66,97 | | 1 239,98 | 83 041,72 | 17 938,58 | 65 103,13 |
| | BI-130 | Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих) | чел.час | 66,97 | 1 | 267,86 | | 17 938,58 | |
| | 1-1-6236 | Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на | м | 67,6397 | 1,01 | 930,00 | | | 62 904,92 |
| | 30-2-9768 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06) | кг | 4,0182 | 0,06 | 71,33 | | | 286,62 |
| | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64) | кг | 42,8608 | 0,64 | 44,60 | | | 1 911,59 |

Итого по разделу 715 272,91 242 110,51 473 162,41

Сметная прибыль

Всего стоимость оборудования

Всего по разделу 715 272,91 242 110,51 473 162,41

Нормативная трудоемкость

Сметная зарплата 242 110,51

**Раздел 3. Второй этаж**

**Подраздел Устройство покрытия пола**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | BI-10-06-02-03 | Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее | м2 | 26,48 | | 2 699,97 | 71 495,18 | 70 928,53 | 566,65 |
| | BI-522 | Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее | чел.час | 26,48 | 1 | 2 678,57 | | 70 928,53 | |
| | 30-2-9768 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3) | кг | 7,944 | 0,3 | 71,33 | | | 566,65 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 30-[illegible]903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" | кг | 450,16 | | 44,60 | 20 [illegible],14 | | 20 077,14 |
| 80 | 1-1-7778 | Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея, | м2 | 27,01 | | 3 537,85 | 95 557,33 | | 95 557,33 |
| 81 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 24,72 | | 300,68 | 7 432,90 | 6 621,50 | 811,40 |
| | BI-130 | Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих) | чел.час | 24,72 | 1 | 267,86 | | 6 621,5 | |
| | 30-2-9768 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06) | кг | 1,4832 | 0,06 | 71,33 | | | 105,8 |
| | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64) | кг | 15,8208 | 0,64 | 44,60 | | | 705,61 |
| 112 | 1-1-6236 | Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм | м | 24,967 | | 930,00 | 23 219,31 | | 23 219,31 |
| | Итого по разделу | | | | | | 217 781,86 | 77 550,03 | 140 231,82 |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | | 217 781,86 | 77 550,03 | 140 231,82 |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 77 550,03 | | |

**Раздел 4. Третий этаж**

**Подраздел Устройство покрытия пола**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | BI-10-06-02-03 | Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее | м2 | 26,48 | | 2 699,97 | 71 495,18 | 70 928,53 | 566,65 |
| | BI-522 | Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее | чел.час | 26,48 | 1 | 2 678,57 | | 70 928,53 | |
| | 30-2-9768 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3) | кг | 7,944 | 0,3 | 71,33 | | | 566,65 |
| 121 | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" | кг | 450,16 | | 44,60 | 20 077,14 | | 20 077,14 |
| 122 | 1-1-7778 | Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея, | м2 | 27,01 | | 3 537,85 | 95 557,33 | | 95 557,33 |
| 138 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 24,72 | | 1 239,98 | 30 652,40 | 6 621,50 | 24 030,90 |
| | BI-130 | Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих) | чел.час | 24,72 | 1 | 267,86 | | 6 621,5 | |
| | 1-1-6236 | Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на | м | 24,9672 | 1,01 | 930,00 | | | 23 219,5 |
| | 30-2-9768 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06) | кг | 1,4832 | 0,06 | 71,33 | | | 105,8 |
| | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64) | кг | 15,8208 | 0,64 | 44,60 | | | 705,61 |
| | Итого по разделу | | | | | | 217 782,04 | 77 550,03 | 140 232,01 |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | |

Всего стоимость оборудования

Всего по разделу 217 782,04 77 550,03 140 232,01

Нормативная трудоемкость

Сметная зарплата 77 550,03

**Раздел 5. Четвертый этаж**

**Подраздел Устройство покрытия пола**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | BI-10-06-02-03 | Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее | м2 | 26,48 | | 2 699,97 | 71 495,18 | 70 928,53 | 566,65 |
| | BI-522 | Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее | чел.час | 26,48 | 1 | 2 678,57 | | 70 928,53 | |
| | 30-2-9768 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3) | кг | 7,944 | 0,3 | 71,33 | | | 566,65 |
| 147 | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" | кг | 450,16 | | 44,60 | 20 077,14 | | 20 077,14 |
| 148 | 1-1-7778 | Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея, | м2 | 27,01 | | 3 537,85 | 95 557,33 | | 95 557,33 |
| 166 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 24,72 | | 1 239,98 | 30 652,40 | 6 621,50 | 24 030,90 |
| | BI-130 | Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих) | чел.час | 24,72 | 1 | 267,86 | | 6 621,5 | |
| | 1-1-6236 | Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на | м | 24,9672 | 1,01 | 930,00 | | | 23 219,5 |
| | 30-2-9768 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06) | кг | 1,4832 | 0,06 | 71,33 | | | 105,8 |
| | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64) | кг | 15,8208 | 0,64 | 44,60 | | | 705,61 |

Итого по разделу 217 782,04 77 550,03 140 232,01

Сметная прибыль

Всего стоимость оборудования

Всего по разделу 217 782,04 77 550,03 140 232,01

Нормативная трудоемкость

Сметная зарплата 77 550,03

**Раздел 6. Пятый этаж**

**Подраздел Устройство покрытия пола**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | BI-10-06-02-03 | Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее | м2 | 26,48 | | 2 699,97 | 71 495,18 | 70 928,53 | 566,65 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BI- | Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее | чел.час | 26,48 | 1 | 2 678,57 | | 70 928,53 | |
| | 30-2-9768 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3) | кг | 7,944 | 0,3 | 71,33 | | | 566,65 |
| 175 | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" | кг | 450,16 | | 44,60 | 20 077,14 | | 20 077,14 |
| 176 | 1-1-7778 | Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея, | м2 | 27,01 | | 3 537,85 | 95 557,33 | | 95 557,33 |
| 192 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 24,72 | | 1 239,98 | 30 652,40 | 6 621,50 | 24 030,90 |
| | BI-130 | Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих) | чел.час | 24,72 | 1 | 267,86 | | 6 621,5 | |
| | 1-1-6236 | Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на | м | 24,9672 | 1,01 | 930,00 | | | 23 219,5 |
| | 30-2-9768 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06) | кг | 1,4832 | 0,06 | 71,33 | | | 105,8 |
| | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64) | кг | 15,8208 | 0,64 | 44,60 | | | 705,61 |
| | Итого по разделу | | | | | | 217 782,04 | 77 550,03 | 140 232,01 |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | | 217 782,04 | 77 550,03 | 140 232,01 |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 77 550,03 | | |

**Раздел 7. Шестой этаж**

**Подраздел Устройство покрытия пола**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | BI-10-06-02-03 | Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее | м2 | 26,48 | | 2 699,97 | 71 495,18 | 70 928,53 | 566,65 |
| | BI-522 | Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее | чел.час | 26,48 | 1 | 2 678,57 | | 70 928,53 | |
| | 30-2-9768 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3) | кг | 7,944 | 0,3 | 71,33 | | | 566,65 |
| 201 | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" | кг | 450,16 | | 44,60 | 20 077,14 | | 20 077,14 |
| 202 | 1-1-7778 | Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея, | м2 | 27,01 | | 3 537,85 | 95 557,33 | | 95 557,33 |
| 220 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 24,72 | | 1 239,98 | 30 652,40 | 6 621,50 | 24 030,90 |
| | BI-130 | Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих) | чел.час | 24,72 | 1 | 267,86 | | 6 621,5 | |
| | 1-1-6236 | Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на | м | 24,9672 | 1,01 | 930,00 | | | 23 219,5 |
| | 30-2-9768 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06) | кг | 1,4832 | 0,06 | 71,33 | | | 105,8 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64) | кг | 15,8208 | 0,64 | 44,60 | | | 705,61 |
| | Итого по разделу | | | | | | 217 782,04 | 77 550,03 | 140 232,01 |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | | 217 782,04 | 77 550,03 | 140 232,01 |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 77 550,03 | | |

**Раздел 8. Седьмой этаж**

**Подраздел Устройство покрытия пола**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | BI-10-06-02-03 | Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее | м2 | 26,48 | | 2 699,97 | 71 495,18 | 70 928,53 | 566,65 |
| | BI-522 | Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее | чел.час | 26,48 | 1 | 2 678,57 | | 70 928,53 | |
| | 30-2-9768 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3) | кг | 7,944 | 0,3 | 71,33 | | | 566,65 |
| 229 | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" | кг | 450,16 | | 44,60 | 20 077,14 | | 20 077,14 |
| 230 | 1-1-7778 | Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея, | м2 | 27,01 | | 3 537,85 | 95 557,33 | | 95 557,33 |
| 246 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 24,72 | | 1 239,98 | 30 652,40 | 6 621,50 | 24 030,90 |
| | BI-130 | Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих) | чел.час | 24,72 | 1 | 267,86 | | 6 621,5 | |
| | 1-1-6236 | Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на | м | 24,9672 | 1,01 | 930,00 | | | 23 219,5 |
| | 30-2-9768 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06) | кг | 1,4832 | 0,06 | 71,33 | | | 105,8 |
| | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64) | кг | 15,8208 | 0,64 | 44,60 | | | 705,61 |
| | Итого по разделу | | | | | | 217 782,04 | 77 550,03 | 140 232,01 |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | | 217 782,04 | 77 550,03 | 140 232,01 |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 77 550,03 | | |

**Раздел 9. Восьмой этаж**

**Подраздел Устройство покрытия пола**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | ВI-10-06-02-03 | Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее | м2 | 26,48 | | 2 699,97 | 71 495,18 | 70 928,53 | 566,65 |
| | ВI-522 | Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее | чел.час | 26,48 | 1 | 2 678,57 | | 70 928,53 | |
| | 30-2-9768 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3) | кг | 7,944 | 0,3 | 71,33 | | | 566,65 |
| 254 | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" | кг | 450,16 | | 44,60 | 20 077,14 | | 20 077,14 |
| 255 | 1-1-7778 | Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея, | м2 | 27,01 | | 3 537,85 | 95 557,33 | | 95 557,33 |
| 269 | ВI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 24,72 | | 1 239,98 | 30 652,40 | 6 621,50 | 24 030,90 |
| | ВI-130 | Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих) | чел.час | 24,72 | 1 | 267,86 | | 6 621,5 | |
| | 1-1-6236 | Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на | м | 24,9672 | 1,01 | 930,00 | | | 23 219,5 |
| | 30-2-9768 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06) | кг | 1,4832 | 0,06 | 71,33 | | | 105,8 |
| | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64) | кг | 15,8208 | 0,64 | 44,60 | | | 705,61 |
| | Итого по разделу | | | | | | 217 782,04 | 77 550,03 | 140 232,01 |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | | 217 782,04 | 77 550,03 | 140 232,01 |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 77 550,03 | | |

**Раздел 10. Девятый этаж**

**Подраздел Устройство покрытия пола**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | ВI-10-06-02-03 | Устройство покрытий из керамогранита по диагонали на клее | м2 | 26,48 | | 2 699,97 | 71 495,18 | 70 928,53 | 566,65 |
| | ВI-522 | Работы по устройству покрытий из керамогранита по диагонали на клее | чел.час | 26,48 | 1 | 2 678,57 | | 70 928,53 | |
| | 30-2-9768 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3) | кг | 7,944 | 0,3 | 71,33 | | | 566,65 |
| 278 | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" | кг | 450,16 | | 44,60 | 20 077,14 | | 20 077,14 |
| 279 | 1-1-7778 | Керамогранит матовый напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм, коллекция Гранитея, | м2 | 27,01 | | 3 537,85 | 95 557,33 | | 95 557,33 |
| 295 | ВI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 24,72 | | 1 239,98 | 30 652,40 | 6 621,50 | 24 030,90 |
| | ВI-130 | Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих) | чел.час | 24,72 | 1 | 267,86 | | 6 621,5 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-[illegible]36 | Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на | м | 24,9672 | 1,01 | 930,00 | | | 23 219,5 |
| | 30-2-9768 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06) | кг | 1,4832 | 0,06 | 71,33 | | | 105,8 |
| | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64) | кг | 15,8208 | 0,64 | 44,60 | | | 705,61 |
| | Итого по разделу | | | | | | 217 782,04 | 77 550,03 | 140 232,01 |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | | 217 782,04 | 77 550,03 | 140 232,01 |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 77 550,03 | | |

**Раздел 11. Лестничная клетка**

**Подраздел Устройство покрытия пола**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | BI-10-06-12-01 | Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее | м2 | 138,24 | | 3 146,40 | 434 958,20 | 432 000,00 | 2 958,20 |
| | BI-134 | Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами | чел.час | 138,24 | 1 | 3 125,00 | | 432 000 | |
| | 30-2-9768 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3) | кг | 41,472 | 0,3 | 71,33 | | | 2 958,2 |
| 303 | 1-1-4936 | Керамогранит матовый напольный размер 610 мм 610 мм 9 мм, Carrara White | м2 | 141 | | 4 701,63 | 662 929,83 | | 662 929,83 |
| 304 | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" | кг | 2 350,08 | | 44,60 | 104 813,57 | | 104 813,57 |
| 305 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 85,6 | | 2 432,11 | 208 188,53 | 206 356,78 | 1 831,75 |
| | BI-114 | Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда | чел.час | 85,6 | 1 | 2 410,71 | | 206 356,78 | |
| | 30-2-9768 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,3) | кг | 25,68 | 0,3 | 71,33 | | | 1 831,75 |
| 306 | 1-1-4936 | Керамогранит матовый напольный размер 610 мм 610 мм 9 мм, Carrara White | м2 | 87,31 | | 4 701,63 | 410 499,32 | | 410 499,32 |
| 307 | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" | кг | 1 455,2 | | 44,60 | 64 901,92 | | 64 901,92 |
| 308 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 214,08 | | 1 239,98 | 265 455,73 | 57 343,47 | 208 112,26 |
| | BI-130 | Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих) | чел.час | 214,08 | 1 | 267,86 | | 57 343,47 | |
| | 1-1-6236 | Плинтус керамогранитный CSG-BA608, цвет черный, размер 600x100x10 мм (расх. на | м | 216,2208 | 1,01 | 930,00 | | | 201 085,34 |
| | 30-2-9768 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая, ALIT (расх. на ед.=0,06) | кг | 12,8448 | 0,06 | 71,33 | | | 916,22 |
| | 30-2-9903 | Клей плиточный "BIG Elite Экстра" (расх. на ед.=0,64) | кг | 137,0112 | 0,64 | 44,60 | | | 6 110,7 |
| | Итого по разделу | | | | | | 2 151 747,09 | 695 700,24 | 1 456 046,85 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сметная прибыль | | | |
| Всего стоимость оборудования | | | |
| Всего по разделу | 2 151 747,09 | 695 700,24 | 1 456 046,85 |
| Нормативная трудоемкость | | | |
| Сметная зарплата | 695 700,24 | | |
| Итого | 4 980 274,80 | 1 685 566,30 | 3 294 708,50 |
| Итого с учетом накладных расходов | 4 980 274,80 | | |
| Всего | 4 980 274,80 | 1 685 566,30 | 3 294 708,50 |
| Сметная зарплата | 1 685 566,30 | | |
| В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | 4 980 274,80 | 1 685 566,30 | 3 294 708,50 |
| Всего по смете | 4 980 274,80 | 1 685 566,30 | 3 294 708,50 |

**Акт выполненных работ**

по смете 2-9-1-2 Чистовая отделка холлов. Блок 2. (Общестроительные работы) за 07.07.2019.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2. Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Отделка стен** | | | | | | | | | |
| 11 | BI-12-04-07-03 | Облицовка стен декоративными панелями из МДФ | м2 | 74,14 | | 3 000,00 | 222 420,00 | 222 420,00 | | | |
| 12 | 1-1-9361 | Панели стеновые деревянные МДФ с фактурным шпоном, цвет дуб, Vinchelli | м2 | 24,77 | | 22 414,00 | 555 194,78 | | | 555 194,78 | |
| 13 | 1-1-8246 | Панели настенные декоративные, материал МДФ | м2 | 49,37 | | 22 414,00 | 1 106 579,18 | | | 1 106 579,18 | |
| | Итого по разделу | | | | | | 1 884 193,96 | 222 420,00 | | 1 661 773,96 | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | | 1 884 193,96 | 222 420,00 | | 1 661 773,96 | |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сметная зарплата | 222 420,00 | | |
| Итого | 1 884 193,96 | 222 420,00 | 1 661 773,96 |
| Итого с учетом накладных расходов | 1 884 193,96 | | |
| Всего | 1 884 193,96 | 222 420,00 | 1 661 773,96 |
| Сметная зарплата | 222 420,00 | | |
| В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | 1 884 193,96 | 222 420,00 | 1 661 773,96 |
| Всего по смете | 1 884 193,96 | 222 420,00 | 1 661 773,96 |

**Акт выполненных работ**

по смете 2-9-1-3 Чистовая отделка холлов. Блок 3. (Общестроительные работы) за 07.07.2019.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 2. Первый этаж**

**Подраздел Отделка стен**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | BI-12-04-07-03 | Облицовка стен декоративными панелями из МДФ | м2 | 86,9 | | 3 000,00 | 260 700,00 | 260 700,00 | | | |
| | BI-552 | Работы по облицовке стен декоративными панелями из МДФ (затраты труда рабочих) | чел.час | 86,9 | 1 | 3 000,00 | | 260 700 | | | |
| 38 | 1-1-9361 | Панели стеновые деревянные МДФ с фактурным шпоном, цвет дуб, Vinchelli | м2 | 29,03 | | 22 414,00 | 650 678,42 | | | 650 678,42 | |
| 39 | 1-1-8246 | Панели настенные декоративные, материал МДФ | м2 | 57,87 | | 22 414,00 | 1 297 098,18 | | | 1 297 098,18 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого по разделу | 2 208 476,60 | 260 700,00 | 1 947 776,60 |
| Сметная прибыль | | | |
| Всего стоимость оборудования | | | |
| Всего по разделу | 2 208 476,60 | 260 700,00 | 1 947 776,60 |
| Нормативная трудоемкость | | | |
| Сметная зарплата | 260 700,00 | | |
| Итого | 2 208 476,60 | 260 700,00 | 1 947 776,60 |
| Итого с учетом накладных расходов | 2 208 476,60 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Всего | 2 208 476,60 | 260 700,00 | 1 947 776,60 |
| Сметная зарплата | 260 700,00 | | |
| В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | 2 208 476,60 | 260 700,00 | 1 947 776,60 |
| Всего по смете | 2 208 476,60 | 260 700,00 | 1 947 776,60 |

**Акт выполненных работ**

по смете 2-9-1-4 Чистовая отделка холлов. Блок 4. (Общестроительные работы) за 07.07.2019.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2. Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Отделка стен** | | | | | | | | | |
| 5 | BI-12-04-07-03 | Облицовка стен декоративными панелями из МДФ | м2 | 75,02 | | 3 000,00 | 225 060,00 | 225 060,00 | | | |
| 6 | 1-1-9361 | Панели стеновые деревянные МДФ с фактурным шпоном, цвет дуб, Vinchelli | м2 | 25,06 | | 22 414,00 | 561 694,84 | | | 561 694,84 | |
| 7 | 1-1-8246 | Панели настенные декоративные, материал МДФ | м2 | 49,96 | | 22 414,00 | 1 119 803,44 | | | 1 119 803,44 | |
| | Итого по разделу | | | | | | 1 906 558,28 | 225 060,00 | | 1 681 498,28 | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | | 1 906 558,28 | 225 060,00 | | 1 681 498,28 | |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 225 060,00 | | | | |
| | Итого | | | | | | 1 906 558,28 | 225 060,00 | | 1 681 498,28 | |
| | Итого с учетом накладных расходов | | | | | | 1 906 558,28 | | | | |
| | Всего | | | | | | 1 906 558,28 | 225 060,00 | | 1 681 498,28 | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 225 060,00 | | | | |
| | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | 1 906 558,28 | 225 060,00 | | 1 681 498,28 | |
| | Всего по смете | | | | | | 1 906 558,28 | 225 060,00 | | 1 681 498,28 | |