33	8-4-[illegible]	Труба ПНД гладкая жесткая d=20мм	м	120	41,00	4 9[illegible],00			4 920,00
34	Е21-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола	1м труб	1 237,623	58,71	72 661,22	72 661,22		
35	8-4-9677	Труба ПНД гладкая жесткая d=25мм	м	1 250	51,79	64 737,50			64 737,50
36	Е21-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм в готовые борозды	1м труб	153,465	91,24	14 002,80	14 002,80		
37	8-4-9349	Труба ПВХ d=32мм	м	155	95,00	14 725,00			14 725,00
38	Ц8-407-7	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 40 мм	м	39,604	122,19	4 839,05	4 206,42	632,63 128,08	
39	8-6-3290	Трубы стальные электросварные оцинкованные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные, D 32, толщина стенки 2,5 мм	м	40	819,22	32 768,80			32 768,80

Подраздел Монтаж оборудования и устройств

70	Е21-24-1 применительно	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1шт	40	1 452,93	58 117,08	53 875,20	4 241,88 1 681,32	
71	18-3-9479	Шкаф пластиковый под модем, 300х400мм	шт	40	5 000,00	200 000,00			200 000,00
	Итого по разделу					995 247,90	439 987,47	44 641,13 22 008,08	510 619,30
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу					995 247,90	439 987,47	44 641,13 22 008,08	510 619,30
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата					461 995,55			

Раздел 3. Пожарная сигнализация

Подраздел Монтаж кабельной разводки

74	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	1м труб	99,009	148,22	14 675,35	14 675,35		
75	8-4-9612	Труба гофрированная ПНД тяжелая с протяжкой d=20мм	м	100	40,00	4 000,00			4 000,00

76	Ц8-1[illegible]	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	196,078	71,03	13 9[illegible],42	12 585,07	1 342,35 321,18	
77	16-3-9922	Кабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35мм2 ГОСТ 31565-2012	м	100	56,00	5 600,00			5 600,00
78	16-6-9958	Кабель симметричный для шлейфов сигнализации систем охраны и противопожарной защиты J-2YY 2х2х0.5	км	0,1	144 237,00	14 423,70			14 423,70
83	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	1м труб	99	170,77	16 906,49	14 674,01	2 232,47 1 395,67	
84	8-4-9826	Труба ПНД гладкая жесткая d=16мм	м	100	50,00	5 000,00			5 000,00
	Итого по разделу					74 532,96	41 934,43	3 574,82 1 716,85	29 023,70
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу					74 532,96	41 934,43	3 574,82 1 716,85	29 023,70
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата					43 651,28			
	Итого					1 369 206,47	611 695,75	54 927,72 25 330,81	702 583,00
	Итого с учетом накладных расходов					1 369 206,47			
	Всего					1 369 206,47	611 695,75	54 927,72 25 330,81	702 583,00
	Сметная зарплата					637 026,56			
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					1 369 206,47	611 695,75	54 927,72 25 330,81	702 583,00
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 %					541 472,58			
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 4 %					48 323,84			
	Всего по смете					1 959 002,89	611 695,75	54 927,72 25 330,81	702 583,00
	Скидка (надбавка) %, -6,43106 %					-80 801,12			
	С учетом скидки (надбавки)					1 878 201,77	611 695,75	54 927,72 25 330,81	702 583,00

Раздел 1. Видеонаблюдение

Подраздел Монтаж кабельной разводки

1	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	980,392	71,03	69 637,24	62 925,48	6 711,76 1 605,88	
3	16-6-9915	Кабель связи UTP 4x2x0,52мм2 cat 5e LT, уличный	м	1 000	105,00	105 000,00			105 000,00
4	Е21-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола	1м труб	1 158,416	58,71	68 010,95	68 010,95		
5	8-4-9827	Труба ПНД гладкая жесткая d=20мм	м	150	41,00	6 150,00			6 150,00
6	8-4-9677	Труба ПНД гладкая жесткая d=25мм	м	1 020	51,79	52 825,80			52 825,80
	Итого по разделу					301 623,99	130 936,43	6 711,76 1 605,88	163 975,80
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу					301 623,99	130 936,43	6 711,76 1 605,88	163 975,80
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата					132 542,31			

Раздел 2. Домофония

Подраздел Монтаж кабельной разводки

26	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	1 392,157	71,03	98 884,91	89 354,20	9 530,71 2 280,35	
27	16-6-9955	Кабель сетевой, SHIP, D135-P, Cat.5e, UTP, 4x2x1/0.51мм, PVC	м	1 420	79,00	112 180,00			112 180,00
28	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	343,137	71,03	24 373,02	22 023,91	2 349,12 562,06	
29	16-7-9948	Шнур с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой гибкий сечением ШВВП 2x0,75 мм2	м	350	62,10	21 735,00			21 735,00
30	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	1м труб	1 128,713	170,77	192 753,25	167 300,50	25 452,75 15 912,28	
31	8-4-9826	Труба ПНД гладкая жесткая d=16мм	м	1 020	50,00	51 000,00			51 000,00
32	8-4-9827	Труба ПНД гладкая жесткая d=20мм	м	120	41,00	4 920,00			4 920,00
33	Е21-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм в готовые борозды	1м труб	153,465	91,24	14 002,80	14 002,80		
34	8-4-9349	Труба ПВХ d=32мм	м	155	95,00	14 725,00			14 725,00

35	Е21-[illegible]	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм в готовые борозды	1м тр[illegible]	1 262,376	91,24	115 184,59	115 184,59		
36	8-4-9677	Труба ПНД гладкая жесткая d=25мм	м	1 275	51,79	66 032,25			66 032,25
37	Ц8-407-7	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 40 мм	м	31,683	122,19	3 871,22	3 365,11	506,10 102,46	
38	8-6-3290	Трубы стальные электросварные оцинкованные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные, D 32, толщина стенки 2,5 мм	м	32	819,22	26 215,04			26 215,04
39	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	1м труб	19,8	148,22	2 934,80	2 934,80		
40	8-4-8924	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката, лёгкие со стальной протяжкой d=20мм	м	20	18,00	360,00			360,00

Подраздел Монтаж оборудования и устройств

69	Е21-24-1 применительно	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1шт	20	1 452,93	29 058,54	26 937,60	2 120,94 840,66	
70	18-3-9479	Шкаф пластиковый под модем, 300х400мм	шт	20	5 000,00	100 000,00			100 000,00

	Итого по разделу					878 230,43	441 103,52	39 959,61 19 697,81	397 167,29
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу					878 230,43	441 103,52	39 959,61 19 697,81	397 167,29
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата					460 801,34			

Раздел 3. Пожарная сигнализация

Подраздел Монтаж кабельной разводки

73	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	1м труб	99,009	148,22	14 675,35	14 675,35		
74	8-4-9612	Труба гофрированная ПНД тяжелая с протяжкой d=20мм	м	100	40,00	4 000,00			4 000,00
75	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	196,078	71,03	13 927,42	12 585,07	1 342,35 321,18	

76	16-3[illegible]2	Кабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35мм2 ГОСТ 31565-2012	м	100	56,00	5 600,00			5 600,00
77	16-6-9958	Кабель симметричный для шлейфов сигнализации систем охраны и противопожарной защиты J-2YY 2х2х0.5	км	0,1	144 237,00	14 423,70			14 423,70
82	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	1м труб	99	170,77	16 906,49	14 674,01	2 232,47 1 395,67	
83	8-4-9826	Труба ПНД гладкая жесткая d=16мм	м	100	50,00	5 000,00			5 000,00
	Итого по разделу					74 532,96	41 934,43	3 574,82 1 716,85	29 023,70
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу					74 532,96	41 934,43	3 574,82 1 716,85	29 023,70
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата					43 651,28			
	Итого					1 254 387,38	613 974,39	50 246,20 23 020,54	590 166,79
	Итого с учетом накладных расходов					1 254 387,38			
	Всего					1 254 387,38	613 974,39	50 246,20 23 020,54	590 166,79
	Сметная зарплата					636 994,93			
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					1 254 387,38	613 974,39	50 246,20 23 020,54	590 166,79
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 %					541 445,69			
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 4 %					48 226,65			
	Всего по смете					1 844 059,72	613 974,39	50 246,20 23 020,54	590 166,79

Раздел 1. Видеонаблюдение

Подраздел Монтаж кабельной разводки

1	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	1 323,529	71,03	94 010,26	84 949,39	9 060,88 2 167,94	
2	16-6-9915	Кабель связи UTP 4х2х0,52мм2 cat 5e LT, уличный	м	1 350	105,00	141 750,00			141 750,00

4	E21-[illegible]	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола	1м тр[illegible]	1 158,416	58,71	68 010,95	68 010,95		
5	8-4-9827	Труба ПНД гладкая жесткая d=20мм	м	150	41,00	6 150,00			6 150,00
6	8-4-9677	Труба ПНД гладкая жесткая d=25мм	м	1 020	51,79	52 825,80			52 825,80
	Итого по разделу					362 747,02	152 960,34	9 060,88 2 167,94	200 725,80
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу					362 747,02	152 960,34	9 060,88 2 167,94	200 725,80
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата					155 128,28			

Раздел 2. Домофония

Подраздел Монтаж кабельной разводки

29	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	1 294,118	71,03	91 921,20	83 061,67	8 859,53 2 119,77	
30	16-6-9955	Кабель сетевой, SHIP, D135-P, Cat.5e, UTP, 4x2x1/0.51мм, PVC	м	1 320	79,00	104 280,00			104 280,00
31	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	278,431	71,03	19 776,95	17 870,82	1 906,14 456,07	
32	16-7-9948	Шнур с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой гибкий сечением ШВВП 2х0,75 мм2	м	284	62,10	17 636,40			17 636,40
33	E21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	1м труб	1 221,782	170,77	208 646,89	181 095,41	27 551,48 17 224,34	
34	8-4-9827	Труба ПНД гладкая жесткая d=20мм	м	114	41,00	4 674,00			4 674,00
35	8-4-9826	Труба ПНД гладкая жесткая d=16мм	м	1 120	50,00	56 000,00			56 000,00
36	E21-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола	1м труб	1 262,376	58,71	74 114,47	74 114,47		
37	8-4-9677	Труба ПНД гладкая жесткая d=25мм	м	1 275	51,79	66 032,25			66 032,25
38	E21-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм в готовые борозды	1м труб	153,465	91,24	14 002,80	14 002,80		
39	8-4-9349	Труба ПВХ d=32мм	м	155	95,00	14 725,00			14 725,00
40	Ц8-407-7	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 40 мм	м	39,6	122,19	4 838,57	4 206,00	632,57 128,07	

41	8-6-[illegible]	Трубы стальные электросварные оцинкованные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные, D 32, толщина стенки 2,5 мм	м	40	819,22	32 768,80			32 768,80

Подраздел Монтаж оборудования и устройств

73	Е21-24-1 применительно	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1шт	40	1 452,93	58 117,08	53 875,20	4 241,88 1 681,32	
74	18-3-9479	Шкаф пластиковый под модем, 300х400мм	шт	40	5 000,00	200 000,00			200 000,00
	Итого по разделу					967 534,42	428 226,37	43 191,60 21 609,56	496 116,45
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу					967 534,42	428 226,37	43 191,60 21 609,56	496 116,45
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата					449 835,93			

Раздел 3. Пожарная сигнализация

Подраздел Монтаж кабельной разводки

77	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	1м труб	297,029	148,22	44 026,34	44 026,34		
78	8-4-9612	Труба гофрированная ПНД тяжелая с протяжкой d=20мм	м	300	40,00	12 000,00			12 000,00
79	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	392,156	71,03	27 854,84	25 170,14	2 684,70 642,35	
80	16-3-9922	Кабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35мм2 ГОСТ 31565-2012	м	100	56,00	5 600,00			5 600,00
81	16-6-9958	Кабель симметричный для шлейфов сигнализации систем охраны и противопожарной защиты J-2YY 2х2х0.5	км	0,3	144 237,00	43 271,10			43 271,10
86	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	1м труб	99	170,77	16 906,49	14 674,01	2 232,47 1 395,67	
87	8-4-9826	Труба ПНД гладкая жесткая d=16мм	м	100	50,00	5 000,00			5 000,00

Итого по разделу						154 658,77	83 870,49	4 917,17 2 038,03	65 871,10	
Сметная прибыль										
Всего стоимость оборудования										
Всего по разделу						154 658,77	83 870,49	4 917,17 2 038,03	65 871,10	
Нормативная трудоемкость										
Сметная зарплата						85 908,52				
Итого						1 484 940,20	665 057,20	57 169,65 25 815,53	762 713,35	
Итого с учетом накладных расходов						1 484 940,20				
Всего						1 484 940,20	665 057,20	57 169,65 25 815,53	762 713,35	
Сметная зарплата						690 872,72				
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						1 484 940,20	665 057,20	57 169,65 25 815,53	762 713,35	
Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 %						587 241,82				
Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 4 %						52 378,75				
Всего по смете						2 124 560,77	665 057,20	57 169,65 25 815,53	762 713,35	
Итого по конструктиву: Внутренние слаботочные сети						**9 010 519,460**	**3 138 392,880**		**3 439 061,73**	
		Конструктив - Встроенный автопаркинг								

Раздел 2. Пожарная сигнализация

Подраздел Монтаж кабельной разводки

44	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	1м	1 681,372		28,75	48 332,39	43 857,01	4 475,38 2 749,20	
45	16-3-9922	Кабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35мм2 ГОСТ 31565-2012	м	1 715		56,00	96 040,00			96 040,00
47	Е21-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола	1м труб	1 717,822		58,71	100 853,84	100 853,84		
48	8-4-9270	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката, лёгкие со стальной протяжкой, цвет серый DKC, d=16мм	м	1 735		16,07	27 881,45			27 881,45

Итого по разделу	273 107,69	144 710,86	4 475,38 2 749,20	123 921,45
Сметная прибыль				
Всего стоимость оборудования				
Всего по разделу	273 107,69	144 710,86	4 475,38 2 749,20	123 921,45
Нормативная трудоемкость				
Сметная зарплата	147 460,06			
Итого	273 107,69	144 710,86	4 475,38 2 749,20	123 921,45
Итого с учетом накладных расходов	273 107,69			
Всего	273 107,69	144 710,86	4 475,38 2 749,20	123 921,45
Сметная зарплата	147 460,06			
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	273 107,69	144 710,86	4 475,38 2 749,20	123 921,45
Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 %	125 341,05			
Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 4 %	10 981,09			
Всего по смете	409 429,83	144 710,86	4 475,38 2 749,20	123 921,45

	Итого по конструктиву: Встроенный автопаркинг					**409 429,830**	**144 710,860**		**123 921,45**	
	Итого					17 760 388	4 330 506		10 530 532	
	Накладные расходы									
	Услуги транспорта и механизмов									
	Прочие расходы									
	Итого по акту					**17 760 388**	**4 330 506**		**10 530 532**	
	НДС 12%					**2 131 247**	**519 661**		**1 263 664**	
	Всего по акту с НДС 12%					**19 891 635**	**4 850 167**		**11 794 195**	

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Бодиев А.А. (ФИО)

Технадзор _____ (подпись) Карабаев Е.Е. (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Естаева С.С. (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник участка _____ (подпись) Сергазин А.Б. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Бапсанов А.М. (ФИО)