| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | ТССЦ1-1-9619 | Шайба алюминиеавя VEC-W | шт | 850,6528 | | 8,00 | 6 805,22 | | | 6 805,22 | | |
| 275 | ТССЦ1-1-9629 | Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70 | шт | 26,5829 | | 8,00 | 212,66 | | | 212,66 | | |
| 276 | ТССЦ1-1-9635 | Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм | шт | 26,5829 | | 21,63 | 574,99 | | | 574,99 | | |
| 277 | ТССЦ1-1-9626 | Шайба оцинкованная стальная М10 | шт | 53,1658 | | 9,00 | 478,49 | | | 478,49 | | |
| 278 | ТССЦ1-1-9291 | Угловой элемент VEC-An | мп | 34,4014 | | 1 200,00 | 41 281,68 | | | 41 281,68 | | |
| 279 | ТССЦ1-1-9614 | Профиль направляющий (вертикальный) VEC-7 | мп | 375,288 | | 979,00 | 367 406,95 | | | 367 406,95 | | |
| 280 | ТССЦ1-1-9617 | Профиль (горизонтальный) VEC-8 | мп | 292,4119 | | 494,50 | 144 597,68 | | | 144 597,68 | | |
| 281 | ТССЦ1-1-9618 | Профиль (горизонтальный) VEC-9 | мп | 50,0384 | | 397,00 | 19 865,24 | | | 19 865,24 | | |
| 282 | ТССЦ1-1-9296 | Ограничитель шва VEC-15-20g, L=6м | мп | 281,466 | | 227,00 | 63 892,78 | | | 63 892,78 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Обшивка парапета/накрывочный камень-жесть** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 283 | ВІ-14-05-09-01 | Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием | м2 | 52,1 | | 4 017,86 | 209 330,51 | 209 330,51 | | | | |
| 284 | ТССЦ1-1-2158 | Герметик силиконовый (картридж 310 мл) | шт | 15,63 | | 614,00 | 9 596,82 | | | 9 596,82 | | |
| 285 | ТССЦ1-1-9379 | Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм | м2 | 57,31 | | 1 920,00 | 110 035,20 | | | 110 035,20 | | |
| 286 | ТССЦ1-1-9227 | Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм | шт | 208,4 | | 303,03 | 63 151,45 | | | 63 151,45 | | |
| 287 | ТССЦ1-1-9663 | Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина | мп | 156,3 | | 790,00 | 123 477,00 | | | 123 477,00 | | |
| 288 | ТССЦ1-1-2098 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | шт | 208,4 | | 21,63 | 4 507,69 | | | 4 507,69 | | |
| 289 | ТССЦ1-1-9993 | Термопрокладка 150х40 мм | шт | 208,4 | | 29,00 | 6 043,60 | | | 6 043,60 | | |
| 290 | ТССЦ1-1-2154 | Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм | шт | 1 250,4 | | 5,00 | 6 252,00 | | | 6 252,00 | | |
| 291 | ТССЦ3-1-9917 | Уголок алюминиевый 25х25мм | мп | 125,04 | | 350,00 | 43 764,00 | | | 43 764,00 | | |
| 292 | ТССЦ1-1-8277 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм | шт | 625,2 | | 2,70 | 1 688,04 | | | 1 688,04 | | |
| 293 | ТССЦ1-2-9998 | OSB плита толщиной 15 мм (размер 2,5м х 1,25 м) | м2 | 52,1 | | 1 227,00 | 63 926,70 | | | 63 926,70 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | ТССЦ1-1-8568 | Анкер клиновый 10х100мм | шт | 416,8 | | 16,00 | 6 668,80 | | | 6 668,80 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Устройство откосов и наружных сливов** | | | | | | | | | |
| 295 | ВI-14-08-03-01 | Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием | м2 | 151,3 | | 4 017,86 | 607 902,22 | 607 902,22 | | | |
| 296 | ТССЦ1-1-8277 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм | шт | 1 815,6 | | 2,70 | 4 902,12 | | | 4 902,12 | |
| 297 | ТССЦ1-1-9379 | Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм | м2 | 181,559932 | | 1 920,00 | 348 595,07 | | | 348 595,07 | |
| 298 | ТССЦ1-1-2158 | Герметик силиконовый (картридж 310 мл) | шт | 45,39 | | 614,00 | 27 869,46 | | | 27 869,46 | |
| 299 | ТССЦ1-1-2154 | Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм | шт | 3 631,2 | | 5,00 | 18 156,00 | | | 18 156,00 | |
| 300 | ТССЦ3-1-9917 | Уголок алюминиевый 25х25мм | мп | 363,12 | | 350,00 | 127 092,00 | | | 127 092,00 | |
| 301 | ТССЦ1-3-160 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15-50 | м3 | 22,695 | | 4 100,00 | 93 049,50 | | | 93 049,50 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **12 886 049,68** | **4 037 754,57** | | **8 848 295,12** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **12 886 049,68** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **12 886 049,68** | **4 037 754,57** | | **8 848 295,12** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **4 037 754,57** | | | | |
| | | **Раздел 4. Блок 3. Сторона 4** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Наружная отделка фасада** | | | | | | | | | |
| 302 | ВI-14-05-10-01 | Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (белый) | м2 | 74,62 | | 17 037,52 | 1 271 339,74 | 433 062,39 | | 838 277,35 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | ТССЦ1-1-9516 | Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 x 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610 | 1000 шт | 0,34474 | | 113 000,00 | 38 955,62 | | | 38 955,62 | |
| 304 | ТССЦ1-1-9624 | Шайба оцинкованная стальная М6 | шт | 405,9328 | | 2,30 | 933,65 | | | 933,65 | |
| 305 | ТССЦ1-1-9987 | Кронштейн проходной | шт | 137,3008 | | 296,00 | 40 641,04 | | | 40 641,04 | |
| 306 | ТССЦ1-1-9227 | Кронштейн проходной VEC-S 180x80мм | шт | 21,6398 | | 303,03 | 6 557,51 | | | 6 557,51 | |
| 307 | ТССЦ1-1-9248 | Профиль направляющий VEC-15-110 | мп | 179,088 | | 878,01 | 157 241,05 | | | 157 241,05 | |
| 308 | ТССЦ1-1-9994 | Термопрокладка 80x40 мм | шт | 164,164 | | 24,00 | 3 939,94 | | | 3 939,94 | |
| 309 | ТССЦ1-1-9619 | Шайба алюминиеавя VEC-W | шт | 405,9328 | | 8,00 | 3 247,46 | | | 3 247,46 | |
| 310 | ТССЦ1-1-9629 | Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70 | шт | 28,3556 | | 8,00 | 226,84 | | | 226,84 | |
| 311 | ТССЦ1-1-9558 | Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430x90x25мм | шт | 13,4316 | | 832,50 | 11 181,81 | | | 11 181,81 | |
| 312 | ТССЦ1-1-9986 | Кронштейн базовый | шт | 89,544 | | 529,00 | 47 368,78 | | | 47 368,78 | |
| 313 | ТССЦ1-1-9635 | Болт регулировочный из нержавеющей стали М10x40мм | шт | 28,3556 | | 21,63 | 613,33 | | | 613,33 | |
| 314 | ТССЦ1-1-9282 | Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм | шт | 552,188 | | 55,00 | 30 370,34 | | | 30 370,34 | |
| 315 | ТССЦ1-1-2141 | Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8x10 мм | шт | 1 343,16 | | 16,50 | 22 162,14 | | | 22 162,14 | |
| 316 | ТССЦ1-1-9626 | Шайба оцинкованная стальная М10 | шт | 56,7112 | | 9,00 | 510,40 | | | 510,40 | |
| 317 | ТССЦ1-1-9633 | Болт с шестигранной головкой М6x25мм стальной оцинкованный | шт | 405,9328 | | 5,00 | 2 029,66 | | | 2 029,66 | |
| 318 | ТССЦ1-1-9993 | Термопрокладка 150x40 мм | шт | 104,468 | | 29,00 | 3 029,57 | | | 3 029,57 | |
| 319 | ТССЦ1-1-9281 | Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм | шт | 970,06 | | 46,00 | 44 622,76 | | | 44 622,76 | |
| 320 | ТССЦ1-1-9557 | Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430x160x25мм | шт | 7,462 | | 1 440,00 | 10 745,28 | | | 10 745,28 | |
| 321 | ТССЦ1-1-9627 | Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70 | шт | 405,9328 | | 1,70 | 690,09 | | | 690,09 | |
| 322 | BI-14-05-10-01 | Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (бежевый) | м2 | 89,365 | | 17 037,52 | 1 522 557,97 | 518 636,03 | | 1 003 921,94 | |
| 323 | ТССЦ1-1-9516 | Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 x 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610 | 1000 шт | 0,412 | | 113 000,00 | 46 556,00 | | | 46 556,00 | |
| 324 | ТССЦ1-1-9629 | Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70 | шт | 33,9587 | | 8,00 | 271,67 | | | 271,67 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | ТССЦ1-1-9282 | Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм | шт | 661,301 | | 55,00 | 36 371,56 | | | 36 371,56 | | |
| 326 | ТССЦ1-1-9248 | Профиль направляющий VEC-15-110 | мп | 214,476 | | 878,01 | 188 312,07 | | | 188 312,07 | | |
| 327 | ТССЦ1-1-9986 | Кронштейн базовый | шт | 107,238 | | 529,00 | 56 728,90 | | | 56 728,90 | | |
| 328 | ТССЦ1-1-9558 | Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм | шт | 16,0857 | | 832,50 | 13 391,35 | | | 13 391,35 | | |
| 329 | ТССЦ1-1-9994 | Термопрокладка 80х40 мм | шт | 196,603 | | 24,00 | 4 718,47 | | | 4 718,47 | | |
| 330 | ТССЦ1-1-9987 | Кронштейн проходной | шт | 164,4316 | | 296,00 | 48 671,75 | | | 48 671,75 | | |
| 331 | ТССЦ1-1-9627 | Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70 | шт | 486,1456 | | 1,70 | 826,45 | | | 826,45 | | |
| 332 | ТССЦ1-1-9624 | Шайба оцинкованная стальная М6 | шт | 486,1456 | | 2,30 | 1 118,13 | | | 1 118,13 | | |
| 333 | ТССЦ1-1-9281 | Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм | шт | 1 161,745 | | 46,00 | 53 440,27 | | | 53 440,27 | | |
| 334 | ТССЦ1-1-9557 | Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм | шт | 8,9365 | | 1 440,00 | 12 868,56 | | | 12 868,56 | | |
| 335 | ТССЦ1-1-9619 | Шайба алюминиеавя VEC-W | шт | 486,1456 | | 8,00 | 3 889,16 | | | 3 889,16 | | |
| 336 | ТССЦ1-1-9633 | Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный | шт | 486,1456 | | 5,00 | 2 430,73 | | | 2 430,73 | | |
| 337 | ТССЦ1-1-9626 | Шайба оцинкованная стальная М10 | шт | 67,9174 | | 9,00 | 611,26 | | | 611,26 | | |
| 338 | ТССЦ1-1-9635 | Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм | шт | 33,9587 | | 21,63 | 734,53 | | | 734,53 | | |
| 339 | ТССЦ1-1-2141 | Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм | шт | 1 608,57 | | 16,50 | 26 541,41 | | | 26 541,41 | | |
| 340 | ТССЦ1-1-9227 | Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм | шт | 25,91585 | | 303,03 | 7 853,28 | | | 7 853,28 | | |
| 341 | ТССЦ1-1-9993 | Термопрокладка 150х40 мм | шт | 125,111 | | 29,00 | 3 628,22 | | | 3 628,22 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Обшивка парапета/накрывочный камень-жесть** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 342 | ВІ-14-05-09-01 | Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием | м2 | 52,1 | | 4 017,86 | 209 330,51 | 209 330,51 | | | | |
| 343 | ТССЦ1-1-2158 | Герметик силиконовый (картридж 310 мл) | шт | 15,63 | | 614,00 | 9 596,82 | | | 9 596,82 | | |
| 344 | ТССЦ1-1-9379 | Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, | м2 | 57,31 | | 1 920,00 | 110 035,20 | | | 110 035,20 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | толщина 0,7мм | | | | | | | | | | |
| 345 | ТССЦ1-1-9227 | Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм | шт | 208,4 | | 303,03 | 63 151,45 | | | 63 151,45 | | |
| 346 | ТССЦ1-1-9663 | Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина | мп | 156,3 | | 790,00 | 123 477,00 | | | 123 477,00 | | |
| 347 | ТССЦ1-1-2098 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | шт | 208,4 | | 21,63 | 4 507,69 | | | 4 507,69 | | |
| 348 | ТССЦ1-1-9993 | Термопрокладка 150х40 мм | шт | 208,4 | | 29,00 | 6 043,60 | | | 6 043,60 | | |
| 349 | ТССЦ1-1-2154 | Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм | шт | 1 250,4 | | 5,00 | 6 252,00 | | | 6 252,00 | | |
| 350 | ТССЦ3-1-9917 | Уголок алюминиевый 25х25мм | мп | 125,04 | | 350,00 | 43 764,00 | | | 43 764,00 | | |
| 351 | ТССЦ1-1-8277 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм | шт | 625,2 | | 2,70 | 1 688,04 | | | 1 688,04 | | |
| 352 | ТССЦ1-2-9998 | OSB плита толщиной 15 мм (размер 2,5м х 1,25 м) | м2 | 52,1 | | 1 227,00 | 63 926,70 | | | 63 926,70 | | |
| 353 | ТССЦ1-1-8568 | Анкер клиновый 10х100мм | шт | 416,8 | | 16,00 | 6 668,80 | | | 6 668,80 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Устройство откосов и наружных сливов** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 354 | ВІ-14-08-03-01 | Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием | м2 | 44,78 | | 4 017,86 | 179 919,77 | 179 919,77 | | | | |
| 355 | ТССЦ1-1-8277 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм | шт | 537,36 | | 2,70 | 1 450,87 | | | 1 450,87 | | |
| 356 | ТССЦ1-1-9379 | Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм | м2 | 53,736 | | 1 920,00 | 103 173,12 | | | 103 173,12 | | |
| 357 | ТССЦ1-1-2158 | Герметик силиконовый (картридж 310 мл) | шт | 13,434 | | 614,00 | 8 248,48 | | | 8 248,48 | | |
| 358 | ТССЦ1-1-2154 | Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм | шт | 1 074,72 | | 5,00 | 5 373,60 | | | 5 373,60 | | |
| 359 | ТССЦ3-1-9917 | Уголок алюминиевый 25х25мм | мп | 107,472 | | 350,00 | 37 615,20 | | | 37 615,20 | | |
| 360 | ТССЦ1-3-160 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15-50 | м3 | 6,717 | | 4 100,00 | 27 539,70 | | | 27 539,70 | | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **4 739 691,29** | **1 340 948,70** | | **3 398 742,59** | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **4 739 691,29** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | | | | | **4 739 691,29** | **1 340 948,70** | | **3 398 742,59** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | | | | **1 340 948,70** | | | | |
| | | | **Раздел 5. Прочие работы** | | | | | | | | | | | | |
| 361 | ВІ-15-06-03-01 | | Установка жалюзийных решеток | | | | шт | 20 | | 3 571,43 | 71 428,60 | 71 428,60 | | | |
| 362 | ТССЦ2-2-9500 | | Кронштейн и корзина для кондиционера | | | | шт | 20 | | 39 987,00 | 799 740,00 | | | 799 740,00 | |
| 363 | ВІ-14-06-02-08 | | Монтаж декоративных фасадных ламелей К1 из спаренных алюминиевых несистемных профилей | | | | мп | 96,56 | | 2 232,14 | 215 535,44 | 215 535,44 | | | |
| 364 | ТССЦ1-1-8151 | | Декоративные ламели из 3-х алюминиевых труб размером 50х25мм, толщиной 1мм | | | | м | 115,872 | | 1 547,12 | 179 267,89 | | | 179 267,89 | |
| 365 | ВІ-14-08-03-01 | | Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием | | | | м2 | 11,446667 | | 4 017,86 | 45 991,11 | 45 991,11 | | | |
| 366 | ТССЦ1-1-9582 | | Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,5мм | | | | м2 | 13,163667 | | 1 650,00 | 21 720,05 | | | 21 720,05 | |
| 367 | ТССЦ1-1-9184 | | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,9х19мм | | | | шт | 137,36 | | 4,00 | 549,44 | | | 549,44 | |
| 368 | ТССЦ1-1-8399 | | Дюбель гвоздевой полипропиленовый 6х40 мм | | | | шт | 228,933333 | | 8,00 | 1 831,47 | | | 1 831,47 | |
| 369 | ТССЦ1-1-9129 | | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 850мл | | | | шт | 16 | | 980,00 | 15 680,00 | | | 15 680,00 | |
| 370 | ВІ-14-05-11-01 | | Облицовка стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением | | | | м2 | 102,6 | | 5 829,20 | 598 075,92 | 448 875,00 | | 149 200,92 | |
| 371 | ТССЦ1-1-8277 | | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм | | | | шт | 1 231,2 | | 2,70 | 3 324,24 | | | 3 324,24 | |
| 372 | ТССЦ3-1-9917 | | Уголок алюминиевый 25х25мм | | | | мп | 246,24 | | 350,00 | 86 184,00 | | | 86 184,00 | |
| 373 | ТССЦ1-1-9379 | | Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм | | | | м2 | 123,12 | | 1 920,00 | 236 390,40 | | | 236 390,40 | |
| 374 | ТССЦ1-1-2154 | | Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм | | | | шт | 2 052 | | 5,00 | 10 260,00 | | | 10 260,00 | |
| 375 | ТССЦ1-1-9993 | | Термопрокладка 150х40 мм | | | | шт | 410,4 | | 32,00 | 13 132,80 | | | 13 132,80 | |
| 376 | ТССЦ1-1-2098 | | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под | | | | шт | 410,4 | | 48,00 | 19 699,20 | | | 19 699,20 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гайку М10х12х100 мм | | | | | | | | | | |
| 377 | ТССЦ1-1-9663 | Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина | мп | 307,8 | | 790,00 | 243 162,00 | | | 243 162,00 | |
| 378 | ТССЦ1-1-9227 | Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм | шт | 410,4 | | 299,00 | 122 709,60 | | | 122 709,60 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **2 684 682,15** | **781 830,14** | | **1 902 852,01** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **2 684 682,15** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **2 684 682,15** | **781 830,14** | | **1 902 852,01** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **781 830,14** | | | | |
| | | **Раздел 6. Обшивка крыльца и балконов металлосайдингом** | | | | | | | | | |
| 379 | ВІ-14-08-03-05 | Устройство отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с полимерным покрытием шириной 170мм между разными облицовочными материалами на фасаде | мп | 101,87 | | | | | | | |
| 380 | ТССЦ1-1-9379 | Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм | м2 | 19 | | 1 920,00 | 36 480,00 | | | 36 480,00 | |
| 381 | ТССЦ1-1-2154 | Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм | шт | 305,6 | | 5,00 | 1 528,00 | | | 1 528,00 | |
| 382 | ВІ-14-08-03-05 | Устройство отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с полимерным покрытием шириной 170мм между разными облицовочными материалами на фасаде | мп | 35 | | | | | | | |
| 383 | ТССЦ1-1-9379 | Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм | м2 | 8,5 | | 1 920,00 | 16 320,00 | | | 16 320,00 | |
| 384 | ТССЦ1-1-2154 | Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм | шт | 105 | | 5,00 | 525,00 | | | 525,00 | |
| 385 | ВІ-14-08-03-01 | Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием [коричневый 1 | м2 | 42,22 | | 3 973,21 | 167 748,93 | 167 748,93 | | | |
| 386 | ТССЦ1-3-160 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15-50 | м3 | 6,333 | | 4 100,00 | 25 965,30 | | | 25 965,30 | |
| 387 | ТССЦ1-1-8277 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм | шт | 506,64 | | 2,70 | 1 367,93 | | | 1 367,93 | |
| 388 | ТССЦ1-1-9379 | Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, | м2 | 50,7 | | 1 920,00 | 97 344,00 | | | 97 344,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | толщина 0,7мм | | | | | | | | | |
| 389 | ТССЦ1-1-2158 | Герметик силиконовый (картридж 310 мл) | шт | 12,7 | | 614,00 | 7 797,80 | | | 7 797,80 | |
| 390 | ТССЦ1-1-2154 | Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм | шт | 844,4 | | 5,00 | 4 222,00 | | | 4 222,00 | |
| 391 | ТССЦ3-1-9917 | Уголок алюминиевый 25х25мм | мп | 101,328 | | 350,00 | 35 464,80 | | | 35 464,80 | |
| 392 | ТССЦ1-1-8568 | Анкер клиновый 10х100мм | шт | 250 | | 16,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| 393 | ВІ-14-05-11-01 | Облицовка стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением (белый | м2 | 11,9 | | 4 375,00 | 52 062,50 | 52 062,50 | | | |
| 394 | ТССЦ1-1-8277 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм | шт | 142,8 | | 2,70 | 385,56 | | | 385,56 | |
| 395 | ТССЦ3-1-9917 | Уголок алюминиевый 25х25мм | мп | 28,6 | | 350,00 | 10 010,00 | | | 10 010,00 | |
| 396 | ТССЦ1-1-9663 | Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина | мп | 35,7 | | 790,00 | 28 203,00 | | | 28 203,00 | |
| 397 | ТССЦ1-1-2154 | Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм | шт | 285,6 | | 5,00 | 1 428,00 | | | 1 428,00 | |
| 398 | ТССЦ1-1-9379 | Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм | м2 | 14,3 | | 1 920,00 | 27 456,00 | | | 27 456,00 | |
| 399 | ТССЦ1-1-2098 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | шт | 47,6 | | 21,63 | 1 029,59 | | | 1 029,59 | |
| 400 | ТССЦ1-1-9227 | Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм | шт | 13,1 | | 303,03 | 3 969,69 | | | 3 969,69 | |
| 401 | ТССЦ1-1-9993 | Термопрокладка 150х40 мм | шт | 47,6 | | 29,00 | 1 380,40 | | | 1 380,40 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **524 688,50** | **219 811,43** | | **304 877,07** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **524 688,50** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **524 688,50** | **219 811,43** | | **304 877,07** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **219 811,43** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого | | | | | | 69 963 525,87 | 21 714 130,29 | | 48 249 395,57 | | |
| | Итого с учетом накладных расходов | | | | | | 69 963 525,87 | | | | | |
| | Всего | | | | | | 69 963 525,87 | 21 714 130,29 | | 48 249 395,57 | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 21 714 130,29 | | | | | |
| | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | 69 963 525,87 | 21 714 130,29 | | 48 249 395,57 | | |
| | Всего по смете | | | | | | 69 963 525,87 | 21 714 130,29 | | 48 249 395,57 | | |
| | НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | | | | | | 2 605 695,64 | | | | | |
| | Всего с НДС | | | | | | 72 569 221,51 | 21 714 130,29 | | 48 249 395,57 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО по Акту с НДС: | | | | | | | | | 211 507 416,31 | | | 143 427 655,81 |

**ПРОЧИЕ РАБОТЫ**

**Акт выполненных работ**
**за октябрь месяц 2018 года**

| № / № П / П | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Прочие работы. Блок 1-1** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Крыльца** | | | | | | | | | |
| 1 | ВІ-04-01-02-07 | Устройство щебеночной подготовки под фундаменты<br>Состав работ: | м3 | 7 | | 6 122,14 | 42 854,98 | 9 375,03 | | 33 479,95 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BI-387 | Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих) | чел.час | 7 | 1 | 1 339,29 | | 9 375,03 | | | |
| | 30-8-6 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200, фракция 20-40 мм | м3 | 8,05 | 1,15 | 4 159,00 | | | | | 33 479,95 |
| 2 | BI-04-02-01-01 | Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период | м3 | 13 | | 25 729,62 | 334 485,06 | 136 778,59 | | | 197 706,47 |
| | BI-041 | Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период (затраты труда рабочих) | чел.час | 13 | 1 | 10 521,43 | | 136 778,59 | | | |
| | 30-1-10 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300) | м3 | 13,013 | 1,001 | 15 193,00 | | | | | 197 706,51 |
| 3 | 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | т | 0,244 | | 179 464,00 | 43 789,22 | | | | 43 789,22 |
| 4 | BI-15-06-03-01 | Установка приддверных решеток<br>Состав работ: | шт | 4 | | 10 017,86 | 40 071,44 | 16 071,44 | | | 24 000,00 |
| | BI-295 | Работы по установке жалюзийных решеток (затраты труда рабочих) | чел.час | 4 | 1 | 4 017,86 | | 16 071,44 | | | |
| | 1-1-8558 | Решетка придверная стальная ячеистая оцинкованная 390х590мм | шт | 4 | 1 | 6 000,00 | | | | | 24 000 |
| 5 | 1-1-8557 | Поддон придверный пластиковый 600х400х64мм | шт | 4 | | 1 500,00 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 |
| 6 | 1-1-5958 | Придверные грязезащитные решетки (резина+текстиль+щетка+скребок) | м2 | 10,36 | | 45 000,00 | 466 200,00 | | | | 466 200,00 |
| 7 | BI-12-04-04-06 | Облицовка пандусов, крылец и входных групп гранитом на клее из сухих смесей | м2 | 106,35 | | 15 959,00 | 1 697 239,65 | 744 450,00 | | | 952 789,65 |
| | BI-415 | Работы по облицовке пандусов, крылец и входных групп гранитом на клее из сухих смесей (затраты труда рабочих) | чел.час | 106,35 | 1 | 7 000,00 | | 744 450 | | | |
| | 30-11-18 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм | м2 | 109,5405 | 1,03 | 8 500,00 | | | | | 931 094,25 |
| | 30-2-58 | Сухие смеси для плиточных работ | кг | 903,975 | 8,5 | 24,00 | | | | | 21 695,4 |
| 8 | BI-11-07-01-03 | Установка стеклянных козырьков<br>Состав работ: | м2 | 9 | | | | | | | |
| 9 | 1-1-2844 | Цельностеклянный козырек с фурнитурой из нержавеющей стали, стеклом 10мм каленое с бронепленкой | м2 | 9 | | 131 048,37 | 1 179 435,33 | | | | 1 179 435,33 |
| 10 | BI-07-01-03-04 | Монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали | т | 0,687129 | | | | | | | |
| 11 | 1-1-4888 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | т | 0,694 | | 392 857,00 | 272 642,76 | | | | 272 642,76 |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **4 082 718,47** | **906 675,06** | | | **3 176 043,41** |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **4 082 718,47** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | | | | | **4 082 718,47** | **906 675,06** | | **3 176 043,41** | | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | | | | **906 675,06** | | | | | |
| | | | **Раздел 2. Монтаж лестничных ограждений** | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | BI-15-09-01-01 | | Установка металлических ограждений без поручня<br>Состав работ: | | | | мп | 8,15 | | 9 526,57 | 77 641,55 | 9 605,35 | | 68 036,20 | | |
| | BI-277 | | Работы установке металлических ограждений без поручня (затраты труда рабочих) | | | | чел.час | 8,15 | 1 | 1 178,57 | | 9 605,35 | | | | |
| | 2-2-9815 | | Ограждения балконные металлические, h=1м | | | | мп | 8,15 | 1 | 8 348,00 | | | | 68 036,2 | | |
| 13 | BI-15-09-01-02 | | Установка металлических ограждений с поручнями<br>Состав работ: | | | | мп | 67,67 | | 16 343,95 | 1 105 995,10 | 120 839,00 | | 985 156,10 | | |
| | BI-278 | | Работы по установке металлических ограждений с поручнями (затраты труда рабочих) | | | | чел.час | 67,67 | 1 | 1 785,71 | | 120 839 | | | | |
| | 2-2-15 | | Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные (ГОСТ 23120-78) | | | | м | 67,67 | 1 | 14 558,24 | | | | 985 156,1 | | |
| 14 | BI-15-09-01-02 | | Установка металлических ограждений с поручнями<br>Состав работ: | | | | мп | 67,67 | | 16 343,95 | 1 105 995,10 | 120 839,00 | | 985 156,10 | | |
| | BI-278 | | Работы по установке металлических ограждений с поручнями (затраты труда рабочих) | | | | чел.час | 67,67 | 1 | 1 785,71 | | 120 839 | | | | |
| | 2-2-15 | | Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные (ГОСТ 23120-78) | | | | м | 67,67 | 1 | 14 558,24 | | | | 985 156,1 | | |
| 15 | BI-15-09-01-01 | | Установка металлических ограждений без поручня<br>Состав работ: | | | | мп | 8,15 | | 9 526,57 | 77 641,55 | 9 605,35 | | 68 036,20 | | |
| | BI-277 | | Работы установке металлических ограждений без поручня (затраты труда рабочих) | | | | чел.час | 8,15 | 1 | 1 178,57 | | 9 605,35 | | | | |
| | 2-2-9815 | | Ограждения балконные металлические, h=1м | | | | мп | 8,15 | 1 | 8 348,00 | | | | 68 036,2 | | |
| 16 | BI-15-09-01-03 | | Установка металлических ограждений из нержавеющей стали [STS construction<br>1 | | | | мп | 53,4 | | 9 479,61 | 506 211,17 | 166 875,00 | | 339 336,17 | | |
| | BI-314 | | Работы по установке металлических ограждений из нержавеющей стали (затраты труда рабочих) | | | | чел.час | 53,4 | 1 | 3 125,00 | | 166 875 | | | | |
| | 2-2-9811 | | Ограждения из нержавеющей стали | | | | мп | 53,4 | 1 | 6 354,61 | | | | 339 336,17 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | BI-15-09-01-01 | Установка металлических ограждений без поручня<br>Состав работ: | мп | 112 | | 1 320,00 | 147 840,00 | 147 840,00 | | | |
| | BI-277 | Работы установке металлических ограждений без поручня (затраты труда рабочих) | чел.час | 112 | 1 | 1 320,00 | | 147 840 | | | |
| 18 | 2-2-9815 | Ограждения балконные металлические, h=1м | мп | 112 | | 7 150,00 | 800 800,00 | | | 800 800,00 | |
| 19 | BI-12-02-03-03 | Окраска металлических поверхностей эмалевыми красками за 2 раза | м2 | 350 | | 364,70 | 127 645,00 | 93 751,00 | | 33 894,00 | |
| | BI-181 | Работы по окраске металлических поверхностей эмалевыми красками за 2 раза (затраты труда рабочих) | чел.час | 350 | 1 | 267,86 | | 93 751 | | | |
| | 1-1-1071 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая | т | 0,063 | 0,00018 | 470 000,00 | | | | 29 610 | |
| | 1-1-719 | Уайт-спирит | т | 0,0098 | 0,000028 | 437 000,00 | | | | 4 282,6 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **3 949 768,06** | **669 354,68** | | **3 280 413,38** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **3 949 768,06** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **3 949 768,06** | **669 354,68** | | **3 280 413,38** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **669 354,68** | | | | |
| | | **Раздел 3. Установка информационных табличек и почтовых ящиков** | | | | | | | | | |
| 20 | BI-15-06-01-01 | Установка почтовых ящиков<br>Состав работ: | шт | 68 | | 4 460,57 | 303 318,76 | 12 142,76 | | 291 176,00 | |
| | BI-249 | Работы по установке почтовых ящиков (затраты труда рабочих) | чел.час | 68 | 1 | 178,57 | | 12 142,76 | | | |
| | 1-1-2127 | Шуруп-саморез оцинкованный с полуферической головкой и прессшайбой 4,2х41 мм | шт | 136 | 2 | 2,00 | | | | 272 | |
| | 1-1-8847 | Почтовые ящики BI-Group | шт | 68 | 1 | 4 278,00 | | | | 290 904 | |
| 21 | BI-15-06-02-03 | Установка квартирных табличек | шт | 68 | | 1 457,14 | 99 085,52 | 7 285,52 | | 91 800,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | BI-250 | Работы по установке адресных, подъездных и квартирных табличек (затраты труда рабочих) | чел.час | 68 | 1 | 107,14 | | 7 285,52 | | | |
| | 1-1-956 | Таблички эмалированные для указания номера квартиры | шт | 68 | 1 | 1 350,00 | | | | 91 800 | |
| 22 | 31-1-9933 | Логотип ЖК, объемно-световой, размер 9570x1260 мм, из двойного пластика, прозрачный | шт | 1 | | 1 040 400,00 | 1 040 400,00 | | | 1 040 400,00 | |
| 23 | BI-01-01-05-01 | Временная обшивка кабины лифта | м2 | 23 | | 4 906,20 | 112 842,60 | 39 100,00 | | 73 742,60 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | BI-513 | Работы по временной обшивке кабины лифта (затраты труда рабочих) | чел.час | 23 | 1 | 1 700,00 | | 39 100 | | | |
| | 1-2-32 | Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, I сорта | м3 | 0,0782 | 0,0034 | 43 000,00 | | | | 3 362,6 | |
| | 1-2-9996 | OSB плита толщиной 8 мм (размер 2,5м x 1,25 м) | м2 | 23,46 | 1,02 | 3 000,00 | | | | 70 380 | |
| 24 | 1-1-1925 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы, марка МП, толщина 6,5 мм | м2 | 2 | | 2 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| 25 | 1-1-9563 | Оргстекло листовое прозрачное толщиной 2 мм | м2 | 1 | | 3 280,63 | 3 280,63 | | | 3 280,63 | |
| 26 | 1-1-9562 | Пластик листовой из ПВХ (поливинилхлорид) толщиной 5 мм, Komatex | м2 | 24 | | 2 000,00 | 48 000,00 | | | 48 000,00 | |
| 27 | 1-1-505 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм (ТУ 102-284-81) | м2 | 24 | | 3 000,00 | 72 000,00 | | | 72 000,00 | |
| 28 | 1-1-9447 | Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 3,5 мм x 50 мм | 1000 шт | 0,4 | | 2 000,00 | 800,00 | | | 800,00 | |
| 29 | 1-1-8582 | Скотч прозрачный шириной 80мм | м | 12 | | 29,33 | 351,96 | | | 351,96 | |
| 30 | 1-1-8821 | Клей Момент Монтаж Суперсильный МВп-70 (жидкие гвозди), 280г | шт | 2 | | 1 150,00 | 2 300,00 | | | 2 300,00 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **1 686 379,47** | **58 528,28** | | **1 627 851,19** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **1 686 379,47** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **1 686 379,47** | **58 528,28** | | **1 627 851,19** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | | | **58 528,28** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 4. Устройство декоративных элементов** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 31-1-9974 | Кашпо размером 400х400мм | шт | 6 | | 8 800,00 | 52 800,00 | | | | 52 800,00 | | | |
| 32 | 31-1-9975 | Дерево искусственное высотой 90 см | шт | 6 | | 34 000,00 | 204 000,00 | | | | 204 000,00 | | | |
| 33 | 31-1-9976 | Картина художественная в рамке с печатью на холсте | шт | 12 | | 12 000,00 | 144 000,00 | | | | 144 000,00 | | | |
| 34 | ВІ-12-04-07-03 | Облицовка стен декоративными панелями из МДФ<br>Состав работ: | м2 | 6 | | 44 108,67 | 264 652,02 | 32 500,02 | | | 232 152,00 | | | |
| | ВІ-552 | Работы по облицовке стен декоративными панелями из МДФ (затраты труда рабочих) | чел.час | 6 | 1 | 5 416,67 | | 32 500,02 | | | | | | |
| | 1-1-8246 | Панели настенные декоративные, материал МДФ | м2 | 6,12 | 1,02 | 37 933,33 | | | | | 232 151,98 | | | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **665 452,00** | **32 500,02** | | | **632 951,98** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **665 452,00** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **665 452,00** | **32 500,02** | | | **632 951,98** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **32 500,02** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 5. Логотип проекта** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 1-1-1500 | Логотип объемный, глянцевый, материал: дерево, ширина 700мм, высота 500мм | шт | 2 | | 55 917,00 | 111 834,00 | | | | 111 834,00 | | | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **111 834,00** | | | | **111 834,00** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **111 834,00** | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | | | | | **111 834,00** | | | **111 834,00** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Итого** | | | | | | | | | | **10 496 152,00** | **1 667 058,04** | | **8 829 093,96** | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | | | | | **10 496 152,00** | | | | |
| | **Всего** | | | | | | | | | | **10 496 152,00** | **1 667 058,04** | | **8 829 093,96** | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | | | | **1 667 058,04** | | | | |
| | **В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)** | | | | | | | | | | **10 496 152,00** | **1 667 058,04** | | **8 829 093,96** | |
| | **Всего по смете** | | | | | | | | | | **10 496 152,00** | **1 667 058,04** | | **8 829 093,96** | |
| | **НДС (от всего по смете без материалов), 12 %** | | | | | | | | | | **200 046,97** | | | | |
| | **Всего с НДС** | | | | | | | | | | **10 696 198,97** | **1 667 058,04** | | **8 829 093,96** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Прочие работы. Блок 1-2** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1. Логотип проекта** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1-1-1500 | | Логотип объемный, глянцевый, материал: дерево, ширина 700мм, высота 500мм | | шт | 2 | | 55 917,00 | 111 834,00 | | | 111 834,00 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | | | **111 834,00** | | | **111 834,00** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | | | **111 834,00** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Всего по разделу** | | | | | | | | | | **111 834,00** | | | **111 834,00** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 2. Крыльца** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ВІ-04-01-02-07 | | Устройство щебеночной подготовки под фундаменты | | | | м3 | 7 | | 4 645,54 | 32 518,78 | 9 375,03 | | 23 143,75 | |
| 3 | ВІ-04-02-01-01 | | Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период | | | | м3 | 14,84715 | | 25 729,62 | 382 011,53 | 156 213,25 | | 225 798,28 | |
| 4 | 4-1-24 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | | | | т | 0,244 | | 179 464,00 | 43 789,22 | | | 43 789,22 | |
| 5 | ВІ-04-04-03-01 | | Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов | | | | м2 | 69 | | 107,80 | 7 438,20 | | | 7 438,20 | |
| 6 | ВІ-15-06-03-01 | | Установка приддверных решеток | | | | шт | 4 | | 10 017,86 | 40 071,44 | 16 071,44 | | 24 000,00 | |
| 7 | 1-1-8557 | | Поддон придверный пластиковый 600х400х64мм | | | | шт | 4 | | 1 500,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | |
| 8 | 1-1-5958 | | Придверные грязезащитные решетки (резина+текстиль+щетка+скребок) | | | | м2 | 10,36 | | 45 000,00 | 466 200,00 | | | 466 200,00 | |
| 9 | ВІ-12-04-04-06 | | Облицовка пандусов, крылец и входных групп гранитом на клее из сухих смесей | | | | м2 | 112,4 | | 15 959,00 | 1 793 791,60 | 786 800,00 | | 1 006 991,60 | |
| 10 | ВІ-11-07-01-03 | | Установка стеклянных козырьков | | | | м2 | 11,36 | | | | | | | |
| 11 | 1-1-2844 | | Цельностеклянный козырек с фурнитурой из нержавеющей стали, стеклом 10мм каленое с бронепленкой | | | | м2 | 11,36 | | 131 048,37 | 1 488 709,48 | | | 1 488 709,48 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | | | | | **4 260 530,29** | **968 459,72** | | **3 292 070,57** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | | | | | **4 260 530,29** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | | | | | **4 260 530,29** | **968 459,72** | | **3 292 070,57** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | | | | **968 459,72** | | | | |
| | | | **Раздел 3. Монтаж лестничных ограждений** | | | | | | | | | | | | |
| 12 | BI-15-09-01-02 | | Установка металлических ограждений с поручнями | | | | мп | 67,67 | | 16 343,95 | 1 105 995,10 | 120 839,00 | | 985 156,10 | |
| 13 | BI-15-09-01-01 | | Установка металлических ограждений без поручня | | | | мп | 8,15 | | 9 526,57 | 77 641,55 | 9 605,35 | | 68 036,20 | |
| 14 | BI-15-09-01-01 | | Установка металлических ограждений без поручня | | | | мп | 112 | | 1 320,00 | 147 840,00 | 147 840,00 | | | |
| 15 | 2-2-9815 | | Ограждения балконные металлические, h=1м | | | | мп | 112 | | 7 150,00 | 800 800,00 | | | 800 800,00 | |
| 16 | BI-15-09-01-02 | | Установка металлических ограждений с поручнями | | | | мп | 67,67 | | 16 343,95 | 1 105 995,10 | 120 839,00 | | 985 156,10 | |
| 17 | BI-15-09-01-01 | | Установка металлических ограждений без поручня | | | | мп | 8,15 | | 9 526,57 | 77 641,55 | 9 605,35 | | 68 036,20 | |
| 18 | BI-12-02-03-03 | | Окраска металлических поверхностей эмалевыми красками за 2 раза | | | | м2 | 350 | | 364,70 | 127 645,00 | 93 751,00 | | 33 894,00 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | | | | | **3 443 556,88** | **502 479,68** | | **2 941 077,20** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | | | | | **3 443 556,88** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | | | | | **3 443 556,88** | **502 479,68** | | **2 941 077,20** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | | | | **502 479,68** | | | | |
| | | | **Раздел 4. Установка информационных табличек и почтовых ящиков** | | | | | | | | | | | | |
| 19 | BI-15-06-01-01 | | Установка почтовых ящиков | | | | шт | 62 | | 4 460,57 | 276 555,34 | 11 071,34 | | 265 484,00 | |
| 20 | BI-15-06-02-03 | | Установка квартирных табличек | | | | шт | 62 | | 1 457,14 | 90 342,68 | 6 642,68 | | 83 700,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ВІ-15-06-02-02 | Установка подъездных табличек | шт | 6 | | 41 670,00 | 250 020,00 | 803,58 | | 249 216,42 | |
| 23 | ВІ-15-06-02-03 | Установка квартирных табличек [информационных табличек] | шт | 255 | | 133,93 | 34 152,15 | 34 152,15 | | | |
| 24 | 1-4-9874 | Предупредительная табличка 320х250мм ["Не курить", "не сорить" (однослойный, гравировальный пластик, черный) | шт | 18 | | 980,00 | 17 640,00 | | | 17 640,00 | |
| 25 | 1-1-8157 | Табличка 38,5х19см ["Выход на кровлю" (однослойный, гравировальный пластик, белый) | шт | 6 | | 1 816,07 | 10 896,42 | | | 10 896,42 | |
| 26 | 1-1-8157 | Табличка 38,5х19см ["Диспетчерская" ((однослойный, гравировальный пластик, черный) ) | шт | 1 | | 1 816,07 | 1 816,07 | | | 1 816,07 | |
| 27 | 1-1-8157 | Табличка 38,5х19см ["ИТП" (однослойный, гравировальный пластик, черный) | шт | 42 | | 1 816,07 | 76 274,94 | | | 76 274,94 | |
| 28 | 1-1-8157 | Табличка 38,5х19см ["Вент.камера" (однослойный, гравировальный пластик, черный) ] | шт | 2 | | 1 816,07 | 3 632,14 | | | 3 632,14 | |
| 29 | 1-1-8157 | Табличка 38,5х19см ["Паркинг" (однослойный, гравировальный пластик, белый) ] | шт | 6 | | 1 816,07 | 10 896,42 | | | 10 896,42 | |
| 30 | 1-1-8157 | Табличка 38,5х19см ["Комната охраны" (однослойный, гравировальный пластик, черный) | шт | 1 | | 1 816,07 | 1 816,07 | | | 1 816,07 | |
| 31 | 1-1-8157 | Табличка 38,5х19см ["ОФИСЫ" (однослойный, гравировальный пластик, черный) | шт | 14 | | 1 816,07 | 25 424,98 | | | 25 424,98 | |
| 32 | 1-1-8157 | Табличка 38,5х19см [Нумерация на паркинг машиномест (однослойный, гравировальный пластик, черный) | шт | 32 | | 1 816,07 | 58 114,24 | | | 58 114,24 | |
| 33 | 1-1-8157 | Табличка 38,5х19см [Тепловой пункт №1. Тепловой пункт №2 (однослойный, гравировальный пластик, черный) | шт | 2 | | 1 816,07 | 3 632,14 | | | 3 632,14 | |
| 34 | 1-1-8157 | Табличка 38,5х19см [электрощитовая (однослойный, гравировальный пластик, белый и черный) | шт | 3 | | 1 816,07 | 5 448,21 | | | 5 448,21 | |
| 35 | 1-1-8157 | Табличка 38,5х19см ["Насосная" (однослойный, гравировальный пластик, черный) | шт | 1 | | 1 816,07 | 1 816,07 | | | 1 816,07 | |
| 36 | 1-1-8157 | Табличка 38,5х19см ["Видеонаблюдение" ( размеры 30*20,однослойный, гравировальный пластик, черный и белый) | шт | 12 | | 1 716,07 | 20 592,84 | | | 20 592,84 | |
| 37 | 1-1-953 | Таблички и знаки эмалированные ["План эвакуации" формат А3 (ПВХ, пленка, стекло, рамка) ] | шт | 12 | | 2 000,00 | 24 000,00 | | | 24 000,00 | |
| 38 | 1-1-953 | Таблички и знаки эмалированные ["Инфомарционные стенды" ( размеры 1,06х0,88м, МДФ, орг.стекло, металлич скобы) | шт | 6 | | 2 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | |
| 39 | 1-1-8178 | Таблички адресный лайтбокс световой, размер 230х31х40см | шт | 2 | | 111 600,00 | 223 200,00 | | | 223 200,00 | |
| 40 | 1-1-8157 | Табличка 38,5х19см [На подъезд (однослойный, гравировальный пластик, черный) | шт | 6 | | 1 816,07 | 10 896,42 | | | 10 896,42 | |
| 41 | 31-1-9927 | Таблички указательные формата А4 [табличка: " Правило пользования лифтами" (однослойный, гравировальный пластик, белый) | шт | 6 | | | | | | | |
| 42 | 31-1-9927 | Таблички указательные формата А4 [Кладовая для багажа (однослойный, гравировальный пластик, черный) | шт | 19 | | | | | | | |
| 43 | 31-1-9927 | Таблички указательные формата А4 [Хозяйственная | шт | 30 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кладовая (однослоиныи, гравировальныи пластик, белый) | | | | | | | | | |
| 44 | 31-1-9927 | Таблички указательные формата А4 [Стоп коррупция(однослойный, гравировальный пластик, черный) | шт | 6 | | | | | | | |
| 45 | 31-1-9927 | Таблички указательные формата А4 [Уважаемые жильцы(однослойный, гравировальный пластик, черный) | шт | 6 | | | | | | | |
| 46 | 31-1-9924 | Знаки запрещающие 3.24 "Ограничение максимальной скорости" | шт | 4 | | 3 050,00 | 12 200,00 | | | 12 200,00 | |
| 47 | 1-1-8157 | Табличка 38,5х19см [размеры 30х20. "колясочная", "тележная", "велопарковка" (однослойный, гравировальный пластик, белый и черный) | шт | 18 | | 1 716,07 | 30 889,26 | | | 30 889,26 | |
| 48 | BI-15-06-02-03 | Установка квартирных табличек [информационных табличек] | шт | 52 | | 133,93 | 6 964,36 | 6 964,36 | | | |
| 49 | 1-1-8157 | Табличка 38,5х19см ["машиномест" (однослойный, гравировальный пластик, белый) | шт | 52 | | 1 816,07 | 94 435,64 | | | 94 435,64 | |
| 50 | 1-1-8179 | Вывеска "Паркинг" световая размер 600х90, пвх 8 и 5мм, виниловая пленка, диоды, трансформатор [размеры 0,45*3,15, не световой | шт | 1 | | 162 698,00 | 162 698,00 | | | 162 698,00 | |
| 51 | 1-1-8179 | Вывеска "Паркинг" световая размер 600х90, пвх 8 и 5мм, виниловая пленка, диоды, трансформатор [размеры 0,55х3,90, не световой | шт | 1 | | 214 000,00 | 214 000,00 | | | 214 000,00 | |
| 52 | 75-97-9979 | Бесконтактный брелок доступа стандартный EMM Key | шт | 207 | | 500,00 | 103 500,00 | | | 103 500,00 | |
| 53 | BI-01-01-05-01 | Временная обшивка кабины лифта | м2 | 23 | | 4 906,20 | 112 842,60 | 39 100,00 | | 73 742,60 | |
| 54 | 1-1-1925 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы, марка МП, толщина 6,5 мм | м2 | 2 | | 2 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| 55 | 1-1-9563 | Оргстекло листовое прозрачное толщиной 2 мм | м2 | 1 | | 3 280,63 | 3 280,63 | | | 3 280,63 | |
| 56 | 1-1-9562 | Пластик листовой из ПВХ (поливинилхлорид) толщиной 5 мм, Komatex | м2 | 24 | | 2 000,00 | 48 000,00 | | | 48 000,00 | |
| 57 | 1-1-505 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм (ТУ 102-284-81) | м2 | 24 | | 3 000,00 | 72 000,00 | | | 72 000,00 | |
| 58 | 1-1-9447 | Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 3,5 мм х 50 мм | 1000 шт | 0,4 | | 2 000,00 | 800,00 | | | 800,00 | |
| 59 | 1-1-8582 | Скотч прозрачный шириной 80мм | м | 12 | | 29,33 | 351,96 | | | 351,96 | |
| 60 | 1-1-8821 | Клей Момент Монтаж Суперсильный МВп-70 (жидкие гвозди), 280г | шт | 2 | | 1 150,00 | 2 300,00 | | | 2 300,00 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **2 027 429,58** | **98 734,11** | | **1 928 695,47** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **2 027 429,58** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | | | | | **2 027 429,58** | **98 734,11** | | **1 928 695,47** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | | | | **98 734,11** | | | |
| | **Раздел 5. Устройство декоративных элементов** | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 31-1-9976 | Картина художественная в рамке с печатью на холсте | шт | 12 | | 12 000,00 | 144 000,00 | | | 144 000,00 |
| 62 | 31-1-9974 | Кашпо размером 400х400мм | шт | 6 | | 8 800,00 | 52 800,00 | | | 52 800,00 |
| 63 | 31-1-9975 | Дерево искусственное высотой 90 см | шт | 6 | | 34 000,00 | 204 000,00 | | | 204 000,00 |
| 64 | ВІ-12-04-07-03 | Облицовка стен декоративными панелями из МДФ | м2 | 6 | | 44 108,67 | 264 652,02 | 32 500,02 | | 232 152,00 |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **665 452,00** | **32 500,02** | | **632 951,98** |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **665 452,00** | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **665 452,00** | **32 500,02** | | **632 951,98** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **32 500,02** | | | |
| | **Итого** | | | | | | **10 508 802,75** | **1 602 173,53** | | **8 906 629,22** |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **10 508 802,75** | | | |
| | **Всего** | | | | | | **10 508 802,75** | **1 602 173,53** | | **8 906 629,22** |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **1 602 173,53** | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)** | | | | | | **10 508 802,75** | **1 602 173,53** | | **8 906 629,22** | |
| | **Всего по смете** | | | | | | **10 508 802,75** | **1 602 173,53** | | **8 906 629,22** | |
| | **НДС (от всего по смете без материалов), 12 %** | | | | | | **192 260,82** | | | | |
| | **Всего с НДС** | | | | | | **10 701 063,57** | **1 602 173,53** | | **8 906 629,22** | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Прочие работы. Блок 1-3** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1. Логотип проекта** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1-1-1500 | | Логотип объемный, глянцевый, материал: дерево, ширина 700мм, высота 500мм | шт | 2 | | 55 917,00 | 111 834,00 | | | 111 834,00 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | | **111 834,00** | | | **111 834,00** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | | **111 834,00** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | | **111 834,00** | | | **111 834,00** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 2. Крыльца** | | | | | | | | | | |
| 2 | ВІ-04-01-02-07 | | Устройство щебеночной подготовки под фундаменты<br>Состав работ: | м3 | 7 | | 4 645,54 | 32 518,78 | 9 375,03 | | 23 143,75 | |
| 3 | ВІ-04-02-01-01 | | Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период | м3 | 15,5 | | 25 729,62 | 398 809,11 | 163 082,17 | | 235 726,95 | |
| 4 | 4-1-24 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | т | 0,244 | | 179 464,00 | 43 789,22 | | | 43 789,22 | |
| 5 | ВІ-04-04-03-01 | | Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов | м2 | 69 | | 107,80 | 7 438,20 | | | 7 438,20 | |
| 6 | ВІ-15-06-03-01 | | Установка приддверных решеток | шт | 4 | | 10 017,86 | 40 071,44 | 16 071,44 | | 24 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| 7 | 1-1-8557 | Поддон придверный пластиковый 600х400х64мм | шт | 4 | | 1 500,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | |
| 8 | 1-1-5958 | Придверные грязезащитные решетки (резина+текстиль+щетка+скребок) | м2 | 10,36 | | 45 000,00 | 466 200,00 | | | 466 200,00 | |
| 9 | BI-11-07-01-03 | Установка стеклянных козырьков | м2 | 9 | | | | | | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| 10 | 1-1-2844 | Цельностеклянный козырек с фурнитурой из нержавеющей стали, стеклом 10мм каленое с бронепленкой | м2 | 9 | | 131 048,37 | 1 179 435,33 | | | 1 179 435,33 | |
| 11 | BI-12-04-04-06 | Облицовка пандусов, крылец и входных групп гранитом на клее из сухих смесей | м2 | 126,37 | | 15 959,00 | 2 016 738,83 | 884 590,00 | | 1 132 148,83 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **4 191 000,95** | **1 073 118,64** | | **3 117 882,32** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **4 191 000,95** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **4 191 000,95** | **1 073 118,64** | | **3 117 882,32** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **1 073 118,64** | | | | |
| | | **Раздел 3. Монтаж лестничных ограждений** | | | | | | | | | |
| 12 | BI-15-09-01-02 | Установка металлических ограждений с поручнями | мп | 67,67 | | 16 343,95 | 1 105 995,10 | 120 839,00 | | 985 156,10 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| 13 | BI-15-09-01-01 | Установка металлических ограждений без поручня | мп | 8,15 | | 9 526,57 | 77 641,55 | 9 605,35 | | 68 036,20 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| 14 | BI-15-09-01-01 | Установка металлических ограждений без поручня | мп | 112 | | 1 320,00 | 147 840,00 | 147 840,00 | | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| 15 | 2-2-9815 | Ограждения балконные металлические, h=1м | мп | 112 | | 7 150,00 | 800 800,00 | | | 800 800,00 | |
| 16 | BI-15-09-01-02 | Установка металлических ограждений с поручнями | мп | 67,67 | | 16 343,95 | 1 105 995,10 | 120 839,00 | | 985 156,10 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| 17 | BI-15-09-01-01 | Установка металлических ограждений без поручня | мп | 8,15 | | 9 526,57 | 77 641,55 | 9 605,35 | | 68 036,20 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| 18 | BI-12-02-03-03 | Окраска металлических поверхностей эмалевыми | м2 | 350 | | 364,70 | 127 645,00 | 93 751,00 | | 33 894,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | красками за 2 раза | | | | | | | | | | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **3 443 556,88** | **502 479,68** | | **2 941 077,20** | | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **3 443 556,88** | | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **3 443 556,88** | **502 479,68** | | **2 941 077,20** | | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **502 479,68** | | | | | |
| | | | **Раздел 4. Установка информационных табличек и почтовых ящиков** | | | | | | | | | |
| 19 | BI-15-06-01-01 | Установка почтовых ящиков<br>Состав работ: | шт | 66 | | 4 460,57 | 294 397,62 | 11 785,62 | | 282 612,00 | | |
| 20 | BI-15-06-02-03 | Установка квартирных табличек<br>Состав работ: | шт | 63 | | 1 457,14 | 91 799,82 | 6 749,82 | | 85 050,00 | | |
| 21 | BI-01-01-05-01 | Временная обшивка кабины лифта<br>Состав работ: | м2 | 23 | | 4 906,20 | 112 842,60 | 39 100,00 | | 73 742,60 | | |
| 22 | 1-1-1925 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы, марка МП, толщина 6,5 мм | м2 | 2 | | 2 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | |
| 23 | 1-1-9563 | Оргстекло листовое прозрачное толщиной 2 мм | м2 | 1 | | 3 280,63 | 3 280,63 | | | 3 280,63 | | |
| 24 | 1-1-9562 | Пластик листовой из ПВХ (поливинилхлорид) толщиной 5 мм, Komatex | м2 | 24 | | 2 000,00 | 48 000,00 | | | 48 000,00 | | |
| 25 | 1-1-505 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм (ТУ 102-284-81) | м2 | 24 | | 3 000,00 | 72 000,00 | | | 72 000,00 | | |
| 26 | 1-1-9447 | Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 3,5 мм х 50 мм | 1000 шт | 0,4 | | 2 000,00 | 800,00 | | | 800,00 | | |
| 27 | 1-1-8582 | Скотч прозрачный шириной 80мм | м | 12 | | 29,33 | 351,96 | | | 351,96 | | |
| 28 | 1-1-8821 | Клей Момент Монтаж Суперсильный МВп-70 (жидкие гвозди), 280г | шт | 2 | | 1 150,00 | 2 300,00 | | | 2 300,00 | | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **629 772,63** | **57 635,44** | | **572 137,19** | | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | | | | | **629 772,63** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | | | | | **629 772,63** | **57 635,44** | | **572 137,19** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | | | | **57 635,44** | | | | |
| | | | **Раздел 5. Устройство декоративных элементов** | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 31-1-9974 | | Кашпо размером 400х400мм | шт | 6 | | 8 800,00 | 52 800,00 | | | | 52 800,00 | | | |
| 30 | 31-1-9975 | | Дерево искусственное высотой 90 см | шт | 6 | | 34 000,00 | 204 000,00 | | | | 204 000,00 | | | |
| 31 | 31-1-9976 | | Картина художественная в рамке с печатью на холсте | шт | 12 | | 12 000,00 | 144 000,00 | | | | 144 000,00 | | | |
| 32 | ВІ-12-04-07-03 | | Облицовка стен декоративными панелями из МДФ<br>Состав работ: | м2 | 6 | | 44 108,67 | 264 652,02 | 32 500,02 | | | 232 152,00 | | | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | | **665 452,00** | **32 500,02** | | | **632 951,98** | | | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | | **665 452,00** | | | | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | | **665 452,00** | **32 500,02** | | | **632 951,98** | | | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | **32 500,02** | | | | | | | |
| | **Итого** | | | | | | | **9 041 616,47** | **1 665 733,78** | | | **7 375 882,69** | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | | **9 041 616,47** | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Всего | | | | | | | 9 041 616,47 | 1 665 733,78 | | 7 375 882,69 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | | 1 665 733,78 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 9 041 616,47 | 1 665 733,78 | | 7 375 882,69 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Всего по смете | | | | | | | 9 041 616,47 | 1 665 733,78 | | 7 375 882,69 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | | | | | | | 199 888,05 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Всего с НДС | | | | | | | 9 241 504,52 | 1 665 733,78 | | 7 375 882,69 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО по Акту с НДС: | | | | | | | | 30 700 693,87 | | | 25 111 605,87 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**УСТРОЙСТВО ЛИФТОВ**

**Акт выполненных работ**
**за октябрь месяц 2018 года**

| № / № П / П | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Устройство лифтов и пусконаладочные работы. Блок 1** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Подъезд 1** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ВІ-13-01-01-01 | Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 8 остановок | лифт | 1 | | 7 957 663,57 | 7 957 663,57 | 1 071 428,57 | | 6 886 235,00 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **7 957 663,57** | **1 071 428,57** | | **6 886 235,00** | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | | | | | **7 957 663,57** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | | | | | **7 957 663,57** | **1 071 428,57** | | **6 886 235,00** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | | | | **1 071 428,57** | | | | |
| | | | **Раздел 2. Подъезд 2** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ВІ-13-01-01-01 | | Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 8 остановок | | | | лифт | 1 | | 7 957 663,57 | 7 957 663,57 | 1 071 428,57 | | 6 886 235,00 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | | | | | **7 957 663,57** | **1 071 428,57** | | **6 886 235,00** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | | | | | **7 957 663,57** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | | | | | **7 957 663,57** | **1 071 428,57** | | **6 886 235,00** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | | | | **1 071 428,57** | | | | |
| | **Итого** | | | | | | | | | | **15 915 327,14** | **2 142 857,14** | | **13 772 470,00** | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | | | | | **15 915 327,14** | | | | |
| | **Всего** | | | | | | | | | | **15 915 327,14** | **2 142 857,14** | | **13 772 470,00** | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | | | | **2 142 857,14** | | | | |
| | **В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)** | | | | | | | | | | **15 915 327,14** | **2 142 857,14** | | **13 772 470,00** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Всего по смете** | | | | | | **15 915 327,14** | **2 142 857,14** | | **13 772 470,00** | |
| | **НДС (от всего по смете без материалов), 12 %** | | | | | | **257 142,86** | | | | |
| | **Всего с НДС** | | | | | | **16 172 470,00** | **2 142 857,14** | | **13 772 470,00** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Устройство лифтов и пусконаладочные работы. Блок 2** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1. Подъезд 1** | | | | | | | | | |
| 1 | BI-13-01-01-01 | | Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 8 остановок | лифт | 1 | | 7 957 663,57 | 7 957 663,57 | 1 071 428,57 | | 6 886 235,00 | |
| | BI-211 | | Работы по установке лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 9 остановок (затраты труда рабочих) | чел.час | 1 | 1 | 1 071 428,57 | | 1 071 428,57 | | | |
| | 75-7-9983 | | Лифт грузо-пассажирский грузоподъемностью 1000 кг на 8 остановок Silver Express EHL1-PA13(1000)-CO60-8/8 | комплект | 1 | 1 | 6 886 235,00 | | | | 6 886 235 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | | **7 957 663,57** | **1 071 428,57** | | **6 886 235,00** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | | **7 957 663,57** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | | **7 957 663,57** | **1 071 428,57** | | **6 886 235,00** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | **1 071 428,57** | | | | |
| | | | **Раздел 2. Подъезд 2** | | | | | | | | | |
| 2 | BI-13-01-01-01 | | Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 8 остановок | лифт | 1 | | 7 957 663,57 | 7 957 663,57 | 1 071 428,57 | | 6 886 235,00 | |
| | BI-211 | | Работы по установке лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 9 остановок (затраты труда рабочих) | чел.час | 1 | 1 | 1 071 428,57 | | 1 071 428,57 | | | |
| | 75-7-9983 | | Лифт грузо-пассажирский грузоподъемностью 1000 кг на 8 остановок Silver Express EHL1-PA13(1000)-CO60-8/8 | комплект | 1 | 1 | 6 886 235,00 | | | | 6 886 235 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу** | | | | | | | | **7 957 663,57** | **1 071 428,57** | | **6 886 235,00** |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | | | **7 957 663,57** | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | | | **7 957 663,57** | **1 071 428,57** | | **6 886 235,00** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | | **1 071 428,57** | | | |
| | **Итого** | | | | | | | | **15 915 327,14** | **2 142 857,14** | | **13 772 470,00** |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | | | **15 915 327,14** | | | |
| | **Всего** | | | | | | | | **15 915 327,14** | **2 142 857,14** | | **13 772 470,00** |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | | **2 142 857,14** | | | |
| | **В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)** | | | | | | | | **15 915 327,14** | **2 142 857,14** | | **13 772 470,00** |
| | **Всего по смете** | | | | | | | | **15 915 327,14** | **2 142 857,14** | | **13 772 470,00** |
| | **НДС (от всего по смете без материалов), 12 %** | | | | | | | | **257 142,86** | | | |
| | **Всего с НДС** | | | | | | | | **16 172 470,00** | **2 142 857,14** | | **13 772 470,00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Устройство лифтов и пусконаладочные работы. Блок 3** | | | | | | | | | |
| | | | **<u>Раздел 1. Подъезд 1</u>** | | | | | | | | | |
| 1 | BI-13-01-01-01 | | Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 8 остановок | лифт | 1 | | 7 957 663,57 | 7 957 663,57 | 1 071 428,57 | | 6 886 235,00 | |
| | BI-211 | | Работы по установке лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 9 остановок (затраты труда рабочих) | чел.час | 1 | 1 | 1 071 428,57 | | 1 071 428,57 | | | |
| | 75-7-9983 | | Лифт грузо-пассажирский грузоподъемностью 1000 кг на 8 остановок Silver Express EHL1-PA13(1000)-CO60-8/8 | комплект | 1 | 1 | 6 886 235,00 | | | | 6 886 235 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу** | | | | | | | | | **7 957 663,57** | **1 071 428,57** | | **6 886 235,00** |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | | | | **7 957 663,57** | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | | | | **7 957 663,57** | **1 071 428,57** | | **6 886 235,00** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | | | **1 071 428,57** | | | |
| | | | **Раздел 2. Подъезд 2** | | | | | | | | | | |
| 2 | BI-13-01-01-01 | | Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 8 остановок | | лифт | 1 | | 7 957 663,57 | 7 957 663,57 | 1 071 428,57 | | 6 886 235,00 |
| | BI-211 | | Работы по установке лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 9 остановок (затраты труда рабочих) | | чел.час | 1 | 1 | 1 071 428,57 | | 1 071 428,57 | | |
| | 75-7-9983 | | Лифт грузо-пассажирский грузоподъемностью 1000 кг на 8 остановок Silver Express EHL1-PA13(1000)-CO60-8/8 | | комплект | 1 | 1 | 6 886 235,00 | | | | 6 886 235 |
| | **Итого по разделу** | | | | | | | | | **7 957 663,57** | **1 071 428,57** | | **6 886 235,00** |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | | | | **7 957 663,57** | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | | | | **7 957 663,57** | **1 071 428,57** | | **6 886 235,00** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | | | **1 071 428,57** | | | |
| | **Итого** | | | | | | | | | **15 915 327,14** | **2 142 857,14** | | **13 772 470,00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **15 915 327,14** | | | | | |
| | **Всего** | | | | | | **15 915 327,14** | **2 142 857,14** | | **13 772 470,00** | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **2 142 857,14** | | | | | |
| | **В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)** | | | | | | **15 915 327,14** | **2 142 857,14** | | **13 772 470,00** | | |
| | **Всего по смете** | | | | | | **15 915 327,14** | **2 142 857,14** | | **13 772 470,00** | | |
| | **НДС (от всего по смете без материалов), 12 %** | | | | | | **257 142,86** | | | | | |
| | **Всего с НДС** | | | | | | **16 172 470,00** | **2 142 857,14** | | **13 772 470,00** | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО по Акту с НДС:** | | | | | | | | **48 517 410,00** | | | **41 317 410,00** | |

**ВСТРОЕННЫЙ АВТОПАРКИНГ**

**Акт выполненных работ**
**за октябрь месяц 2018 года**

| № / № П / П | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы.** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | BI-02-04-01-01 | Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами | м3 | 59 | | 312,50 | 18 437,50 | 18 437,50 | | | |
| | BI-024 | Работы по обратной засыпке траншей и котлованов грунтом бульдозерами (затраты труда рабочих) | чел.час | 59 | 1 | 312,50 | | 18 437,5 | | | |
| 2 | 30-12-2 | Грунт | м3 | 64,9 | | 900,00 | 58 410,00 | | | 58 410,00 | |