253	ТССЦ1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	8,25		1 440,00	11 880,00			11 880,00	
254	ТССЦ1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	448,8		8,00	3 590,40			3 590,40	
255	ТССЦ1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	448,8		5,00	2 244,00			2 244,00	
256	ТССЦ1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	62,7		9,00	564,30			564,30	
257	ТССЦ1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	31,35		21,63	678,10			678,10	
258	ТССЦ1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	1 485		16,50	24 502,50			24 502,50	
259	ТССЦ1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	23,925		303,03	7 249,99			7 249,99	
260	ТССЦ1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	115,5		29,00	3 349,50			3 349,50	
261	ВІ-14-05-02-02	Облицовка стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением	м2	156,37		15 414,64	2 410 387,26	1 277 486,61		1 132 900,65	
262	ТССЦ1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 х 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	0,689592		113 000,00	77 923,90			77 923,90	
263	ТССЦ1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	187,644		529,00	99 263,68			99 263,68	
264	ТССЦ1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	287,7208		296,00	85 165,36			85 165,36	
265	ТССЦ1-1-9607	Резиновый уплотнитель VEC-R	шт	2 032,81		5,55	11 282,10			11 282,10	
266	ТССЦ1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	850,6528		5,00	4 253,26			4 253,26	
267	ТССЦ1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	850,6528		1,70	1 446,11			1 446,11	
268	ТССЦ1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	850,6528		2,30	1 956,50			1 956,50	
269	ТССЦ1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	193,8988		29,00	5 623,07			5 623,07	
270	ТССЦ1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	301,7941		24,00	7 243,06			7 243,06	
271	ТССЦ1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	1 563,7		16,50	25 801,05			25 801,05	
272	ТССЦ1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	14,0733		832,50	11 716,02			11 716,02	
273	ТССЦ1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	8,012		1 440,00	11 537,28			11 537,28	

231	ТССЦ1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	302,76		529,00	160 160,04			160 160,04	
232	ТССЦ1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	95,874		21,63	2 073,75			2 073,75	
233	ТССЦ1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	1 867,02		55,00	102 686,10			102 686,10	
234	ТССЦ1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	4 541,4		16,50	74 933,10			74 933,10	
235	ТССЦ1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	191,748		9,00	1 725,73			1 725,73	
236	ТССЦ1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	1 372,512		5,00	6 862,56			6 862,56	
237	ТССЦ1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	353,22		29,00	10 243,38			10 243,38	
238	ТССЦ1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	3 279,9		46,00	150 875,40			150 875,40	
239	ТССЦ1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	25,23		1 440,00	36 331,20			36 331,20	
240	ТССЦ1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	1 372,512		1,70	2 333,27			2 333,27	
241	BI-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (бежевый)	м2	82,5		17 037,52	1 405 595,40	478 794,53		926 800,88	
242	ТССЦ1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 х 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	0,38115		113 000,00	43 069,95			43 069,95	
243	ТССЦ1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	31,35		8,00	250,80			250,80	
244	ТССЦ1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	610,5		55,00	33 577,50			33 577,50	
245	ТССЦ1-1-9248	Профиль направляющий VEC-15-110	мп	198		878,01	173 845,98			173 845,98	
246	ТССЦ1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	99		529,00	52 371,00			52 371,00	
247	ТССЦ1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	14,85		832,50	12 362,63			12 362,63	
248	ТССЦ1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	181,5		24,00	4 356,00			4 356,00	
249	ТССЦ1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	151,8		296,00	44 932,80			44 932,80	
250	ТССЦ1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	448,8		1,70	762,96			762,96	
251	ТССЦ1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	448,8		2,30	1 032,24			1 032,24	
252	ТССЦ1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	1 072,5		46,00	49 335,00			49 335,00	

	Итого по разделу										**27 098 084,18**	**8 493 761,73**		**18 604 322,45**	
	Накладные расходы														
	Итого с учетом накладных расходов										**27 098 084,18**				
	Сметная прибыль														
	Всего стоимость оборудования														
	Всего по разделу										**27 098 084,18**	**8 493 761,73**		**18 604 322,45**	
	Нормативная трудоемкость														
	Сметная зарплата										**8 493 761,73**				
			Раздел 3. Блок 3. Сторона 3												
			Подраздел Наружная отделка фасада												
221	ВІ-14-05-10-01		Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (белый)				м2	252,3		17 037,52	4 298 566,30	1 464 240,71		2 834 325,59	
222	ТССЦ1-1-9516		Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 x 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40 артикул 1120610				1000 шт	1,165626		113 000,00	131 715,74			131 715,74	
223	ТССЦ1-1-9624		Шайба оцинкованная стальная М6				шт	1 372,512		2,30	3 156,78			3 156,78	
224	ТССЦ1-1-9987		Кронштейн проходной				шт	464,232		296,00	137 412,67			137 412,67	
225	ТССЦ1-1-9227		Кронштейн проходной VEC-S 180x80мм				шт	73,167		303,03	22 171,80			22 171,80	
226	ТССЦ1-1-9248		Профиль направляющий VEC-15-110				мп	605,52		878,01	531 652,62			531 652,62	
227	ТССЦ1-1-9994		Термопрокладка 80x40 мм				шт	555,06		24,00	13 321,44			13 321,44	
228	ТССЦ1-1-9619		Шайба алюминиеавя VEC-W				шт	1 372,512		8,00	10 980,10			10 980,10	
229	ТССЦ1-1-9629		Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70				шт	95,874		8,00	766,99			766,99	
230	ТССЦ1-1-9558		Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430x90x25мм				шт	45,414		832,50	37 807,16			37 807,16	

			Подраздел Обшивка парапета, откосов на фасаде жестью											
202	ВІ-14-05-09-01		Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием				м2	74,41		4 017,86	298 968,96	298 968,96		
203	ТССЦ1-1-2158		Герметик силиконовый (картридж 310 мл)				шт	22,323		614,00	13 706,32			13 706,32
204	ТССЦ1-1-9379		Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм				м2	81,851		1 920,00	157 153,92			157 153,92
205	ТССЦ1-1-9227		Кронштейн проходной VEC-S 180x80мм				шт	297,64		303,03	90 193,85			90 193,85
206	ТССЦ1-1-9663		Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина				мп	223,23		790,00	176 351,70			176 351,70
207	ТССЦ1-1-2098		Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм				шт	297,64		21,63	6 437,95			6 437,95
208	ТССЦ1-1-9993		Термопрокладка 150х40 мм				шт	297,64		29,00	8 631,56			8 631,56
209	ТССЦ1-1-2154		Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм				шт	1 785,84		5,00	8 929,20			8 929,20
210	ТССЦ3-1-9917		Уголок алюминиевый 25х25мм				мп	178,584		350,00	62 504,40			62 504,40
211	ТССЦ1-1-8277		Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм				шт	892,92		2,70	2 410,88			2 410,88
212	ТССЦ1-2-9998		OSB плита толщиной 15 мм (размер 2,5м х 1,25 м)				м2	74,41		1 227,00	91 301,07			91 301,07
213	ТССЦ1-1-8568		Анкер клиновый 10х100мм				шт	595,28		16,00	9 524,48			9 524,48
			Подраздел Устройство откосов и наружных сливов											
214	ВІ-14-08-03-01		Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием				м2	281,8		4 017,86	1 132 232,95	1 132 232,95		
215	ТССЦ1-1-8277		Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм				шт	3 381,6		2,70	9 130,32			9 130,32
216	ТССЦ1-1-9379		Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм				м2	338,159874		1 920,00	649 266,96			649 266,96
217	ТССЦ1-1-2158		Герметик силиконовый (картридж 310 мл)				шт	84,54		614,00	51 907,56			51 907,56
218	ТССЦ1-1-2154		Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм				шт	6 763,2		5,00	33 816,00			33 816,00
219	ТССЦ3-1-9917		Уголок алюминиевый 25х25мм				мп	676,32		350,00	236 712,00			236 712,00
220	ТССЦ1-3-160		Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15-50				м3	42,27		4 100,00	173 307,00			173 307,00

181	ТССЦ1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	474,394		24,00	11 385,46			11 385,46	
182	ТССЦ1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	2 458		16,50	40 557,00			40 557,00	
183	ТССЦ1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	22,122		832,50	18 416,57			18 416,57	
184	ТССЦ1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	9,832		1 440,00	14 158,08			14 158,08	
185	ТССЦ1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	1 337,152		8,00	10 697,22			10 697,22	
186	ТССЦ1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	41,786		8,00	334,29			334,29	
187	ТССЦ1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	41,786		21,63	903,83			903,83	
188	ТССЦ1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	83,572		9,00	752,15			752,15	
189	ТССЦ1-1-9291	Угловой элемент VEC-An	мп	54,076		1 200,00	64 891,20			64 891,20	
190	ТССЦ1-1-9614	Профиль направляющий (вертикальный) VEC-7	мп	589,92		979,00	577 531,68			577 531,68	
191	ТССЦ1-1-9617	Профиль (горизонтальный) VEC-8	мп	459,646		494,50	227 294,95			227 294,95	
192	ТССЦ1-1-9618	Профиль (горизонтальный) VEC-9	мп	78,656		397,00	31 226,43			31 226,43	
193	ТССЦ1-1-9296	Ограничитель шва VEC-15-20g, L=6м	мп	442,44		227,00	100 433,88			100 433,88	
194	ВІ-14-05-11-01	Облицовка стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением	м2	150		4 375,00	656 250,00	656 250,00			
195	ТССЦ1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	1 800		2,70	4 860,00			4 860,00	
196	ТССЦ3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	360		350,00	126 000,00			126 000,00	
197	ТССЦ1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	180		1 920,00	345 600,00			345 600,00	
198	ТССЦ1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	3 000		5,00	15 000,00			15 000,00	
199	ТССЦ1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	600		32,00	19 200,00			19 200,00	
200	ТССЦ1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	150		790,00	118 500,00			118 500,00	
201	ТССЦ1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	150		299,00	44 850,00			44 850,00	

159	ТССЦ1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	72,51996		9,00	652,68			652,68	
160	ТССЦ1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	36,25998		8,00	290,08			290,08	
161	ТССЦ1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	209,9262		24,00	5 038,23			5 038,23	
162	ТССЦ1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	17,17578		832,50	14 298,84			14 298,84	
163	ТССЦ1-1-9248	Профиль направляющий VEC-15-110	мп	229,0104		878,01	201 073,42			201 073,42	
164	ТССЦ1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	9,5421		1 440,00	13 740,62			13 740,62	
165	ТССЦ1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	1 240,473		46,00	57 061,76			57 061,76	
166	ТССЦ1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	519,09024		8,00	4 152,72			4 152,72	
167	ТССЦ1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	519,09024		2,30	1 193,91			1 193,91	
168	ТССЦ1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	27,67209		303,03	8 385,47			8 385,47	
169	ТССЦ1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	706,1154		55,00	38 836,35			38 836,35	
170	ТССЦ1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	114,5052		529,00	60 573,25			60 573,25	
171	ТССЦ1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	175,57464		296,00	51 970,09			51 970,09	
172	ТССЦ1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	133,5894		29,00	3 874,09			3 874,09	
173	ВІ-14-05-02-02	Облицовка стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением	м2	245,8		15 414,64	3 788 918,51	2 008 097,51		1 780 821,00	
174	ТССЦ1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 х 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	1,135596		113 000,00	128 322,35			128 322,35	
175	ТССЦ1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	294,96		529,00	156 033,84			156 033,84	
176	ТССЦ1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	452,272		296,00	133 872,51			133 872,51	
177	ТССЦ1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	1 337,152		5,00	6 685,76			6 685,76	
178	ТССЦ1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	1 337,152		1,70	2 273,16			2 273,16	
179	ТССЦ1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	1 337,152		2,30	3 075,45			3 075,45	
180	ТССЦ1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	304,792		29,00	8 838,97			8 838,97	

138	ТССЦ1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	290,454		529,00	153 650,17			153 650,17	
139	ТССЦ1-1-9558	Пластина под кроншейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	43,5681		832,50	36 270,44			36 270,44	
140	ТССЦ1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	532,499		24,00	12 779,98			12 779,98	
141	ТССЦ1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	445,3628		296,00	131 827,39			131 827,39	
142	ТССЦ1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	1 316,7248		1,70	2 238,43			2 238,43	
143	ТССЦ1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	1 316,7248		2,30	3 028,47			3 028,47	
144	ТССЦ1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	3 146,585		46,00	144 742,91			144 742,91	
145	ТССЦ1-1-9557	Пластина выносная под базовый кроншейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	24,2045		1 440,00	34 854,48			34 854,48	
146	ТССЦ1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	1 316,7248		8,00	10 533,80			10 533,80	
147	ТССЦ1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	1 316,7248		5,00	6 583,62			6 583,62	
148	ТССЦ1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	183,9542		9,00	1 655,59			1 655,59	
149	ТССЦ1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	91,9771		21,63	1 989,46			1 989,46	
150	ТССЦ1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	4 356,81		16,50	71 887,37			71 887,37	
151	ТССЦ1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	70,19305		303,03	21 270,60			21 270,60	
152	ТССЦ1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	338,863		29,00	9 827,03			9 827,03	
153	BI-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (желтый)	м2	95,421		17 037,52	1 625 737,20	553 782,45		1 071 954,74	
154	ТССЦ1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 x 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	0,44		113 000,00	49 720,00			49 720,00	
155	ТССЦ1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	1 717,578		16,50	28 340,04			28 340,04	
156	ТССЦ1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	36,25998		21,63	784,30			784,30	
157	ТССЦ1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	519,09024		1,70	882,45			882,45	
158	ТССЦ1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	519,09024		5,00	2 595,45			2 595,45	

116	ТССЦ1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	773,4992		296,00	228 955,76			228 955,76	
117	ТССЦ1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180x80мм	шт	121,9102		303,03	36 942,45			36 942,45	
118	ТССЦ1-1-9248	Профиль направляющий VEC-15-110	мп	1 008,912		878,01	885 834,83			885 834,83	
119	ТССЦ1-1-9994	Термопрокладка 80x40 мм	шт	924,836		24,00	22 196,06			22 196,06	
120	ТССЦ1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	2 286,8672		8,00	18 294,94			18 294,94	
121	ТССЦ1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	159,7444		8,00	1 277,96			1 277,96	
122	ТССЦ1-1-9558	Пластина под кроншейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430x90x25мм	шт	75,6684		832,50	62 993,94			62 993,94	
123	ТССЦ1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	504,456		529,00	266 857,22			266 857,22	
124	ТССЦ1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10x40мм	шт	159,7444		21,63	3 455,27			3 455,27	
125	ТССЦ1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	3 110,812		55,00	171 094,66			171 094,66	
126	ТССЦ1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8x10 мм	шт	7 566,84		16,50	124 852,86			124 852,86	
127	ТССЦ1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	319,4888		9,00	2 875,40			2 875,40	
128	ТССЦ1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6x25мм стальной оцинкованный	шт	2 286,8672		5,00	11 434,34			11 434,34	
129	ТССЦ1-1-9993	Термопрокладка 150x40 мм	шт	588,532		29,00	17 067,43			17 067,43	
130	ТССЦ1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	5 464,94		46,00	251 387,24			251 387,24	
131	ТССЦ1-1-9557	Пластина выносная под базовый кроншейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430x160x25мм	шт	42,038		1 440,00	60 534,72			60 534,72	
132	ТССЦ1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	2 286,8672		1,70	3 887,67			3 887,67	
133	ВІ-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (бежевый)	м2	242,045		17 037,52	4 123 846,53	1 404 725,10		2 719 121,43	
134	ТССЦ1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 x 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	1,1182		113 000,00	126 356,60			126 356,60	
135	ТССЦ1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	91,979		8,00	735,83			735,83	
136	ТССЦ1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	1 791,133		55,00	98 512,32			98 512,32	
137	ТССЦ1-1-9248	Профиль направляющий VEC-15-110	мп	580,908		878,01	510 043,03			510 043,03	

106	BI-14-08-03-01		Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием				м2	251,3		4 017,86	1 009 688,22	1 009 688,22			
107	ТССЦ1-1-8277		Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм				шт	3 015,6		2,70	8 142,12			8 142,12	
108	ТССЦ1-1-9379		Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм				м2	301,559887		1 920,00	578 994,98			578 994,98	
109	ТССЦ1-1-2158		Герметик силиконовый (картридж 310 мл)				шт	75,39		614,00	46 289,46			46 289,46	
110	ТССЦ1-1-2154		Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм				шт	6 031,2		5,00	30 156,00			30 156,00	
111	ТССЦ3-1-9917		Уголок алюминиевый 25х25мм				мп	603,12		350,00	211 092,00			211 092,00	
112	ТССЦ1-3-160		Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15-50				м3	37,695		4 100,00	154 549,50			154 549,50	
	Итого по разделу										**22 030 330,06**	**6 840 023,72**		**15 190 306,34**	
	Накладные расходы														
	Итого с учетом накладных расходов										**22 030 330,06**				
	Сметная прибыль														
	Всего стоимость оборудования														
	Всего по разделу										**22 030 330,06**	**6 840 023,72**		**15 190 306,34**	
	Нормативная трудоемкость														
	Сметная зарплата										**6 840 023,72**				
			Раздел 2. Блок 3. Сторона 2												
			Подраздел Наружная отделка фасада												
113	BI-14-05-10-01		Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (белый)				м2	420,38		17 037,52	7 162 232,66	2 439 704,76		4 722 527,90	
114	ТССЦ1-1-9516		Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 х 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40 артикул 1120610				1000 шт	1,942156		113 000,00	219 463,63			219 463,63	
115	ТССЦ1-1-9624		Шайба оцинкованная стальная М6				шт	2 286,8672		2,30	5 259,79			5 259,79	

86	ТССЦ1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	123,228		1 920,00	236 597,76			236 597,76	
87	ТССЦ1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180x80мм	шт	410,76		299,00	122 817,24			122 817,24	
88	ТССЦ1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	410,76		48,00	19 716,48			19 716,48	
89	ТССЦ1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	410,76		32,00	13 144,32			13 144,32	
90	ТССЦ1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	2 464,56		5,00	12 322,80			12 322,80	
91	ТССЦ1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	307,8		790,00	243 162,00			243 162,00	
92	ВІ-07-01-03-03	Изготовление металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,6106							
93	ТССЦ1-1-4490	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм 75 мм 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,617		165 179,00	101 915,44			101 915,44	
94	ВІ-14-05-09-01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием	м2	68,16		4 017,86	273 857,34	273 857,34			
95	ТССЦ1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	20,448		614,00	12 555,07			12 555,07	
96	ТССЦ1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	74,976		1 920,00	143 953,92			143 953,92	
97	ТССЦ1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180x80мм	шт	272,64		303,03	82 618,10			82 618,10	
98	ТССЦ1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	204,48		790,00	161 539,20			161 539,20	
99	ТССЦ1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	272,64		21,63	5 897,20			5 897,20	
100	ТССЦ1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	272,64		29,00	7 906,56			7 906,56	
101	ТССЦ1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	1 635,84		5,00	8 179,20			8 179,20	
102	ТССЦ3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	163,584		350,00	57 254,40			57 254,40	
103	ТССЦ1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	817,92		2,70	2 208,38			2 208,38	
104	ТССЦ1-2-9998	OSB плита толщиной 15 мм (размер 2,5м х 1,25 м)	м2	68,16		1 227,00	83 632,32			83 632,32	
105	ТССЦ1-1-8568	Анкер клиновый 10х100мм	шт	545,28		16,00	8 724,48			8 724,48	
		Подраздел Устройство откосов и наружных сливов									

66	ТССЦ1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	1 203,872		5,00	6 019,36			6 019,36	
67	ТССЦ1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	1 203,872		1,70	2 046,58			2 046,58	
68	ТССЦ1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	1 203,872		2,30	2 768,91			2 768,91	
69	ТССЦ1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	274,412		29,00	7 957,95			7 957,95	
70	ТССЦ1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	427,109		24,00	10 250,62			10 250,62	
71	ТССЦ1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	2 213		16,50	36 514,50			36 514,50	
72	ТССЦ1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	19,917		832,50	16 580,90			16 580,90	
73	ТССЦ1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	8,852		1 440,00	12 746,88			12 746,88	
74	ТССЦ1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	1 203,872		8,00	9 630,98			9 630,98	
75	ТССЦ1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	37,621		8,00	300,97			300,97	
76	ТССЦ1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	37,621		21,63	813,74			813,74	
77	ТССЦ1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	75,242		9,00	677,18			677,18	
78	ТССЦ1-1-9291	Угловой элемент VEC-An	мп	48,686		1 200,00	58 423,20			58 423,20	
79	ТССЦ1-1-9614	Профиль направляющий (вертикальный) VEC-7	мп	531,12		979,00	519 966,48			519 966,48	
80	ТССЦ1-1-9617	Профиль (горизонтальный) VEC-8	мп	413,831		494,50	204 639,43			204 639,43	
81	ТССЦ1-1-9618	Профиль (горизонтальный) VEC-9	мп	70,816		397,00	28 113,95			28 113,95	
82	ТССЦ1-1-9296	Ограничитель шва VEC-15-20g, L=6м	мп	398,34		227,00	90 423,18			90 423,18	
		Подраздел Обшивка парапета, откосов на фасаде жестью									
83	ВI-14-05-11-01	Облицовка вентшах жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе	м2	102,69		4 591,14	471 464,17	421 762,21		49 701,96	
84	ТССЦ1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	1 232,28		2,70	3 327,16			3 327,16	
85	ТССЦ3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	246,456		350,00	86 259,60			86 259,60	

44	ТССЦ1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	2 152,962		16,50	35 523,87			35 523,87	
45	ТССЦ1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	45,45142		21,63	983,11			983,11	
46	ТССЦ1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	650,67296		1,70	1 106,14			1 106,14	
47	ТССЦ1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	650,67296		5,00	3 253,36			3 253,36	
48	ТССЦ1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	90,90284		9,00	818,13			818,13	
49	ТССЦ1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	45,45142		8,00	363,61			363,61	
50	ТССЦ1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	263,1398		24,00	6 315,36			6 315,36	
51	ТССЦ1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	21,52962		832,50	17 923,41			17 923,41	
52	ТССЦ1-1-9248	Профиль направляющий VEC-15-110	мп	287,0616		878,01	252 042,96			252 042,96	
53	ТССЦ1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	11,9609		1 440,00	17 223,70			17 223,70	
54	ТССЦ1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	1 554,917		46,00	71 526,18			71 526,18	
55	ТССЦ1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	650,67296		8,00	5 205,38			5 205,38	
56	ТССЦ1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	650,67296		2,30	1 496,55			1 496,55	
57	ТССЦ1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	34,68661		303,03	10 511,08			10 511,08	
58	ТССЦ1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	885,1066		55,00	48 680,86			48 680,86	
59	ТССЦ1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	143,5308		529,00	75 927,79			75 927,79	
60	ТССЦ1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	220,08056		296,00	65 143,85			65 143,85	
61	ТССЦ1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	167,4526		29,00	4 856,13			4 856,13	
62	ВІ-14-05-02-02	Облицовка стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением	м2	221,3		15 414,64	3 411 259,83	1 807 941,33		1 603 318,50	
63	ТССЦ1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 х 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	1,022406		113 000,00	115 531,88			115 531,88	
64	ТССЦ1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	265,56		529,00	140 481,24			140 481,24	
65	ТССЦ1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	407,192		296,00	120 528,83			120 528,83	

		металлическом каркасе с утеплением (бежевый)									
23	ТССЦ1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 x 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	0,59196		113 000,00	66 891,48			66 891,48	
24	ТССЦ1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	48,6894		8,00	389,52			389,52	
25	ТССЦ1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	948,162		55,00	52 148,91			52 148,91	
26	ТССЦ1-1-9248	Профиль направляющий VEC-15-110	мп	307,512		878,01	269 998,61			269 998,61	
27	ТССЦ1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	153,756		529,00	81 336,92			81 336,92	
28	ТССЦ1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430x90x25мм	шт	23,0634		832,50	19 200,28			19 200,28	
29	ТССЦ1-1-9994	Термопрокладка 80x40 мм	шт	281,886		24,00	6 765,26			6 765,26	
30	ТССЦ1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	235,7592		296,00	69 784,72			69 784,72	
31	ТССЦ1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	697,0272		1,70	1 184,95			1 184,95	
32	ТССЦ1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	697,0272		2,30	1 603,16			1 603,16	
33	ТССЦ1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	1 665,69		46,00	76 621,74			76 621,74	
34	ТССЦ1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430x160x25мм	шт	12,813		1 440,00	18 450,72			18 450,72	
35	ТССЦ1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	697,0272		8,00	5 576,22			5 576,22	
36	ТССЦ1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6x25мм стальной оцинкованный	шт	697,0272		5,00	3 485,14			3 485,14	
37	ТССЦ1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	97,3788		9,00	876,41			876,41	
38	ТССЦ1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10x40мм	шт	48,6894		21,63	1 053,15			1 053,15	
39	ТССЦ1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8x10 мм	шт	2 306,34		16,50	38 054,61			38 054,61	
40	ТССЦ1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180x80мм	шт	37,1577		303,03	11 259,90			11 259,90	
41	ТССЦ1-1-9993	Термопрокладка 150x40 мм	шт	179,382		29,00	5 202,08			5 202,08	
42	ВI-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (желтый)	м2	119,609		17 037,52	2 037 840,73	694 159,20		1 343 681,53	
43	ТССЦ1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 x 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	0,552		113 000,00	62 376,00			62 376,00	

1	BI-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (белый)	м2	325,49		17 037,52	5 545 542,38	1 889 004,00		3 656 538,39	
2	ТССЦ1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 x 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	1,50376		113 000,00	169 924,88			169 924,88	
3	ТССЦ1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	1 770,6656		2,30	4 072,53			4 072,53	
4	ТССЦ1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	598,9016		296,00	177 274,87			177 274,87	
5	ТССЦ1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180x80мм	шт	94,3921		303,03	28 603,64			28 603,64	
6	ТССЦ1-1-9248	Профиль направляющий VEC-15-110	мп	781,176		878,01	685 880,34			685 880,34	
7	ТССЦ1-1-9994	Термопрокладка 80x40 мм	шт	716,078		24,00	17 185,87			17 185,87	
8	ТССЦ1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	1 770,6656		8,00	14 165,32			14 165,32	
9	ТССЦ1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	123,6862		8,00	989,49			989,49	
10	ТССЦ1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430x90x25мм	шт	58,5882		832,50	48 774,68			48 774,68	
11	ТССЦ1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	390,588		529,00	206 621,05			206 621,05	
12	ТССЦ1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10x40мм	шт	123,6862		21,63	2 675,33			2 675,33	
13	ТССЦ1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	2 408,626		55,00	132 474,43			132 474,43	
14	ТССЦ1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8x10 мм	шт	5 858,82		16,50	96 670,53			96 670,53	
15	ТССЦ1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	247,3724		9,00	2 226,35			2 226,35	
16	ТССЦ1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6x25мм стальной оцинкованный	шт	1 770,6656		5,00	8 853,33			8 853,33	
17	ТССЦ1-1-9993	Термопрокладка 150x40 мм	шт	455,686		29,00	13 214,89			13 214,89	
18	ТССЦ1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	4 231,37		46,00	194 643,02			194 643,02	
19	ТССЦ1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430x160x25мм	шт	32,549		1 440,00	46 870,56			46 870,56	
20	ТССЦ1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	1 770,6656		1,70	3 010,13			3 010,13	
21	ТССЦ1-1-9607	Резиновый уплотнитель VEC-R	шт	900		5,55	4 995,00			4 995,00	
22	BI-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на	м2	128,13		17 037,52	2 183 017,44	743 611,42		1 439 406,01	

232	1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	150		790,00	118 500,00			118 500,00	
233	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180x80мм	шт	150		299,00	44 850,00			44 850,00	
	Итого по разделу						**4 446 687,90**	**1 652 454,88**		**2 794 233,02**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**4 446 687,90**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**4 446 687,90**	**1 652 454,88**		**2 794 233,02**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 652 454,88**				
	Итого						**59 435 550,87**	**17 944 115,35**		**41 491 435,52**	
	Итого с учетом накладных расходов						**59 435 550,87**				
	Всего						**59 435 550,87**	**17 944 115,35**		**41 491 435,52**	
	Сметная зарплата						**17 944 115,35**				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**59 435 550,87**	**17 944 115,35**		**41 491 435,52**	
	Всего по смете						**59 435 550,87**	**17 944 115,35**		**41 491 435,52**	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						**2 153 293,84**				
	Всего с НДС						**61 588 844,71**	**17 944 115,35**		**41 491 435,52**	

Фасад. Блок 1-3

Раздел 1. Блок 3. Сторона 1

Подраздел Наружная отделка

210	ВІ-14-06-02-08	Монтаж декоративных фасадных ламелей К1 из спаренных алюминиевых несистемных профилей	мп	191		2 232,14	426 338,74	426 338,74			
211	1-1-8151	Декоративные ламели из 3-х алюминиевых труб размером 50х25мм, толщиной 1мм	м	229,2		1 547,12	354 599,90			354 599,90	
212	ВІ-14-08-03-01	Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием	м2	11,446667		4 017,86	45 991,11	45 991,11			
213	1-1-9582	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,5мм	м2	13,163667		1 650,00	21 720,05			21 720,05	
214	1-1-9184	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,9х19мм	шт	137,36		4,00	549,44			549,44	
215	1-1-8399	Дюбель гвоздевой полипропиленовый 6х40 мм	шт	228,933333		8,00	1 831,47			1 831,47	
216	1-1-9129	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 850мл	шт	16		980,00	15 680,00			15 680,00	
217	ВІ-14-05-11-01	Облицовка стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением	м2	102,6		5 829,20	598 075,92	448 875,00		149 200,92	
218	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	1 231,2		2,70	3 324,24			3 324,24	
219	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	246,24		350,00	86 184,00			86 184,00	
220	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	123,12		1 920,00	236 390,40			236 390,40	
221	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	2 462,4		5,00	12 312,00			12 312,00	
222	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	410,4		32,00	13 132,80			13 132,80	
223	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	410,4		48,00	19 699,20			19 699,20	
224	1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	307,8		790,00	243 162,00			243 162,00	
225	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	410,4		299,00	122 709,60			122 709,60	
226	ВІ-14-05-11-01	Облицовка стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением	м2	150		4 375,00	656 250,00	656 250,00			
227	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	1 800		2,70	4 860,00			4 860,00	
228	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	360		350,00	126 000,00			126 000,00	
229	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	180		1 920,00	345 600,00			345 600,00	
230	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	3 000		5,00	15 000,00			15 000,00	
231	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	600		32,00	19 200,00			19 200,00	

198	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	1 386,96		2,70	3 744,79			3 744,79	
199	1-2-9998	OSB плита толщиной 15 мм (размер 2,5м х 1,25 м)	м2	115,58		1 227,00	141 816,66			141 816,66	
200	1-1-8568	Анкер клиновый 10х100мм	шт	924,64		16,00	14 794,24			14 794,24	
201	ВІ-14-08-03-01	Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием	м2	345,32		3 973,21	1 372 028,88	1 372 028,88			
202	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	4 143,84		2,70	11 188,37			11 188,37	
203	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	414,384		1 920,00	795 617,28			795 617,28	
204	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	103,596		614,00	63 607,94			63 607,94	
205	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	6 906,4		5,00	34 532,00			34 532,00	
206	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	828,768		350,00	290 068,80			290 068,80	
207	1-3-160	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15-50	м3	51,798		4 100,00	212 371,80			212 371,80	
	Итого по разделу						**25 389 194,00**	**7 358 273,32**		**18 030 920,68**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**25 389 194,00**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**25 389 194,00**	**7 358 273,32**		**18 030 920,68**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**7 358 273,32**				
			Раздел 3. Прочие работы								
208	ВІ-15-06-03-01	Установка жалюзийных решеток	шт	21		3 571,43	75 000,03	75 000,03			
209	2-2-9500	Кронштейн и корзина для кондиционера	шт	21		39 987,00	839 727,00			839 727,00	

178	1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430x90x25мм	шт	14,2029		832,50	11 823,91			11 823,91	
179	1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430x160x25мм	шт	6,3124		1 440,00	9 089,86			9 089,86	
180	1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	858,4864		8,00	6 867,89			6 867,89	
181	1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	26,8277		8,00	214,62			214,62	
182	1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10x40мм	шт	26,8277		21,63	580,28			580,28	
183	1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	53,6554		9,00	482,90			482,90	
184	1-1-9291	Угловой элемент VEC-An	мп	34,7182		1 200,00	41 661,84			41 661,84	
185	1-1-9614	Профиль направляющий (вертикальный) VEC-7	мп	378,744		979,00	370 790,38			370 790,38	
186	1-1-9617	Профиль (горизонтальный) VEC-8	мп	295,1047		494,50	145 929,27			145 929,27	
187	1-1-9618	Профиль (горизонтальный) VEC-9	мп	50,4992		397,00	20 048,18			20 048,18	
188	1-1-9296	Ограничитель шва VEC-15-20g, L=6м	мп	284,058		227,00	64 481,17			64 481,17	
		Подраздел Обшивка парапета, откосов на фасаде жестью									
189	BI-14-05-09-01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием	м2	115,58		4 375,00	505 662,50	505 662,50			
190	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	34,674		614,00	21 289,84			21 289,84	
191	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	127,138		1 920,00	244 104,96			244 104,96	
192	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180x80мм	шт	462,32		299,00	138 233,68			138 233,68	
193	1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	346,74		790,00	273 924,60			273 924,60	
194	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10x12x100 мм	шт	462,32		48,00	22 191,36			22 191,36	
195	1-1-9993	Термопрокладка 150x40 мм	шт	462,32		32,00	14 794,24			14 794,24	
196	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4x19 мм	шт	2 773,92		5,00	13 869,60			13 869,60	
197	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25x25мм	мп	277,392		350,00	97 087,20			97 087,20	

157	1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430x90x25мм	шт	23,85405		832,50	19 858,50			19 858,50	
158	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	159,027		529,00	84 125,28			84 125,28	
159	1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10x40мм	шт	50,35855		21,63	1 089,26			1 089,26	
160	1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	980,6665		55,00	53 936,66			53 936,66	
161	1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8x10 мм	шт	2 385,405		16,50	39 359,18			39 359,18	
162	1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	100,7171		9,00	906,45			906,45	
163	1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6x25мм стальной оцинкованный	шт	720,9224		5,00	3 604,61			3 604,61	
164	1-1-9993	Термопрокладка 150x40 мм	шт	185,5315		29,00	5 380,41			5 380,41	
165	1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430x160x25мм	шт	13,25225		1 440,00	19 083,24			19 083,24	
166	1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	1 722,7925		46,00	79 248,46			79 248,46	
167	1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	720,9224		1,70	1 225,57			1 225,57	
168	ВI-14-05-02-02	Облицовка стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением	м2	157,81		15 536,63	2 451 835,58	1 155 394,87		1 296 440,71	
169	1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 x 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	0,695942		113 000,00	78 641,45			78 641,45	
170	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	189,372		529,00	100 177,79			100 177,79	
171	1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	290,3704		296,00	85 949,64			85 949,64	
172	1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6x25мм стальной оцинкованный	шт	858,4864		5,00	4 292,43			4 292,43	
173	1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	858,4864		1,70	1 459,43			1 459,43	
174	1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	858,4864		2,30	1 974,52			1 974,52	
175	1-1-9993	Термопрокладка 150x40 мм	шт	195,6844		29,00	5 674,85			5 674,85	
176	1-1-9994	Термопрокладка 80x40 мм	шт	304,5733		24,00	7 309,76			7 309,76	
177	1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8x10 мм	шт	1 578,1		16,50	26 038,65			26 038,65	

135	1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	1 035,776		8,00	8 286,21			8 286,21	
136	1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	72,352		8,00	578,82			578,82	
137	1-1-9558	Пластина под кроншейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430x90x25мм	шт	34,272		832,50	28 531,44			28 531,44	
138	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	228,48		529,00	120 865,92			120 865,92	
139	1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10x40мм	шт	72,352		21,63	1 564,97			1 564,97	
140	1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	1 408,96		55,00	77 492,80			77 492,80	
141	1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8x10 мм	шт	3 427,2		16,50	56 548,80			56 548,80	
142	1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	144,704		9,00	1 302,34			1 302,34	
143	1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6x25мм стальной оцинкованный	шт	1 035,776		5,00	5 178,88			5 178,88	
144	1-1-9993	Термопрокладка 150x40 мм	шт	266,56		29,00	7 730,24			7 730,24	
145	1-1-9557	Пластина выносная под базовый кроншейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430x160x25мм	шт	19,04		1 440,00	27 417,60			27 417,60	
146	1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	2 475,2		46,00	113 859,20			113 859,20	
147	1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	1 035,776		1,70	1 760,82			1 760,82	
148	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180x80мм	шт	38,57		303,03	11 687,87			11 687,87	
149	1-1-9607	Резиновый уплотнитель VEC-R	шт	300		5,55	1 665,00			1 665,00	
150	BI-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (желтый)	м2	132,5225		16 680,38	2 210 525,66	721 774,52		1 488 751,14	
151	1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 x 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	0,61224		113 000,00	69 183,12			69 183,12	
152	1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	720,9224		2,30	1 658,12			1 658,12	
153	1-1-9248	Профиль направляющий VEC-15-110	мп	318,054		878,01	279 254,59			279 254,59	
154	1-1-9994	Термопрокладка 80x40 мм	шт	291,5495		24,00	6 997,19			6 997,19	
155	1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	720,9224		8,00	5 767,38			5 767,38	
156	1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	50,35855		8,00	402,87			402,87	

114	1-1-9248	Профиль направляющий VEC-15-110	мп	1 130,90102		878,01	992 942,40			992 942,40	
115	1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	1 036,65927		24,00	24 879,82			24 879,82	
116	1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	2 563,37765		8,00	20 507,02			20 507,02	
117	1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	179,05933		8,00	1 432,47			1 432,47	
118	1-1-9558	Пластина под кроншейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	84,81758		832,50	70 610,64			70 610,64	
119	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	565,45051		529,00	299 123,32			299 123,32	
120	1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	179,05933		21,63	3 873,05			3 873,05	
121	1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	3 486,86482		55,00	191 777,57			191 777,57	
122	1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	8 481,77968		16,50	139 949,36			139 949,36	
123	1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	358,11666		9,00	3 223,05			3 223,05	
124	1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	2 563,38165		5,00	12 816,91			12 816,91	
125	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	659,69226		29,00	19 131,08			19 131,08	
126	1-1-9557	Пластина выносная под базовый кроншейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	47,12088		1 440,00	67 854,07			67 854,07	
127	1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	6 125,72988		46,00	281 783,57			281 783,57	
128	1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	2 563,38165		1,70	4 357,75			4 357,75	
129	BI-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (бежевый)	м2	190,4		16 680,38	3 175 944,35	1 037 000,27		2 138 944,08	
130	1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 х 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	0,879648		113 000,00	99 400,22			99 400,22	
131	1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	1 035,776		2,30	2 382,28			2 382,28	
132	1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	350,336		296,00	103 699,46			103 699,46	
133	1-1-9248	Профиль направляющий VEC-15-110	мп	456,96		878,01	401 215,45			401 215,45	
134	1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	418,88		24,00	10 053,12			10 053,12	

103	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	4 584		2,70	12 376,80			12 376,80	
104	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	458,4		1 920,00	880 128,00			880 128,00	
105	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	114,6		614,00	70 364,40			70 364,40	
106	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	7 640		5,00	38 200,00			38 200,00	
107	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	916,8		350,00	320 880,00			320 880,00	
108	1-3-160	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15-50	м3	57,3		4 100,00	234 930,00			234 930,00	
	Итого по разделу						**29 599 668,97**	**8 933 387,16**		**20 666 281,81**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**29 599 668,97**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**29 599 668,97**	**8 933 387,16**		**20 666 281,81**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**8 933 387,16**				
			Раздел 2. Блок 2. Сторона 2								
			Подраздел Наружняя отделка								
109	BI-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (белый)	м2	471,21		16 680,38	7 859 961,86	2 566 412,28		5 293 549,58	
110	1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 x 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40 артикул 1120610	1000 шт	2,17699		113 000,00	245 999,87			245 999,87	
111	1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	2 563,3824		2,30	5 895,78			5 895,78	
112	1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	867,02612		296,00	256 639,73			256 639,73	
113	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	136,65054		303,03	41 409,21			41 409,21	

		толщина 0,7мм									
82	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180x80мм	шт	517,8		299,00	154 822,20			154 822,20	
83	1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	388,35		790,00	306 796,50			306 796,50	
84	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10x12x100 мм	шт	517,8		48,00	24 854,40			24 854,40	
85	1-1-9993	Термопрокладка 150x40 мм	шт	517,8		32,00	16 569,60			16 569,60	
86	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4x19 мм	шт	3 106,8		5,00	15 534,00			15 534,00	
87	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25x25мм	мп	310,68		350,00	108 738,00			108 738,00	
88	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5x35 мм	шт	1 553,4		2,70	4 194,18			4 194,18	
89	1-2-9998	OSB плита толщиной 15 мм (размер 2,5м x 1,25 м)	м2	129,45		1 227,00	158 835,15			158 835,15	
90	1-1-8568	Анкер клиновый 10x100мм	шт	1 035,6		16,00	16 569,60			16 569,60	
91	ВI-14-05-11-01	Облицовка вентшах жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе	м2	123		4 859,00	597 657,00	538 125,00		59 532,00	
92	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5x35 мм	шт	1 475		2,70	3 982,50			3 982,50	
93	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25x25мм	мп	295		350,00	103 250,00			103 250,00	
94	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	135,5		1 920,00	260 160,00			260 160,00	
95	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180x80мм	шт	492		299,00	147 108,00			147 108,00	
96	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10x12x100 мм	шт	492		48,00	23 616,00			23 616,00	
97	1-1-9993	Термопрокладка 150x40 мм	шт	492		32,00	15 744,00			15 744,00	
98	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4x19 мм	шт	2 950		5,00	14 750,00			14 750,00	
99	1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	368,8		790,00	291 352,00			291 352,00	
100	ВI-07-01-03-03	Изготовление металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,6106							
101	1-1-4490	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм 75 мм 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,617		165 179,00	101 915,44			101 915,44	
102	ВI-14-08-03-01	Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием	м2	382		3 973,21	1 517 766,22	1 517 766,22			

62	1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	1 508,784		5,00	7 543,92			7 543,92	
63	1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	1 508,784		1,70	2 564,93			2 564,93	
64	1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	1 508,784		2,30	3 470,20			3 470,20	
65	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	343,914		29,00	9 973,51			9 973,51	
66	1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	535,2855		24,00	12 846,85			12 846,85	
67	1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	2 773,5		16,50	45 762,75			45 762,75	
68	1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	24,9615		832,50	20 780,45			20 780,45	
69	1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	11,094		1 440,00	15 975,36			15 975,36	
70	1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	1 508,784		8,00	12 070,27			12 070,27	
71	1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	47,1495		8,00	377,20			377,20	
72	1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	47,1495		21,63	1 019,84			1 019,84	
73	1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	94,299		9,00	848,69			848,69	
74	1-1-9291	Угловой элемент VEC-An	мп	61,017		1 200,00	73 220,40			73 220,40	
75	1-1-9614	Профиль направляющий (вертикальный) VEC-7	мп	665,64		979,00	651 661,56			651 661,56	
76	1-1-9617	Профиль (горизонтальный) VEC-8	мп	518,6445		494,50	256 469,71			256 469,71	
77	1-1-9618	Профиль (горизонтальный) VEC-9	мп	88,752		397,00	35 234,54			35 234,54	
78	1-1-9296	Ограничитель шва VEC-15-20g, L=6м	мп	499,23		227,00	113 325,21			113 325,21	
		Подраздел Обшивка парапета, откосов на фасаде жестью									
79	BI-14-05-09-01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием	м2	129,45		4 375,00	566 343,75	566 343,75			
80	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	38,835		614,00	23 844,69			23 844,69	
81	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием,	м2	142,395		1 920,00	273 398,40			273 398,40	

40	1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 x 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40 артикул 1120610	1000 шт	0,57638		113 000,00	65 130,94			65 130,94	
41	1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	678,6808		2,30	1 560,97			1 560,97	
42	1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	229,5538		296,00	67 947,92			67 947,92	
43	1-1-9248	Профиль направляющий VEC-15-110	мп	299,418		878,01	262 892,00			262 892,00	
44	1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	299,418		24,00	7 186,03			7 186,03	
45	1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	678,6808		8,00	5 429,45			5 429,45	
46	1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	47,40785		8,00	379,26			379,26	
47	1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	22,45635		832,50	18 694,91			18 694,91	
48	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	149,70894		529,00	79 196,03			79 196,03	
49	1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	47,40785		21,63	1 025,43			1 025,43	
50	1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	923,2055		55,00	50 776,30			50 776,30	
51	1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	2 245,635		16,50	37 052,98			37 052,98	
52	1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	94,81569		9,00	853,34			853,34	
53	1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	678,6808		5,00	3 393,40			3 393,40	
54	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	174,6605		29,00	5 065,15			5 065,15	
55	1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	12,47575		1 440,00	17 965,08			17 965,08	
56	1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	1 621,8475		46,00	74 604,99			74 604,99	
57	1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	678,68075		1,70	1 153,76			1 153,76	
58	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	0,66		303,03	200,00			200,00	
59	BI-14-05-02-02	Облицовка стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением	м2	277,35		15 536,63	4 309 084,33	2 030 598,61		2 278 485,72	
60	1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 x 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40 артикул 1120610	1000 шт	1,22311		113 000,00	138 211,43			138 211,43	
61	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	332,82		529,00	176 061,78			176 061,78	

19	1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	2 701,504		1,70	4 592,56			4 592,56	
20	BI-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (бежевый)	м2	164,58		16 680,38	2 745 256,94	896 373,45		1 848 883,49	
21	1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 x 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	0,76036		113 000,00	85 920,68			85 920,68	
22	1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	895,3152		2,30	2 059,22			2 059,22	
23	1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	302,8272		296,00	89 636,85			89 636,85	
24	1-1-9248	Профиль направляющий VEC-15-110	мп	394,992		878,01	346 806,93			346 806,93	
25	1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	362,076		24,00	8 689,82			8 689,82	
26	1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	895,3152		8,00	7 162,52			7 162,52	
27	1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	62,5404		8,00	500,32			500,32	
28	1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	29,6244		832,50	24 662,31			24 662,31	
29	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	197,496		529,00	104 475,38			104 475,38	
30	1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	62,5404		21,63	1 352,75			1 352,75	
31	1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	1 217,892		55,00	66 984,06			66 984,06	
32	1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	2 962,44		16,50	48 880,26			48 880,26	
33	1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	125,0808		9,00	1 125,73			1 125,73	
34	1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	895,3152		5,00	4 476,58			4 476,58	
35	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	230,412		29,00	6 681,95			6 681,95	
36	1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	16,458		1 440,00	23 699,52			23 699,52	
37	1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	2 139,54		46,00	98 418,84			98 418,84	
38	1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	895,3152		1,70	1 522,04			1 522,04	
39	BI-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (желтый)	м2	124,7575		16 680,38	2 081 002,51	679 482,99		1 401 519,52	

	Всего с НДС								77 349 350,09	21 127 254,79		53 686 824,72	
			Фасад. Блок 1-2										
			Раздел 1. Блок 2. Сторона 1										
			Подраздел Наружняя отделка										
1	ВІ-14-05-10-01		Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (белый)	м2	496,6		16 680,38	8 283 476,71	2 704 697,14		5 578 779,57		
2	1-1-9516		Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 x 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40 артикул 1120610	1000 шт	2,29429		113 000,00	259 254,77			259 254,77		
3	1-1-9624		Шайба оцинкованная стальная М6	шт	2 701,504		2,30	6 213,46			6 213,46		
4	1-1-9987		Кронштейн проходной	шт	542,0478		296,00	160 446,15			160 446,15		
5	1-1-9248		Профиль направляющий VEC-15-110	мп	1 191,84		878,01	1 046 447,44			1 046 447,44		
6	1-1-9994		Термопрокладка 80х40 мм	шт	1 092,52		24,00	26 220,48			26 220,48		
7	1-1-9619		Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	2 701,504		8,00	21 612,03			21 612,03		
8	1-1-9629		Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	188,708		8,00	1 509,66			1 509,66		
9	1-1-9558		Пластина под кроншейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	89,388		832,50	74 415,51			74 415,51		
10	1-1-9986		Кронштейн базовый	шт	595,92		529,00	315 241,68			315 241,68		
11	1-1-9635		Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	188,709		21,63	4 081,78			4 081,78		
12	1-1-9282		Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	3 674,84		55,00	202 116,20			202 116,20		
13	1-1-2141		Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	8 938,8		16,50	147 490,20			147 490,20		
14	1-1-9626		Шайба оцинкованная стальная М10	шт	377,416		9,00	3 396,74			3 396,74		
15	1-1-9633		Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	2 701,504		5,00	13 507,52			13 507,52		
16	1-1-9993		Термопрокладка 150х40 мм	шт	695,24		29,00	20 161,96			20 161,96		
17	1-1-9557		Пластина выносная под базовый кроншейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	49,66		1 440,00	71 510,40			71 510,40		
18	1-1-9281		Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	6 455,8		46,00	296 966,80			296 966,80		

		толщиной 0,7мм с полимерным покрытием шириной 170мм между разными облицовочными материалами на									
444	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	31,91155		1 920,00	61 270,18			61 270,18	
445	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	511,95		5,00	2 559,75			2 559,75	
446	ВІ-14-08-03-05	Устройство отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с полимерным покрытием шириной 170мм между разными облицовочными материалами на фасаде	мп	26							
	ВІ-626	Работы по устройству отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с полимерным покрытием шириной 170мм между разными облицовочными материалами на	чел.час	26	1						
447	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	6,292		1 920,00	12 080,64			12 080,64	
448	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	78		5,00	390,00			390,00	
	Итого по разделу						**76 300,57**			**76 300,57**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**76 300,57**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**76 300,57**			**76 300,57**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата										
	Итого						**74 814 079,51**	**21 127 254,79**		**53 686 824,72**	
	Итого с учетом накладных расходов						**74 814 079,51**				
	Всего						**74 814 079,51**	**21 127 254,79**		**53 686 824,72**	
	Сметная зарплата						**21 127 254,79**				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**74 814 079,51**	**21 127 254,79**		**53 686 824,72**	
	Всего по смете						**74 814 079,51**	**21 127 254,79**		**53 686 824,72**	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						**2 535 270,58**				

433	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	15,4		1 920,00	29 568,00			29 568,00	
434	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180x80мм	шт	56		303,03	16 969,68			16 969,68	
435	1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	42		790,00	33 180,00			33 180,00	
436	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10x12x100 мм	шт	56		21,63	1 211,28			1 211,28	
437	1-1-9993	Термопрокладка 150x40 мм	шт	56		29,00	1 624,00			1 624,00	
438	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4x19 мм	шт	336		5,00	1 680,00			1 680,00	
439	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25x25мм	мп	33,6		350,00	11 760,00			11 760,00	
440	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5x35 мм	шт	168		2,70	453,60			453,60	
441	1-2-9998	OSB плита толщиной 15 мм (размер 2,5м x 1,25 м)	м2	14		1 227,00	17 178,00			17 178,00	
442	1-1-8568	Анкер клиновый 10x100мм	шт	112		16,00	1 792,00			1 792,00	
	Итого по разделу						**4 303 598,87**	**1 413 070,95**		**2 890 527,93**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**4 303 598,87**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**4 303 598,87**	**1 413 070,95**		**2 890 527,93**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 413 070,95**				
			Раздел 6. Обшивка крыльца и балконов металлосайдингом								
443	BI-14-08-03-05	Устройство отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с полимерным покрытием шириной 170мм между разными облицовочными материалами на фасаде	мп	170,65							
	BI-626	Работы по устройству отливов из оцинкованной стали	чел.час	170,65	1						

413	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	61,56		1 920,00	118 195,20			118 195,20	
414	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	1 026		5,00	5 130,00			5 130,00	
415	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	205,2		32,00	6 566,40			6 566,40	
416	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	205,2		48,00	9 849,60			9 849,60	
417	1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	153,9		790,00	121 581,00			121 581,00	
418	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	205,2		299,00	61 354,80			61 354,80	
419	BI-14-05-09-01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием [коричневый]	м2	82,1		4 375,00	359 187,50	359 187,50			
	BI-228	Работы по обшивке парапета жестью с полимерным покрытием (затраты труда рабочих)	чел.час	82,1	1	4 375,00		359 187,5			
420	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	24,63		614,00	15 122,82			15 122,82	
421	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	90,31		1 920,00	173 395,20			173 395,20	
422	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	328,4		303,03	99 515,05			99 515,05	
423	1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	246,3		790,00	194 577,00			194 577,00	
424	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	328,4		21,63	7 103,29			7 103,29	
425	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	328,4		29,00	9 523,60			9 523,60	
426	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	1 970,4		5,00	9 852,00			9 852,00	
427	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	197,04		350,00	68 964,00			68 964,00	
428	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	1 490,4		2,70	4 024,08			4 024,08	
429	1-2-9998	OSB плита толщиной 15 мм (размер 2,5м х 1,25 м)	м2	82,1		1 227,00	100 736,70			100 736,70	
430	1-1-8568	Анкер клиновый 10х100мм	шт	656,8		16,00	10 508,80			10 508,80	
431	BI-14-05-09-01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием [коричневый]	м2	14		4 375,00	61 250,00	61 250,00			
	BI-228	Работы по обшивке парапета жестью с полимерным покрытием (затраты труда рабочих)	чел.час	14	1	4 375,00		61 250			
432	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	4,2		614,00	2 578,80			2 578,80	