5	8-4-9271	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката, лёгкие со стальной протяжкой, цвет серый DKC, d=20мм	м	240		25,00	6 000,00			6 000,00	
6	Ц11-31-2	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, масса до 10 кг	шт	3		421,63	1 264,89	1 264,89			
7	18-1-8943	Клеммник соединительный DKC B60 10P, 450В, 41А, 6мм2	шт	3		500,00	1 500,00			1 500,00	
8	Ц10-386-11	Абонентское и другое оборудование: колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев 20	шт	2		2 781,60	5 563,20	5 563,20			
9	18-1-6493	Колодка клеммная соединительная 6х11мм	шт	2		317,00	634,00			634,00	
10	Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	шт	5		1 459,64	7 298,20	7 012,50	285,70 34,15		
11	18-1-5902	Коробка монтажная пластиковая 110х110х50мм	шт	5		600,00	3 000,00			3 000,00	
12	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1шт	1		1 636,27	1 636,27	1 515,24	121,03 47,97		
13	18-3-9532	Щит модульный распределительный навесной на 36 модулей ЩРн-36, IP40	шт	1		7 250,00	7 250,00			7 250,00	
14	Ц8-526-6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 25 А	шт	12		734,37	8 812,44	8 292,12	520,32 81,72		
15	18-1-7472	Выключатель автоматический 1P 16A SE	шт	11		345,00	3 795,00			3 795,00	
16	18-1-7470	Выключатель автоматический 1P 6A SE	шт	1		345,00	345,00			345,00	
17	Ц8-529-1	Контактор постоянного тока на установленной конструкции на ток до 160 А	шт	1		1 623,06	1 623,06	1 522,56	100,50 13,03		
18	18-1-6320	Контактор 4P 63A	шт	1		8 372,00	8 372,00			8 372,00	
19	Ц8-526-7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	шт	1		1 244,77	1 244,77	1 133,14	111,63 19,81		
20	18-1-9649	Автоматический выключатель 3P 63A SE, Теплоскат	шт	1		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
21	Ц8-530-2	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	шт	1		1 895,41	1 895,41	1 745,10	150,31 26,16		
22	18-1-6253	Устройство защиты от дифференциального тока УЗО 4P 63A	шт	1		8 640,00	8 640,00			8 640,00	
23	Ц8-80-2	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6	шт	1		541,98	541,98	532,90	9,08		
24	18-1-9561	Терморегулятор РТ-330 (с датчиком температуры), 16А, 220В	шт	1		22 000,00	22 000,00			22 000,00	
25	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	1 067		434,67	463 792,89	227 132,29	236 660,60 64 617,52		
26	16-1-9887	Секция нагревательная кабельная 30НСКТ2-0970-040	шт	11		51 324,00	564 564,00			564 564,00	

													635,56		
	Нормативная трудоемкость														
	Сметная зарплата										16 001,04				
	Итого										18 884 821,20	1 413 143,75	197 079,43	17 274 598,02	
													19 250,08		
	Итого с учетом накладных расходов										18 884 821,20				
	Всего										18 884 821,20	1 413 143,75	197 079,43	17 274 598,02	
													19 250,08		
	Сметная зарплата										1 432 393,83				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)										18 884 821,20	1 413 143,75	197 079,43	17 274 598,02	
													19 250,08		
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 %										1 217 534,76				
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 4 %										113 110,32				
	Всего по смете										20 215 466,28	1 413 143,75	197 079,43	17 274 598,02	
													19 250,08		
	Скидка (надбавка) %, -17,2333 %										-506 808,65				
	С учетом скидки (надбавки)										19 708 657,63	1 413 143,75	197 079,43	17 274 598,02	
													19 250,08		
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %										292 087,15				
	Всего с НДС										20 000 744,78	1 413 143,75	197 079,43	17 274 598,02	
													19 250,08		
			Встроенный автопаркинг. Антиобледенительная система электрообогрева пандуса												
			Раздел 1. Системы антиобледенения и обогрева												
1	ЦІ8-148-1		Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		м кабеля	240		63,84	15 321,60	13 843,20	1 476,00				
													352,80		
2	16-1-341		Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2		1000м	0,04		185 000,00	7 400,00					7 400,00	
3	16-1-1272		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5 2,5 0,66 ГОСТ 16442 80		км	0,2		370 000,00	74 000,00					74 000,00	
4	ЦІ8-409-1		Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		м	240		259,23	62 215,20	27 828,00	34 387,20				
											8 568,00				

60	8-6-9392	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,05		1 251,00	62,55			62,55	
61	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали	т	0,002		213 000,00	426,00			426,00	
62	8-6-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), оцинкованные обыкновенные, 32х3,2 мм	м	0,05		343,00	17,15			17,15	
63	8-6-9392	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1		1 251,00	1 251,00			1 251,00	
64	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1		7 256,55	7 256,55	6 884,02	372,53 139,40		
65	10-3-9820	Дренажный насос Grundfos Unilift AP 12.40.06.A1, Q=6м3/час, H=10м, P=0,6кВт, 1x230V	шт	1		138 491,00	138 491,00			138 491,00	
66	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1шт	2		1 303,04	2 606,08	1 577,86	243,28 98,10	784,92	
67	9-3-8000	Клапан обратный поворотный муфтовый латунный 19Б46к для воды, воздуха и пара, d=40мм, Tmax=200, Ру=32бар	шт	1		14 500,00	14 500,00			14 500,00	
68	9-4-7983	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	1		4 085,00	4 085,00			4 085,00	
69	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	1м трубопровода	3		197,07	591,21	552,24	38,97 14,70		
70	8-6-3118	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм	м	3		963,00	2 889,00			2 889,00	
71	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1м2	0,38		47,20	17,94	6,74	0,06 0,02	11,14	
72	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1м2	0,76		56,81	43,18	10,45	0,05	32,68	
73	1-1-8715	Анкер стальной забивной М10 AN10	шт	2		108,00	216,00			216,00	
74	8-10-8901	Хомут 38-44 М8 1 1/4" стальной с резиновой прокладкой	шт	2		134,00	268,00			268,00	
75	1-1-6125	Шпилька резьбовая из нержавеющей стали М10х1000	шт	2		235,00	470,00			470,00	
	Итого по разделу						**183 302,25**	**15 365,48**	**1 679,31** **635,56**	**166 257,45**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**183 302,25**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**183 302,25**	**15 365,48**	**1 679,31**	**166 257,45**	

48	8-10-9955	Хомут 107-112 М8 (108) стальной с резиновой прокладкой	шт	9		344,00	3 096,00			3 096,00		
49	8-10-1100	Хомут-петля для труб сплинкерных систем MP-SP 3/4" М10, d=27-28мм, артикул 229041, Hilti	шт	169		156,00	26 364,00			26 364,00		
50	8-10-1103	Хомут-петля для труб сплинкерных систем MP-SP 1 1/2" М10, d=48-51мм, артикул 229044, Hilti	шт	301		166,00	49 966,00			49 966,00		
51	8-10-1104	Хомут-петля для труб сплинкерных систем MP-SP 2" М10, d=57-64мм, артикул 229045, Hilti	шт	3		180,00	540,00			540,00		
52	8-10-1106	Хомут-петля для труб сплинкерных систем MP-SP 3" М10, d=83-89мм, артикул 216598, Hilti	шт	18		220,00	3 960,00			3 960,00		
53	8-10-1107	Хомут-петля для труб сплинкерных систем MP-SP 4" М10, d=108-114мм, артикул 216600, Hilti	шт	206		265,00	54 590,00			54 590,00		
54	1-1-8720	Шпилька резьбовая оцинкованная М10х1000 HILTI	шт	697		553,00	385 441,00			385 441,00		
55	1-1-8577	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 10 мм, М10, вес 1шт=10грамм, Hilti	т	0,00697		250 000,00	1 742,50			1 742,50		
56	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1м трубопровода	960		33,24	31 910,40	31 910,40				
57	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	1м трубопровода	552		33,24	18 348,48	18 348,48				
	Итого по разделу						**18 701 518,95**	**1 397 778,27**	**195 400,12** **18 614,52**	**17 108 340,56**		
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов						**18 701 518,95**					
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу						**18 701 518,95**	**1 397 778,27**	**195 400,12** **18 614,52**	**17 108 340,56**		
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата						**1 416 392,79**					
			Раздел 2. Канализация напорная КЗН									
58	Е17-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1бак	1		7 358,61	7 358,61	6 334,18	1 024,43 383,33			
59	8-6-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	0,2		13 765,00	2 753,00			2 753,00		

		размещения пожарного крана и двух огнетушителеи ШПК-320_540х1300х230мм									
27	9-1-9800	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа, Dy 65 мм	шт	8		5 600,00	44 800,00			44 800,00	
28	11-3-39	Стволы пожарные ручные марки РС, d 65 мм	шт	8		1 668,00	13 344,00			13 344,00	
29	11-3-9936	Головка соединительная рукавная ГР-65	шт	8		715,00	5 720,00			5 720,00	
30	11-3-9932	Головка соединительная цапковая ГЦ-65	шт	8		938,00	7 504,00			7 504,00	
31	1-1-1187	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 66мм, L=20м	шт	8		8 000,00	64 000,00			64 000,00	
32	Ц12-591-1	Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, Dy до 40 мм	м	955		802,36	766 253,80	687 504,50	78 749,30 4 316,60		
33	8-6-3114	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм	м	15		154,00	2 310,00			2 310,00	
34	8-6-3116	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм	м	338		273,00	92 274,00			92 274,00	
35	8-6-3117	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм	м	313		343,00	107 359,00			107 359,00	
36	8-6-3118	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм	м	289		705,00	203 745,00			203 745,00	
37	Ц12-591-2	Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, Dy до 50 мм	м	5		806,08	4 030,40	3 599,50	430,90 29,20		
38	8-6-3119	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм	м	5		887,00	4 435,00			4 435,00	
39	Ц12-591-3	Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, Dy до 80 мм	м	36		900,70	32 425,20	28 932,12	3 493,08 281,88		
40	8-6-3120	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм	м	27		1 251,00	33 777,00			33 777,00	
41	8-6-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные, 80х4 мм	м	9		1 512,00	13 608,00			13 608,00	
42	Ц12-591-4	Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, Dy до 100 мм	м	516		983,80	507 640,80	421 102,44	86 538,36 6 981,48		
43	8-6-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные, 100х4,5 мм	м	516		2 530,00	1 305 480,00			1 305 480,00	
44	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1м2	265,543		47,20	12 533,63	4 708,08	42,49 15,93	7 785,72	
45	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1м2	531,1		56,81	30 171,79	7 302,63	31,87	22 837,30	
46	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 15 мм	1т фасонных частей	0,0213		347 898,44	7 410,24	4 149,03	3 261,21 1 230,84		
47	8-10-9926	Муфта стальная приварная, d=15мм	шт	318		100,00	31 800,00			31 800,00	

5	9-2-9721	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином Chevron, PN 10-16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 AVK	шт	11		31 000,00	341 000,00			341 000,00	
6	9-2-77	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 AVK	шт	3		31 000,00	93 000,00			93 000,00	
7	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1шт	5		1 303,04	6 515,20	3 944,65	608,20 245,25	1 962,30	
8	9-4-7984	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	5		1 848,00	9 240,00			9 240,00	
9	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1шт	6		1 303,04	7 818,24	4 733,58	729,84 294,30	2 354,76	
10	9-4-7983	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	1		4 085,00	4 085,00			4 085,00	
11	9-4-7985	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	5		6 000,00	30 000,00			30 000,00	
12	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1комплект	1		3 330,54	3 330,54	125,67	4,87	3 200,00	
13	Е18-22-2	Установка манометров электроконтактных	1комплект	2		130,54	261,08	251,34	9,74		
14	12-5-9895	Манометр радиальный электроконтактный ДМ2005ф 0-16 бар	шт	2		8 200,00	16 400,00			16 400,00	
15	Ц12-594-3	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, Dy до 16 мм	шт	318		230,55	73 314,90	73 314,90			
16	11-3-9969	Ороситель спринклерный СВВ-12 водяной СВО0-РВо(д)0.47-R1/2P57(68, 79, 93, 141, 182).В3, устанавливаемый вертикально розеткой вверх	шт	318		1 156,00	367 608,00			367 608,00	
17	Ц11-250-1	Реле РМ-51 (ДПЭ-3) для измерения и регулирования уровня	комплект	2		600,43	1 200,86	1 200,86			
18	18-1-6351	Устройство контроля уровня жидкости УКУ-1	шт	2		9 700,00	19 400,00			19 400,00	
19	11-4-1	Воронки сливные	шт	2		11 000,00	22 000,00			22 000,00	
20	Ц12-598-1	Узел управления с клапаном, тип ВС-100	комплект	1		12 389,40	12 389,40	11 521,40	868,00 159,60		
21	11-3-9971	Узел управления спринклерный воздушный, УУ-С100/1,2Вз-ВФ.04	шт	1		252 679,00	252 679,00			252 679,00	
22	8-9-75	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	комплект	24		17 100,00	410 400,00			410 400,00	
23	Ц12-1107-1	Электроприводы колонковые, масса до 30 кг	т	0,075		30 044,65	2 253,35	1 869,49	383,86 89,15		
24	75-1-5500	Электропривод многооборотный взрывозащищенный Auma SA10.1(2)F10	шт	3		1 362 857,00	4 088 571,00			4 088 571,00	
25	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	8		8 593,85	68 750,80	56 425,20	12 325,60 2 743,44		
26	11-3-9920	Шкаф пожарный металлический навесной открытый для	шт	8		14 900,00	119 200,00			119 200,00	

237	BI-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	23		3 459,57	79 570,11	14 375,00		65 195,11	
	BI-067	Работы по устройству лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (затраты труда рабочих)	чел.час	23	1	625,00		14 375			
	30-13-9896	Ступени основные ГОСТ 8717.0-84 ЛС 12-1	шт	23	1	2 800,00				64 400	
	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	м3	0,069	0,003	11 523,00				795,09	
238	BI-12-04-04-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп гранитом на клее из сухих смесей	м2	29		15 959,00	462 811,00	203 000,00		259 811,00	
	BI-415	Работы по облицовке пандусов, крылец и входных групп гранитом на клее из сухих смесей (затраты труда рабочих)	чел.час	29	1	7 000,00		203 000			
	30-11-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	29,87	1,03	8 500,00				253 895	
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	246,5	8,5	24,00				5 916	
	Итого						**221 980 511,33**	**66 265 991,82**		**155 714 519,51**	
	Итого с учетом накладных расходов						**221 980 511,33**				
	Всего						**221 980 511,33**	**66 265 991,82**		**155 714 519,51**	
	Сметная зарплата						**66 265 991,82**				
	Всего по смете						**221 980 511,33**	**66 265 991,82**		**155 714 519,51**	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						**7 951 919,02**				
	Всего с НДС						**229 932 430,35**	**66 265 991,82**		**155 714 519,51**	
		Встроенный автопаркинг. Автоматическое пожаротушение.									
		Раздел 1. Автоматическое пожаротушение									
1	Ц7-218-5	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей	шт	1		21 397,45	21 397,45	17 386,05	4 011,40 763,46		
2	75-8-9997	Многонасосная установка повышения давления СО-2 MVI 9502/1/CC, Wilo	комплект	1		8 680 421,89	8 680 421,89			8 680 421,89	
3	75-99-35	Компрессор воздушный СБ4 С-50 LB30, Q=340л/мин, ресивер емк.50л, мощность 2,2кВт, 380В	шт	1		150 000,00	150 000,00			150 000,00	
4	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1шт	14		2 407,31	33 702,34	19 451,04	3 911,60 1 463,70	10 339,70	

227	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	13,45		35 779,64	481 236,16	270 681,25		210 554,91	
	BI-054	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период (затраты	чел.час	13,45	1	20 125,00		270 681,25			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	13,46345	1,001	15 639,00				210 554,89	
228	1-1-659	Проволока (катанка) горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d=6,3-6,5 мм	кг	187,83		139,00	26 108,37			26 108,37	
		Подраздел Монтаж лестничных ограждений									
229	BI-15-09-01-01	Установка металлических ограждений без поручня [паркинг]	мп	119		11 499,79	1 368 475,01	196 563,01		1 171 912,00	
	BI-277	Работы установке металлических ограждений без поручня (затраты труда рабочих)	чел.час	119	1	1 651,79		196 563,01			
	2-2-9816	Ограждения металлические окрашенные, h=1,5м	мп	119	1	9 848,00				1 171 912	
230	BI-15-09-01-01	Установка металлических ограждений без поручня Состав работ:	мп	65,43		6 500,00	425 295,00	108 076,62		317 218,38	
	BI-277	Работы установке металлических ограждений без поручня (затраты труда рабочих)	чел.час	65,43	1	1 651,79		108 076,62			
	2-1-9908	Ограждения для газонов металлические, огрунтованные и окрашенные, высотой 700 мм	м	65,43	1	4 848,21				317 218,38	
231	1-1-1605	Уголок стальной, цвет суперхром, PL19x24мм	мп	54		545,00	29 430,00			29 430,00	
232	32-1-9846	Велопарковка типа "Исландия" размерами 1402x1275,37x1075 на 6 пакровочных мест из черного метала (по стандарту BI-Group)	шт	6		86 020,00	516 120,00			516 120,00	
233	1-1-8524	Решетки декоративные металлические	м2	19,36		45 000,00	871 200,00			871 200,00	
		Подраздел Крыльца									
234	BI-05-01-03-03	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) в ПАРКИНГЕ с опалубкой и техникой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	9,12		39 333,50	358 721,52	231 511,20		127 210,32	
	BI-448	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) в ПАРКИНГЕ с опалубкой и техникой Подрядчика в	чел.час	9,12	1	25 385,00		231 511,2			
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	9,3024	1,02	13 675,00				127 210,32	
235	1-1-4498	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 8 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,246		144 643,00	35 582,18			35 582,18	
236	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	1,163		182 143,00	211 832,31			211 832,31	

	BI-406	Работы по расшивке швов при кладке из полуторного кирпича (250x120x88мм) (затраты труда рабочих)	чел.час	566	1	370,54		209 725,64					
212	BI-15-03-01-02	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных стенах и перегородках [заделка раствором]	м3	2,115385		12 485,20	26 411,00					26 411,00	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	2,2	1,04	12 005,00						26 411	
213	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали [опирание сплиттерных кирпичей]	т	0,995146		126 785,71	126 170,29	126 170,29					
	BI-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих)	чел.час	0,995146	1	126 785,71		126 170,29					
214	1-1-4498	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 8 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	1,025		144 643,00	148 259,08					148 259,08	
215	BI-14-05-09-01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием Состав работ:	м2	70		4 375,00	306 250,00	306 250,00					
	BI-228	Работы по обшивке парапета жестью с полимерным покрытием (затраты труда рабочих)	чел.час	70	1	4 375,00		306 250					
216	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	21		614,00	12 894,00					12 894,00	
217	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	77		1 920,00	147 840,00					147 840,00	
218	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180x80мм	шт	280		303,03	84 848,40					84 848,40	
219	1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	210		790,00	165 900,00					165 900,00	
220	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10x12x100 мм	шт	280		21,63	6 056,40					6 056,40	
221	1-1-9993	Термопрокладка 150x40 мм	шт	280		29,00	8 120,00					8 120,00	
222	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4x19 мм	шт	1 680		5,00	8 400,00					8 400,00	
223	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25x25мм	мп	168		350,00	58 800,00					58 800,00	
224	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5x35 мм	шт	840		2,70	2 268,00					2 268,00	
225	1-2-9998	OSB плита толщиной 15 мм (размер 2,5м x 1,25 м)	м2	70		1 227,00	85 890,00					85 890,00	
226	1-1-8568	Анкер клиновый 10x100мм	шт	280		16,00	4 480,00					4 480,00	
		Раздел 9. Прочие работы											
		Подраздел Пандус тип 1											

	BI-512	Работы по нанесению разметки машинных мест, номеров стояночных мест и указателей направления движения на полы в паркинге (затраты труда рабочих)	чел.час	2 298	1	89,29		205 188,42			
202	1-1-8216	Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая	кг	788		29,21	23 017,48			23 017,48	
203	1-1-1962	Грунтовка акриловая Hauser Profi-grund	л	10		100,00	1 000,00			1 000,00	
204	BI-17-02-01-01	Нанесение вертикальной дорожной разметки на колонны в паркинге	м2	202,5		1 407,74	285 067,35	135 602,10		149 465,25	
	BI-364	Работы по нанесению вертикальной дорожной разметки на колонны в паркинге (затраты труда рабочих)	чел.час	202,5	1	669,64		135 602,1			
	1-1-1962	Грунтовка акриловая Hauser Profi-grund	л	40,5	0,2	150,00				6 075	
	1-1-8212	Эмаль пентафталевая ПФ-115 черная	т	0,06075	0,0003	423 000,00				25 697,25	
	1-1-8218	Эмаль пентафталевая ПФ-115 желтая	кг	30,375	0,15	370,00				11 238,75	
	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	3 041,55	15,02	35,00				106 454,25	
		Раздел 8. Фасад									
205	BI-14-07-01-02	Облицовка цоколя сплиттерным блоком "рванный камень" размером 390x190x120мм	м2	482		2 807,02	1 352 983,64	1 291 070,74		61 912,90	
	BI-378	Работы по облицовке цоколя сплиттерным блоком "рванный камень" размером 390x190x120мм (затраты труда рабочих)	чел.час	482	1	2 678,57		1 291 070,74			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	5,1574	0,0107	12 005,00				61 914,59	
206	1-1-659	Проволока (катанка) горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d=6,3-6,5 мм	кг	433,8		139,00	60 298,20			60 298,20	
207	1-1-9535	Сплиттерный блок облицовочный рядовой 390x90x90мм	шт	12 050		284,00	3 422 200,00			3 422 200,00	
208	BI-14-07-01-02	Облицовка цоколя сплиттерным блоком "рванный камень" размером 390x190x120мм	м2	84		2 807,02	235 789,68	224 999,88		10 789,80	
	BI-378	Работы по облицовке цоколя сплиттерным блоком "рванный камень" размером 390x190x120мм (затраты труда рабочих)	чел.час	84	1	2 678,57		224 999,88			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	0,8988	0,0107	12 005,00				10 790,09	
209	1-1-659	Проволока (катанка) горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d=6,3-6,5 мм	кг	75,6		139,00	10 508,40			10 508,40	
210	1-1-5502	Накрывочный элемент сплиттерный, 300x190мм	шт	1 596							
211	BI-08-05-01-02	Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича (250x120x88мм)	м2	566		370,54	209 725,64	209 725,64			

194	BI-10-06-10-08	Затирка верхнего слоя бетона с упрочнителем и покрытие защитной пропиткой	м2	2 298		879,50	2 021 091,00	1 579 875,00		441 216,00	
	BI-403	Работы по затирке верхнего слоя бетона с упрочнителем и покрытию защитной пропиткой (затраты труда рабочих)	чел.час	2 298	1	687,50		1 579 875			
	1-1-9666	Лаковая пропитка (кюринг) Levl Cure 100	л	275,76	0,12	1 600,00				441 216	
195	30-2-9996	Сухая упрочняющая смесь (топпинг) Levl Top Corund, натуральный серый	кг	9 192		150,00	1 378 800,00			1 378 800,00	
196	BI-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	4,8		35 779,64	171 742,27	96 600,00		75 142,27	
	BI-058	Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период (затраты труда рабочих)	чел.час	4,8	1	20 125,00		96 600			
	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350)	м3	4,8048	1,001	15 639,00				75 142,27	
197	BI-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее Состав работ:	м2	16,09		6 111,48	98 333,71	38 788,32		59 545,39	
	BI-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	16,09	1	2 410,71		38 788,32			
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	16,4118	1,02	3 400,00				55 800,12	
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	139,983	8,7	1,00				139,98	
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	136,765	8,5	24,00				3 282,36	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	4,827	0,3	66,90				322,93	
198	BI-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток Состав работ:	м	20		2 713,06	54 261,20	5 357,20		48 904,00	
	BI-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	20	1	267,86		5 357,2			
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	20,2	1,01	2 400,00				48 480	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,032	0,0016	13 250,00				424	
199	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	8,6		24,00	206,40			206,40	
200	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,4		54,25	21,70			21,70	
		Подраздел Нанесение разметки и указателей									
201	BI-17-02-01-02	Нанесение разметки машинных мест, номеров стояночных мест и указателей направления движения на полы в паркинге	м2	2 298		89,29	205 188,42	205 188,42			

	1-1-1004а	Цемент М-400	кг	1 163,74	37,54	23,04				26 812,57		
	1-1-8857	Фиброволокно базальтовое	кг	2,17	0,07	1 300,00				2 821		
	30-8-9990	Песок мытый сеянный	т	3,08946	0,09966	1 428,00				4 411,75		
		Подраздел Устройство покрытия пола										
187	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее Состав работ:	м2	133		4 268,72	567 739,76	320 624,43		247 115,33		
	ВІ-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	133	1	2 410,71		320 624,43				
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	135,66	1,02	1 600,00				217 056		
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	1 157,1	8,7	1,00				1 157,1		
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1 130,5	8,5	24,00				27 132		
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	39,9	0,3	44,35				1 769,57		
188	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток Состав работ:	м	119		1 338,46	159 276,74	31 875,34		127 401,40		
	ВІ-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	119	1	267,86		31 875,34				
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	120,19	1,01	1 060,00				127 401,4		
189	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	51,17		24,00	1 228,08			1 228,08		
190	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	2,38		54,25	129,12			129,12		
191	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	2 298		3 553,48	8 165 897,04	2 667 311,58		5 498 585,46		
	ВІ-125	Работы по устройству бетонных полов толщиной 150мм с армированием (затраты труда рабочих)	чел.час	2 298	1	1 160,71		2 667 311,58				
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	351,594	0,153	15 639,00				5 498 578,57		
192	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	3,01		241 000,00	725 410,00			725 410,00		
193	ВІ-10-06-10-05	Железнение поверхности Состав работ:	м2	2 625		178,57	468 746,25	468 746,25				
	ВІ-127	Работы по железнению поверхности (затраты труда рабочих)	чел.час	2 625	1	178,57		468 746,25				

		фундаменты толщиной 200мм без пропитки битумом (затраты труда рабочих)									
	30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200, фракция 20-40 мм	м3	627,882	0,227	3 075,00				1 930 737,15	
178	ВІ-10-01-01-02	Добавлять или исключать на каждые 10мм изменения толщины щебеночного подстилающего слоя (к калькуляции ВІ-10-01-01-01)	м2	-27 660		36,51	-1 009 866,60			-1 009 866,60	
	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 20-40 мм	м3	-351,282	0,0127	2 875,00				-1 009 935,75	
179	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки Состав работ:	м2	2 766		457,17	1 264 532,22	197 575,38		1 066 956,84	
	ВІ-143	Работы по устройству гидроизоляции из полиэтиленовой пленки (затраты труда рабочих)	чел.час	2 766	1	71,43		197 575,38			
	1-1-405	Мастика битумная кровельная горячая	кг	3 208,56	1,16	214,00				686 631,84	
	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	3 042,6	1,1	125,00				380 325	
180	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием. толщ 200мм	м2	2 766		669,64	1 852 224,24	1 852 224,24			
	ВІ-125	Работы по устройству бетонных полов толщиной 150мм с армированием (затраты труда рабочих)	чел.час	2 766	1	669,64		1 852 224,24			
181	30-1-8	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-250) толщ 200	м3	567,03		12 366,00	7 011 892,98			7 011 892,98	
182	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм. в 2 слоя 12 шт*2слоя*0,888кг*2766общая длина/1000	т	58,94899		133 300,00	7 857 900,37			7 857 900,37	
183	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	3,324		191 964,00	638 088,34			638 088,34	
184	ВІ-10-06-10-03	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-10-06-10-01, ВІ-10-06-10-02) толщ 200мм	м2	27 660		60,56	1 675 089,60			1 675 089,60	
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	141,066	0,0051	11 875,00				1 675 158,75	
185	ВІ-10-05-04-24	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 50мм	м2	231		1 336,30	308 685,30	149 530,92		159 154,38	
	ВІ-383	Работы по устройству фиброцементных стяжек толщиной 50мм (затраты труда рабочих)	чел.час	231	1	647,32		149 530,92			
	1-1-1004а	Цемент М-400	кг	6 193,11	26,81	18,76				116 182,74	
	1-1-8857	Фиброволокно базальтовое	кг	11,55	0,05	1 300,00				15 015	
	30-8-9990	Песок мытый сеянный	т	16,44489	0,07119	1 700,00				27 956,31	
186	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	31		1 964,31	60 893,61	26 848,17		34 045,44	
	ВІ-427	Работы по устройству фиброцементных стяжек толщиной 70мм (затраты труда рабочих)	чел.час	31	1	866,07		26 848,17			

		потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм										
	ВІ-366	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 8мм (затраты труда рабочих)	чел.час	154,08	1	1 205,36		185 721,87				
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	15,408	0,1	182,00				2 804,26		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1 479,168	9,6	26,80				39 641,7		
		Подраздел Устройство приямков и монтаж лотков										
171	ВІ-16-01-07-01	Устройство водоотводных железобетонных лотков Состав работ:	шт	160		13 913,70	2 226 192,00	200 000,00		2 026 192,00		
	ВІ-266	Работы по устройству водоотводных железобетонных лотков (затраты труда рабочих)	чел.час	160	1	1 250,00		200 000				
	30-1-9	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В22,5 (М-300)	м3	1,616	0,0101	15 193,00				24 551,89		
	30-18-9971	Лотки водоотводные железобетонные с решеткой щелевой чугунной	шт	160	1	12 232,00				1 957 120		
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	3,36	0,021	13 250,00				44 520		
172	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,809		224 107,00	181 302,56			181 302,56		
173	ВІ-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	7,21		12 294,88	88 646,08			88 646,08		
	30-1-9949	Пескобетон МБ100	м3	7,4984	1,04	11 822,00				88 646,08		
174	ВІ-10-06-10-09	Вырезка и заполнение температурных усадочных швов герметиком 6х6 мм	мп	1 059		1 607,14	1 701 961,26	1 701 961,26				
	ВІ-404	Работы по вырезке и заполнению температурных усадочных швов герметиком 6х6 мм (затраты труда рабочих)	чел.час	1 059	1	1 607,14		1 701 961,26				
175	1-1-9667	Шнур уплотнительный Вилатерм СМ d=6мм	мп	1 059		50,00	52 950,00			52 950,00		
176	1-1-9668	Герметик полиуретановый для швов Levl Flex PU-40, серый, 600мл	шт	106		2 000,00	212 000,00			212 000,00		
		Подраздел Бетонные работы при устройстве полов										
		Подраздел Устройство подстилающих слоёв пола										
177	ВІ-04-01-02-03	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты толщиной 200мм без пропитки битумом. толщ 100 мм по проекту паркинг	м2	2 766		1 108,74	3 066 774,84	1 136 023,86		1 930 750,98		
	ВІ-272	Работы по устройству щебеночной подготовки под	чел.час	2 766	1	410,71		1 136 023,86				

		наружных работ бетоноконтакт									
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	26,481	1,3	29,00				767,95	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	305,55	15	26,80				8 188,74	
166	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки [венткамера	м2	20,37		553,97	11 284,37	8 729,97		2 554,40	
	ВІ-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	чел.час	20,37	1	428,57		8 729,97			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	2,037	0,1	182,00				370,73	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	81,48	4	26,80				2 183,66	
167	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	20,37		530,33	10 802,82	8 639,12		2 163,70	
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	20,37	1	424,11		8 639,12			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	2,037	0,1	98,20				200,03	
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	40,74	2	48,20				1 963,67	
168	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	20,37		448,63	9 138,59	7 274,94		1 863,65	
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	20,37	1	357,14		7 274,94			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	2,037	0,1	98,20				200,03	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	6,9258	0,34	200,00				1 385,16	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	10,3887	0,51	26,80				278,42	
		Подраздел Отделка потолков									
169	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм [комната	м2	14,04		1 480,84	20 790,99	16 923,25		3 867,74	
	ВІ-366	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 8мм (затраты труда рабочих)	чел.час	14,04	1	1 205,36		16 923,25			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	1,404	0,1	182,00				255,53	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	134,784	9,6	26,80				3 612,21	
170	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	154,08		1 480,84	228 167,83	185 721,87		42 445,96	

	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	71,604	1,3	29,00				2 076,52	
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	1 074,06	19,5	25,71				27 614,08	
161	BI-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен Состав работ:	м2	480		1 690,83	811 598,40	514 286,40		297 312,00	
	BI-174	Работы по декоративной штукатурке внутренних стен (затраты труда рабочих)	чел.час	480	1	1 071,43		514 286,4			
	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	96	0,2	1 875,00				180 000	
	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	1 248	2,6	94,00				117 312	
162	BI-12-02-05-01	Окраска поверхностей лаком по бетону и кирпичу за 2 раза	м2	341,64		436,43	149 101,95	92 731,35		56 370,60	
	BI-554	Работы по окраске поверхностей лаком по бетону и кирпичу за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	341,64	1	271,43		92 731,35			
	1-1-321	Лак пентафталевый, ПФ-170, 171	кг	68,328	0,2	575,00				39 288,6	
	1-1-8223	Очиститель фасадов GOOD-HIM 600	л	23,9148	0,07	714,30				17 082,34	
163	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	115,16		414,00	47 676,24	31 257,88		16 418,36	
	BI-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	115,16	1	271,43		31 257,88			
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	21,07428	0,183	600,00				12 644,57	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	13,01308	0,113	290,00				3 773,79	
164	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	88,18		448,63	39 560,19	31 492,61		8 067,59	
	BI-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	88,18	1	357,14		31 492,61			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	8,818	0,1	98,20				865,93	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	29,9812	0,34	200,00				5 996,24	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	44,9718	0,51	26,80				1 205,24	
165	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного	м2	20,37		1 394,15	28 398,84	17 532,66		10 866,17	
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих)	чел.час	20,37	1	860,71		17 532,66			
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и	кг	5,4999	0,27	347,20				1 909,57	

		и влажных помещении высотои менее 3м сухои смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного									
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой или цементной основе ручного и машинного нанесения (затраты труда	чел.час	36,97	1	860,71		31 820,45			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,697	0,1	97,80				361,57	
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	48,061	1,3	29,00				1 393,77	
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	720,915	19,5	25,71				18 534,72	
157	BI-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	88,8		1 409,54	125 167,15	76 431,05		48 736,10	
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой или цементной основе ручного и машинного нанесения (затраты труда	чел.час	88,8	1	860,71		76 431,05			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	8,88	0,1	97,80				868,46	
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	115,44	1,3	29,00				3 347,76	
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	1 731,6	19,5	25,71				44 519,44	
158	BI-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного	м2	217,05		1 394,15	302 600,26	186 817,11		115 783,15	
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих)	чел.час	217,05	1	860,71		186 817,11			
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт	кг	58,6035	0,27	347,20				20 347,14	
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	282,165	1,3	29,00				8 182,79	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	3 255,75	15	26,80				87 254,1	
159	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки [венткамера	м2	217,05		553,97	120 239,19	93 021,12		27 218,07	
	BI-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	чел.час	217,05	1	428,57		93 021,12			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	21,705	0,1	182,00				3 950,31	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	868,2	4	26,80				23 267,76	
160	BI-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	55,08		1 409,54	77 637,46	47 407,91		30 229,56	
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой или цементной основе ручного и машинного нанесения (затраты труда	чел.час	55,08	1	860,71		47 407,91			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,508	0,1	97,80				538,68	

	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	975	19,5	25,71				25 067,25	
153	1503EXT-7	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утеплителя	м2	0		2 417,46					
	1503EXT-07	Работы по облицовке стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утеплителя (затраты труда	чел.час		1,288	830,56					
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2		1,05	411,00					
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп		0,7	280,00					
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп		2	316,00					
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf К 6/35	шт		1,6	3,50					
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт		14	1,80					
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп		0,75	8,80					
	1-1-9975	Лента уплотнительная	мп		1,2	28,00					
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг		0,3	57,16					
154	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	64,22		723,44	46 459,32	37 442,83		9 016,49	
	BI-384	Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 250мм ручного нанесения (затраты труда рабочих)	чел.час	64,22	1	583,04		37 442,83			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	1,6055	0,025	182,00				292,2	
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	64,8622	1,01	35,00				2 270,18	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	240,825	3,75	26,80				6 454,11	
155	BI-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	237,86		1 676,31	398 727,10	265 468,41		133 258,69	
	BI-381	Работы по улучшенной штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой или цементной основе ручного и машинного нанесения (затраты труда	чел.час	237,86	1	1 116,07		265 468,41			
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт	кг	64,2222	0,27	347,20				22 297,95	
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	309,218	1,3	29,00				8 967,32	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	3 805,76	16	26,80				101 994,37	
156	BI-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов	м2	36,97		1 409,54	52 110,69	31 820,45		20 290,25	

	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	4,827	0,3	66,90				322,93	
148	BI-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток Состав работ:	м	20		1 359,66	27 193,20	5 357,20		21 836,00	
	BI-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	20	1	267,86		5 357,2			
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	20,2	1,01	1 060,00				21 412	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,032	0,0016	13 250,00				424	
149	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	8,5		24,00	204,00			204,00	
150	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,4		54,25	21,70			21,70	
151	BI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	100		4 068,84	406 884,00	119 821,00		287 063,00	
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затраты труда рабочих)	чел.час	100	1	1 198,21		119 821			
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	105	1,05	584,00				61 320	
	1-1-8881	Лента разделительная полимерная самоклеящаяся Knauf шириной 65мм (50м)	мп	167	1,67	8,70				1 452,9	
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9х25мм	шт	2 670	26,7	1,80				4 806	
	1-1-8887	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х9мм	шт	2 000	20	1,40				2 800	
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	750	7,5	280,00				210 000	
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf К 6/35	шт	1 000	10	3,50				3 500	
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	167	1,67	8,80				1 469,6	
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	30	0,3	57,16				1 714,8	
152	BI-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	50		1 409,54	70 477,00	43 035,50		27 441,50	
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой или цементной основе ручного и машинного нанесения (затраты труда	чел.час	50	1	860,71		43 035,5			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5	0,1	97,80				489	
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	65	1,3	29,00				1 885	

	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт	кг	23,49	0,27	347,20				8 155,73	
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	113,1	1,3	29,00				3 279,9	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1 305	15	26,80				34 974	
143	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1 392		26,80	37 305,60			37 305,60	
144	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки [с/у М и Ж для АЖС	м2	87		553,97	48 195,39	37 285,59		10 909,80	
	ВІ-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	чел.час	87	1	428,57		37 285,59			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	8,7	0,1	182,00				1 583,4	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	348	4	26,80				9 326,4	
145	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	44,15		414,00	18 278,10	11 983,63		6 294,47	
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	44,15	1	271,43		11 983,63			
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	8,07945	0,183	600,00				4 847,67	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	4,98895	0,113	290,00				1 446,8	
146	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения [с/у для АЖС]	мп	9,6		723,44	6 945,02	5 597,18		1 347,84	
	ВІ-384	Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 250мм ручного нанесения (затраты труда рабочих)	чел.час	9,6	1	583,04		5 597,18			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,24	0,025	182,00				43,68	
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	9,696	1,01	35,00				339,36	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	36	3,75	26,80				964,8	
147	ВІ-12-04-01-02	Облицовка внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих смесей	м2	16,09		5 987,63	96 340,97	41 719,12		54 621,85	
	ВІ-189	Работы по облицовке внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих смесей (затраты труда рабочих)	чел.час	16,09	1	2 592,86		41 719,12			
	1-1-521	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	16,4118	1,02	3 100,00				50 876,58	
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	139,983	8,7	1,00				139,98	
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	136,765	8,5	24,00				3 282,36	

		(серая)									
138	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки [комната охраны]	м2	13,08		553,97	7 245,93	5 605,70		1 640,23	
	ВІ-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	чел.час	13,08	1	428,57		5 605,7			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	1,308	0,1	182,00				238,06	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	52,32	4	26,80				1 402,18	
139	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм [комната охраны]	м2	13,08		557,99	7 298,51	5 547,36		1 751,15	
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	13,08	1	424,11		5 547,36			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	1,308	0,1	182,00				238,06	
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	31,392	2,4	48,20				1 513,09	
140	ВІ-12-04-01-02	Облицовка внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих смесей	м2	13,05		5 987,63	78 138,57	33 836,82		44 301,75	
	ВІ-189	Работы по облицовке внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих смесей (затраты труда рабочих)	чел.час	13,05	1	2 592,86		33 836,82			
	1-1-521	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	13,311	1,02	3 100,00				41 264,1	
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	113,535	8,7	1,00				113,54	
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	110,925	8,5	24,00				2 662,2	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,915	0,3	66,90				261,91	
141	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	39,34		457,01	17 978,77	14 049,89		3 928,89	
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	39,34	1	357,14		14 049,89			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,934	0,1	182,00				715,99	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	13,3756	0,34	200,00				2 675,12	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	20,0634	0,51	26,80				537,7	
142	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного	м2	87		1 394,15	121 291,05	74 881,77		46 409,28	
	ВІ-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих)	чел.час	87	1	860,71		74 881,77			

133	BI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм [комната	м2	14,04		1 480,84	20 790,99	16 923,25		3 867,74	
	BI-366	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 8мм (затраты труда рабочих)	чел.час	14,04	1	1 205,36		16 923,25			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	1,404	0,1	182,00				255,53	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	134,784	9,6	26,80				3 612,21	
134	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки [комната охраны]	м2	39,34		553,97	21 793,18	16 859,94		4 933,24	
	BI-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	чел.час	39,34	1	428,57		16 859,94			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,934	0,1	182,00				715,99	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	157,36	4	26,80				4 217,25	
135	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм [комната охраны]	м2	39,34		557,99	21 951,33	16 684,49		5 266,84	
	BI-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	39,34	1	424,11		16 684,49			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,934	0,1	182,00				715,99	
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	94,416	2,4	48,20				4 550,85	
136	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения [комната охраны	мп	9,51		723,44	6 879,91	5 544,71		1 335,20	
	BI-384	Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 250мм ручного нанесения (затраты труда рабочих)	чел.час	9,51	1	583,04		5 544,71			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,23775	0,025	182,00				43,27	
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	9,6051	1,01	35,00				336,18	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	35,6625	3,75	26,80				955,76	
137	BI-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	25,99		1 409,54	36 633,94	22 369,85		14 264,09	
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой или цементной основе ручного и машинного нанесения (затраты труда	чел.час	25,99	1	860,71		22 369,85			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	2,599	0,1	97,80				254,18	
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	33,787	1,3	29,00				979,82	
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная	кг	506,805	19,5	25,71				13 029,96	

125	ВІ-10-05-01-22	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 100мм	м2	2 838,3		1 534,12	4 354 292,80	973 139,54		3 381 153,26	
	ВІ-483	Работы по устройству цементно-песчаных стяжек толщиной 100мм (затраты труда рабочих)	чел.час	2 838,3	1	342,86		973 139,54			
	30-1-9951	Пескобетон М-200	м3	289,5066	0,102	11 679,00				3 381 147,58	
126	ВІ-10-06-10-07	Устройство бетонных полов Состав работ:	м3	283,83		20 466,36	5 808 966,96	1 849 964,20		3 959 002,76	
	ВІ-402	Работы по устройству бетонных полов (затраты труда рабочих)	чел.час	283,83	1	6 517,86		1 849 964,2			
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	289,5066	1,02	13 675,00				3 959 002,76	
127	ВІ-10-06-10-05	Железнение поверхности Состав работ:	м2	2 838,3		187,32	531 670,36	506 835,23		24 835,13	
	ВІ-127	Работы по железнению поверхности (затраты труда рабочих)	чел.час	2 838,3	1	178,57		506 835,23			
	1-1-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный (ПЦ-ДО), марка 400	т	1,98681	0,0007	12 500,00				24 835,13	
128	ВІ-07-01-01-03	Армирование подстилающих слоев и подбетонки Состав работ:	т	9,511		265 607,14	2 526 189,51	234 038,51		2 292 151,00	
	ВІ-390	Работы по армированию подстилающих слоев и подбетонки (затраты труда рабочих)	чел.час	9,511	1	24 607,14		234 038,51			
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	9,511	1	241 000,00				2 292 151	
		Раздел 7. Внутренняя отделка и полы									
		Подраздел Отделка стен									
131	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного	м2	39,34		1 394,15	54 845,86	33 860,33		20 985,53	
	ВІ-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих)	чел.час	39,34	1	860,71		33 860,33			
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт	кг	10,6218	0,27	347,20				3 687,89	
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	51,142	1,3	29,00				1 483,12	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	590,1	15	26,80				15 814,68	
132	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	629,44		26,80	16 868,99			16 868,99	

	1-1-9050	Профилированная мембрана ТехноНиколь PLANTER-geo 8мм	м2	353,1535	1,15	1 350,00				476 757,23	
116	1-1-9353	Круглый тарельчатый диск для крепления мембраны d=50мм	шт	1 151,5		28,60	32 932,90			32 932,90	
117	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	1 151,5		28,60	32 932,90			32 932,90	
118	ВІ-11-05-03-02	Устройство деформационного шва шириной 500мм из ТРО-мембраны	м	249,34		5 189,07	1 293 842,71	333 938,57		959 904,15	
	ВІ-464	Работа по устройству деформационного шва шириной 500мм из ТРО-мембраны (затраты труда рабочих)	чел.час	249,34	1	1 339,29		333 938,57			
	1-1-9345	Мембрана армированная термопластичная полиолефиновая кровельная Firestone UltraPly TPO, толщиной 1,14мм	м2	134,6436	0,54	2 350,00				316 412,46	
	1-1-9353	Круглый тарельчатый диск для крепления мембраны d=50мм	шт	1 827,6622	7,33	28,60				52 271,14	
	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	1 827,6622	7,33	28,60				52 271,14	
	1-3-3982	Изоляция трубчатая из вспененного каучука Misot flex ST-ТВ d=9x102мм	м	274,274	1,1	1 965,00				538 948,41	
		Подраздел Устройство кровельных элементов (воронки)									
119	ВІ-11-08-01-01	Установка сливных воронок Состав работ:	шт	10		669,64	6 696,40	6 696,40			
	ВІ-159	Работы по установка сливных воронок (затраты труда рабочих)	чел.час	10	1	669,64		6 696,4			
	1-1-9440	Воронка кровельная с увеличенным корпусом, с листвоуловителем, с прижимным фланцем из нержавеющей стали, с электрообогревом, ТП-01.100/6-	шт	10	1						
120	1-1-9350	Герметик универсальный для краевой рейки Firestone UltraPly TPO General Purpose Sealant	шт	10		2 950,00	29 500,00			29 500,00	
121	1-1-9351	Очиститель для кровельных мембран Firestone Splice Wash SW-100	л	115,62976		1 772,50	204 953,75			204 953,75	
122	1-1-9348	Герметик на полимерной основе для уплотнения обрезных кромок мембраны Firestone UltraPly TPO Cut Edge Sealant	л	6,1627		4 868,42	30 002,61			30 002,61	
123	1-1-3187	Мембрана неармированная термопластичная полиолефиновая UltraPly TPO, толщина 1,52 мм	м2	22,7064		14 000,00	317 889,60			317 889,60	
		Подраздел Бетонные работы при устройстве полов									
124	ВІ-10-05-02-03	Устройство уклонообразующих бетонных стяжек [керамзитобетон]	м3	512		26 101,57	13 364 003,84	2 971 427,84		10 392 576,00	
	ВІ-343	Работы по устройству уклонообразующих бетонных стяжек (затраты труда рабочих)	чел.час	512	1	5 803,57		2 971 427,84			
	30-1-9999	Керамзитобетон	м3	522,24	1,02	19 900,00				10 392 576	

	1-1-9113	Геотекстиль ТехноНиколь плотностью 300гр/м2	м2	3 264,045	1,15	200,00				652 809	
110	BI-11-01-02-02	Устройство гидроизоляции из геомембраны Состав работ:	м2	3 232,2		1 686,43	5 450 879,05	432 888,55		5 017 990,50	
	BI-274	Работы по устройству гидроизоляции из геомембраны (затраты труда рабочих)	чел.час	3 232,2	1	133,93		432 888,55			
	1-1-9050	Профилированная мембрана ТехноНиколь PLANTER-geo 8мм	м2	3 717,03	1,15	1 350,00				5 017 990,5	
111	BI-11-04-01-01	Устройство огрунтовочного слоя кровли праймером Состав работ:	м2	2 838,3		301,76	856 485,41	456 143,19		400 342,22	
	BI-150	Работы по устройству огрунтовочного слоя кровли праймером (затраты труда рабочих)	чел.час	2 838,3	1	160,71		456 143,19			
	1-1-8899	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат)	кг	993,405	0,35	403,00				400 342,22	
		Подраздел Парапет									
112	BI-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля	м2	274,22		230,00	63 070,60			63 070,60	
	1-1-9113	Геотекстиль ТехноНиколь плотностью 300гр/м2	м2	315,353	1,15	200,00				63 070,6	
113	BI-11-01-02-06	Устройство гидроизоляции на парапетах высотой 750-800мм из ТРО-мембраны	м	328,62		3 606,68	1 185 227,18	542 811,23		642 415,95	
	BI-465	Работа по устройству гидроизоляции на парапетах высотой 750-800мм из ТРО-мембраны (затраты труда рабочих)	чел.час	328,62	1	1 651,79		542 811,23			
	1-1-8894	Анкер-дюбель 6х80мм	шт	3 503,0892	10,66	5,90				20 668,23	
	1-1-9349	Мастика водооталкивающая на основе бутил-каучука Firestone Water-block Seal	шт	82,155	0,25	2 100,00				172 525,5	
	1-1-9350	Герметик универсальный для краевой рейки Firestone UltraPly TPO General Purpose Sealant	шт	65,724	0,2	2 950,00				193 885,8	
	1-1-9352	Рейка краевая из прессованного алюминиевого профиля для мембраны Firestone Termination Bar	мп	338,4786	1,03	560,00				189 548,02	
	1-1-9353	Круглый тарельчатый диск для крепления мембраны d=50мм	шт	1 150,17	3,5	28,60				32 894,86	
	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	1 150,17	3,5	28,60				32 894,86	
114	1-1-9345	Мембрана армированная термопластичная полиолефиновая кровельная Firestone UltraPly TPO, толщиной 1,14мм	м2	368,81		2 350,00	866 703,50			866 703,50	
115	BI-11-01-02-02	Устройство гидроизоляции из геомембраны Состав работ:	м2	307,09		1 686,43	517 885,79	41 128,56		476 757,23	
	BI-274	Работы по устройству гидроизоляции из геомембраны (затраты труда рабочих)	чел.час	307,09	1	133,93		41 128,56			

		олоком управления											
103	2-2-9848	Ворота секционные промышленные из сэндвич-панелей Doorhan	м2	22,36		46 618,87	1 042 397,93			1 042 397,93			
104	BI-09-02-01-04	Установка межкомнатных деревянных дверей с врезкой замков, установкой наличников [комната охраны. с/у]	шт	1		32 928,57	32 928,57	8 928,57		24 000,00			
	BI-093	Работы по установке межкомнатных деревянных дверей с врезкой замков, установкой наличников (затраты труда рабочих)	чел.час	1	1	8 928,57		8 928,57					
	6-2-998	Блоки дверные межкомнатные деревянные	шт	1	1	24 000,00				24 000			
		Раздел 6. Устройство кровли											
		Подраздел Утепление и гидроизоляция кровли											
105	BI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки Состав работ:	м2	2 838,3		136,92	388 620,04	253 431,81		135 188,23			
	BI-143	Работы по устройству гидроизоляции из полиэтиленовой пленки (затраты труда рабочих)	чел.час	2 838,3	1	89,29		253 431,81					
	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	3 122,13	1,1	43,30				135 188,23			
106	BI-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля	м2	2 838,3		346,07	982 250,48	329 441,48		652 809,00			
	BI-275	Работы по устройству разделительно-дренажного слоя из геотекстиля (затраты труда рабочих)	чел.час	2 838,3	1	116,07		329 441,48					
	1-1-9113	Геотекстиль ТехноНиколь плотностью 300гр/м2	м2	3 264,045	1,15	200,00				652 809			
107	BI-11-01-02-05	Устройство гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны	м2	2 838,3		4 323,71	12 271 986,09	5 068 380,69		7 203 605,40			
	BI-456	Работы по устройству гидроизоляции плоскости кровли из ТРО-мембраны (затраты труда рабочих)	чел.час	2 838,3	1	1 785,71		5 068 380,69					
	1-1-9345	Мембрана армированная термопластичная полиолефиновая кровельная Firestone UltraPly TPO, толщиной 1,14мм	м2	3 065,364	1,08	2 350,00				7 203 605,4			
108	BI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки Состав работ:	м2	2 838,3		136,92	388 620,04	253 431,81		135 188,23			
	BI-143	Работы по устройству гидроизоляции из полиэтиленовой пленки (затраты труда рабочих)	чел.час	2 838,3	1	89,29		253 431,81					
	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	3 122,13	1,1	43,30				135 188,23			
109	BI-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля	м2	2 838,3		346,07	982 250,48	329 441,48		652 809,00			
	BI-275	Работы по устройству разделительно-дренажного слоя из геотекстиля (затраты труда рабочих)	чел.час	2 838,3	1	116,07		329 441,48					

	30-6-9996	Кирпич керамический полнотелый одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65мм, М-125	1000шт	0,772	0,05	38 000,00				29 336	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,008368	0,000542	207 143,00				1 733,47	
		Раздел 4. Монтаж ЖБИ									
93	BI-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	10		3 459,57	34 595,70	6 250,00		28 345,70	
	BI-067	Работы по устройству лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (затраты труда рабочих)	чел.час	10	1	625,00		6 250			
	30-13-9896	Ступени основные ГОСТ 8717.0-84 ЛС 12-1	шт	10	1	2 800,00				28 000	
	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	м3	0,03	0,003	11 523,00				345,69	
		Раздел 5. Заполнение дверных проемов и монтаж ворот									
94	BI-09-02-01-03	Установка дверей входных технических металлических Состав работ:	шт	19		8 928,57	169 642,83	169 642,83			
	BI-092	Работы по установке дверей входных квартирных металлических (затраты труда рабочих)	чел.час	19	1	8 928,57		169 642,83			
95	2-2-9963	Дверь металлическая неутепленная 800х2100мм в комплекте с ручкой и замком	шт	14							
96	1404ARN-2-2-15	Двери стальные неутепленные однопольные огрунтованные и окрашенные, размером 2100х1000мм [венткамера]	шт	1		53 500,00	53 500,00			53 500,00	
97	1404ARN-2-2-17	Двери стальные неутепленные однопольные огрунтованные и окрашенные, размером 2100х900мм [венткамера]	шт	1		51 700,00	51 700,00			51 700,00	
98	13-12-14	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм	шт	2		38 800,00	77 600,00			77 600,00	
99	2-2-9634	Блоки дверные металлические глухие противопожарные с порогом ДГПм 21-10п [электрощит]	шт	1		57 200,00	57 200,00			57 200,00	
100	BI-09-02-01-02	Установка дверей входных подъездных металлических [выход на улицу]	шт	2		75 528,57	151 057,14	17 857,14		133 200,00	
	BI-091	Работы по установке дверей входных подъездных металлических (затраты труда рабочих)	чел.час	2	1	8 928,57		17 857,14			
	1404ARN-2-2-14	Двери стальные утепленные однопольные огрунтованные и окрашенные, размером 2100х1000мм	шт	2	1	66 600,00				133 200	
101	BI-17-01-01-03	Монтаж ворот на паркинг Состав работ:	шт	2		22 321,43	44 642,86	44 642,86			
	BI-293	Работы по монтажу ворот на паркинг (затраты труда рабочих)	чел.час	2	1	22 321,43		44 642,86			
102	75-97-9482	Шлагбаум автоматический BR6000 со встроенным	шт	1		250 000,00	250 000,00			250 000,00	

	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Bp1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,017459	0,000626	241 000,00				4 207,65	
83	BI-08-01-01-04	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного полнотелого кирпича (250х120х65мм)	м3	0,9		29 739,54	26 765,59	7 601,79		19 163,80	
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	0,9	1	8 446,43		7 601,79			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	0,1989	0,221	12 005,00				2 387,79	
	30-6-9997	Кирпич керамический полнотелый одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65мм, М-150	1000шт	0,36	0,4	46 600,00				16 776	
84	BI-08-02-02-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением толщиной 50мм и шумоизолящией гипсокартоном на	м2	1 519							
85	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	3 343,71		513,40	1 716 660,71			1 716 660,71	
86	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	15 198		13,00	197 574,00			197 574,00	
87	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	10 135		1,80	18 243,00			18 243,00	
88	1-1-8640	Шурупы с полукруглой головкой 8х120мм	шт	20 995		14,00	293 930,00			293 930,00	
89	1-1-8895	Анкер-дюбель 8х120мм	шт	11 143		18,00	200 574,00			200 574,00	
90	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	23 082		33,00	761 706,00			761 706,00	
91	BI-08-01-01-04	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного полнотелого кирпича (250х120х65мм)	м3	41,643		29 739,54	1 238 443,66	351 734,68		886 708,98	
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	41,643	1	8 446,43		351 734,68			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	9,203103	0,221	12 005,00				110 483,25	
	30-6-9997	Кирпич керамический полнотелый одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65мм, М-150	1000шт	16,6572	0,4	46 600,00				776 225,52	
		Подраздел Вентиляционная шахта									
92	BI-08-02-01-03	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича одинарного полнотелого (250х120х65мм) с армированием через 6 рядов кладки	м2	15,44		3 600,98	55 599,13	20 265,00		35 334,13	
	BI-081	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	15,44	1	1 312,50		20 265			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,013896	0,0009	4 100,00				56,97	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	0,350488	0,0227	12 005,00				4 207,61	

		3ПБ21-27П									
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,0025	0,0025	12 979,00				32,45	
72	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П Состав работ:	шт	4		2 293,45	9 173,80			9 173,80	
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П	шт	4	1	2 261,00				9 044	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,01	0,0025	12 979,00				129,79	
73	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П Состав работ:	шт	2		1 936,45	3 872,90			3 872,90	
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П	шт	2	1	1 904,00				3 808	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,005	0,0025	12 979,00				64,9	
74	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали. перемычки	т	1,368		126 785,71	173 442,85	173 442,85			
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих)	чел.час	1,368	1	126 785,71		173 442,85			
75	1-1-4890	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,576		383 929,00	221 143,10			221 143,10	
76	1-1-4498	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1093		144 643,00	15 809,48			15 809,48	
77	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,0456		204 464,00	9 323,56			9 323,56	
78	1-1-371	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 12 мм	м2	2,76							
79	1-3-9992	Плиты из каменной ваты на основе габбро-базальтовых пород легкие гидрофобизированные теплоизоляционные ЭКОВЕР П-75, плотность 40кг/м3, толщина 100мм	м3	0,66		9 918,00	6 545,88			6 545,88	
80	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	кг	5,8		384,00	2 227,20			2 227,20	
81	1-1-4483	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,141		144 643,00	20 394,66			20 394,66	
82	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	27,89		3 488,54	97 295,38	36 605,63		60 689,76	
	ВІ-081	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	27,89	1	1 312,50		36 605,63			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,025101	0,0009	4 100,00				102,91	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	0,47413	0,017	12 005,00				5 691,93	
	30-6-9997	Кирпич керамический полнотелый одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65мм, М-150	1000шт	1,08771	0,039	46 600,00				50 687,29	

	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	94,64	0,91	1 260,00				119 246,4	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,26832	0,00258	4 100,00				1 100,11	
67	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,0515		183 033,00	9 426,20			9 426,20	
68	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	463,58		2 897,95	1 343 431,66	608 448,75		734 982,91	
	BI-081	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	463,58	1	1 312,50		608 448,75			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,417222	0,0009	4 100,00				1 710,61	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	7,88086	0,017	12 005,00				94 609,72	
	30-6-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88 мм, М-125	1000шт	18,07962	0,039	32 000,00				578 547,84	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,290201	0,000626	207 143,00				60 113,12	
69	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	41,47		3 131,95	129 881,97	54 429,38		75 452,59	
	BI-081	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	41,47	1	1 312,50		54 429,38			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,037323	0,0009	4 100,00				153,02	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	0,70499	0,017	12 005,00				8 463,4	
	30-6-9996	Кирпич керамический полнотелый одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65мм, М-125	1000шт	1,61733	0,039	38 000,00				61 458,54	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,02596	0,000626	207 143,00				5 377,48	
70	BI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	50		20 409,59	1 020 479,50	306 250,00		714 229,50	
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	50	1	6 125,00		306 250			
	1-1-9960	Клей для газоблока	кг	1 875	37,5	28,00				52 500	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,675	0,0135	12 979,00				8 760,83	
	30-4-9995	Газоблок 600х200х250мм	м3	51,5	1,03	12 679,00				652 968,5	
71	BI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П Состав работ:	шт	1		6 623,45	6 623,45			6 623,45	
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П	шт	1	1	6 591,00				6 591	