	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	1 583,5	10	33,00				52 255,5	
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96	м3	16,31005	0,103	10 700,00				174 517,54	
61	BI-11-01-02-02	Устройство гидроизоляции из геомембраны Состав работ:	м2	158,35		1 236,57	195 810,86	28 276,56		167 534,30	
	BI-274	Работы по устройству гидроизоляции из геомембраны (затраты труда рабочих)	чел.час	158,35	1	178,57		28 276,56			
	1-1-9050	Профилированная мембрана ТехноНиколь PLANTER-geo 8мм	м2	182,1025	1,15	920,00				167 534,3	
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
62	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	42,88		20 953,43	898 483,08	381 306,11		517 176,97	
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	42,88	1	8 892,40		381 306,11			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	8,7904	0,205	12 005,00				105 528,75	
	30-6-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88 мм, М-125	1000шт	12,864	0,3	32 000,00				411 648	
63	BI-08-01-01-10	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного пустотелого кирпича (250x120x65мм)	м3	4,14		27 081,65	112 118,03	36 814,54		75 303,50	
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	4,14	1	8 892,40		36 814,54			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	1,03086	0,249	12 005,00				12 375,47	
	30-6-9996	Кирпич керамический полнотелый одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65мм, М-125	1000шт	1,656	0,4	38 000,00				62 928	
64	BI-07-01-01-04	Армирование кладки Состав работ:	т	0,245115		205 357,00	50 336,08			50 336,08	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ 23279-85	т	0,245115	1	205 357,00				50 336,08	
65	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине стен до 250мм	мп	104		1 188,71	123 625,84			123 625,84	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	94,64	0,91	1 260,00				119 246,4	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,9152	0,0088	4 100,00				3 752,32	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100	м3	0,052	0,0005	12 068,00				627,54	
66	BI-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до 250мм	мп	104		1 157,18	120 346,72			120 346,72	

47	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	6,359375		180 357,00	1 146 957,80			1 146 957,80	
48	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	2,580129		178 000,00	459 262,96			459 262,96	
49	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,17448		191 964,00	33 493,88			33 493,88	
50	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,2641		184 000,00	48 594,40			48 594,40	
51	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,58504		182 143,00	106 560,94			106 560,94	
52	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	3,178		191 964,00	610 061,59			610 061,59	
53	ВІ-05-01-03-03	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) в ПАРКИНГЕ с опалубкой и техникой Подрялчика в ЛЕТНИЙ период	м3	9,581		39 841,36	381 720,07	248 079,49		133 640,58	
	ВІ-448	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) в ПАРКИНГЕ с опалубкой и техникой Подрялчика в	чел.час	9,581	1	25 892,86		248 079,49			
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	9,77262	1,02	13 675,00				133 640,58	
54	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,52605		182 143,00	95 816,33			95 816,33	
55	1-1-659	Проволока (катанка) горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d=6,3-6,5 мм	кг	3,69		138 571,00	511 326,99			511 326,99	
56	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 37 м2. толщ 100 мм	м3	3,7		4 645,54	17 188,50	4 955,37		12 233,13	
	ВІ-387	Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих)	чел.час	3,7	1	1 339,29		4 955,37			
	30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200, фракция 20-40 мм	м3	4,255	1,15	2 875,00				12 233,13	
		Подраздел Парапет									
57	ВІ-05-01-03-03	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) в ПАРКИНГЕ с опалубкой и техникой Подрялчика в ЛЕТНИЙ период	м3	53,73		39 841,36	2 140 676,27	1 391 223,37		749 452,91	
	ВІ-448	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) в ПАРКИНГЕ с опалубкой и техникой Подрялчика в	чел.час	53,73	1	25 892,86		1 391 223,37			
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	54,8046	1,02	13 675,00				749 452,91	
58	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	5,294396		182 143,00	964 337,17			964 337,17	
59	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,44714		183 033,00	81 841,38			81 841,38	
60	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	158,35		1 432,10	226 773,04			226 773,04	

	BI-449	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) в ПАРКИНГЕ с опалубкой и техникой Подрялчика в	чел.час	77,45	1	25 385,00		1 966 068,25			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	78,999	1,02	15 639,00				1 235 465,36	
33	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,55		184 000,00	101 200,00			101 200,00	
34	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	3,2		182 143,00	582 857,60			582 857,60	
35	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	3,784		180 357,00	682 470,89			682 470,89	
36	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	1,869		178 000,00	332 682,00			332 682,00	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
37	BI-05-01-03-04	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) в ПАРКИНГЕ с опалубкой и техникой Подрялчика в ЗИМНИЙ период	м3	815,9		41 336,78	33 726 678,80	20 711 621,50		13 015 057,30	
	BI-449	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) в ПАРКИНГЕ с опалубкой и техникой Подрялчика в	чел.час	815,9	1	25 385,00		20 711 621,5			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	832,218	1,02	15 639,00				13 015 057,3	
38	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	2,376		191 964,00	456 106,46			456 106,46	
39	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	9,823		184 000,00	1 807 432,00			1 807 432,00	
40	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	67,7		180 357,00	12 210 168,90			12 210 168,90	
41	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	17,112		178 000,00	3 045 936,00			3 045 936,00	
42	4-1-26b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	9,43		178 000,00	1 678 540,00			1 678 540,00	
43	4-1-27а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	т	4,728		178 000,00	841 584,00			841 584,00	
44	4-1-27b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	т	38,92		174 107,00	6 776 244,44			6 776 244,44	
45	4-1-28а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	т	2,686		178 000,00	478 108,00			478 108,00	
46	BI-05-01-03-03	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) в ПАРКИНГЕ с опалубкой и техникой Подрялчика в ЛЕТНИЙ период	м3	59,06		41 844,64	2 471 344,44	1 529 232,31		942 112,13	
	BI-448	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) в ПАРКИНГЕ с опалубкой и техникой Подрялчика в	чел.час	59,06	1	25 892,86		1 529 232,31			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	60,2412	1,02	15 639,00				942 112,13	

	30-13-9941	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 12-4-6-Т	шт	16	1	6 429,00				102 864	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,264	0,0165	12 979,00				3 426,46	
	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,0072	0,00045	182 140,00				1 311,41	
26	BI-04-03-02-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 9-4-6	шт	15		6 635,35	99 530,25	12 053,55		87 476,70	
	BI-046	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 600мм (затраты труда рабочих)	чел.час	15	1	803,57		12 053,55			
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	0,0615	0,0041	13 675,00				841,01	
	30-13-9936	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 9-4-6-Т	шт	15	1	5 538,00				83 070	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,18	0,012	12 979,00				2 336,22	
	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,00675	0,00045	182 140,00				1 229,45	
		Раздел 3. Каркас здания									
		Подраздел Вертикальные конструкции - КМ									
27	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	101,4		34 699,25	3 518 503,95	2 172 857,00		1 345 646,95	
	BI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период (затраты	чел.час	101,4	1	21 428,57		2 172 857			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	103,935	1,025	12 947,00				1 345 646,45	
28	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	4,53		182 589,00	827 128,17			827 128,17	
29	4-1-27a	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	т	0,494		177 679,00	87 773,43			87 773,43	
30	4-1-27b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	т	4,84		177 679,00	859 966,36			859 966,36	
31	4-1-28a	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	т	6,18		177 679,00	1 098 056,22			1 098 056,22	
		Подраздел Вертикальные конструкции - МС									
32	BI-05-01-03-04	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) в ПАРКИНГЕ с опалубкой и техникой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	77,45		41 336,78	3 201 533,61	1 966 068,25		1 235 465,36	

12	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,23999		182 589,00	43 819,53			43 819,53	
13	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	4,01		188 393,00	755 455,93			755 455,93	
14	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	2,6656		179 464,00	478 379,24			478 379,24	
15	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	1,21849		177 679,00	216 500,08			216 500,08	
16	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	2,5544		177 679,00	453 863,24			453 863,24	
17	4-1-27а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	т	1,2463		177 679,00	221 441,34			221 441,34	
18	4-1-27b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	т	2,47		177 679,00	438 867,13			438 867,13	
19	4-1-28а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	т	3,6		177 679,00	639 644,40			639 644,40	
20	4-1-28b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	т	9,33		177 679,00	1 657 745,07			1 657 745,07	
21	ВІ-04-04-02-02	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	м2	705,3							
22	1-1-2665	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693 2000	кг	212		403,00	85 436,00			85 436,00	
		Подраздел Устройство приямков и монтаж лотков									
23	ВІ-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	1,87		35 508,50	66 400,90	40 317,20		26 083,70	
	ВІ-058	Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период (затраты труда рабочих)	чел.час	1,87	1	21 560,00		40 317,2			
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	1,9074	1,02	13 675,00				26 083,7	
24	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,24		182 143,00	43 714,32			43 714,32	
		Подраздел Установка наружных блоков									
25	ВІ-04-03-02-06	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 12-4-6	шт	16		7 625,78	122 012,48	12 857,12		109 155,36	
	ВІ-046	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 600мм (затраты труда рабочих)	чел.час	16	1	803,57		12 857,12			
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	0,1136	0,0071	13 675,00				1 553,48	

		Раздел 2. Сваи и фундаменты											
		Подраздел Сваи											
3	ВІ-03-01-02-02	Погружение железобетонных свай гидравлическим молотом Banut 555	мп	2 323		892,86	2 074 113,78	2 074 113,78					
	ВІ-034	Работы по погружению железобетонных свай гидравлическим молотом Banut 555 (затраты труда рабочих)	чел.час	2 323	1	892,86		2 074 113,78					
4	30-13-9994	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С7-30	шт	325		21 252,00	6 906 900,00				6 906 900,00		
5	30-13-9995	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С8-30	шт	6		25 050,00	150 300,00				150 300,00		
6	ВІ-03-02-01-01	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1м2	шт	331									
		Подраздел Фундаменты											
7	ВІ-04-01-02-03	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты толщиной 100 мм без пропитки битумом	м2	349,1		1 108,74	387 061,13	143 378,86			243 682,27		
	ВІ-272	Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты толщиной 200мм без пропитки битумом (затраты труда рабочих)	чел.час	349,1	1	410,71		143 378,86					
	30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200, фракция 20-40 мм	м3	79,2457	0,227	3 075,00					243 680,53		
8	ВІ-04-01-02-04	Добавлять или исключать на каждые 10мм изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-04-01-02-03) толщ100мм	м2	-3 491		31,37	-109 512,67				-109 512,67		
	30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200, фракция 20-40 мм	м3	-35,6082	0,0102	3 075,00					-109 495,22		
9	ВІ-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов	м2	380,91		137,50	52 375,13				52 375,13		
	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,419001	0,0011	125 000,00					52 375,13		
10	ВІ-04-01-01-01	Устройство бетонной подготовки под фундаменты толщиной 100мм без армирования	м2	349,1		1 075,33	375 397,70				375 397,70		
	30-1-9910	Бетон сульфатостойкий класса В7,5 (М-100)	м3	35,78275	0,1025	10 491,00					375 396,83		
11	ВІ-04-02-01-01	Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	164,9		31 127,82	5 132 977,52	2 944 642,39			2 188 335,13		
	ВІ-041	Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой Подрядчика (затраты труда рабочих)	чел.час	164,9	1	17 857,14		2 944 642,39					
	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350)	м3	169,0225	1,025	12 947,00					2 188 334,31		

	Итого с учетом накладных расходов						**15 915 327,14**					
	Всего						**15 915 327,14**	**2 142 857,14**		**13 772 470,00**		
	Сметная зарплата						**2 142 857,14**					
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**15 915 327,14**	**2 142 857,14**		**13 772 470,00**		
	Всего по смете						**15 915 327,14**	**2 142 857,14**		**13 772 470,00**		
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						**257 142,86**					
	Всего с НДС						**16 172 470,00**	**2 142 857,14**		**13 772 470,00**		

	ИТОГО по Акту с НДС:									**48 517 410,00**				**41 317 410,00**	

ВСТРОЕННЫЙ АВТОПАРКИНГ

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2018 года

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы.									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	BI-02-04-01-01	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами	м3	59		312,50	18 437,50	18 437,50			
	BI-024	Работы по обратной засыпке траншей и котлованов грунтом бульдозерами (затраты труда рабочих)	чел.час	59	1	312,50		18 437,5			
2	30-12-2	Грунт	м3	64,9		900,00	58 410,00			58 410,00	

	Итого по разделу								**7 957 663,57**	**1 071 428,57**		**6 886 235,00**
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов								**7 957 663,57**			
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу								**7 957 663,57**	**1 071 428,57**		**6 886 235,00**
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата								**1 071 428,57**			
			Раздел 2. Подъезд 2									
2	ВІ-13-01-01-01		Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 8 остановок	лифт	1		7 957 663,57	7 957 663,57	1 071 428,57		6 886 235,00	
	ВІ-211		Работы по установке лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 9 остановок (затраты труда рабочих)	чел.час	1	1	1 071 428,57		1 071 428,57			
	75-7-9983		Лифт грузо-пассажирский грузоподъемностью 1000 кг на 8 остановок Silver Express EHL1-PA13(1000)-CO60-8/8	комплект	1	1	6 886 235,00				6 886 235	
	Итого по разделу								**7 957 663,57**	**1 071 428,57**		**6 886 235,00**
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов								**7 957 663,57**			
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу								**7 957 663,57**	**1 071 428,57**		**6 886 235,00**
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата								**1 071 428,57**			
	Итого								**15 915 327,14**	**2 142 857,14**		**13 772 470,00**

	Итого по разделу									**7 957 663,57**	**1 071 428,57**		**6 886 235,00**
	Накладные расходы												
	Итого с учетом накладных расходов									**7 957 663,57**			
	Сметная прибыль												
	Всего стоимость оборудования												
	Всего по разделу									**7 957 663,57**	**1 071 428,57**		**6 886 235,00**
	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата									**1 071 428,57**			
	Итого									**15 915 327,14**	**2 142 857,14**		**13 772 470,00**
	Итого с учетом накладных расходов									**15 915 327,14**			
	Всего									**15 915 327,14**	**2 142 857,14**		**13 772 470,00**
	Сметная зарплата									**2 142 857,14**			
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)									**15 915 327,14**	**2 142 857,14**		**13 772 470,00**
	Всего по смете									**15 915 327,14**	**2 142 857,14**		**13 772 470,00**
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %									**257 142,86**			
	Всего с НДС									**16 172 470,00**	**2 142 857,14**		**13 772 470,00**

			Устройство лифтов и пусконаладочные работы. Блок 3										
			Раздел 1. Подъезд 1										
1	BI-13-01-01-01		Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 8 остановок			лифт	1		7 957 663,57	7 957 663,57	1 071 428,57		6 886 235,00
	BI-211		Работы по установке лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 9 остановок (затраты труда рабочих)			чел.час	1	1	1 071 428,57		1 071 428,57		
	75-7-9983		Лифт грузо-пассажирский грузоподъемностью 1000 кг на 8 остановок Silver Express EHL1-PA13(1000)-CO60-8/8			комплект	1	1	6 886 235,00				6 886 235

	Всего по смете							**15 915 327,14**	**2 142 857,14**		**13 772 470,00**		
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %							**257 142,86**					
	Всего с НДС							**16 172 470,00**	**2 142 857,14**		**13 772 470,00**		

			Устройство лифтов и пусконаладочные работы. Блок 2										
			Раздел 1. Подъезд 1										
1	BI-13-01-01-01		Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 8 остановок				лифт	1		7 957 663,57	7 957 663,57	1 071 428,57	6 886 235,00
	BI-211		Работы по установке лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 9 остановок (затраты труда рабочих)				чел.час	1	1	1 071 428,57		1 071 428,57	
	75-7-9983		Лифт грузо-пассажирский грузоподъемностью 1000 кг на 8 остановок Silver Express EHL1-PA13(1000)-CO60-8/8				комплект	1	1	6 886 235,00			6 886 235
	Итого по разделу										**7 957 663,57**	**1 071 428,57**	**6 886 235,00**
	Накладные расходы												
	Итого с учетом накладных расходов										**7 957 663,57**		
	Сметная прибыль												
	Всего стоимость оборудования												
	Всего по разделу										**7 957 663,57**	**1 071 428,57**	**6 886 235,00**
	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата										**1 071 428,57**		
			Раздел 2. Подъезд 2										
2	BI-13-01-01-01		Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 8 остановок				лифт	1		7 957 663,57	7 957 663,57	1 071 428,57	6 886 235,00
	BI-211		Работы по установке лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 9 остановок (затраты труда рабочих)				чел.час	1	1	1 071 428,57		1 071 428,57	
	75-7-9983		Лифт грузо-пассажирский грузоподъемностью 1000 кг на 8 остановок Silver Express EHL1-PA13(1000)-CO60-8/8				комплект	1	1	6 886 235,00			6 886 235

	Итого с учетом накладных расходов											**7 957 663,57**				
	Сметная прибыль															
	Всего стоимость оборудования															
	Всего по разделу											**7 957 663,57**	**1 071 428,57**		**6 886 235,00**	
	Нормативная трудоемкость															
	Сметная зарплата											**1 071 428,57**				
			Раздел 2. Подъезд 2													
2	ВІ-13-01-01-01		Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 8 остановок				лифт	1		7 957 663,57	7 957 663,57	7 957 663,57	1 071 428,57		6 886 235,00	
	Итого по разделу											**7 957 663,57**	**1 071 428,57**		**6 886 235,00**	
	Накладные расходы															
	Итого с учетом накладных расходов											**7 957 663,57**				
	Сметная прибыль															
	Всего стоимость оборудования															
	Всего по разделу											**7 957 663,57**	**1 071 428,57**		**6 886 235,00**	
	Нормативная трудоемкость															
	Сметная зарплата											**1 071 428,57**				
	Итого											**15 915 327,14**	**2 142 857,14**		**13 772 470,00**	
	Итого с учетом накладных расходов											**15 915 327,14**				
	Всего											**15 915 327,14**	**2 142 857,14**		**13 772 470,00**	
	Сметная зарплата											**2 142 857,14**				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)											**15 915 327,14**	**2 142 857,14**		**13 772 470,00**	

	Всего								9 041 616,47	1 665 733,78		7 375 882,69		
	Сметная зарплата								1 665 733,78					
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)								9 041 616,47	1 665 733,78		7 375 882,69		
	Всего по смете								9 041 616,47	1 665 733,78		7 375 882,69		
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %								199 888,05					
	Всего с НДС								9 241 504,52	1 665 733,78		7 375 882,69		

	ИТОГО по Акту с НДС:								30 700 693,87			25 111 605,87		

УСТРОЙСТВО ЛИФТОВ

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2018 года

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство лифтов и пусконаладочные работы. Блок 1									
		Раздел 1. Подъезд 1									
1	ВІ-13-01-01-01	Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 8 остановок	лифт	1		7 957 663,57	7 957 663,57	1 071 428,57		6 886 235,00	
	Итого по разделу						**7 957 663,57**	**1 071 428,57**		**6 886 235,00**	
	Накладные расходы										

	Итого с учетом накладных расходов										**629 772,63**				
	Сметная прибыль														
	Всего стоимость оборудования														
	Всего по разделу										**629 772,63**	**57 635,44**		**572 137,19**	
	Нормативная трудоемкость														
	Сметная зарплата										**57 635,44**				
			Раздел 5. Устройство декоративных элементов												
29	31-1-9974		Кашпо размером 400х400мм				шт	6		8 800,00	52 800,00			52 800,00	
30	31-1-9975		Дерево искусственное высотой 90 см				шт	6		34 000,00	204 000,00			204 000,00	
31	31-1-9976		Картина художественная в рамке с печатью на холсте				шт	12		12 000,00	144 000,00			144 000,00	
32	ВІ-12-04-07-03		Облицовка стен декоративными панелями из МДФ Состав работ:				м2	6		44 108,67	264 652,02	32 500,02		232 152,00	
	Итого по разделу										**665 452,00**	**32 500,02**		**632 951,98**	
	Накладные расходы														
	Итого с учетом накладных расходов										**665 452,00**				
	Сметная прибыль														
	Всего стоимость оборудования														
	Всего по разделу										**665 452,00**	**32 500,02**		**632 951,98**	
	Нормативная трудоемкость														
	Сметная зарплата										**32 500,02**				
	Итого										**9 041 616,47**	**1 665 733,78**		**7 375 882,69**	
	Итого с учетом накладных расходов										**9 041 616,47**				

		красками за 2 раза										
	Итого по разделу							**3 443 556,88**	**502 479,68**		**2 941 077,20**	
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов							**3 443 556,88**				
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу							**3 443 556,88**	**502 479,68**		**2 941 077,20**	
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата							**502 479,68**				
			Раздел 4. Установка информационных табличек и почтовых ящиков									
19	BI-15-06-01-01	Установка почтовых ящиков Состав работ:	шт	66		4 460,57	294 397,62	11 785,62		282 612,00		
20	BI-15-06-02-03	Установка квартирных табличек Состав работ:	шт	63		1 457,14	91 799,82	6 749,82		85 050,00		
21	BI-01-01-05-01	Временная обшивка кабины лифта Состав работ:	м2	23		4 906,20	112 842,60	39 100,00		73 742,60		
22	1-1-1925	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы, марка МП, толщина 6,5 мм	м2	2		2 000,00	4 000,00			4 000,00		
23	1-1-9563	Оргстекло листовое прозрачное толщиной 2 мм	м2	1		3 280,63	3 280,63			3 280,63		
24	1-1-9562	Пластик листовой из ПВХ (поливинилхлорид) толщиной 5 мм, Komatex	м2	24		2 000,00	48 000,00			48 000,00		
25	1-1-505	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм (ТУ 102-284-81)	м2	24		3 000,00	72 000,00			72 000,00		
26	1-1-9447	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 3,5 мм х 50 мм	1000 шт	0,4		2 000,00	800,00			800,00		
27	1-1-8582	Скотч прозрачный шириной 80мм	м	12		29,33	351,96			351,96		
28	1-1-8821	Клей Момент Монтаж Суперсильный МВп-70 (жидкие гвозди), 280г	шт	2		1 150,00	2 300,00			2 300,00		
	Итого по разделу						**629 772,63**	**57 635,44**		**572 137,19**		
	Накладные расходы											

		Состав работ:										
7	1-1-8557	Поддон придверный пластиковый 600х400х64мм	шт	4		1 500,00	6 000,00			6 000,00		
8	1-1-5958	Придверные грязезащитные решетки (резина+текстиль+щетка+скребок)	м2	10,36		45 000,00	466 200,00			466 200,00		
9	ВІ-11-07-01-03	Установка стеклянных козырьков	м2	9								
		Состав работ:										
10	1-1-2844	Цельностеклянный козырек с фурнитурой из нержавеющей стали, стеклом 10мм каленое с бронепленкой	м2	9		131 048,37	1 179 435,33			1 179 435,33		
11	ВІ-12-04-04-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп гранитом на клее из сухих смесей	м2	126,37		15 959,00	2 016 738,83	884 590,00		1 132 148,83		
	Итого по разделу						**4 191 000,95**	**1 073 118,64**		**3 117 882,32**		
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов						**4 191 000,95**					
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу						**4 191 000,95**	**1 073 118,64**		**3 117 882,32**		
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата						**1 073 118,64**					
		Раздел 3. Монтаж лестничных ограждений										
12	ВІ-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями	мп	67,67		16 343,95	1 105 995,10	120 839,00		985 156,10		
		Состав работ:										
13	ВІ-15-09-01-01	Установка металлических ограждений без поручня	мп	8,15		9 526,57	77 641,55	9 605,35		68 036,20		
		Состав работ:										
14	ВІ-15-09-01-01	Установка металлических ограждений без поручня	мп	112		1 320,00	147 840,00	147 840,00				
		Состав работ:										
15	2-2-9815	Ограждения балконные металлические, h=1м	мп	112		7 150,00	800 800,00			800 800,00		
16	ВІ-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями	мп	67,67		16 343,95	1 105 995,10	120 839,00		985 156,10		
		Состав работ:										
17	ВІ-15-09-01-01	Установка металлических ограждений без поручня	мп	8,15		9 526,57	77 641,55	9 605,35		68 036,20		
		Состав работ:										
18	ВІ-12-02-03-03	Окраска металлических поверхностей эмалевыми	м2	350		364,70	127 645,00	93 751,00		33 894,00		

	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**10 508 802,75**	**1 602 173,53**		**8 906 629,22**	
	Всего по смете						**10 508 802,75**	**1 602 173,53**		**8 906 629,22**	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						**192 260,82**				
	Всего с НДС						**10 701 063,57**	**1 602 173,53**		**8 906 629,22**	

			Прочие работы. Блок 1-3										
			Раздел 1. Логотип проекта										
1	1-1-1500		Логотип объемный, глянцевый, материал: дерево, ширина 700мм, высота 500мм	шт	2		55 917,00	111 834,00			111 834,00		
	Итого по разделу							**111 834,00**			**111 834,00**		
	Накладные расходы												
	Итого с учетом накладных расходов							**111 834,00**					
	Сметная прибыль												
	Всего стоимость оборудования												
	Всего по разделу							**111 834,00**			**111 834,00**		
	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата												
			Раздел 2. Крыльца										
2	ВІ-04-01-02-07		Устройство щебеночной подготовки под фундаменты Состав работ:	м3	7		4 645,54	32 518,78	9 375,03		23 143,75		
3	ВІ-04-02-01-01		Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	15,5		25 729,62	398 809,11	163 082,17		235 726,95		
4	4-1-24		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,244		179 464,00	43 789,22			43 789,22		
5	ВІ-04-04-03-01		Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов	м2	69		107,80	7 438,20			7 438,20		
6	ВІ-15-06-03-01		Установка приддверных решеток	шт	4		10 017,86	40 071,44	16 071,44		24 000,00		

	Всего стоимость оборудования												
	Всего по разделу									**2 027 429,58**	**98 734,11**		**1 928 695,47**
	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата									**98 734,11**			
			Раздел 5. Устройство декоративных элементов										
61	31-1-9976		Картина художественная в рамке с печатью на холсте			шт	12		12 000,00	144 000,00			144 000,00
62	31-1-9974		Кашпо размером 400х400мм			шт	6		8 800,00	52 800,00			52 800,00
63	31-1-9975		Дерево искусственное высотой 90 см			шт	6		34 000,00	204 000,00			204 000,00
64	ВІ-12-04-07-03		Облицовка стен декоративными панелями из МДФ			м2	6		44 108,67	264 652,02	32 500,02		232 152,00
	Итого по разделу									**665 452,00**	**32 500,02**		**632 951,98**
	Накладные расходы												
	Итого с учетом накладных расходов									**665 452,00**			
	Сметная прибыль												
	Всего стоимость оборудования												
	Всего по разделу									**665 452,00**	**32 500,02**		**632 951,98**
	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата									**32 500,02**			
	Итого									**10 508 802,75**	**1 602 173,53**		**8 906 629,22**
	Итого с учетом накладных расходов									**10 508 802,75**			
	Всего									**10 508 802,75**	**1 602 173,53**		**8 906 629,22**
	Сметная зарплата									**1 602 173,53**			

		кладовая (однослоиныи, гравировальныи пластик, белый)									
44	31-1-9927	Таблички указательные формата А4 [Стоп коррупция(однослойный, гравировальный пластик, черный)	шт	6							
45	31-1-9927	Таблички указательные формата А4 [Уважаемые жильцы(однослойный, гравировальный пластик, черный)	шт	6							
46	31-1-9924	Знаки запрещающие 3.24 "Ограничение максимальной скорости"	шт	4		3 050,00	12 200,00			12 200,00	
47	1-1-8157	Табличка 38,5х19см [размеры 30х20. "колясочная", "тележная", "велопарковка" (однослойный, гравировальный пластик, белый и черный)	шт	18		1 716,07	30 889,26			30 889,26	
48	BI-15-06-02-03	Установка квартирных табличек [информационных табличек]	шт	52		133,93	6 964,36	6 964,36			
49	1-1-8157	Табличка 38,5х19см ["машиномест" (однослойный, гравировальный пластик, белый)	шт	52		1 816,07	94 435,64			94 435,64	
50	1-1-8179	Вывеска "Паркинг" световая размер 600х90, пвх 8 и 5мм, виниловая пленка, диоды, трансформатор [размеры 0,45*3,15, не световой	шт	1		162 698,00	162 698,00			162 698,00	
51	1-1-8179	Вывеска "Паркинг" световая размер 600х90, пвх 8 и 5мм, виниловая пленка, диоды, трансформатор [размеры 0,55х3,90, не световой	шт	1		214 000,00	214 000,00			214 000,00	
52	75-97-9979	Бесконтактный брелок доступа стандартный EMM Key	шт	207		500,00	103 500,00			103 500,00	
53	BI-01-01-05-01	Временная обшивка кабины лифта	м2	23		4 906,20	112 842,60	39 100,00		73 742,60	
54	1-1-1925	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы, марка МП, толщина 6,5 мм	м2	2		2 000,00	4 000,00			4 000,00	
55	1-1-9563	Оргстекло листовое прозрачное толщиной 2 мм	м2	1		3 280,63	3 280,63			3 280,63	
56	1-1-9562	Пластик листовой из ПВХ (поливинилхлорид) толщиной 5 мм, Komatex	м2	24		2 000,00	48 000,00			48 000,00	
57	1-1-505	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм (ТУ 102-284-81)	м2	24		3 000,00	72 000,00			72 000,00	
58	1-1-9447	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 3,5 мм х 50 мм	1000 шт	0,4		2 000,00	800,00			800,00	
59	1-1-8582	Скотч прозрачный шириной 80мм	м	12		29,33	351,96			351,96	
60	1-1-8821	Клей Момент Монтаж Суперсильный МВп-70 (жидкие гвозди), 280г	шт	2		1 150,00	2 300,00			2 300,00	
	Итого по разделу						**2 027 429,58**	**98 734,11**		**1 928 695,47**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 027 429,58**				
	Сметная прибыль										

22	ВІ-15-06-02-02	Установка подъездных табличек	шт	6		41 670,00	250 020,00	803,58		249 216,42	
23	ВІ-15-06-02-03	Установка квартирных табличек [информационных табличек]	шт	255		133,93	34 152,15	34 152,15			
24	1-4-9874	Предупредительная табличка 320х250мм ["Не курить", "не сорить" (однослойный, гравировальный пластик, черный)	шт	18		980,00	17 640,00			17 640,00	
25	1-1-8157	Табличка 38,5х19см ["Выход на кровлю" (однослойный, гравировальный пластик, белый)	шт	6		1 816,07	10 896,42			10 896,42	
26	1-1-8157	Табличка 38,5х19см ["Диспетчерская" ((однослойный, гравировальный пластик, черный))	шт	1		1 816,07	1 816,07			1 816,07	
27	1-1-8157	Табличка 38,5х19см ["ИТП" (однослойный, гравировальный пластик, черный)	шт	42		1 816,07	76 274,94			76 274,94	
28	1-1-8157	Табличка 38,5х19см ["Вент.камера" (однослойный, гравировальный пластик, черный)]	шт	2		1 816,07	3 632,14			3 632,14	
29	1-1-8157	Табличка 38,5х19см ["Паркинг" (однослойный, гравировальный пластик, белый)]	шт	6		1 816,07	10 896,42			10 896,42	
30	1-1-8157	Табличка 38,5х19см ["Комната охраны" (однослойный, гравировальный пластик, черный)	шт	1		1 816,07	1 816,07			1 816,07	
31	1-1-8157	Табличка 38,5х19см ["ОФИСЫ" (однослойный, гравировальный пластик, черный)	шт	14		1 816,07	25 424,98			25 424,98	
32	1-1-8157	Табличка 38,5х19см [Нумерация на паркинг машиномест (однослойный, гравировальный пластик, черный)	шт	32		1 816,07	58 114,24			58 114,24	
33	1-1-8157	Табличка 38,5х19см [Тепловой пункт №1. Тепловой пункт №2 (однослойный, гравировальный пластик, черный)	шт	2		1 816,07	3 632,14			3 632,14	
34	1-1-8157	Табличка 38,5х19см [электрощитовая (однослойный, гравировальный пластик, белый и черный)	шт	3		1 816,07	5 448,21			5 448,21	
35	1-1-8157	Табличка 38,5х19см ["Насосная" (однослойный, гравировальный пластик, черный)	шт	1		1 816,07	1 816,07			1 816,07	
36	1-1-8157	Табличка 38,5х19см ["Видеонаблюдение" (размеры 30*20,однослойный, гравировальный пластик, черный и белый)	шт	12		1 716,07	20 592,84			20 592,84	
37	1-1-953	Таблички и знаки эмалированные ["План эвакуации" формат А3 (ПВХ, пленка, стекло, рамка)]	шт	12		2 000,00	24 000,00			24 000,00	
38	1-1-953	Таблички и знаки эмалированные ["Инфомарционные стенды" (размеры 1,06х0,88м, МДФ, орг.стекло, металлич.скобы)	шт	6		2 000,00	12 000,00			12 000,00	
39	1-1-8178	Таблички адресный лайтбокс световой, размер 230х31х40см	шт	2		111 600,00	223 200,00			223 200,00	
40	1-1-8157	Табличка 38,5х19см [На подъезд (однослойный, гравировальный пластик, черный)	шт	6		1 816,07	10 896,42			10 896,42	
41	31-1-9927	Таблички указательные формата А4 [табличка: " Правило пользования лифтами" (однослойный, гравировальный пластик, белый)	шт	6							
42	31-1-9927	Таблички указательные формата А4 [Кладовая для багажа (однослойный, гравировальный пластик, черный)	шт	19							
43	31-1-9927	Таблички указательные формата А4 [Хозяйственная	шт	30							

	Сметная зарплата										**968 459,72**				
			Раздел 3. Монтаж лестничных ограждений												
12	BI-15-09-01-02		Установка металлических ограждений с поручнями				мп	67,67		16 343,95	1 105 995,10	120 839,00		985 156,10	
13	BI-15-09-01-01		Установка металлических ограждений без поручня				мп	8,15		9 526,57	77 641,55	9 605,35		68 036,20	
14	BI-15-09-01-01		Установка металлических ограждений без поручня				мп	112		1 320,00	147 840,00	147 840,00			
15	2-2-9815		Ограждения балконные металлические, h=1м				мп	112		7 150,00	800 800,00			800 800,00	
16	BI-15-09-01-02		Установка металлических ограждений с поручнями				мп	67,67		16 343,95	1 105 995,10	120 839,00		985 156,10	
17	BI-15-09-01-01		Установка металлических ограждений без поручня				мп	8,15		9 526,57	77 641,55	9 605,35		68 036,20	
18	BI-12-02-03-03		Окраска металлических поверхностей эмалевыми красками за 2 раза				м2	350		364,70	127 645,00	93 751,00		33 894,00	
	Итого по разделу										**3 443 556,88**	**502 479,68**		**2 941 077,20**	
	Накладные расходы														
	Итого с учетом накладных расходов										**3 443 556,88**				
	Сметная прибыль														
	Всего стоимость оборудования														
	Всего по разделу										**3 443 556,88**	**502 479,68**		**2 941 077,20**	
	Нормативная трудоемкость														
	Сметная зарплата										**502 479,68**				
			Раздел 4. Установка информационных табличек и почтовых ящиков												
19	BI-15-06-01-01		Установка почтовых ящиков				шт	62		4 460,57	276 555,34	11 071,34		265 484,00	
20	BI-15-06-02-03		Установка квартирных табличек				шт	62		1 457,14	90 342,68	6 642,68		83 700,00	

	Всего по разделу										**111 834,00**			**111 834,00**	
	Нормативная трудоемкость														
	Сметная зарплата														
			Раздел 2. Крыльца												
2	ВІ-04-01-02-07		Устройство щебеночной подготовки под фундаменты				м3	7		4 645,54	32 518,78	9 375,03		23 143,75	
3	ВІ-04-02-01-01		Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период				м3	14,84715		25 729,62	382 011,53	156 213,25		225 798,28	
4	4-1-24		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм				т	0,244		179 464,00	43 789,22			43 789,22	
5	ВІ-04-04-03-01		Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов				м2	69		107,80	7 438,20			7 438,20	
6	ВІ-15-06-03-01		Установка приддверных решеток				шт	4		10 017,86	40 071,44	16 071,44		24 000,00	
7	1-1-8557		Поддон придверный пластиковый 600х400х64мм				шт	4		1 500,00	6 000,00			6 000,00	
8	1-1-5958		Придверные грязезащитные решетки (резина+текстиль+щетка+скребок)				м2	10,36		45 000,00	466 200,00			466 200,00	
9	ВІ-12-04-04-06		Облицовка пандусов, крылец и входных групп гранитом на клее из сухих смесей				м2	112,4		15 959,00	1 793 791,60	786 800,00		1 006 991,60	
10	ВІ-11-07-01-03		Установка стеклянных козырьков				м2	11,36							
11	1-1-2844		Цельностеклянный козырек с фурнитурой из нержавеющей стали, стеклом 10мм каленое с бронепленкой				м2	11,36		131 048,37	1 488 709,48			1 488 709,48	
	Итого по разделу										**4 260 530,29**	**968 459,72**		**3 292 070,57**	
	Накладные расходы														
	Итого с учетом накладных расходов										**4 260 530,29**				
	Сметная прибыль														
	Всего стоимость оборудования														
	Всего по разделу										**4 260 530,29**	**968 459,72**		**3 292 070,57**	
	Нормативная трудоемкость														

	Сметная прибыль														
	Всего стоимость оборудования														
	Всего по разделу										**111 834,00**			**111 834,00**	
	Нормативная трудоемкость														
	Сметная зарплата														
	Итого										**10 496 152,00**	**1 667 058,04**		**8 829 093,96**	
	Итого с учетом накладных расходов										**10 496 152,00**				
	Всего										**10 496 152,00**	**1 667 058,04**		**8 829 093,96**	
	Сметная зарплата										**1 667 058,04**				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)										**10 496 152,00**	**1 667 058,04**		**8 829 093,96**	
	Всего по смете										**10 496 152,00**	**1 667 058,04**		**8 829 093,96**	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %										**200 046,97**				
	Всего с НДС										**10 696 198,97**	**1 667 058,04**		**8 829 093,96**	

			Прочие работы. Блок 1-2												
			Раздел 1. Логотип проекта												
1	1-1-1500		Логотип объемный, глянцевый, материал: дерево, ширина 700мм, высота 500мм				шт	2		55 917,00	111 834,00			111 834,00	
	Итого по разделу										**111 834,00**			**111 834,00**	
	Накладные расходы														
	Итого с учетом накладных расходов										**111 834,00**				
	Сметная прибыль														
	Всего стоимость оборудования														

	Сметная зарплата										**58 528,28**				
			Раздел 4. Устройство декоративных элементов												
31	31-1-9974		Кашпо размером 400х400мм				шт	6		8 800,00	52 800,00			52 800,00	
32	31-1-9975		Дерево искусственное высотой 90 см				шт	6		34 000,00	204 000,00			204 000,00	
33	31-1-9976		Картина художественная в рамке с печатью на холсте				шт	12		12 000,00	144 000,00			144 000,00	
34	ВІ-12-04-07-03		Облицовка стен декоративными панелями из МДФ Состав работ:				м2	6		44 108,67	264 652,02	32 500,02		232 152,00	
	ВІ-552		Работы по облицовке стен декоративными панелями из МДФ (затраты труда рабочих)				чел.час	6	1	5 416,67		32 500,02			
	1-1-8246		Панели настенные декоративные, материал МДФ				м2	6,12	1,02	37 933,33				232 151,98	
	Итого по разделу										**665 452,00**	**32 500,02**		**632 951,98**	
	Накладные расходы														
	Итого с учетом накладных расходов										**665 452,00**				
	Сметная прибыль														
	Всего стоимость оборудования														
	Всего по разделу										**665 452,00**	**32 500,02**		**632 951,98**	
	Нормативная трудоемкость														
	Сметная зарплата										**32 500,02**				
			Раздел 5. Логотип проекта												
35	1-1-1500		Логотип объемный, глянцевый, материал: дерево, ширина 700мм, высота 500мм				шт	2		55 917,00	111 834,00			111 834,00	
	Итого по разделу										**111 834,00**			**111 834,00**	
	Накладные расходы														
	Итого с учетом накладных расходов										**111 834,00**				

		Состав работ:									
	BI-250	Работы по установке адресных, подъездных и квартирных табличек (затраты труда рабочих)	чел.час	68	1	107,14		7 285,52			
	1-1-956	Таблички эмалированные для указания номера квартиры	шт	68	1	1 350,00				91 800	
22	31-1-9933	Логотип ЖК, объемно-световой, размер 9570х1260 мм, из двойного пластика, прозрачный	шт	1		1 040 400,00	1 040 400,00			1 040 400,00	
23	BI-01-01-05-01	Временная обшивка кабины лифта	м2	23		4 906,20	112 842,60	39 100,00		73 742,60	
		Состав работ:									
	BI-513	Работы по временной обшивке кабины лифта (затраты труда рабочих)	чел.час	23	1	1 700,00		39 100			
	1-2-32	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, I сорта	м3	0,0782	0,0034	43 000,00				3 362,6	
	1-2-9996	OSB плита толщиной 8 мм (размер 2,5м х 1,25 м)	м2	23,46	1,02	3 000,00				70 380	
24	1-1-1925	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы, марка МП, толщина 6,5 мм	м2	2		2 000,00	4 000,00			4 000,00	
25	1-1-9563	Оргстекло листовое прозрачное толщиной 2 мм	м2	1		3 280,63	3 280,63			3 280,63	
26	1-1-9562	Пластик листовой из ПВХ (поливинилхлорид) толщиной 5 мм, Komatex	м2	24		2 000,00	48 000,00			48 000,00	
27	1-1-505	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм (ТУ 102-284-81)	м2	24		3 000,00	72 000,00			72 000,00	
28	1-1-9447	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 3,5 мм х 50 мм	1000 шт	0,4		2 000,00	800,00			800,00	
29	1-1-8582	Скотч прозрачный шириной 80мм	м	12		29,33	351,96			351,96	
30	1-1-8821	Клей Момент Монтаж Суперсильный МВп-70 (жидкие гвозди), 280г	шт	2		1 150,00	2 300,00			2 300,00	
	Итого по разделу						**1 686 379,47**	**58 528,28**		**1 627 851,19**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 686 379,47**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 686 379,47**	**58 528,28**		**1 627 851,19**	
	Нормативная трудоемкость										

17	BI-15-09-01-01	Установка металлических ограждений без поручня Состав работ:	мп	112		1 320,00	147 840,00	147 840,00			
	BI-277	Работы установке металлических ограждений без поручня (затраты труда рабочих)	чел.час	112	1	1 320,00		147 840			
18	2-2-9815	Ограждения балконные металлические, h=1м	мп	112		7 150,00	800 800,00			800 800,00	
19	BI-12-02-03-03	Окраска металлических поверхностей эмалевыми красками за 2 раза	м2	350		364,70	127 645,00	93 751,00		33 894,00	
	BI-181	Работы по окраске металлических поверхностей эмалевыми красками за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	350	1	267,86		93 751			
	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,063	0,00018	470 000,00				29 610	
	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,0098	0,000028	437 000,00				4 282,6	
	Итого по разделу						**3 949 768,06**	**669 354,68**		**3 280 413,38**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**3 949 768,06**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**3 949 768,06**	**669 354,68**		**3 280 413,38**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**669 354,68**				
			Раздел 3. Установка информационных табличек и почтовых ящиков								
20	BI-15-06-01-01	Установка почтовых ящиков Состав работ:	шт	68		4 460,57	303 318,76	12 142,76		291 176,00	
	BI-249	Работы по установке почтовых ящиков (затраты труда рабочих)	чел.час	68	1	178,57		12 142,76			
	1-1-2127	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х41 мм	шт	136	2	2,00				272	
	1-1-8847	Почтовые ящики BI-Group	шт	68	1	4 278,00				290 904	
21	BI-15-06-02-03	Установка квартирных табличек	шт	68		1 457,14	99 085,52	7 285,52		91 800,00	

	Сметная прибыль														
	Всего стоимость оборудования														
	Всего по разделу										**4 082 718,47**	**906 675,06**		**3 176 043,41**	
	Нормативная трудоемкость														
	Сметная зарплата										**906 675,06**				
			Раздел 2. Монтаж лестничных ограждений												
12	BI-15-09-01-01		Установка металлических ограждений без поручня Состав работ:				мп	8,15		9 526,57	77 641,55	9 605,35		68 036,20	
	BI-277		Работы установке металлических ограждений без поручня (затраты труда рабочих)				чел.час	8,15	1	1 178,57		9 605,35			
	2-2-9815		Ограждения балконные металлические, h=1м				мп	8,15	1	8 348,00				68 036,2	
13	BI-15-09-01-02		Установка металлических ограждений с поручнями Состав работ:				мп	67,67		16 343,95	1 105 995,10	120 839,00		985 156,10	
	BI-278		Работы по установке металлических ограждений с поручнями (затраты труда рабочих)				чел.час	67,67	1	1 785,71		120 839			
	2-2-15		Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные (ГОСТ 23120-78)				м	67,67	1	14 558,24				985 156,1	
14	BI-15-09-01-02		Установка металлических ограждений с поручнями Состав работ:				мп	67,67		16 343,95	1 105 995,10	120 839,00		985 156,10	
	BI-278		Работы по установке металлических ограждений с поручнями (затраты труда рабочих)				чел.час	67,67	1	1 785,71		120 839			
	2-2-15		Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные (ГОСТ 23120-78)				м	67,67	1	14 558,24				985 156,1	
15	BI-15-09-01-01		Установка металлических ограждений без поручня Состав работ:				мп	8,15		9 526,57	77 641,55	9 605,35		68 036,20	
	BI-277		Работы установке металлических ограждений без поручня (затраты труда рабочих)				чел.час	8,15	1	1 178,57		9 605,35			
	2-2-9815		Ограждения балконные металлические, h=1м				мп	8,15	1	8 348,00				68 036,2	
16	BI-15-09-01-03		Установка металлических ограждений из нержавеющей стали [STS construction]				мп	53,4		9 479,61	506 211,17	166 875,00		339 336,17	
	BI-314		Работы по установке металлических ограждений из нержавеющей стали (затраты труда рабочих)				чел.час	53,4	1	3 125,00		166 875			
	2-2-9811		Ограждения из нержавеющей стали				мп	53,4	1	6 354,61				339 336,17	

	ВІ-387	Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих)	чел.час	7	1	1 339,29		9 375,03			
	30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200, фракция 20-40 мм	м3	8,05	1,15	4 159,00				33 479,95	
2	ВІ-04-02-01-01	Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	13		25 729,62	334 485,06	136 778,59		197 706,47	
	ВІ-041	Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период (затраты труда рабочих)	чел.час	13	1	10 521,43		136 778,59			
	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)	м3	13,013	1,001	15 193,00				197 706,51	
3	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,244		179 464,00	43 789,22			43 789,22	
4	ВІ-15-06-03-01	Установка приддверных решеток Состав работ:	шт	4		10 017,86	40 071,44	16 071,44		24 000,00	
	ВІ-295	Работы по установке жалюзийных решеток (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	4 017,86		16 071,44			
	1-1-8558	Решетка придверная стальная ячеистая оцинкованная 390х590мм	шт	4	1	6 000,00				24 000	
5	1-1-8557	Поддон придверный пластиковый 600х400х64мм	шт	4		1 500,00	6 000,00			6 000,00	
6	1-1-5958	Придверные грязезащитные решетки (резина+текстиль+щетка+скребок)	м2	10,36		45 000,00	466 200,00			466 200,00	
7	ВІ-12-04-04-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп гранитом на клее из сухих смесей	м2	106,35		15 959,00	1 697 239,65	744 450,00		952 789,65	
	ВІ-415	Работы по облицовке пандусов, крылец и входных групп гранитом на клее из сухих смесей (затраты труда рабочих)	чел.час	106,35	1	7 000,00		744 450			
	30-11-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	109,5405	1,03	8 500,00				931 094,25	
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	903,975	8,5	24,00				21 695,4	
8	ВІ-11-07-01-03	Установка стеклянных козырьков Состав работ:	м2	9							
9	1-1-2844	Цельностеклянный козырек с фурнитурой из нержавеющей стали, стеклом 10мм каленое с бронепленкой	м2	9		131 048,37	1 179 435,33			1 179 435,33	
10	ВІ-07-01-03-04	Монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,687129							
11	1-1-4888	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,694		392 857,00	272 642,76			272 642,76	
	Итого по разделу						**4 082 718,47**	**906 675,06**		**3 176 043,41**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**4 082 718,47**				

	Итого							69 963 525,87	21 714 130,29		48 249 395,57		
	Итого с учетом накладных расходов							69 963 525,87					
	Всего							69 963 525,87	21 714 130,29		48 249 395,57		
	Сметная зарплата							21 714 130,29					
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)							69 963 525,87	21 714 130,29		48 249 395,57		
	Всего по смете							69 963 525,87	21 714 130,29		48 249 395,57		
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %							2 605 695,64					
	Всего с НДС							72 569 221,51	21 714 130,29		48 249 395,57		

	ИТОГО по Акту с НДС:							211 507 416,31			143 427 655,81		

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2018 года

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прочие работы. Блок 1-1									
		Раздел 1. Крыльца									
1	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты Состав работ:	м3	7		6 122,14	42 854,98	9 375,03		33 479,95	

		толщина 0,7мм									
389	ТССЦ1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	12,7		614,00	7 797,80			7 797,80	
390	ТССЦ1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	844,4		5,00	4 222,00			4 222,00	
391	ТССЦ3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	101,328		350,00	35 464,80			35 464,80	
392	ТССЦ1-1-8568	Анкер клиновый 10х100мм	шт	250		16,00	4 000,00			4 000,00	
393	ВІ-14-05-11-01	Облицовка стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением (белый	м2	11,9		4 375,00	52 062,50	52 062,50			
394	ТССЦ1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресшайбой 4,5х35 мм	шт	142,8		2,70	385,56			385,56	
395	ТССЦ3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	28,6		350,00	10 010,00			10 010,00	
396	ТССЦ1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	35,7		790,00	28 203,00			28 203,00	
397	ТССЦ1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	285,6		5,00	1 428,00			1 428,00	
398	ТССЦ1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	14,3		1 920,00	27 456,00			27 456,00	
399	ТССЦ1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	47,6		21,63	1 029,59			1 029,59	
400	ТССЦ1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	13,1		303,03	3 969,69			3 969,69	
401	ТССЦ1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	47,6		29,00	1 380,40			1 380,40	
	Итого по разделу						**524 688,50**	**219 811,43**		**304 877,07**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**524 688,50**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**524 688,50**	**219 811,43**		**304 877,07**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**219 811,43**				

		гайку М10х12х100 мм										
377	ТССЦ1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	307,8		790,00	243 162,00			243 162,00		
378	ТССЦ1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	410,4		299,00	122 709,60			122 709,60		
	Итого по разделу						**2 684 682,15**	**781 830,14**		**1 902 852,01**		
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов						**2 684 682,15**					
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу						**2 684 682,15**	**781 830,14**		**1 902 852,01**		
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата						**781 830,14**					
		Раздел 6. Обшивка крыльца и балконов металлосайдингом										
379	ВІ-14-08-03-05	Устройство отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с полимерным покрытием шириной 170мм между разными облицовочными материалами на фасаде	мп	101,87								
380	ТССЦ1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	19		1 920,00	36 480,00			36 480,00		
381	ТССЦ1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	305,6		5,00	1 528,00			1 528,00		
382	ВІ-14-08-03-05	Устройство отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с полимерным покрытием шириной 170мм между разными облицовочными материалами на фасаде	мп	35								
383	ТССЦ1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	8,5		1 920,00	16 320,00			16 320,00		
384	ТССЦ1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	105		5,00	525,00			525,00		
385	ВІ-14-08-03-01	Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием [коричневый]	м2	42,22		3 973,21	167 748,93	167 748,93				
386	ТССЦ1-3-160	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15-50	м3	6,333		4 100,00	25 965,30			25 965,30		
387	ТССЦ1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	506,64		2,70	1 367,93			1 367,93		
388	ТССЦ1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием,	м2	50,7		1 920,00	97 344,00			97 344,00		