	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						1 845 242,07	639 420,09		1 205 821,98	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						639 420,09				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Лифтовый холл, лестничная клетка и техпомещения									
94	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	51,043		1 701,50	86 849,66	46 257,72		40 591,95	
95	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	5 088,47667		2,10	10 685,80			10 685,80	
96	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	51,043		671,39	34 269,76	11 530,10		22 739,66	
97	1-1-2215	Лента алюминиевая, самоклеющаяся, ширина 50мм	м	112,2946		416,00	46 714,55			46 714,55	
98	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	23,609		1 701,50	40 170,71	21 395,66		18 775,06	
99	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	2 353,5812		2,10	4 942,52			4 942,52	
100	ВІ-10-05-04-26	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 60мм	м2	5,5		1 458,49	8 021,70	4 272,35		3 749,35	
101	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	469,865		2,10	986,72			986,72	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
102	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	308,012		671,39	206 796,18	69 576,83		137 219,35	
103	1-1-2215	Лента алюминиевая, самоклеющаяся, ширина 50мм	м	677,6264		416,00	281 892,58			281 892,58	
104	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	308,012		1 701,50	524 082,42	279 135,88		244 946,54	
105	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	30 705,712		2,10	64 482,00			64 482,00	
		Подраздел Тип 14 (Кухня)									
106	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	101,285		671,39	68 001,74	22 879,27		45 122,47	
107	1-1-2215	Лента алюминиевая, самоклеющаяся, ширина 50мм	м	222,827		416,00	92 696,03			92 696,03	
108	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	101,285		1 701,50	172 336,43	91 789,53		80 546,90	
109	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	10 097,10165		2,10	21 203,91			21 203,91	
		Подраздел Тип 15 (Санузлы, ванная)									
110	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	45,02		226,20	10 183,52	8 039,22		2 144,30	
111	ВІ-10-05-04-26	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 60мм	м2	45,02		1 458,49	65 661,22	34 971,09		30 690,13	
112	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	3 846,0586		2,10	8 076,72			8 076,72	
		Подраздел Лоджия									
113	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	48,81		226,20	11 040,82	8 716,00		2 324,82	
114	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	22,72		1 701,50	38 658,08	20 590,00		18 068,08	
115	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	2 264,9568		2,10	4 756,41			4 756,41	
116	ВІ-10-05-04-26	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 60мм	м2	26,09		1 458,49	38 052,00	20 266,45		17 785,55	
117	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	2 228,8687		2,10	4 680,62			4 680,62	
	Итого по разделу						1 845 242,07	639 420,09		1 205 821,98	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						1 845 242,07				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						1 845 242,07	639 420,09		1 205 821,98	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						639 420,09				
		Раздел 5. Пятый этаж									
		Подраздел Тип 14 (Кухня)									
118	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	101,285		671,39	68 001,74	22 879,27		45 122,47	
119	1-1-2215	Лента алюминиевая, самоклеющаяся, ширина 50мм	м	222,827		416,00	92 696,03			92 696,03	

120	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	101,285		1 701,50	172 336,43	91 789,53		80 546,90	
121	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	10 097,10165		2,10	21 203,91			21 203,91	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
122	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пена	м2	308,012		671,39	206 796,18	69 576,83		137 219,35	
123	1-1-2215	Лента алюминиевая, самоклеющаяся, ширина 50мм	м	677,6264		416,00	281 892,58			281 892,58	
124	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	308,012		1 701,50	524 082,42	279 135,88		244 946,54	
125	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	30 705,712		2,10	64 482,00			64 482,00	
		Подраздел Тип 15 (Санузлы, ванная)									
126	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	45,02		226,20	10 183,52	8 039,22		2 144,30	
127	ВІ-10-05-04-26	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 60мм	м2	45,02		1 458,49	65 661,22	34 971,09		30 690,13	
128	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	3 846,0586		2,10	8 076,72			8 076,72	
		Подраздел Лоджия									
129	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	48,81		226,20	11 040,82	8 716,00		2 324,82	
130	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	22,72		1 701,50	38 658,08	20 590,00		18 068,08	
131	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	2 264,9568		2,10	4 756,41			4 756,41	
132	ВІ-10-05-04-26	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 60мм	м2	26,09		1 458,49	38 052,00	20 266,45		17 785,55	
133	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	2 228,8687		2,10	4 680,62			4 680,62	
		Подраздел Лифтовый холл, лестничная клетка и техпомещения									
134	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	51,043		1 701,50	86 849,66	46 257,72		40 591,95	
135	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	5 088,47667		2,10	10 685,80			10 685,80	
136	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пена	м2	51,043		671,39	34 269,76	11 530,10		22 739,66	
137	1-1-2215	Лента алюминиевая, самоклеющаяся, ширина 50мм	м	112,2946		416,00	46 714,55			46 714,55	
138	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	23,609		1 701,50	40 170,71	21 395,66		18 775,06	
139	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	2 353,5812		2,10	4 942,52			4 942,52	
140	ВІ-10-05-04-26	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 60мм	м2	5,5		1 458,49	8 021,70	4 272,35		3 749,35	
141	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	469,865		2,10	986,72			986,72	
	Итого по разделу						**1 845 242,07**	**639 420,09**		**1 205 821,98**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 845 242,07**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 845 242,07**	**639 420,09**		**1 205 821,98**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**639 420,09**				
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел Тип 14 (Кухня)									
142	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пена	м2	101,285		671,39	68 001,74	22 879,27		45 122,47	
143	1-1-2215	Лента алюминиевая, самоклеющаяся, ширина 50мм	м	222,827		416,00	92 696,03			92 696,03	
144	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	101,285		1 701,50	172 336,43	91 789,53		80 546,90	
145	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	10 097,10165		2,10	21 203,91			21 203,91	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
146	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пена	м2	308,012		671,39	206 796,18	69 576,83		137 219,35	
147	1-1-2215	Лента алюминиевая, самоклеющаяся, ширина 50мм	м	677,6264		416,00	281 892,58			281 892,58	
148	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	308,012		1 701,50	524 082,42	279 135,88		244 946,54	
149	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	30 705,712		2,10	64 482,00			64 482,00	
		Подраздел Тип 15 (Санузлы, ванная)									

150	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	45,02		226,20	10 183,52	8 039,22		2 144,30	
151	ВІ-10-05-04-26	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 60мм	м2	45,02		1 458,49	65 661,22	34 971,09		30 690,13	
152	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	3 846,0586		2,10	8 076,72			8 076,72	
		Подраздел Лодзия									
153	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	48,81		226,20	11 040,82	8 716,00		2 324,82	
154	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	22,72		1 701,50	38 658,08	20 590,00		18 068,08	
155	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	2 264,9568		2,10	4 756,41			4 756,41	
156	ВІ-10-05-04-26	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 60мм	м2	26,09		1 458,49	38 052,00	20 266,45		17 785,55	
157	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	2 228,8687		2,10	4 680,62			4 680,62	
		Подраздел Лифтовый холл, лестничная клетка и техпомещения									
158	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	51,043		1 701,50	86 849,66	46 257,72		40 591,95	
159	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	5 088,47667		2,10	10 685,80			10 685,80	
160	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пена	м2	51,043		671,39	34 269,76	11 530,10		22 739,66	
161	1-1-2215	Лента алюминиевая, самоклеющаяся, ширина 50мм	м	112,2946		416,00	46 714,55			46 714,55	
162	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	23,609		1 701,50	40 170,71	21 395,66		18 775,06	
163	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	2 353,5812		2,10	4 942,52			4 942,52	
164	ВІ-10-05-04-26	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 60мм	м2	5,5		1 458,49	8 021,70	4 272,35		3 749,35	
165	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	469,865		2,10	986,72			986,72	
	Итого по разделу						**1 845 242,07**	**639 420,09**		**1 205 821,98**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 845 242,07**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 845 242,07**	**639 420,09**		**1 205 821,98**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**639 420,09**				
		Раздел 7. Седьмой этаж									
		Подраздел Тип 14 (Кухня)									
166	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пена	м2	101,285		671,39	68 001,74	22 879,27		45 122,47	
167	1-1-2215	Лента алюминиевая, самоклеющаяся, ширина 50мм	м	222,827		416,00	92 696,03			92 696,03	
168	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	101,285		1 701,50	172 336,43	91 789,53		80 546,90	
169	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	10 097,10165		2,10	21 203,91			21 203,91	
		Подраздел Отдельа жилых комнат									
170	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пена	м2	308,012		671,39	206 796,18	69 576,83		137 219,35	
171	1-1-2215	Лента алюминиевая, самоклеющаяся, ширина 50мм	м	677,6264		416,00	281 892,58			281 892,58	
172	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	308,012		1 701,50	524 082,42	279 135,88		244 946,54	
173	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	30 705,712		2,10	64 482,00			64 482,00	
		Подраздел Тип 15 (Санузлы, ванная)									
174	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	45,02		226,20	10 183,52	8 039,22		2 144,30	
175	ВІ-10-05-04-26	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 60мм	м2	45,02		1 458,49	65 661,22	34 971,09		30 690,13	
176	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	3 846,0586		2,10	8 076,72			8 076,72	
		Подраздел Лодзия									
177	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	48,81		226,20	11 040,82	8 716,00		2 324,82	
178	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	22,72		1 701,50	38 658,08	20 590,00		18 068,08	
179	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	2 264,9568		2,10	4 756,41			4 756,41	
180	ВІ-10-05-04-26	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 60мм	м2	26,09		1 458,49	38 052,00	20 266,45		17 785,55	
181	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	2 228,8687		2,10	4 680,62			4 680,62	

		Подраздел Лифтовый холл, лестничная клетка и техпомещения											
182	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	51,043		1 701,50	86 849,66	46 257,72		40 591,95	
183	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	5 088,47667		2,10	10 685,80			10 685,80	
184	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	51,043		671,39	34 269,76	11 530,10		22 739,66	
185	1-1-2215	Лента алюминиевая, самоклеющаяся, ширина 50мм	м	112,2946		416,00	46 714,55			46 714,55	
186	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	23,609		1 701,50	40 170,71	21 395,66		18 775,06	
187	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	2 353,5812		2,10	4 942,52			4 942,52	
188	ВІ-10-05-04-26	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 60мм	м2	5,5		1 458,49	8 021,70	4 272,35		3 749,35	
189	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	469,865		2,10	986,72			986,72	
	Итого по разделу						**1 845 242,07**	**639 420,09**		**1 205 821,98**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 845 242,07**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 845 242,07**	**639 420,09**		**1 205 821,98**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**639 420,09**				
		Раздел 8. Восьмой этаж									
		Подраздел Лифтовый холл, лестничная клетка и техпомещения									
190	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	51,043		1 701,50	86 849,66	46 257,72		40 591,95	
191	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	5 088,47667		2,10	10 685,80			10 685,80	
192	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	51,043		671,39	34 269,76	11 530,10		22 739,66	
193	1-1-2215	Лента алюминиевая, самоклеющаяся, ширина 50мм	м	112,2946		416,00	46 714,55			46 714,55	
194	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	23,609		1 701,50	40 170,71	21 395,66		18 775,06	
195	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	2 353,5812		2,10	4 942,52			4 942,52	
196	ВІ-10-05-04-26	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 60мм	м2	5,5		1 458,49	8 021,70	4 272,35		3 749,35	
197	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	469,865		2,10	986,72			986,72	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
198	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	308,012		671,39	206 796,18	69 576,83		137 219,35	
199	1-1-2215	Лента алюминиевая, самоклеющаяся, ширина 50мм	м	677,6264		416,00	281 892,58			281 892,58	
200	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	308,012		1 701,50	524 082,42	279 135,88		244 946,54	
201	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	30 705,712		2,10	64 482,00			64 482,00	
		Подраздел Тип 14 (Кухня)									
202	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	101,285		671,39	68 001,74	22 879,27		45 122,47	
203	1-1-2215	Лента алюминиевая, самоклеющаяся, ширина 50мм	м	222,827		416,00	92 696,03			92 696,03	
204	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	101,285		1 701,50	172 336,43	91 789,53		80 546,90	
205	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	10 097,10165		2,10	21 203,91			21 203,91	
		Подраздел Тип 15 (Санузлы, ванная)									
206	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	45,02		226,20	10 183,52	8 039,22		2 144,30	
207	ВІ-10-05-04-26	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 60мм	м2	45,02		1 458,49	65 661,22	34 971,09		30 690,13	
208	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	3 846,0586		2,10	8 076,72			8 076,72	
		Подраздел Лоджия									
209	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	48,81		226,20	11 040,82	8 716,00		2 324,82	
210	ВІ-10-05-04-28	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 70мм	м2	22,72		1 701,50	38 658,08	20 590,00		18 068,08	
211	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	2 264,9568		2,10	4 756,41			4 756,41	
212	ВІ-10-05-04-26	Устройство фиброцементных стяжек марки М200 толщиной 60мм	м2	26,09		1 458,49	38 052,00	20 266,45		17 785,55	

213	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	2 228,8687		2,10	4 680,62			4 680,62	
	Итого по разделу						**1 845 242,07**	**639 420,09**		**1 205 821,98**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 845 242,07**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 845 242,07**	**639 420,09**		**1 205 821,98**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**639 420,09**				
	Итого						**17 206 379,84**	**5 984 180,99**		**11 222 198,85**	
	Итого с учетом накладных расходов						**17 206 379,84**				
	Всего						**17 206 379,84**	**5 984 180,99**		**11 222 198,85**	
	Сметная зарплата						**5 984 180,99**				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**17 206 379,84**	**5 984 180,99**		**11 222 198,85**	
	Всего по смете						**17 206 379,84**	**5 984 180,99**		**11 222 198,85**	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						**718 101,72**				
	Всего с НДС						**17 924 481,56**	**5 984 180,99**		**11 222 198,85**	

Внутренняя отделка. Блок 3. Подъезд 1

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Отделка офисных помещений

1	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	91,527		1 733,29	158 642,83	102 150,54		56 492,29	
2	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм	м2	231,56		1 942,79	449 872,45	258 437,17		191 435,28	
3	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	51,845		1 409,54	73 077,60	44 623,51		28 454,09	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
4	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	175,63		1 336,78	234 778,67	151 166,50		83 612,17	
5	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	41,52		1 193,93	49 571,97	35 736,68		13 835,29	
6	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	137,85		552,67	76 185,56	59 078,37		17 107,19	
7	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	95,2		1 457,10	138 715,92	114 750,27		23 965,65	
8	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	41,22		1 336,78	55 102,07	35 478,47		19 623,61	
9	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	52,777778		618,39	32 637,25	30 771,56		1 865,69	
10	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	42,488889		618,39	26 274,70	24 772,72		1 501,98	
11	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления [1 этаж]	м2	50,37		2 950,87	148 635,32	89 047,11		59 588,21	
12	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением	м2	10,9		3 950,33	43 058,60	20 340,16		22 718,43	
13	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления [1 этаж]	м2	40,51		2 950,87	119 539,74	71 616,01		47 923,74	
14	ВІ-12-05-02-03	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	7,62		3 126,58	23 824,54	15 389,66		8 434,88	
15	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с огнезащитами и	м2	12,67		4 016,76	50 892,35	15 181,32		35 711,03	
16	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	59,15		992,15	58 685,67	50 911,00		7 774,68	
17	ВІ-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	6,37		908,23	5 785,43	5 482,72		302,70	
18	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	59,15		631,15	37 332,52	25 349,92		11 982,61	
19	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	5,11		727,98	3 719,98	2 979,33		740,64	
20	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	38,37		1 409,54	54 084,05	33 025,44		21 058,61	
21	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	8,06		631,15	5 087,07	3 454,27		1 632,79	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
22	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	243,13		1 631,19	396 591,22	209 264,42		187 326,80	
23	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	243,13		631,15	153 451,50	104 198,22		49 253,28	
	Итого по разделу						**2 395 546,62**	**1 503 205,37**		**892 341,24**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 395 546,62**				
	Сметная прибыль										

	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						2 395 546,62	1 503 205,37		892 341,24	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						1 503 205,37				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Отделка лифтового холла									
24	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	56,02		1 336,78	74 886,42	48 216,97		26 669,44	
25	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и машинного	м2	20,7		1 193,93	24 714,35	17 816,70		6 897,65	
26	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	76,4		552,67	42 223,99	32 742,75		9 481,24	
27	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	43		1 457,10	62 655,30	51 830,48		10 824,82	
28	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением	м2	7,5		3 950,33	29 627,48	13 995,53		15 631,95	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
29	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	21,61		1 336,78	28 887,82	18 599,94		10 287,87	
30	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	5,64		1 457,10	8 218,04	6 798,23		1 419,81	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
31	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	289,29		1 886,55	545 760,05	322 867,89		222 892,16	
32	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и	м2	266,15		1 645,55	437 963,13	297 042,03		140 921,10	
33	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	192,718		1 457,06	280 801,69	232 294,57		48 507,12	
34	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	153		55,36	8 470,08	6 829,92		1 640,16	
35	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	51		1 886,55	96 214,05	56 919,57		39 294,48	
36	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	21,88		1 457,06	31 880,47	26 373,28		5 507,20	
37	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	113,333333		618,39	70 084,20	66 077,87		4 006,33	
		Подраздел Отделка санузлов									
38	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	109,15		1 409,54	153 851,29	93 946,50		59 904,79	
39	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23,562		1 457,06	34 331,25	28 400,69		5 930,56	
		Подраздел Отделка балконов									
40	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	50,816		2 793,14	141 936,20	18 148,43		123 787,78	
41	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	76,43		1 409,54	107 731,14	65 784,07		41 947,08	
42	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен Состав работ:	м2	76,43		1 690,83	129 230,14	81 889,39		47 340,74	
43	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СПР-160/3600 "Усиленная"	м2	87,8945		152,00	13 359,96			13 359,96	
44	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	25,56		1 457,10	37 243,48	30 809,00		6 434,47	
45	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	36		727,98	26 207,28	20 989,44		5 217,84	
46	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	36		618,39	22 262,04	20 989,44		1 272,60	
47	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	0,9		1 875,00	1 687,50			1 687,50	
48	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	23,4		94,00	2 199,60			2 199,60	
	Итого по разделу						2 412 425,75	1 559 362,68		853 063,07	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						2 412 425,75				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						2 412 425,75	1 559 362,68		853 063,07	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						1 559 362,68				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Отделка лифтового холла									
49	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	41,51		1 336,78	55 489,74	35 728,07		19 761,67	

50	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	19,09	1 193,93	22 792,12	16 430,95		6 361,17	
51	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	60,6	552,67	33 491,80	25 971,34		7 520,46	
52	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	26,87	1 457,10	39 152,28	32 388,02		6 764,25	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений								
53	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	21,61	1 336,78	28 887,82	18 599,94		10 287,87	
54	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	5,64	1 457,10	8 218,04	6 798,23		1 419,81	
		Подраздел Отделка жилых комнат								
55	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	316,7	1 886,55	597 470,39	353 459,37		244 011,02	
56	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	259,8	1 645,55	427 513,89	289 954,99		137 558,90	
57	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	180,1755	1 457,06	262 526,51	217 176,34		45 350,17	
58	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	148,8	55,36	8 237,57	6 642,43		1 595,14	
59	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	45,33	1 886,55	85 517,31	50 591,45		34 925,86	
60	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23,25	1 457,06	33 876,65	28 024,62		5 852,03	
61	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	100,733333	618,39	62 292,49	58 731,56		3 560,92	
		Подраздел Отделка санузлов								
62	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	112,96	1 409,54	159 221,64	97 225,80		61 995,84	
63	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,3045	1 457,06	35 413,11	29 295,67		6 117,44	
		Подраздел Отделка балконов								
64	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	50,816	2 793,14	141 936,20	18 148,43		123 787,78	
65	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	77,596667	1 409,54	109 375,61	66 788,23		42 587,38	
66	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	77,59666	1 690,83	131 202,76	83 139,39		48 063,37	
67	1-1-9848	Состав работ: Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160-3600 "Крепис"	м2	89,23609	152,00	13 563,89			13 563,89	
68	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,693333	1 457,10	35 980,66	29 764,36		6 216,30	
69	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	45,8	727,98	33 341,48	26 703,23		6 638,25	
70	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	45,8	618,39	28 322,26	26 703,23		1 619,03	
71	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,145	1 875,00	2 146,88			2 146,88	
72	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	29,77	94,00	2 798,38			2 798,38	
	Итого по разделу					**2 358 768,24**	**1 518 265,66**		**840 502,58**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					**2 358 768,24**				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					**2 358 768,24**	**1 518 265,66**		**840 502,58**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					**1 518 265,66**				
		Раздел 4. Четвертый этаж								
		Подраздел Отделка лифтового холла								
73	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	41,51	1 336,78	55 489,74	35 728,07		19 761,67	
74	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	19,09	1 193,93	22 792,12	16 430,95		6 361,17	
75	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	60,6	552,67	33 491,80	25 971,34		7 520,46	
76	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	26,87	1 457,10	39 152,28	32 388,02		6 764,25	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений								
77	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	21,61	1 336,78	28 887,82	18 599,94		10 287,87	
78	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	5,64	1 457,10	8 218,04	6 798,23		1 419,81	
		Подраздел Отделка жилых комнат								
79	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	316,7	1 886,55	597 470,39	353 459,37		244 011,02	

80	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	259,8		1 645,55	427 513,89	289 954,99		137 558,90	
81	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	180,1755		1 457,06	262 526,51	217 176,34		45 350,17	
82	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен сетчаткой	м	148,8		55,36	8 237,57	6 642,43		1 595,14	
83	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	45,33		1 886,55	85 517,31	50 591,45		34 925,86	
84	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23,25		1 457,06	33 876,65	28 024,62		5 852,03	
85	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	100,733333		618,39	62 292,49	58 731,56		3 560,92	
		Подраздел Отделка санузлов									
86	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	112,96		1 409,54	159 221,64	97 225,80		61 995,84	
87	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,3045		1 457,06	35 413,11	29 295,67		6 117,44	
		Подраздел Отделка балконов									
88	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	50,816		2 793,14	141 936,20	18 148,43		123 787,78	
89	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	77,596667		1 409,54	109 375,61	66 788,23		42 587,38	
90	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен Состав работ:	м2	77,59666		1 690,83	131 202,76	83 139,39		48 063,37	
91	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160-3600 "Кнауф"	м2	89,23609		152,00	13 563,89			13 563,89	
92	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,693333		1 457,10	35 980,66	29 764,36		6 216,30	
93	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	45,8		727,98	33 341,48	26 703,23		6 638,25	
94	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	45,8		618,39	28 322,26	26 703,23		1 619,03	
95	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Сегеей СТ 17	кг	1,145		1 875,00	2 146,88			2 146,88	
96	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Сегеей СТ 35, зерно 3,5 мм	кг	29,77		94,00	2 798,38			2 798,38	
	Итого по разделу						**2 358 768,24**	**1 518 265,66**		**840 502,58**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 358 768,24**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 358 768,24**	**1 518 265,66**		**840 502,58**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 518 265,66**				
		Раздел 5. Пятый этаж									
		Подраздел Отделка лифтового холла									
97	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	41,51		1 336,78	55 489,74	35 728,07		19 761,67	
98	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	19,09		1 193,93	22 792,12	16 430,95		6 361,17	
99	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	60,6		552,67	33 491,80	25 971,34		7 520,46	
100	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	40,56		1 457,10	59 099,98	48 889,40		10 210,57	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
101	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	21,61		1 336,78	28 887,82	18 599,94		10 287,87	
102	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	5,64		1 457,10	8 218,04	6 798,23		1 419,81	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
103	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	316,7		1 886,55	597 470,39	353 459,37		244 011,02	
104	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	259,8		1 645,55	427 513,89	289 954,99		137 558,90	
105	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	180,1755		1 457,06	262 526,51	217 176,34		45 350,17	
106	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен сетчаткой	м	148,8		55,36	8 237,57	6 642,43		1 595,14	
107	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	45,33		1 886,55	85 517,31	50 591,45		34 925,86	
108	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23,25		1 457,06	33 876,65	28 024,62		5 852,03	
109	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	100,733333		618,39	62 292,49	58 731,56		3 560,92	
		Подраздел Отделка санузлов									
110	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	112,96		1 409,54	159 221,64	97 225,80		61 995,84	
111	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	24,3045		1 457,06	35 413,11	29 295,67		6 117,44	

		потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм									
		Подраздел Отделка балконов									
112	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	50,816		2 793,14	141 936,20	18 148,43		123 787,78	
113	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	77,596667		1 409,54	109 375,61	66 788,23		42 587,38	
114	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен Состав работ:	м2	77,59666		1 690,83	131 202,76	83 139,39		48 063,37	
115	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160-3600 "Крепик-"	м2	89,23609		152,00	13 563,89			13 563,89	
116	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,693333		1 457,10	35 980,66	29 764,36		6 216,30	
117	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	45,8		727,98	33 341,48	26 703,23		6 638,25	
118	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	45,8		618,39	28 322,26	26 703,23		1 619,03	
119	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,145		1 875,00	2 146,88			2 146,88	
120	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	29,77		94,00	2 798,38			2 798,38	
	Итого по разделу						**2 378 715,95**	**1 534 767,04**		**843 948,91**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 378 715,95**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 378 715,95**	**1 534 767,04**		**843 948,91**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 534 767,04**				
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел Отделка лифтового холла									
121	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	41,51		1 336,78	55 489,74	35 728,07		19 761,67	
122	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 30мм ручного и машинного	м2	19,09		1 193,93	22 792,12	16 430,95		6 361,17	
123	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх сплошной штукатурки	м2	60,6		552,67	33 491,80	25 971,34		7 520,46	
124	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	26,87		1 457,10	39 152,28	32 388,02		6 764,25	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
125	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	21,61		1 336,78	28 887,82	18 599,94		10 287,87	
126	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	5,64		1 457,10	8 218,04	6 798,23		1 419,81	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
127	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	316,7		1 886,55	597 470,39	353 459,37		244 011,02	
128	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	259,8		1 645,55	427 513,89	289 954,99		137 558,90	
129	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	180,1755		1 457,06	262 526,51	217 176,34		45 350,17	
130	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	148,8		55,36	8 237,57	6 642,43		1 595,14	
131	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	45,33		1 886,55	85 517,31	50 591,45		34 925,86	
132	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23,25		1 457,06	33 876,65	28 024,62		5 852,03	
133	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	100,733333		618,39	62 292,49	58 731,56		3 560,92	
		Подраздел Отделка санузлов									
134	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	112,96		1 409,54	159 221,64	97 225,80		61 995,84	
135	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,3045		1 457,06	35 413,11	29 295,67		6 117,44	
		Подраздел Отделка балконов									
136	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	50,816		2 793,14	141 936,20	18 148,43		123 787,78	
137	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	77,596667		1 409,54	109 375,61	66 788,23		42 587,38	
138	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен Состав работ:	м2	77,59666		1 690,83	131 202,76	83 139,39		48 063,37	
139	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160-3600 "Крепик-"	м2	89,23609		152,00	13 563,89			13 563,89	
140	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,693333		1 457,10	35 980,66	29 764,36		6 216,30	
141	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	45,8		727,98	33 341,48	26 703,23		6 638,25	
142	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	45,8		618,39	28 322,26	26 703,23		1 619,03	

143	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,145		1 875,00	2 146,88			2 146,88
144	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	29,77		94,00	2 798,38			2 798,38
	Итого по разделу						**2 358 768,24**	**1 518 265,66**		**840 502,58**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 358 768,24**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 358 768,24**	**1 518 265,66**		**840 502,58**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 518 265,66**			
			Раздел 7. Седьмой этаж							
			Подраздел Отделка лифтового холла							
145	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	41,51		1 336,78	55 489,74	35 728,07		19 761,67
146	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	19,09		1 193,93	22 792,12	16 430,95		6 361,17
147	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх сплошной штукатурки	м2	60,6		552,67	33 491,80	25 971,34		7 520,46
148	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	26,87		1 457,10	39 152,28	32 388,02		6 764,25
			Подраздел Отделка технических и служебных помещений							
149	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	21,61		1 336,78	28 887,82	18 599,94		10 287,87
150	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	5,64		1 457,10	8 218,04	6 798,23		1 419,81
			Подраздел Отделка жилых комнат							
151	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	316,7		1 886,55	597 470,39	353 459,37		244 011,02
152	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	259,8		1 645,55	427 513,89	289 954,99		137 558,90
153	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	180,1755		1 457,06	262 526,51	217 176,34		45 350,17
154	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	148,8		55,36	8 237,57	6 642,43		1 595,14
155	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	45,33		1 886,55	85 517,31	50 591,45		34 925,86
156	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23,25		1 457,06	33 876,65	28 024,62		5 852,03
157	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	100,733333		618,39	62 292,49	58 731,56		3 560,92
			Подраздел Отделка санузлов							
158	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	112,96		1 409,54	159 221,64	97 225,80		61 995,84
159	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,3045		1 457,06	35 413,11	29 295,67		6 117,44
			Подраздел Отделка балконов							
160	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	50,816		2 793,14	141 936,20	18 148,43		123 787,78
161	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	77,596667		1 409,54	109 375,61	66 788,23		42 587,38
162	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	77,59666		1 690,83	131 202,76	83 139,39		48 063,37
		Состав работ:								
163	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160/3600 "Кронас"	м2	89,23609		152,00	13 563,89			13 563,89
164	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,693333		1 457,10	35 980,66	29 764,36		6 216,30
165	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	45,8		727,98	33 341,48	26 703,23		6 638,25
166	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	45,8		618,39	28 322,26	26 703,23		1 619,03
167	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,145		1 875,00	2 146,88			2 146,88
168	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	29,77		94,00	2 798,38			2 798,38
	Итого по разделу						**2 358 768,24**	**1 518 265,66**		**840 502,58**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 358 768,24**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 358 768,24**	**1 518 265,66**		**840 502,58**
	Нормативная трудоемкость									

	Сметная зарплата						**1 518 265,66**				
		Раздел 8. Восьмой этаж									
		Подраздел Отделка лифтового холла									
169	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	41,51		1 336,78	55 489,74	35 728,07		19 761,67	
170	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	19,09		1 193,93	22 792,12	16 430,95		6 361,17	
171	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	60,6		552,67	33 491,80	25 971,34		7 520,46	
172	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	26,87		1 457,10	39 152,28	32 388,02		6 764,25	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
173	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	21,61		1 336,78	28 887,82	18 599,94		10 287,87	
174	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	5,64		1 457,10	8 218,04	6 798,23		1 419,81	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
175	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью из гипсовой основе толщиной до	м2	316,7		1 886,55	597 470,39	353 459,37		244 011,02	
176	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	259,8		1 645,55	427 513,89	289 954,99		137 558,90	
177	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	180,1755		1 457,06	262 526,51	217 176,34		45 350,17	
178	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен сетчаткой	м	148,8		55,36	8 237,57	6 642,43		1 595,14	
179	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	45,33		1 886,55	85 517,31	50 591,45		34 925,86	
180	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23,25		1 457,06	33 876,65	28 024,62		5 852,03	
181	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	100,733333		618,39	62 292,49	58 731,56		3 560,92	
		Подраздел Отделка санузлов									
182	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	112,96		1 409,54	159 221,64	97 225,80		61 995,84	
183	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,3045		1 457,06	35 413,11	29 295,67		6 117,44	
		Подраздел Отделка балконов									
184	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	50,816		2 793,14	141 936,20	18 148,43		123 787,78	
185	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	77,596667		1 409,54	109 375,61	66 788,23		42 587,38	
186	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен Состав работ:	м2	77,59666		1 690,83	131 202,76	83 139,39		48 063,37	
187	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160/3600 "Крепик"	м2	89,23609		152,00	13 563,89			13 563,89	
188	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,693333		1 457,10	35 980,66	29 764,36		6 216,30	
189	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	45,8		727,98	33 341,48	26 703,23		6 638,25	
190	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	45,8		618,39	28 322,26	26 703,23		1 619,03	
191	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,145		1 875,00	2 146,88			2 146,88	
192	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	29,77		94,00	2 798,38			2 798,38	
	Итого по разделу						**2 358 768,24**	**1 518 265,66**		**840 502,58**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 358 768,24**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 358 768,24**	**1 518 265,66**		**840 502,58**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 518 265,66**				
		Раздел 9. Лестничная клетка									
193	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	211,22		1 336,78	282 354,67	181 799,17		100 555,51	
194	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	211,22		552,67	116 734,96	90 522,56		26 212,40	
195	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	84,1		552,67	46 479,55	36 042,74		10 436,81	
196	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	102,74		1 457,10	149 702,45	123 838,69		25 863,77	
197	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	6,26		4 016,76	25 144,92	7 500,79		17 644,12	
198	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас(без отделки)(Облицовка электр	м2	12,32		2 514,81	30 982,46	14 761,95		16 220,51	
199	ВІ-12-05-01-02	Устройство перегородок на металлическом каркасе с	м2	16,94		3 652,90	61 880,13	28 041,80		33 838,33	

		обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой без утепления IX этаж: устройство перегородки								
200	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления IX этаж: обшивка линейной канализации	м2	3,01		2 950,87	8 882,12	5 321,26		3 560,86
201	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления II этаж	м2	15,12		2 950,87	44 617,15	26 730,04		17 887,11
202	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	8,5		552,67	4 697,70	3 642,85		1 054,85
203	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	155		55,36	8 580,80	6 919,20		1 661,60
204	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	523		129,93	67 953,39	32 687,50		35 265,89
	Итого по разделу						**848 011,27**	**557 808,53**		**290 202,74**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**848 011,27**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**848 011,27**	**557 808,53**		**290 202,74**
	Нормативная трудоемость									
	Сметная зарплата						**557 808,53**			
	Итого						**19 828 540,81**	**12 746 471,95**		**7 082 068,86**
	Итого с учетом накладных расходов						**19 828 540,81**			
	Всего						**19 828 540,81**	**12 746 471,95**		**7 082 068,86**
	Сметная зарплата						**12 746 471,95**			
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**19 828 540,81**	**12 746 471,95**		**7 082 068,86**
	Всего по смете						**19 828 540,81**	**12 746 471,95**		**7 082 068,86**
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						**1 529 576,63**			
	Всего с НДС						**21 358 117,44**	**12 746 471,95**		**7 082 068,86**

		Внутренняя отделка. Блок 3. Подъезд 2								
		Раздел 1. Первый этаж								
		Подраздел. Отделка офисных помещений								
1	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и	м2	45,373		1 733,29	78 644,57	50 639,44		28 005,12
2	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм	м2	205,96		2 010,01	413 981,66	229 865,78		184 115,88
3	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	51,845		1 409,54	73 077,60	44 623,51		28 454,09
4	ВІ-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	136,89		2 018,71	276 341,21	152 778,82		123 562,39
5	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	304,2		618,39	188 114,24	177 360,77		10 753,47
		Подраздел. Отделка лифтового холла								
6	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	197,12		1 715,15	338 090,37	169 663,16		168 427,21
7	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изоляционным и	м2	28,98		4 016,76	116 405,70	34 724,13		81 681,58
8	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	216,12		631,19	136 412,78	92 622,55		43 790,23
9	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления (обшивка металлических балок (пилястра под	м2	45,75		2 950,87	135 002,30	80 879,60		54 122,71
10	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления (I этаж: фризы)	м2	32,12		2 950,87	94 781,94	56 783,66		37 998,28
11	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	53,884		631,19	34 011,04	23 093,07		10 917,98
12	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	41		55,36	2 269,76	1 830,24		439,52
13	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	28		129,93	3 638,04	1 750,00		1 888,04
14	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (трамбовка)	м2	11,194		3 950,33	44 219,99	20 888,79		23 331,21
15	ВІ-12-05-02-03	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	9,24		3 126,58	28 889,60	18 661,47		10 228,13
16	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм	м2	98,26		2 010,01	197 503,58	109 665,04		87 838,54
17	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	218,355556		618,39	135 028,89	127 310,02		7 718,87
		Подраздел. Отделка технических и служебных помещений								
18	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	31,96		1 715,15	54 816,19	27 508,29		27 307,90
19	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	8,16		1 457,06	11 889,61	9 835,74		2 053,87
	Итого по разделу						**2 363 121,63**	**1 430 484,07**		**932 637,57**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 363 121,63**			
	Сметная прибыль									

	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					2 363 121,63	1 430 484,07		932 637,57	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					1 430 484,07				
		Раздел 2. Второй этаж								
		Подраздел Отделка балконов								
20	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	50,31	1 409,54	70 913,96	43 302,32		27 611,64	
21	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	41,06	3 213,14	131 931,53	14 664,17		117 267,36	
22	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	50,31	1 690,83	85 065,66	53 903,64		31 162,01	
23	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СПР 160/650 "Оконит"	м2	57,8565	152,00	8 794,19			8 794,19	
24	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 5мм	м2	16,71	1 457,10	24 348,14	20 141,57		4 206,58	
25	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	31,4	727,98	22 858,57	18 307,46		4 551,12	
26	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	31,4	618,39	19 417,45	18 307,46		1 109,99	
27	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	0,785	1 875,00	1 471,88			1 471,88	
28	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	20,41	94,00	1 918,54			1 918,54	
		Подраздел Отделка лифтового холла								
29	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	52,77	1 715,15	90 508,47	45 419,67		45 088,80	
30	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и машинного	м2	30,61	1 390,23	42 554,94	26 346,33		16 208,61	
31	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования повышенной улучшенной штукатурки	м2	80,73	631,19	50 955,97	34 598,46		16 357,51	
32	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 5мм	м2	34,22	1 457,06	49 860,59	41 247,42		8 613,17	
33	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования повышенной улучшенной штукатурки	м2	6,75	631,19	4 260,53	2 892,85		1 367,69	
34	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	5	55,36	276,80	223,20		53,60	
35	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением	м2	4,89	3 950,33	19 317,11	9 125,08		10 192,03	
36	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	10,14	3 126,16	31 699,26	13 779,55		17 919,71	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений								
37	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	21,61	1 715,15	37 064,39	18 599,94		18 464,45	
		Подраздел Отделка жилых комнат								
38	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и	м2	206,9	1 733,29	358 617,70	230 914,88		127 702,82	
39	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм	м2	320,93	2 010,01	645 072,51	358 180,35		286 892,16	
40	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 5мм	м2	181,002	1 457,06	263 730,77	218 172,57		45 558,20	
41	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм	м2	50,7	2 010,01	101 907,51	56 584,75		45 322,76	
42	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	51	55,36	2 823,36	2 276,64		546,72	
43	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	123	55,36	6 809,28	5 490,72		1 318,56	
		Подраздел Отделка санузлов								
44	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	99,82	1 409,54	140 700,28	85 916,07		54 784,21	
45	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 5мм	м2	19,278	1 457,06	28 089,20	23 236,93		4 852,27	
	Итого по разделу					2 240 969,28	1 341 632,02		899 337,27	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					2 240 969,28				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					2 240 969,28	1 341 632,02		899 337,27	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					1 341 632,02				
		Раздел 3. Третий этаж								
		Подраздел Отделка балконов								

46	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	65,163		1 409,54	91 849,86	56 086,45		35 763,41	
47	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	49,54		3 213,14	159 178,96	17 692,72		141 486,24	
48	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	65,163		1 690,83	110 179,56	69 817,59		40 361,96	
49	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160/3600 "Крепикс"	м2	74,93745		152,00	11 390,49			11 390,49	
50	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	20,31		1 457,10	29 593,70	24 480,86		5 112,84	
51	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	41,2		727,98	29 992,78	24 021,25		5 971,53	
52	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	41,2		618,39	25 477,67	24 021,25		1 456,42	
53	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,03		1 875,00	1 931,25			1 931,25	
54	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	26,78		94,00	2 517,32			2 517,32	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
55	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	44,84		1 715,15	76 907,33	38 594,24		38 313,09	
56	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и машинного	м2	12		1 390,23	16 682,76	10 328,52		6 354,24	
57	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего подсыхания повсех устроенной штукатурки	м2	53,92		631,19	34 033,76	23 108,49		10 925,27	
58	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	48		55,36	2 657,28	2 142,72		514,56	
59	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	26,02		1 457,06	37 912,70	31 363,47		6 549,23	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
60	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	21,61		1 715,15	37 064,39	18 599,94		18 464,45	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
61	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и	м2	218,55		1 733,29	378 810,53	243 917,10		134 893,43	
62	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм	м2	338,5		2 010,01	680 388,39	377 789,70		302 598,69	
63	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	192,61		1 457,06	280 644,33	232 164,39		48 479,94	
64	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм	м2	49,92		2 010,01	100 339,70	55 714,21		44 625,48	
65	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	49		55,36	2 712,64	2 187,36		525,28	
66	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	133		55,36	7 362,88	5 937,12		1 425,76	
		Подраздел Отделка сан.узлов									
67	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	104,03		1 409,54	146 634,45	89 539,66		57 094,78	
68	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	19,88		1 457,06	28 966,35	23 962,56		5 003,80	
	Итого по разделу						**2 293 229,53**	**1 371 469,59**		**921 759,94**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 293 229,53**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 293 229,53**	**1 371 469,59**		**921 759,94**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 371 469,59**				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Отделка балконов									
69	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	65,163		1 409,54	91 849,86	56 086,45		35 763,41	
70	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	49,54		3 213,14	159 178,96	17 692,72		141 486,24	
71	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	65,163		1 690,83	110 179,56	69 817,59		40 361,96	
72	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160/3600 "Крепикс"	м2	74,93745		152,00	11 390,49			11 390,49	
73	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	20,31		1 457,10	29 593,70	24 480,86		5 112,84	
74	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	41,2		727,98	29 992,78	24 021,25		5 971,53	
75	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	41,2		618,39	25 477,67	24 021,25		1 456,42	
76	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,03		1 875,00	1 931,25			1 931,25	
77	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	26,78		94,00	2 517,32			2 517,32	

		Подраздел Отделка лифтового холла									
78	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	44,84	1 715,15	76 907,33	38 594,24		38 313,09		
79	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и машинного	м2	12	1 390,23	16 682,76	10 328,52		6 354,24		
80	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх толщиной штукатурки	м2	53,92	631,19	34 033,76	23 108,49		10 925,27		
81	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	26,02	1 457,06	37 912,70	31 363,47		6 549,23		
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
82	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	21,61	1 715,15	37 064,39	18 599,94		18 464,45		
		Подраздел Отделка жилых комнат									
83	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм	м2	338,5	2 010,01	680 388,39	377 789,70		302 598,69		
84	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и	м2	218,55	1 733,29	378 810,53	243 917,10		134 893,43		
85	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	192,61	1 457,06	280 644,33	232 164,39		48 479,94		
86	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм	м2	49,92	2 010,01	100 339,70	55 714,21		44 625,48		
87	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	49	55,36	2 712,64	2 187,36		525,28		
88	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	133	55,36	7 362,88	5 937,12		1 425,76		
		Подраздел Отделка санузлов									
89	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	104,03	1 409,54	146 634,45	89 539,66		57 094,78		
90	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	19,88	1 457,06	28 966,35	23 962,56		5 003,80		
	Итого по разделу					**2 290 572,44**	**1 369 326,87**		**921 245,57**		
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов					**2 290 572,44**					
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу					**2 290 572,44**	**1 369 326,87**		**921 245,57**		
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата					**1 369 326,87**					
		Раздел 5. Пятый этаж									
		Подраздел Отделка балконов									
91	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	65,163	1 409,54	91 849,86	56 086,45		35 763,41		
92	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	49,54	3 213,14	159 178,96	17 692,72		141 486,24		
93	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	65,163	1 690,83	110 179,56	69 817,59		40 361,96		
94	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160/3600 "Кронас"	м2	74,93745	152,00	11 390,49			11 390,49		
95	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	20,31	1 457,10	29 593,70	24 480,86		5 112,84		
96	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	41,2	727,98	29 992,78	24 021,25		5 971,53		
97	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	41,2	618,39	25 477,67	24 021,25		1 456,42		
98	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,03	1 875,00	1 931,25			1 931,25		
99	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	26,78	94,00	2 517,32			2 517,32		
		Подраздел Отделка лифтового холла									
100	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	44,84	1 715,15	76 907,33	38 594,24		38 313,09		
101	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и машинного	м2	12	1 390,23	16 682,76	10 328,52		6 354,24		
102	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх толщиной штукатурки	м2	74,04	631,19	46 733,31	31 731,32		15 001,98		
103	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	26,02	1 457,06	37 912,70	31 363,47		6 549,23		
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
104	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	21,61	1 715,15	37 064,39	18 599,94		18 464,45		
		Подраздел Отделка жилых комнат									
105	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм	м2	338,5	2 010,01	680 388,39	377 789,70		302 598,69		
106	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и	м2	218,55	1 733,29	378 810,53	243 917,10		134 893,43		

107	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	192,61		1 457,06	280 644,33	232 164,39		48 479,94	
108	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	133		55,36	7 362,88	5 937,12		1 425,76	
109	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм	м2	49,92		2 010,01	100 339,70	55 714,21		44 625,48	
110	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	49		55,36	2 712,64	2 187,36		525,28	
		Подраздел Отделка санузлов									
111	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	104,03		1 409,54	146 634,45	89 539,66		57 094,78	
112	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	19,88		1 457,06	28 966,35	23 962,56		5 003,80	
	Итого по разделу						**2 303 272,00**	**1 377 949,70**		**925 322,31**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 303 272,00**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 303 272,00**	**1 377 949,70**		**925 322,31**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 377 949,70**				
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел Отделка балконов									
113	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	65,163		1 409,54	91 849,86	56 086,45		35 763,41	
114	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	49,54		3 213,14	159 178,96	17 692,72		141 486,24	
115	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	65,163		1 690,83	110 179,56	69 817,59		40 361,96	
116	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160/3600 "Крепикс"	м2	74,93745		152,00	11 390,49			11 390,49	
117	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	20,31		1 457,10	29 593,70	24 480,86		5 112,84	
118	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	41,2		727,98	29 992,78	24 021,25		5 971,53	
119	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	41,2		618,39	25 477,67	24 021,25		1 456,42	
120	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,03		1 875,00	1 931,25			1 931,25	
121	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	26,78		94,00	2 517,32			2 517,32	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
122	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	44,84		1 715,15	76 907,33	38 594,24		38 313,09	
123	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	12		1 390,23	16 682,76	10 328,52		6 354,24	
124	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего назначения поверх улучшенной штукатурки	м2	74,04		631,19	46 733,31	31 731,32		15 001,98	
125	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	26,02		1 457,06	37 912,70	31 363,47		6 549,23	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
126	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	21,61		1 715,15	37 064,39	18 599,94		18 464,45	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
127	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм	м2	338,5		2 010,01	680 388,39	377 789,70		302 598,69	
128	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	218,55		1 733,29	378 810,53	243 917,10		134 893,43	
129	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	192,61		1 457,06	280 644,33	232 164,39		48 479,94	
130	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм	м2	49,92		2 010,01	100 339,70	55 714,21		44 625,48	
131	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	49		55,36	2 712,64	2 187,36		525,28	
132	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	133		55,36	7 362,88	5 937,12		1 425,76	
		Подраздел Отделка санузлов									
133	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	104,03		1 409,54	146 634,45	89 539,66		57 094,78	
134	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	19,88		1 457,06	28 966,35	23 962,56		5 003,80	
	Итого по разделу						**2 303 272,00**	**1 377 949,70**		**925 322,31**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 303 272,00**				
	Сметная прибыль										

	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 303 272,00**	**1 377 949,70**		**925 322,31**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 377 949,70**				
			Раздел 7. Седьмой этаж								
			Подраздел Отделка балконов								
135	ВІ-12-01-05-02		Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	65,163	1 409,54	91 849,86	56 086,45		35 763,41	
136	ВІ-14-02-01-08		Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	49,54	3 213,14	159 178,96	17 692,72		141 486,24	
137	ВІ-12-01-04-01		Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	65,163	1 690,83	110 179,56	69 817,59		40 361,96	
138	1-1-9848		Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 1(6)-3(6)0 "Кронекс"	м2	74,93745	152,00	11 390,49			11 390,49	
139	ВІ-12-01-02-07		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	20,31	1 457,10	29 593,70	24 480,86		5 112,84	
140	ВІ-12-01-03-06		Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	41,2	727,98	29 992,78	24 021,25		5 971,53	
141	ВІ-12-01-03-06		Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	41,2	618,39	25 477,67	24 021,25		1 456,42	
142	1-1-9763		Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,03	1 875,00	1 931,25			1 931,25	
143	30-2-9942		Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	26,78	94,00	2 517,32			2 517,32	
			Подраздел Отделка лифтового холла								
144	ВІ-12-01-03-12		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	44,84	1 715,15	76 907,33	38 594,24		38 313,09	
145	ВІ-12-01-03-11		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	12	1 390,23	16 682,76	10 328,52		6 354,24	
146	ВІ-12-01-02-09		Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	74,04	631,19	46 733,31	31 731,32		15 001,98	
147	ВІ-12-01-02-07		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	26,02	1 457,06	37 912,70	31 363,47		6 549,23	
			Подраздел Отделка технических и служебных помещений								
148	ВІ-12-01-03-12		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	21,61	1 715,15	37 064,39	18 599,94		18 464,45	
			Подраздел Отделка жилых комнат								
149	ВІ-12-01-03-19		Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм	м2	338,5	2 010,01	680 388,39	377 789,70		302 598,69	
150	ВІ-12-01-03-16		Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	218,55	1 733,29	378 810,53	243 917,10		134 893,43	
151	ВІ-12-01-02-07		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	192,61	1 457,06	280 644,33	232 164,39		48 479,94	
152	ВІ-12-01-03-19		Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм	м2	49,92	2 010,01	100 339,70	55 714,21		44 625,48	
153	ВІ-12-04-05-07		Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	49	55,36	2 712,64	2 187,36		525,28	
154	ВІ-12-04-05-07		Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	133	55,36	7 362,88	5 937,12		1 425,76	
155	ВІ-12-01-03-10		Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	50	97,85	4 892,50	3 125,00		1 767,50	
			Подраздел Отделка санузлов								
156	ВІ-12-01-05-02		Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	104,03	1 409,54	146 634,45	89 539,66		57 094,78	
157	ВІ-12-01-02-07		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	19,88	1 457,06	28 966,35	23 962,56		5 003,80	
	Итого по разделу						**2 308 164,50**	**1 381 074,70**		**927 089,81**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 308 164,50**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 308 164,50**	**1 381 074,70**		**927 089,81**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 381 074,70**				
			Раздел 8. Восьмой этаж								
			Подраздел Отделка балконов								
158	ВІ-12-01-05-02		Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	65,163	1 409,54	91 849,86	56 086,45		35 763,41	
159	ВІ-14-02-01-08		Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	49,54	3 213,14	159 178,96	17 692,72		141 486,24	
160	ВІ-12-01-04-01		Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	65,163	1 690,83	110 179,56	69 817,59		40 361,96	

161	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СПР-16Б3600-75Ленинс	м2	74,93745		152,00	11 390,49			11 390,49	
162	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	20,31		1 457,10	29 593,70	24 480,86		5 112,84	
163	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	41,2		727,98	29 992,78	24 021,25		5 971,53	
164	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	41,2		618,39	25 477,67	24 021,25		1 456,42	
165	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,03		1 875,00	1 931,25			1 931,25	
166	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	26,78		94,00	2 517,32			2 517,32	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
167	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	44,84		1 715,15	76 907,33	38 594,24		38 313,09	
168	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	12		1 390,23	16 682,76	10 328,52		6 354,24	
169	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	74,04		631,19	46 733,31	31 731,32		15 001,98	
170	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	26,02		1 457,06	37 912,70	31 363,47		6 549,23	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
171	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	21,61		1 715,15	37 064,39	18 599,94		18 464,45	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
172	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	216,05		1 733,29	374 477,30	241 126,92		133 350,38	
173	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм	м2	336		2 010,01	675 363,36	374 999,52		300 363,84	
174	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	192,61		1 457,06	280 644,33	232 164,39		48 479,94	
175	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм	м2	49,92		2 010,01	100 339,70	55 714,21		44 625,48	
176	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен сетчаткой	м	49		55,36	2 712,64	2 187,36		525,28	
177	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен сетчаткой	м	133		55,36	7 362,88	5 937,12		1 425,76	
		Подраздел Отделка санузлов									
178	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на полимерной основе толщиной до 15мм машинного	м2	104,03		1 409,54	146 634,45	89 539,66		57 094,78	
179	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	19,88		1 457,06	28 966,35	23 962,56		5 003,80	
	Итого по разделу						**2 293 913,74**	**1 372 369,35**		**921 544,39**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 293 913,74**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 293 913,74**	**1 372 369,35**		**921 544,39**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 372 369,35**				
		Раздел 9. Лестничная клетка									
180	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	211,22		1 715,15	362 273,98	181 799,17		180 474,82	
181	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	222,93		631,19	140 711,19	95 541,11		45 170,08	
182	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	22,66		631,19	14 302,77	9 711,40		4 591,37	
183	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен сетчаткой	м	69		55,36	3 819,84	3 080,16		739,68	
184	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	57,2		129,93	7 432,00	3 575,00		3 857,00	
185	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	102,74		1 677,86	172 383,34	123 838,69		48 544,65	
186	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	6,26		4 016,76	25 144,92	7 500,79		17 644,12	
187	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления (облицовка электр	м2	12,32		2 514,81	30 982,46	14 761,95		16 220,51	
188	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления (1 этаж)	м2	15,12		2 950,87	44 617,15	26 730,04		17 887,11	
189	ВІ-12-05-01-02	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой без утепления (1этаж, устройство дымоходов)	м2	25,04		3 652,90	91 468,62	41 450,21		50 018,40	
190	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления (8 этаж обшивка лифтовой канализации	м2	7,16		2 950,87	21 128,23	12 657,88		8 470,35	
	Итого по разделу						**914 265,39**	**520 646,40**		**393 618,99**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**914 265,39**				
	Сметная прибыль										

	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу						914 265,39	520 646,40		393 618,99		
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата						520 646,40					
	Итого						19 310 780,52	11 542 902,38		7 767 878,15		
	Итого с учетом накладных расходов						19 310 780,52					
	Всего						19 310 780,52	11 542 902,38		7 767 878,15		
	Сметная зарплата						11 542 902,38					
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						19 310 780,52	11 542 902,38		7 767 878,15		
	Всего по смете						19 310 780,52	11 542 902,38		7 767 878,15		
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						1 385 148,29					
	Всего с НДС						20 695 928,81	11 542 902,38		7 767 878,15		

			Внутренняя отделка. Блок 2. Подъезд 3									
			Раздел 1. Первый этаж									
			Подраздел Отделка офисных помещений									
2	ВІ-12-01-03-16		Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	80,688		1 733,29	139 855,70	90 053,46		49 802,25	
3	ВІ-12-01-03-19		Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм	м2	188,27		2 010,01	378 424,58	210 122,50		168 302,08	
4	ВІ-12-01-05-02		Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	23		1 409,54	32 419,42	19 796,33		12 623,09	
			Подраздел Отделка лифтового холла									
5	ВІ-12-01-03-12		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	32,82		1 336,78	43 873,12	28 248,50		15 624,62	
6	ВІ-12-01-03-11		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	24,79		1 193,93	29 597,52	21 337,00		8 260,52	
7	ВІ-12-01-02-09		Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	53,27		552,67	29 440,73	22 829,92		6 610,81	
8	ВІ-12-04-05-07		Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	86,7125		55,36	4 800,40	3 870,85		929,56	
9	ВІ-12-01-03-10		Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	134,65		129,93	17 495,07	8 415,63		9 079,45	
10	ВІ-12-05-02-01		Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления (I этаж)	м2	46,09		2 950,87	136 005,60	81 480,67		54 524,93	
11	ВІ-12-05-02-02		Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением	м2	8,56		3 950,33	33 814,82	15 973,56		17 841,27	
12	ВІ-12-05-02-01		Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления (I этаж)	м2	40,51		2 950,87	119 539,74	71 616,01		47 923,74	
			Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
13	ВІ-12-01-03-12		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	101,9		1 631,19	166 218,26	87 706,35		78 511,91	
14	ВІ-12-01-02-09		Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	101,9		631,15	64 314,19	43 671,28		20 642,90	
15	ВІ-12-04-05-07		Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	45		55,36	2 491,20	2 008,80		482,40	
	Итого по разделу							1 198 290,93	707 130,85		491 160,08	
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов							1 198 290,93				
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу							1 198 290,93	707 130,85		491 160,08	
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата							707 130,85				
			Раздел 2. Второй этаж									
			Подраздел Отделка лифтового холла									
16	ВІ-12-01-03-12		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	32,82		1 336,78	43 873,12	28 248,50		15 624,62	
17	ВІ-12-01-03-11		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	20,45		1 193,93	24 415,87	17 601,52		6 814,35	
18	ВІ-12-01-02-09		Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	53,27		552,67	29 440,73	22 829,92		6 610,81	
19	ВІ-12-01-02-07		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	9,08		1 457,10	13 230,47	10 944,67		2 285,80	
20	ВІ-12-04-05-07		Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	86,7125		55,36	4 800,40	3 870,85		929,56	
21	ВІ-12-01-03-10		Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	134,65		129,93	17 495,07	8 415,63		9 079,45	
22	ВІ-12-05-02-02		Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением	м2	5,3		3 950,33	20 936,75	9 890,17		11 046,58	

23	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления [замбл]	м2	9,4		2 514,81	23 639,21	11 263,17	12 376,04	
24	ВІ-12-05-02-03	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	6,21		3 126,58	19 416,06	12 541,96	6 874,10	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений								
25	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	9,52		1 336,78	12 726,15	8 193,96	4 532,19	
26	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,43		1 457,10	2 083,65	1 723,66	359,99	
27	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	2,094		727,98	1 524,39	1 220,89	303,50	
28	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	4,2		1 336,78	5 614,48	3 614,98	1 999,49	
29	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	2,3		4 016,76	9 238,55	2 755,88	6 482,67	
		Подраздел Отделка жилых комнат								
30	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	383,3		1 886,55	723 114,62	427 789,63	295 324,98	
31	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и	м2	195,13		1 645,55	321 096,17	217 778,74	103 317,43	
32	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	189,264		1 457,06	275 769,00	228 131,26	47 637,75	
33	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен сетчаткой	м	160,73		55,36	8 898,01	7 174,99	1 723,03	
34	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	27,05		727,98	19 691,86	15 771,23	3 920,63	
35	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	64,444444		618,39	39 851,80	37 573,69	2 278,11	
		Подраздел Отделка санузлов								
36	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	17,136		1 457,06	24 968,18	20 655,05	4 313,13	
37	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	98,75		1 409,54	139 192,08	84 995,11	54 196,96	
		Подраздел Отделка балконов								
38	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	58,85		1 409,54	82 951,43	50 652,78	32 298,65	
39	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	29,47		3 213,14	94 691,24	10 524,92	84 166,32	
40	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	58,82		1 690,83	99 454,62	63 021,51	36 433,11	
41	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160-3/60 "Кремнит"	м2	67,6775		152,00	10 286,98		10 286,98	
42	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	17,47		1 457,10	25 455,54	21 057,64	4 397,90	
43	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	40,455		618,39	25 016,97	23 586,88	1 430,08	
44	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,011375		1 875,00	1 896,33		1 896,33	
45	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	26,29575		94,00	2 471,80		2 471,80	
46	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	40,455		727,98	29 450,43	23 586,88	5 863,55	
	Итого по разделу						**2 152 690,76**	**1 375 416,08**	**777 274,68**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 152 690,76**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 152 690,76**	**1 375 416,08**	**777 274,68**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 375 416,08**			
		Раздел 3. Третий этаж								
		Подраздел Отделка лифтового холла								
47	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	59,3096		1 336,78	79 283,89	51 048,37	28 235,52	
48	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и машинного	м2	10,022		1 193,93	11 965,57	8 626,04	3 339,53	
49	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования ранее выполненной штукатурки	м2	69,3316		552,67	38 317,50	29 713,44	8 604,05	
50	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	26,85		1 457,10	39 123,14	32 363,92	6 759,22	
51	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен сетчаткой	м	86,7125		55,36	4 800,40	3 870,85	929,56	
52	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	4,2		1 336,78	5 614,48	3 614,98	1 999,49	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений								
53	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	9,52		1 336,78	12 726,15	8 193,96	4 532,19	
54	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	1,43		1 457,10	2 083,65	1 723,66	359,99	

		потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм								
55	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	2,094		727,98	1 524,39	1 220,89	303,50	
56	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	4,2		1 336,78	5 614,48	3 614,98	1 999,49	
57	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	2,3		4 016,76	9 238,55	2 755,88	6 482,67	
		Подраздел. Отделка жилых комнат								
58	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	395,04		1 886,55	745 262,71	440 892,29	304 370,42	
59	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и	м2	226,26		1 645,55	372 322,14	252 522,00	119 800,14	
60	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	199,37		1 457,06	290 494,05	240 312,62	50 181,43	
61	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен сетчаткой	м	171,73		55,36	9 506,97	7 666,03	1 840,95	
62	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	27,05		727,98	19 691,86	15 771,23	3 920,63	
63	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	74,6		618,39	46 131,89	43 494,78	2 637,11	
		Подраздел. Отделка санузлов								
64	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	17,13		1 457,06	24 959,44	20 647,82	4 311,62	
65	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	110,1575		1 409,54	155 271,40	94 813,66	60 457,74	
		Подраздел. Отделка балконов								
66	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	61,045		1 409,54	86 045,37	52 542,04	33 503,33	
67	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	37,39		3 213,14	120 139,30	13 353,46	106 785,84	
68	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	61,045		1 690,83	103 216,72	65 405,44	37 811,27	
69	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СПР-160/3600 "Кроник"	м2	70,20175		152,00	10 670,67		10 670,67	
70	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	21,01		1 457,10	30 613,67	25 324,61	5 289,06	
71	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	36,845		618,39	22 784,58	21 482,11	1 302,47	
72	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	0,921125		1 875,00	1 727,11		1 727,11	
73	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	23,94925		94,00	2 251,23		2 251,23	
74	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	36,845		727,98	26 822,42	21 482,11	5 340,31	
	Итого по разделу						**2 278 202,21**	**1 462 457,18**	**815 745,03**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 278 202,21**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 278 202,21**	**1 462 457,18**	**815 745,03**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 462 457,18**			
		Раздел 4. Четвертый этаж								
		Подраздел. Отделка балконов								
75	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	61,045		1 409,54	86 045,37	52 542,04	33 503,33	
76	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	37,39		3 213,14	120 139,30	13 353,46	106 785,84	
77	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	61,045		1 690,83	103 216,72	65 405,44	37 811,27	
78	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СПР-160/3600 "Кроник"	м2	70,20175		152,00	10 670,67		10 670,67	
79	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	21,01		1 457,10	30 613,67	25 324,61	5 289,06	
80	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	36,845		618,39	22 784,58	21 482,11	1 302,47	
81	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	0,921125		1 875,00	1 727,11		1 727,11	
82	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	23,94925		94,00	2 251,23		2 251,23	
83	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	36,845		727,98	26 822,42	21 482,11	5 340,31	
		Подраздел. Отделка лифтового холла								
84	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	59,3096		1 336,78	79 283,89	51 048,37	28 235,52	
85	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и машинного	м2	10,022		1 193,93	11 965,57	8 626,04	3 339,53	
86	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх установленной штукатурки	м2	69,3316		552,67	38 317,50	29 713,44	8 604,05	
87	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	26,85		1 457,10	39 123,14	32 363,92	6 759,22	

		потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм									
88	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	86,7125		55,36	4 800,40	3 870,85		929,56	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
89	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	9,52		1 336,78	12 726,15	8 193,96		4 532,19	
90	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,43		1 457,10	2 083,65	1 723,66		359,99	
91	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	2,094		727,98	1 524,39	1 220,89		303,50	
92	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	4,2		1 336,78	5 614,48	3 614,98		1 999,49	
93	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	2,3		4 016,76	9 238,55	2 755,88		6 482,67	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
94	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	395,04		1 886,55	745 262,71	440 892,29		304 370,42	
95	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и	м2	226,26		1 645,55	372 322,14	252 522,00		119 800,14	
96	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	199,37		1 457,06	290 494,05	240 312,62		50 181,43	
97	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	175,3		55,36	9 704,61	7 825,39		1 879,22	
98	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	27,05		727,98	19 691,86	15 771,23		3 920,63	
99	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	74,6		618,39	46 131,89	43 494,78		2 637,11	
		Подраздел Отделка санузлов									
100	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	17,13		1 457,06	24 959,44	20 647,82		4 311,62	
101	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	110,1575		1 409,54	155 271,40	94 813,66		60 457,74	
	Итого по разделу						**2 272 785,35**	**1 459 001,56**		**813 783,79**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 272 785,35**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 272 785,35**	**1 459 001,56**		**813 783,79**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 459 001,56**				
		Раздел 5. Пятый этаж									
		Подраздел Отделка балконов									
102	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	61,045		1 409,54	86 045,37	52 542,04		33 503,33	
103	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	37,39		3 213,14	120 139,30	13 353,46		106 785,84	
104	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	61,045		1 690,83	103 216,72	65 405,44		37 811,27	
105	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160/3600 "Кронекс"	м2	70,20175		152,00	10 670,67			10 670,67	
106	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	21,01		1 457,10	30 613,67	25 324,61		5 289,06	
107	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	36,845		618,39	22 784,58	21 482,11		1 302,47	
108	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	0,921125		1 875,00	1 727,11			1 727,11	
109	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	23,94925		94,00	2 251,23			2 251,23	
110	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	36,845		727,98	26 822,42	21 482,11		5 340,31	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
111	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	59,3096		1 336,78	79 283,89	51 048,37		28 235,52	
112	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и машинного	м2	10,022		1 193,93	11 965,57	8 626,04		3 339,53	
113	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	69,3316		552,67	38 317,50	29 713,44		8 604,05	
114	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	26,85		1 457,10	39 123,14	32 363,92		6 759,22	
115	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	86,7125		55,36	4 800,40	3 870,85		929,56	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
116	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	9,52		1 336,78	12 726,15	8 193,96		4 532,19	
117	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,43		1 457,10	2 083,65	1 723,66		359,99	
118	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	2,094		727,98	1 524,39	1 220,89		303,50	

119	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	4,2		1 336,78	5 614,48	3 614,98		1 999,49	
120	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	2,3		4 016,76	9 238,55	2 755,88		6 482,67	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
121	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	395,04		1 886,55	745 262,71	440 892,29		304 370,42	
122	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	226,26		1 645,55	372 322,14	252 522,00		119 800,14	
123	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	199,37		1 457,06	290 494,05	240 312,62		50 181,43	
124	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	27,05		727,98	19 691,86	15 771,23		3 920,63	
125	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	74,6		618,39	46 131,89	43 494,78		2 637,11	
		Подраздел Отделка санузлов									
126	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	17,13		1 457,06	24 959,44	20 647,82		4 311,62	
127	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	110,1575		1 409,54	155 271,40	94 813,66		60 457,74	
	Итого по разделу						**2 263 081,44**	**1 451 176,17**		**811 905,27**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 263 081,44**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 263 081,44**	**1 451 176,17**		**811 905,27**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 451 176,17**				
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел Отделка балконов									
128	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	61,045		1 409,54	86 045,37	52 542,04		33 503,33	
129	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	37,39		3 213,14	120 139,30	13 353,46		106 785,84	
130	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	61,045		1 690,83	103 216,72	65 405,44		37 811,27	
131	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР-1(6)-3600 "Кронас"	м2	70,20175		152,00	10 670,67			10 670,67	
132	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	21,01		1 457,10	30 613,67	25 324,61		5 289,06	
133	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	36,845		618,39	22 784,58	21 482,11		1 302,47	
134	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	0,921125		1 875,00	1 727,11			1 727,11	
135	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	23,94925		94,00	2 251,23			2 251,23	
136	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	36,845		727,98	26 822,42	21 482,11		5 340,31	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
137	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	59,3096		1 336,78	79 283,89	51 048,37		28 235,52	
138	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	10,022		1 193,93	11 965,57	8 626,04		3 339,53	
139	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	69,3316		552,67	38 317,50	29 713,44		8 604,05	
140	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	26,85		1 457,10	39 123,14	32 363,92		6 759,22	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
141	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	9,52		1 336,78	12 726,15	8 193,96		4 532,19	
142	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,43		1 457,10	2 083,65	1 723,66		359,99	
143	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	2,094		727,98	1 524,39	1 220,89		303,50	
144	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	4,2		1 336,78	5 614,48	3 614,98		1 999,49	
145	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	2,3		4 016,76	9 238,55	2 755,88		6 482,67	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
146	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	395,04		1 886,55	745 262,71	440 892,29		304 370,42	
147	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	226,26		1 645,55	372 322,14	252 522,00		119 800,14	
148	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	199,37		1 457,06	290 494,05	240 312,62		50 181,43	
149	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	175,3		55,36	9 704,61	7 825,39		1 879,22	
150	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов	мп	27,05		727,98	19 691,86	15 771,23		3 920,63	

		шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения							
151	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	74,6	618,39	46 131,89	43 494,78	2 637,11	
		Подраздел Отделка санузлов							
152	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	17,13	1 457,06	24 959,44	20 647,82	4 311,62	
153	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	110,1575	1 409,54	155 271,40	94 813,66	60 457,74	
	Итого по разделу					**2 267 985,29**	**1 455 130,72**	**812 854,58**	
	Накладные расходы								
	Итого с учетом накладных расходов					**2 267 985,29**			
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу					**2 267 985,29**	**1 455 130,72**	**812 854,58**	
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата					**1 455 130,72**			
		Раздел 7. Седьмой этаж							
		Подраздел Отделка балконов							
154	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	61,045	1 409,54	86 045,37	52 542,04	33 503,33	
155	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	37,39	3 213,14	120 139,30	13 353,46	106 785,84	
156	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	61,045	1 690,83	103 216,72	65 405,44	37 811,27	
157	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160/3600 "Кретекс"	м2	70,20175	152,00	10 670,67		10 670,67	
158	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	21,01	1 457,10	30 613,67	25 324,61	5 289,06	
159	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	36,845	618,39	22 784,58	21 482,11	1 302,47	
160	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	0,921125	1 875,00	1 727,11		1 727,11	
161	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	23,94925	94,00	2 251,23		2 251,23	
162	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	36,845	727,98	26 822,42	21 482,11	5 340,31	
		Подраздел Отделка лифтового холла							
163	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	59,3096	1 336,78	79 283,89	51 048,37	28 235,52	
164	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и машинного	м2	10,022	1 193,93	11 965,57	8 626,04	3 339,53	
165	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	69,3316	552,67	38 317,50	29 713,44	8 604,05	
166	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	26,85	1 457,10	39 123,14	32 363,92	6 759,22	
167	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	86,7125	55,36	4 800,40	3 870,85	929,56	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений							
168	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	9,52	1 336,78	12 726,15	8 193,96	4 532,19	
169	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,43	1 457,10	2 083,65	1 723,66	359,99	
170	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	2,094	727,98	1 524,39	1 220,89	303,50	
171	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	4,2	1 336,78	5 614,48	3 614,98	1 999,49	
172	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	2,3	4 016,76	9 238,55	2 755,88	6 482,67	
		Подраздел Отделка жилых комнат							
173	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	395,04	1 592,14	628 958,99	440 892,29	188 066,69	
174	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и	м2	226,26	1 449,29	327 916,36	252 522,00	75 394,36	
175	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	199,37	1 457,10	290 502,03	240 312,62	50 189,40	
176	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	238,39	55,36	13 197,27	10 641,73	2 555,54	
177	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	27,05	727,98	19 691,86	15 771,23	3 920,63	
178	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	74,6	618,39	46 131,89	43 494,78	2 637,11	
		Подраздел Отделка санузлов							
179	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	17,13	1 457,10	24 960,12	20 647,82	4 312,31	
180	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	110,1575	1 409,58	155 275,81	94 813,66	60 462,15	
	Итого по разделу					**2 115 582,26**	**1 461 817,90**	**653 764,36**	

	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						2 115 582,26			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						2 115 582,26	1 461 817,90		653 764,36
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						1 461 817,90			
		Раздел 8. Восьмой этаж								
		Подраздел Отделка балконов								
181	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	61,045		1 409,54	86 045,37	52 542,04		33 503,33
182	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	37,39		3 213,14	120 139,30	13 353,46		106 785,84
183	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	61,045		1 690,83	103 216,72	65 405,44		37 811,27
184	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160/3600 "Крепикс"	м2	70,20175		152,00	10 670,67			10 670,67
185	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	21,01		1 457,10	30 613,67	25 324,61		5 289,06
186	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	36,845		618,39	22 784,58	21 482,11		1 302,47
187	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	0,921125		1 875,00	1 727,11			1 727,11
188	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	23,94925		94,00	2 251,23			2 251,23
189	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	36,845		727,98	26 822,42	21 482,11		5 340,31
		Подраздел Отделка лифтового холла								
190	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	59,3096		1 336,78	79 283,89	51 048,37		28 235,52
191	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и машинного	м2	10,022		1 193,93	11 965,57	8 626,04		3 339,53
192	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования повышенной отделки штукатурки	м2	69,3316		552,67	38 317,50	29 713,44		8 604,05
193	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	26,85		1 457,10	39 123,14	32 363,92		6 759,22
194	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	86,7125		55,36	4 800,40	3 870,85		929,56
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений								
195	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	9,52		1 336,78	12 726,15	8 193,96		4 532,19
196	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,43		1 457,10	2 083,65	1 723,66		359,99
197	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	2,094		727,98	1 524,39	1 220,89		303,50
198	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	4,2		1 336,78	5 614,48	3 614,98		1 999,49
199	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	2,3		4 016,76	9 238,55	2 755,88		6 482,67
		Подраздел Отделка жилых комнат								
200	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	395,04		1 592,14	628 958,99	440 892,29		188 066,69
201	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и	м2	226,64		1 449,29	328 467,09	252 946,10		75 520,98
202	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	199,37		1 457,10	290 502,03	240 312,62		50 189,40
203	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	238,39		55,36	13 197,27	10 641,73		2 555,54
204	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	27,05		727,98	19 691,86	15 771,23		3 920,63
205	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	74,6		618,39	46 131,89	43 494,78		2 637,11
		Подраздел Отделка санузлов								
206	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	17,13		1 457,10	24 960,12	20 647,82		4 312,31
207	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	110,1575		1 409,58	155 275,81	94 813,66		60 462,15
	Итого по разделу						2 116 132,99	1 462 242,01		653 890,98
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						2 116 132,99			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						2 116 132,99	1 462 242,01		653 890,98
	Нормативная трудоемкость									

	Сметная зарплата					**1 462 242,01**				
		Раздел 9. Лестничная клетка								
208	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	365,77	1 336,78	488 954,02	314 821,90		174 132,12	
209	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	327,49	552,67	180 993,90	140 352,39		40 641,51	
210	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	128,25	1 457,10	186 873,08	154 587,42		32 285,66	
211	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	40,08	727,98	29 177,44	23 368,24		5 809,20	
212	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	106,93	552,67	59 097,00	45 826,99		13 270,01	
213	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	6,26	4 016,76	25 144,92	7 500,79		17 644,12	
214	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на приклеенный металлический каркас без утепления [обшивка электр	м2	12,32	2 514,81	30 982,46	14 761,95		16 220,51	
215	ВІ-12-05-01-02	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой без утепления [Ж этаж устройство перегородки	м2	16,94	3 652,90	61 880,13	28 041,80		33 838,33	
216	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления [Ж этаж обшивка линейной канализации	м2	9,99	2 950,87	29 479,19	17 660,92		11 818,27	
	Итого по разделу					**1 092 583,15**	**746 922,40**		**345 660,75**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					**1 092 583,15**				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					**1 092 583,15**	**746 922,40**		**345 660,75**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					**746 922,40**				
	Итого					**17 757 334,40**	**11 581 294,88**		**6 176 039,52**	
	Итого с учетом накладных расходов					**17 757 334,40**				
	Всего					**17 757 334,40**	**11 581 294,88**		**6 176 039,52**	
	Сметная зарплата					**11 581 294,88**				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					**17 757 334,40**	**11 581 294,88**		**6 176 039,52**	
	Всего по смете					**17 757 334,40**	**11 581 294,88**		**6 176 039,52**	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					**1 389 755,39**				
	Всего с НДС					**19 147 089,79**	**11 581 294,88**		**6 176 039,52**	

		Внутренняя отделка. Блок 2. Подъезд 4								
		Раздел 1. Первый этаж								
		Подраздел. Отделка офисных помещений								
1	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	253,022222	618,39	156 466,41	147 522,08		8 944,34	
2	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и	м2	78,782	1 733,29	136 552,05	87 926,23		48 625,83	
3	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм	м2	210,13	2 010,01	422 363,40	234 519,79		187 843,61	
4	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	23	1 409,54	32 419,42	19 796,33		12 623,09	
5	ВІ-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	113,86	2 018,71	229 850,32	127 075,73		102 774,59	
6	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	80,75	618,39	49 934,99	47 080,48		2 854,51	
		Подраздел. Отделка лифтового холла								
7	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	36,45	1 631,19	59 456,88	31 372,88		28 084,00	
8	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и машинного	м2	27,877	1 390,19	38 754,33	23 994,01		14 760,31	
9	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	64,327	631,15	40 599,99	27 568,62		13 031,36	
10	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	50	1 457,06	72 853,00	60 268,00		12 585,00	
11	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления [1 этаж]	м2	51,13	2 950,87	150 877,98	90 390,68		60 487,30	
12	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением	м2	14,32	3 950,33	56 568,73	26 722,12		29 846,60	
13	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления [1 этаж]	м2	40,51	2 950,87	119 539,74	71 616,01		47 923,74	
		Подраздел. Отделка технических и служебных помещений								
	Итого по разделу					**1 566 238,50**	**995 852,96**		**570 385,54**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					**1 566 238,50**				
	Сметная прибыль									

	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						1 566 238,50	995 852,96		570 385,54	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						995 852,96				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Отделка балконов									
14	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	76,09	1 409,54	107 251,90	65 491,42		41 760,47	
15	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	35,27	3 213,14	113 327,45	12 596,33		100 731,12	
16	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	76,09	1 690,83	128 655,25	81 525,11		47 130,15	
17	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160-3600 "Кремнит"	м2	87,5035	152,00	13 300,53			13 300,53	
18	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 5мм	м2	20,4	1 457,10	29 724,84	24 589,34		5 135,50	
19	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	50,83	618,39	31 432,76	29 635,92		1 796,84	
20	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,27075	1 875,00	2 382,66			2 382,66	
21	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	33,0395	94,00	3 105,71			3 105,71	
22	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	50,83	727,98	37 003,22	29 635,92		7 367,30	
		Подраздел Отделка лифтового холла								
23	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	36,45	1 631,19	59 456,88	31 372,88		28 084,00	
24	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	27,877	1 390,19	38 754,33	23 994,01		14 760,31	
25	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	64,327	631,15	40 599,99	27 568,62		13 031,36	
26	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 5мм	м2	35	1 457,06	50 997,10	42 187,60		8 809,50	
27	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением	м2	4,95	3 950,33	19 554,13	9 237,05		10 317,09	
28	ВІ-12-05-02-03	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	7,88	3 126,58	24 637,45	15 914,76		8 722,69	
29	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	11,34	3 126,16	35 450,65	15 410,27		20 040,39	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений								
30	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	8,403	1 631,19	13 706,89	7 232,55		6 474,34	
31	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 5мм	м2	1,18	1 457,06	1 719,33	1 422,32		297,01	
32	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	6,18	4 016,76	24 823,58	7 404,94		17 418,64	
		Подраздел Отделка жилых комнат								
33	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	348,95	1 886,55	658 311,62	389 452,63		268 859,00	
34	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	242,52	1 645,55	399 078,79	270 669,30		128 409,49	
35	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 5мм	м2	205,326	1 457,06	299 172,30	247 491,75		51 680,55	
36	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	175,3	55,36	9 704,61	7 825,39		1 879,22	
37	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	69,177778	618,39	42 778,85	40 333,41		2 445,43	
		Подраздел Отделка санузлов								
38	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 5мм	м2	25,704	1 457,06	37 452,27	30 982,57		6 469,70	
39	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	107,64	1 409,54	151 722,89	92 646,82		59 076,06	
	Итого по разделу					2 374 104,44	1 504 620,92		869 483,52	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					2 374 104,44				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					2 374 104,44	1 504 620,92		869 483,52	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					1 504 620,92				
		Раздел 3. Третий этаж								
		Подраздел Отделка балконов								

40	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	64,78		1 409,54	91 310,00	55 756,79		35 553,21	
41	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	38,43		3 213,14	123 480,97	13 724,89		109 756,08	
42	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	64,78		1 690,83	109 531,97	69 407,24		40 124,73	
43	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160/3600 "Крепикс"	м2	74,497		152,00	11 323,54			11 323,54	
44	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	20,785		1 457,10	30 285,82	25 053,41		5 232,42	
45	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	39,34		618,39	24 327,46	22 936,79		1 390,67	
46	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	0,9835		1 875,00	1 844,06			1 844,06	
47	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	25,571		94,00	2 403,67			2 403,67	
48	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	39,34		727,98	28 638,73	22 936,79		5 701,94	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
49	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	51,96		1 631,19	84 756,63	44 722,49		40 034,14	
50	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	15,036		1 390,19	20 902,90	12 941,64		7 961,26	
51	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	66,996		631,15	42 284,53	28 712,48		13 572,05	
52	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	15,693		1 457,06	22 865,64	18 915,71		3 949,93	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
53	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	8,403		1 631,19	13 706,89	7 232,55		6 474,34	
54	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,18		1 457,06	1 719,33	1 422,32		297,01	
55	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	6,18		4 016,76	24 823,58	7 404,94		17 418,64	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
56	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	399,24		1 886,55	753 186,22	445 579,79		307 606,44	
57	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	235,16		1 645,55	386 967,54	262 455,02		124 512,52	
58	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	190,796		1 457,06	278 001,22	229 977,87		48 023,35	
59	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	175,3		55,36	9 704,61	7 825,39		1 879,22	
60	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	21,64		727,98	15 753,49	12 616,99		3 136,50	
61	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	74,6		618,39	46 131,89	43 494,78		2 637,11	
		Подраздел Отделка санузлов									
62	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	25,704		1 457,06	37 452,27	30 982,57		6 469,70	
63	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	108,235		1 409,54	152 561,56	93 158,95		59 402,62	
	Итого по разделу						**2 313 963,14**	**1 457 259,40**		**856 703,74**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 313 963,14**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 313 963,14**	**1 457 259,40**		**856 703,74**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 457 259,40**				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Отделка балконов									
64	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	64,78		1 409,54	91 310,00	55 756,79		35 553,21	
65	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	38,43		3 213,14	123 480,97	13 724,89		109 756,08	
66	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	64,78		1 690,83	109 531,97	69 407,24		40 124,73	
67	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160/3600 "Крепикс"	м2	74,497		152,00	11 323,54			11 323,54	
68	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	20,785		1 457,10	30 285,82	25 053,41		5 232,42	
69	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	39,34		618,39	24 327,46	22 936,79		1 390,67	
70	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	0,9835		1 875,00	1 844,06			1 844,06	
71	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	25,571		94,00	2 403,67			2 403,67	
72	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов	мп	39,34		727,98	28 638,73	22 936,79		5 701,94	

		ширинов до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения									
		Подраздел Отделка лифтового холла									
73	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	51,96		1 631,19	84 756,63	44 722,49		40 034,14	
74	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и машинного	м2	15,036		1 390,19	20 902,90	12 941,64		7 961,26	
75	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	66,996		631,15	42 284,53	28 712,48		13 572,05	
76	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	15,69		1 457,06	22 861,27	18 912,10		3 949,17	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
77	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	8,403		1 631,19	13 706,89	7 232,55		6 474,34	
78	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,18		1 457,06	1 719,33	1 422,32		297,01	
79	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	6,18		4 016,76	24 823,58	7 404,94		17 418,64	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
80	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	399,24		1 886,55	753 186,22	445 579,79		307 606,44	
81	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и	м2	235,16		1 645,55	386 967,54	262 455,02		124 512,52	
82	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	190,796		1 457,06	278 001,22	229 977,87		48 023,35	
83	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	199,54		55,36	11 046,53	8 907,47		2 139,07	
84	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	21,64		727,98	15 753,49	12 616,99		3 136,50	
		Подраздел Отделка санузлов									
85	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	25,704		1 457,06	37 452,27	30 982,57		6 469,70	
86	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	108,235		1 409,54	152 561,56	93 158,95		59 402,62	
	Итого по разделу						**2 269 168,70**	**1 414 843,07**		**854 325,63**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 269 168,70**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 269 168,70**	**1 414 843,07**		**854 325,63**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 414 843,07**				
		Раздел 5. Пятый этаж									
		Подраздел Отделка балконов									
87	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	64,78		1 409,54	91 310,00	55 756,79		35 553,21	
88	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	38,43		3 213,14	123 480,97	13 724,89		109 756,08	
89	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	64,78		1 690,83	109 531,97	69 407,24		40 124,73	
90	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СПР 160-3600 "Кремнит"	м2	74,497		152,00	11 323,54			11 323,54	
91	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	20,785		1 457,10	30 285,82	25 053,41		5 232,42	
92	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	39,34		618,39	24 327,46	22 936,79		1 390,67	
93	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	0,9835		1 875,00	1 844,06			1 844,06	
94	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	25,571		94,00	2 403,67			2 403,67	
95	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	39,34		727,98	28 638,73	22 936,79		5 701,94	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
96	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	51,96		1 631,19	84 756,63	44 722,49		40 034,14	
97	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и машинного	м2	15,036		1 390,19	20 902,90	12 941,64		7 961,26	
98	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	66,996		631,15	42 284,53	28 712,48		13 572,05	
99	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	15,693		1 457,06	22 865,64	18 915,71		3 949,93	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
100	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	8,403		1 631,19	13 706,89	7 232,55		6 474,34	
101	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,18		1 457,06	1 719,33	1 422,32		297,01	
102	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из	м2	6,18		4 016,76	24 823,58	7 404,94		17 418,64	

		гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и								
		Подраздел Отделка жилых комнат								
103	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	399,24	1 886,55	753 186,22	445 579,79		307 606,44	
104	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	235,16	1 645,55	386 967,54	262 455,02		124 512,52	
105	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	190,796	1 457,06	278 001,22	229 977,87		48 023,35	
106	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	175,3	55,36	9 704,61	7 825,39		1 879,22	
107	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	21,64	727,98	15 753,49	12 616,99		3 136,50	
108	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	74,6	618,39	46 131,89	43 494,78		2 637,11	
		Подраздел Отделка санузлов								
109	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	25,704	1 457,06	37 452,27	30 982,57		6 469,70	
110	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	108,235	1 409,54	152 561,56	93 158,95		59 402,62	
	Итого по разделу					**2 313 963,14**	**1 457 259,40**		**856 703,74**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					**2 313 963,14**				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					**2 313 963,14**	**1 457 259,40**		**856 703,74**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					**1 457 259,40**				
		Раздел 6. Шестой этаж								
		Подраздел Отделка балконов								
111	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	64,78	1 409,54	91 310,00	55 756,79		35 553,21	
112	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	38,43	3 213,14	123 480,97	13 724,89		109 756,08	
113	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	64,78	1 690,83	109 531,97	69 407,24		40 124,73	
114	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160,3/600 "Кнауф"	м2	74,497	152,00	11 323,54			11 323,54	
115	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	20,785	1 457,10	30 285,82	25 053,41		5 232,42	
116	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	39,34	618,39	24 327,46	22 936,79		1 390,67	
117	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	0,9835	1 875,00	1 844,06			1 844,06	
118	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	25,571	94,00	2 403,67			2 403,67	
119	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	39,34	727,98	28 638,73	22 936,79		5 701,94	
		Подраздел Отделка лифтового холла								
120	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	51,96	1 631,19	84 756,63	44 722,49		40 034,14	
121	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	15,036	1 390,19	20 902,90	12 941,64		7 961,26	
122	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	66,996	631,15	42 284,53	28 712,48		13 572,05	
123	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	15,693	1 457,06	22 865,64	18 915,71		3 949,93	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений								
124	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	8,403	1 631,19	13 706,89	7 232,55		6 474,34	
125	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,18	1 457,06	1 719,33	1 422,32		297,01	
126	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	6,18	4 016,76	24 823,58	7 404,94		17 418,64	
		Подраздел Отделка жилых комнат								
127	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	399,24	1 886,55	753 186,22	445 579,79		307 606,44	
128	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	235,16	1 645,55	386 967,54	262 455,02		124 512,52	
129	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	212,916	1 457,06	310 231,39	256 640,43		53 590,96	
130	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	199,54	55,36	11 046,53	8 907,47		2 139,07	
131	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	21,64	727,98	15 753,49	12 616,99		3 136,50	
132	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	74,6	618,39	46 131,89	43 494,78		2 637,11	
		Подраздел Отделка санузлов								