133	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	25,704		1 457,06	37 452,27	30 982,57		6 469,70	
134	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	109,188		1 409,54	153 904,85	93 979,20		59 925,65	
	Итого по разделу						**2 348 878,42**	**1 485 824,29**		**863 054,13**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 348 878,42**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 348 878,42**	**1 485 824,29**		**863 054,13**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 485 824,29**				
	Раздел 7. Седьмой этаж										
	Подраздел Отделка балконов										
135	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	64,78		1 409,54	91 310,00	55 756,79		35 553,21	
136	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	38,43		3 213,14	123 480,97	13 724,89		109 756,08	
137	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	64,78		1 690,83	109 531,97	69 407,24		40 124,73	
138	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СИР 160/3600 "Крепикс"	м2	74,497		152,00	11 323,54			11 323,54	
139	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	20,785		1 457,10	30 285,82	25 053,41		5 232,42	
140	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	39,34		618,39	24 327,46	22 936,79		1 390,67	
141	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	0,9835		1 875,00	1 844,06			1 844,06	
142	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	25,571		94,00	2 403,67			2 403,67	
143	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	39,34		727,98	28 638,73	22 936,79		5 701,94	
	Подраздел Отделка лифтового холла										
144	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	51,96		1 631,19	84 756,63	44 722,49		40 034,14	
145	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	15,036		1 390,19	20 902,90	12 941,64		7 961,26	
146	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего назначения поверх улучшенной штукатурки	м2	66,996		631,15	42 284,53	28 712,48		13 572,05	
147	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	15,693		1 457,06	22 865,64	18 915,71		3 949,93	
	Подраздел Отделка технических и служебных помещений										
148	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	8,403		1 631,19	13 706,89	7 232,55		6 474,34	
149	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,18		1 457,06	1 719,33	1 422,32		297,01	
150	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	6,18		4 016,76	24 823,58	7 404,94		17 418,64	
	Подраздел Отделка жилых комнат										
151	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	399,24		1 886,55	753 186,22	445 579,79		307 606,44	
152	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	235,16		1 645,55	386 967,54	262 455,02		124 512,52	
153	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	212,916		1 457,06	310 231,39	256 640,43		53 590,96	
154	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	199,54		55,36	11 046,53	8 907,47		2 139,07	
155	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	21,64		727,98	15 753,49	12 616,99		3 136,50	
156	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	74,6		618,39	46 131,89	43 494,78		2 637,11	
	Подраздел Отделка санузлов										
157	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	25,704		1 457,06	37 452,27	30 982,57		6 469,70	
158	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	108,235		1 409,54	152 561,56	93 158,95		59 402,62	
	Итого по разделу						**2 347 535,13**	**1 485 004,03**		**862 531,10**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 347 535,13**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 347 535,13**	**1 485 004,03**		**862 531,10**	
	Нормативная трудоемкость										

	Сметная зарплата							**1 485 004,03**			
			Раздел 8. Восьмой этаж								
			Подраздел. Отделка балконов								
159	ВІ-12-01-05-02		Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	64,78		1 409,54	91 310,00	55 756,79		35 553,21
160	ВІ-14-02-01-08		Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	38,43		3 213,14	123 480,97	13 724,89		109 756,08
161	ВІ-12-01-04-01		Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	64,78		1 690,83	109 531,97	69 407,24		40 124,73
162	1-1-9848		Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СИР 160/3600 "Кронос"	м2	74,497		152,00	11 323,54			11 323,54
163	ВІ-12-01-02-07		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	20,785		1 457,10	30 285,82	25 053,41		5 232,42
164	ВІ-12-01-03-06		Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	39,34		618,39	24 327,46	22 936,79		1 390,67
165	1-1-9763		Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	0,9835		1 875,00	1 844,06			1 844,06
166	30-2-9942		Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	25,571		94,00	2 403,67			2 403,67
167	ВІ-12-01-03-06		Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	39,34		727,98	28 638,73	22 936,79		5 701,94
			Подраздел. Отделка лифтового холла								
168	ВІ-12-01-03-12		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	51,96		1 631,19	84 756,63	44 722,49		40 034,14
169	ВІ-12-01-03-11		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и машинного	м2	15,036		1 390,19	20 902,90	12 941,64		7 961,26
170	ВІ-12-01-02-09		Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего подсушивания поверх улучшенной штукатурки	м2	66,996		631,15	42 284,53	28 712,48		13 572,05
171	ВІ-12-01-02-07		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	15,693		1 457,06	22 865,64	18 915,71		3 949,93
			Подраздел. Отделка технических и служебных помещений								
172	ВІ-12-01-03-12		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	8,403		1 631,19	13 706,89	7 232,55		6 474,34
173	ВІ-12-01-02-07		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,18		1 457,06	1 719,33	1 422,32		297,01
174	ВІ-12-05-03-02		Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	6,18		4 016,76	24 823,58	7 404,94		17 418,64
			Подраздел. Отделка жилых комнат								
175	ВІ-12-01-03-18		Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	399,24		1 886,55	753 186,22	445 579,79		307 606,44
176	ВІ-12-01-03-15		Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и	м2	235,16		1 645,55	386 967,54	262 455,02		124 512,52
177	ВІ-12-01-02-07		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	212,916		1 457,06	310 231,39	256 640,43		53 590,96
178	ВІ-12-04-05-07		Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен сетчаткой	м	199,54		55,36	11 046,53	8 907,47		2 139,07
179	ВІ-12-01-03-06		Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	21,64		727,98	15 753,49	12 616,99		3 136,50
180	ВІ-12-01-03-06		Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	74,6		618,39	46 131,89	43 494,78		2 637,11
			Подраздел. Отделка санузлов								
181	ВІ-12-01-02-07		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	25,704		1 457,06	37 452,27	30 982,57		6 469,70
182	ВІ-12-01-05-02		Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	108,235		1 409,54	152 561,56	93 158,95		59 402,62
	Итого по разделу							**2 347 535,13**	**1 485 004,03**		**862 531,10**
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов							**2 347 535,13**			
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу							**2 347 535,13**	**1 485 004,03**		**862 531,10**
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата							**1 485 004,03**			
			Раздел 9. Лестничная клетка								
183	ВІ-12-01-03-12		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	410,79		1 631,19	670 076,54	353 571,06		316 505,48
184	ВІ-12-01-03-15		Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и	м2	4,34		1 645,55	7 141,69	4 843,74		2 297,94
185	ВІ-12-01-02-09		Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего подсушивания поверх улучшенной штукатурки	м2	489,2		631,15	308 758,58	209 656,44		99 102,14
186	ВІ-12-01-02-07		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	131,48		1 457,06	191 574,25	158 480,73		33 093,52
187	ВІ-12-01-03-06		Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	75,85		727,98	55 217,28	44 223,58		10 993,70
188	ВІ-12-04-05-07		Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен сетчаткой	м	421		55,36	23 306,56	18 793,44		4 513,12

189	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с звукоизоляцией и	м2	22,18		4 016,76	89 091,74	26 576,30		62 515,44	
190	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления [облицовка электр	м2	12,32		2 514,81	30 982,46	14 761,95		16 220,51	
191	ВІ-12-05-01-02	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой без утепления [8 этаж, устройство перегородки	м2	16,94		3 652,90	61 880,13	28 041,80		33 838,33	
192	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления [8 этаж, обшивка линеевой канализации	м2	4,02		2 950,87	11 862,50	7 106,80		4 755,70	
	Итого по разделу						**1 449 890,18**	**866 055,85**		**583 834,33**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 449 890,18**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 449 890,18**	**866 055,85**		**583 834,33**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**866 055,85**				
	Итого						**19 331 276,78**	**12 151 723,95**		**7 179 552,83**	
	Итого с учетом накладных расходов						**19 331 276,78**				
	Всего						**19 331 276,78**	**12 151 723,95**		**7 179 552,83**	
	Сметная зарплата						**12 151 723,95**				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**19 331 276,78**	**12 151 723,95**		**7 179 552,83**	
	Всего по смете						**19 331 276,78**	**12 151 723,95**		**7 179 552,83**	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						**1 458 206,87**				
	Всего с НДС						**20 789 483,65**	**12 151 723,95**		**7 179 552,83**	

			Внутренняя отделка. Блок 1. подъезд 5								
			Раздел 1. Первый этаж								
			Подраздел: Отделка офисных помещений								
1	ВІ-12-01-03-16		Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ровного и	м2	79,92		1 733,29	138 524,54	89 196,31		49 328,22
2	ВІ-12-01-03-19		Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм	м2	201,7		2 010,01	405 419,02	225 111,32		180 307,70
3	ВІ-12-01-05-02		Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	172,79		1 409,54	243 554,42	148 722,08		94 832,34
4	ВІ-12-01-03-12		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью из гипсовой основе толщиной до 15мм ровного и	м2	58,01		1 631,19	94 625,33	49 929,79		44 695,54
5	ВІ-12-01-03-06		Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ровного нанесения	мп	31		727,98	22 567,38	18 074,24		4 493,14
			Подраздел: Отделка лифтового холла								
6	ВІ-12-01-03-12		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ровного и	м2	161,62		1 336,78	216 050,38	139 107,95		76 942,43
7	ВІ-12-01-03-11		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ровного и машинного	м2	40,95		1 193,93	48 891,43	35 246,07		13 645,36
8	ВІ-12-01-02-09		Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	191,11		552,67	105 620,76	81 904,01		23 716,75
9	ВІ-12-05-02-03		Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	8,12		3 126,58	25 387,83	16 399,48		8 988,35
10	ВІ-12-05-02-01		Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления [1 этаж]	м2	49,96		2 950,87	147 425,47	88 322,29		59 103,18
11	ВІ-12-05-02-02		Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением	м2	12,75		3 950,33	50 366,71	23 792,39		26 574,32
12	ВІ-12-01-02-09		Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	65,55		552,67	36 227,52	28 092,76		8 134,76
13	ВІ-12-05-02-01		Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	40,51		2 950,87	119 539,74	71 616,01		47 923,74
			Подраздел: Отделка технических и служебных помещений								
14	ВІ-12-01-03-12		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ровного и	м2	26,8		1 631,19	43 715,89	23 067,03		20 648,86
15	ВІ-12-01-03-12		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ровного и	м2	133,04		1 631,19	217 013,52	114 508,86		102 504,66
16	ВІ-12-01-02-09		Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	133,04		631,15	83 968,20	57 016,95		26 951,24
17	ВІ-12-04-05-07		Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	48,24		55,36	2 670,57	2 153,43		517,13
	Итого по разделу							**2 001 569,07**	**1 212 260,98**		**789 308,10**
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов							**2 001 569,07**			
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу							**2 001 569,07**	**1 212 260,98**		**789 308,10**
	Нормативная трудоемкость										

	Сметная зарплата							**1 212 260,98**				
			Раздел 2. Второй этаж									
			Подраздел: Отделка балконов									
18	ВІ-12-01-05-02		Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	79,1		1 409,54	111 494,61	68 082,16		43 412,45	
19	ВІ-14-02-01-08		Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	51,44		3 213,14	165 283,92	18 371,28		146 912,64	
20	ВІ-12-01-04-01		Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	79,1		1 690,83	133 744,65	84 750,11		48 994,54	
21	1-1-9848		Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СИР 160-3600 "Кремикс"	м2	90,965		152,00	13 826,68			13 826,68	
22	ВІ-12-01-02-07		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,39		1 457,10	35 538,67	29 398,73		6 139,94	
23	ВІ-12-01-03-06		Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	59,17		727,98	43 074,58	34 498,48		8 576,10	
24	ВІ-12-01-03-06		Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	59,17		618,39	36 590,14	34 498,48		2 091,66	
25	1-1-9763		Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,47925		1 875,00	2 773,59			2 773,59	
26	30-2-9942		Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	38,4605		94,00	3 615,29			3 615,29	
			Подраздел: Отделка лифтового холла									
27	ВІ-12-01-03-12		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	66,57		1 336,78	88 989,44	57 297,46		31 691,98	
28	ВІ-12-01-03-11		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и машинного	м2	9,15		1 193,93	10 924,46	7 875,50		3 048,96	
29	ВІ-12-01-02-09		Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки [по гкл]	м2	148,102		552,67	81 851,53	63 472,07		18 379,46	
30	ВІ-12-01-02-07		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	35,79		1 457,10	52 149,61	43 139,83		9 009,77	
31	ВІ-12-01-02-09		Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	71,6		552,67	39 571,17	30 685,61		8 885,56	
32	ВІ-12-01-02-09		Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки [потолки	м2	35,79		631,19	22 590,29	15 338,52		7 251,77	
33	ВІ-12-01-02-09		Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	7,5		552,67	4 145,03	3 214,28		930,75	
34	ВІ-12-05-02-02		Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением	м2	4,32		3 950,33	17 065,43	8 061,42		9 004,00	
			Подраздел: Отделка технических и служебных помещений									
35	ВІ-12-01-03-12		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	26,8		1 336,78	35 825,70	23 067,03		12 758,68	
36	ВІ-12-01-02-07		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	5,143		1 457,10	7 493,87	6 199,17		1 294,70	
37	ВІ-12-05-03-02		Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	7,59		4 016,76	30 487,21	9 094,41		21 392,79	
38	ВІ-12-05-03-02		Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	4,38		4 016,76	17 593,41	5 248,16		12 345,25	
			Подраздел: Отделка жилых комнат									
39	ВІ-12-01-03-18		Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	374,15		1 886,55	705 852,68	417 577,59		288 275,09	
40	ВІ-12-01-03-15		Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и	м2	206,35		1 645,55	339 559,24	230 301,04		109 258,20	
41	ВІ-12-01-02-07		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	194,79		1 457,06	283 820,72	234 792,07		49 028,64	
42	ВІ-12-04-05-07		Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	168,82		55,36	9 345,88	7 536,12		1 809,75	
43	ВІ-12-01-03-06		Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	27		727,98	19 655,46	15 742,08		3 913,38	
44	ВІ-12-01-03-06		Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	56		618,39	34 629,84	32 650,24		1 979,60	
			Подраздел: Отделка санузлов									
45	ВІ-12-01-05-02		Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	112,17		1 409,54	158 108,10	96 545,84		61 562,26	
46	ВІ-12-01-02-07		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23,56		1 457,06	34 328,33	28 398,28		5 930,05	
	Итого по разделу							**2 539 928,53**	**1 605 835,98**		**934 092,55**	
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов							**2 539 928,53**				
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу							**2 539 928,53**	**1 605 835,98**		**934 092,55**	
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата							**1 605 835,98**				
			Раздел 3. Третий этаж									
			Подраздел: Отделка балконов									

47	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	71,483		1 409,54	100 758,15	61 526,13		39 232,01	
48	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	51,44		3 213,14	165 283,92	18 371,28		146 912,64	
49	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	71,483		1 690,83	120 865,60	76 589,03		44 276,57	
50	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СШР 160.3600 "Кремикс"	м2	82,20545		152,00	12 495,23			12 495,23	
51	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,057		1 457,10	35 053,45	28 997,35		6 056,11	
52	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	46,54		727,98	33 880,19	27 134,68		6 745,51	
53	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	46,54		618,39	28 779,87	27 134,68		1 645,19	
54	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,163417		1 875,00	2 181,41			2 181,41	
55	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	30,251		94,00	2 843,59			2 843,59	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
56	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	36,656		1 336,78	49 001,01	31 550,19		17 450,82	
57	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	8,96		1 193,93	10 697,61	7 711,96		2 985,65	
58	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего подлежащей поверх улучшенной штукатурки	м2	45,616		552,67	25 210,59	19 549,65		5 660,95	
59	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	22,37		1 457,10	32 595,33	26 963,90		5 631,42	
60	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего подлежащей поверх штукатурки (потолки	м2	22,37		631,19	14 119,72	9 587,11		4 532,61	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
61	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	26,8		1 336,78	35 825,70	23 067,03		12 758,68	
62	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	5,143		1 457,10	7 493,87	6 199,17		1 294,70	
63	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	7,59		4 016,76	30 487,21	9 094,41		21 392,79	
64	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	4,38		4 016,76	17 593,41	5 248,16		12 345,25	
		Подраздел Отделка санузлов									
65	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,3		1 457,06	35 406,56	29 290,25		6 116,31	
66	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	112,17		1 409,54	158 108,10	96 545,84		61 562,26	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
67	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	422,52		1 886,55	797 105,11	471 561,90		325 543,21	
68	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	239,35		1 645,55	393 862,39	267 131,35		126 731,04	
69	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	211,7		1 457,06	308 459,60	255 174,71		53 284,89	
70	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	181,2		55,36	10 031,23	8 088,77		1 942,46	
71	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	27		727,98	19 655,46	15 742,08		3 913,38	
72	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	60,888889		618,39	37 653,08	35 500,66		2 152,42	
	Итого по разделу						**2 485 446,11**	**1 557 760,29**		**927 685,82**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 485 446,11**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 485 446,11**	**1 557 760,29**		**927 685,82**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 557 760,29**				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Отделка балконов									
73	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	71,483		1 409,54	100 758,15	61 526,13		39 232,01	
74	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	51,44		3 213,14	165 283,92	18 371,28		146 912,64	
75	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	71,483		1 690,83	120 865,60	76 589,03		44 276,57	
76	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СШР 160.3600 "Кремикс"	м2	82,20545		152,00	12 495,23			12 495,23	
77	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,057		1 457,10	35 053,45	28 997,35		6 056,11	
78	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	46,54		727,98	33 880,19	27 134,68		6 745,51	
79	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	46,54		618,39	28 779,87	27 134,68		1 645,19	

80	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,163417	1 875,00	2 181,41		2 181,41
81	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	30,251	94,00	2 843,59		2 843,59
		Подраздел Отделка лифтового холла						
82	ВI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	36,656	1 336,78	49 001,01	31 550,19	17 450,82
83	ВI-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	8,96	1 193,93	10 697,61	7 711,96	2 985,65
84	ВI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	45,616	552,67	25 210,59	19 549,65	5 660,95
85	ВI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	22,37	1 457,10	32 595,33	26 963,90	5 631,42
86	ВI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки Потолки	м2	22,37	631,19	14 119,72	9 587,11	4 532,61
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений						
87	ВI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	26,8	1 336,78	35 825,70	23 067,03	12 758,68
88	ВI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	5,143	1 457,10	7 493,87	6 199,17	1 294,70
89	ВI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	7,59	4 016,76	30 487,21	9 094,41	21 392,79
90	ВI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	4,38	4 016,76	17 593,41	5 248,16	12 345,25
		Подраздел Отделка санузлов						
91	ВI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,3	1 457,10	35 407,53	29 290,25	6 117,28
92	ВI-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	112,17	1 409,58	158 112,59	96 545,84	61 566,75
		Подраздел Отделка жилых комнат						
93	ВI-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	397,64	1 592,14	633 098,55	443 794,07	189 304,47
94	ВI-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	239,35	1 449,29	346 887,56	267 131,35	79 756,21
95	ВI-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	24,88	1 409,58	35 070,35	21 414,46	13 655,89
96	ВI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	211,7	1 677,90	355 211,43	255 174,71	100 036,72
97	ВI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	26,5	727,98	19 291,47	15 450,56	3 840,91
98	ВI-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	181,2	55,36	10 031,23	8 088,77	1 942,46
99	ВI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	70,07	618,39	43 330,59	40 853,61	2 476,97
100	ВI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	5,4	725,53	3 917,86	3 148,42	769,45
	Итого по разделу					**2 365 524,61**	**1 559 616,78**	**805 907,83**
	Накладные расходы							
	Итого с учетом накладных расходов					**2 365 524,61**		
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					**2 365 524,61**	**1 559 616,78**	**805 907,83**
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					**1 559 616,78**		
		Раздел 5. Пятый этаж						
		Подраздел Отделка балконов						
101	ВI-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	71,483	1 409,54	100 758,15	61 526,13	39 232,01
102	ВI-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	51,44	3 213,14	165 283,92	18 371,28	146 912,64
103	ВI-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	71,483	1 690,83	120 865,60	76 589,03	44 276,57
104	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160-3600 "Кренико"	м2	82,20545	152,00	12 495,23		12 495,23
105	ВI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,057	1 457,10	35 053,45	28 997,35	6 056,11
106	ВI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	46,54	727,98	33 880,19	27 134,68	6 745,51
107	ВI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	46,54	618,39	28 779,87	27 134,68	1 645,19
108	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,163417	1 875,00	2 181,41		2 181,41
109	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	30,251	94,00	2 843,59		2 843,59
		Подраздел Отделка лифтового холла						
110	ВI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	36,656	1 336,78	49 001,01	31 550,19	17 450,82
111	ВI-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из	м2	8,96	1 193,93	10 697,61	7 711,96	2 985,65

		газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного									
112	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего использования поверх сплошной штукатурки	м2	45,616		552,67	25 210,59	19 549,65		5 660,95	
113	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 5мм	м2	22,37		1 457,10	32 595,33	26 963,90		5 631,42	
114	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего использования поверх штукатурки (потолки)	м2	22,37		631,19	14 119,72	9 587,11		4 532,61	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
115	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	26,8		1 336,78	35 825,70	23 067,03		12 758,68	
116	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 5мм	м2	5,143		1 457,10	7 493,87	6 199,17		1 294,70	
117	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	7,59		4 016,76	30 487,21	9 094,41		21 392,79	
118	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	4,38		4 016,76	17 593,41	5 248,16		12 345,25	
		Подраздел Отделка санузлов									
119	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 5мм	м2	24,3		1 457,10	35 407,53	29 290,25		6 117,28	
120	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	112,17		1 409,58	158 112,59	96 545,84		61 566,75	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
121	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	397,64		1 592,14	633 098,55	443 794,07		189 304,47	
122	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	239,35		1 449,29	346 887,56	267 131,35		79 756,21	
123	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	24,88		1 409,58	35 070,35	21 414,46		13 655,89	
124	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 5мм	м2	211,7		1 677,90	355 211,43	255 174,71		100 036,72	
125	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	26,5		727,98	19 291,47	15 450,56		3 840,91	
126	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	181,2		55,36	10 031,23	8 088,77		1 942,46	
127	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	70,07		618,39	43 330,59	40 853,61		2 476,97	
128	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	5,4		725,53	3 917,86	3 148,42		769,45	
	Итого по разделу						**2 365 524,61**	**1 559 616,78**		**805 907,83**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 365 524,61**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 365 524,61**	**1 559 616,78**		**805 907,83**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 559 616,78**				
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел Отделка балконов									
129	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	71,483		1 409,54	100 758,15	61 526,13		39 232,01	
130	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	51,44		3 213,14	165 283,92	18 371,28		146 912,64	
131	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	71,483		1 690,83	120 865,60	76 589,03		44 276,57	
132	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СПР 160/1600 "Кронинг"	м2	82,20545		152,00	12 495,23			12 495,23	
133	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 5мм	м2	24,057		1 457,10	35 053,45	28 997,35		6 056,11	
134	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	46,54		727,98	33 880,19	27 134,68		6 745,51	
135	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	46,54		618,39	28 779,87	27 134,68		1 645,19	
136	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,163417		1 875,00	2 181,41			2 181,41	
137	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	30,251		94,00	2 843,59			2 843,59	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
138	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	36,656		1 336,78	49 001,01	31 550,19		17 450,82	
139	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	8,96		1 193,93	10 697,61	7 711,96		2 985,65	
140	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего использования поверх сплошной штукатурки	м2	45,616		552,67	25 210,59	19 549,65		5 660,95	
141	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 5мм	м2	22,37		1 457,10	32 595,33	26 963,90		5 631,42	
142	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего использования поверх штукатурки (потолки)	м2	22,37		631,19	14 119,72	9 587,11		4 532,61	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									

143	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	26,8		1 336,78	35 825,70	23 067,03		12 758,68	
144	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	5,143		1 457,10	7 493,87	6 199,17		1 294,70	
145	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	7,59		4 016,76	30 487,21	9 094,41		21 392,79	
146	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	4,38		4 016,76	17 593,41	5 248,16		12 345,25	
		Подраздел Отделка санузлов									
147	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,3		1 677,90	40 772,97	29 290,25		11 482,72	
148	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	112,17		1 409,58	158 112,59	96 545,84		61 566,75	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
149	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	422,52		1 592,14	672 710,99	471 561,90		201 149,10	
150	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	239,35		1 449,29	346 887,56	267 131,35		79 756,21	
151	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	211,7		1 677,90	355 211,43	255 174,71		100 036,72	
152	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	27		727,98	19 655,46	15 742,08		3 913,38	
153	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	181,2		55,36	10 031,23	8 088,77		1 942,46	
154	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	60,888889		618,39	37 653,08	35 500,66		2 152,42	
	Итого по разделу						**2 366 200,90**	**1 557 760,29**		**808 440,61**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 366 200,90**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 366 200,90**	**1 557 760,29**		**808 440,61**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 557 760,29**				
		Раздел 7. Седьмой этаж									
		Подраздел Отделка балконов									
155	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	71,483		1 409,54	100 758,15	61 526,13		39 232,01	
156	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	51,44		3 213,14	165 283,92	18 371,28		146 912,64	
157	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	71,483		1 690,83	120 865,60	76 589,03		44 276,57	
158	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СИР 160/3600 "Кронос"	м2	82,20545		152,00	12 495,23			12 495,23	
159	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,057		1 457,10	35 053,45	28 997,35		6 056,11	
160	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	46,54		727,98	33 880,19	27 134,68		6 745,51	
161	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	46,54		618,39	28 779,87	27 134,68		1 645,19	
162	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,163417		1 875,00	2 181,41			2 181,41	
163	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	30,251		94,00	2 843,59			2 843,59	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
164	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	36,656		1 336,78	49 001,01	31 550,19		17 450,82	
165	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	8,96		1 193,93	10 697,61	7 711,96		2 985,65	
166	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	45,616		552,67	25 210,59	19 549,65		5 660,95	
167	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	22,37		1 457,10	32 595,33	26 963,90		5 631,42	
168	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки (пилоны)	м2	22,37		631,19	14 119,72	9 587,11		4 532,61	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
169	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	26,8		1 336,78	35 825,70	23 067,03		12 758,68	
170	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	5,143		1 457,10	7 493,87	6 199,17		1 294,70	
171	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	7,59		4 016,76	30 487,21	9 094,41		21 392,79	
172	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	4,38		4 016,76	17 593,41	5 248,16		12 345,25	
		Подраздел Отделка санузлов									
173	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,3		1 677,90	40 772,97	29 290,25		11 482,72	
174	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и	м2	112,17		1 409,58	158 112,59	96 545,84		61 566,75	

		влажных помещении высотои менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного									
		Подраздел: Отделка жилых комнат									
175	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	422,52		1 592,14	672 710,99	471 561,90		201 149,10	
176	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	239,35		1 449,29	346 887,56	267 131,35		79 756,21	
177	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	211,7		1 677,90	355 211,43	255 174,71		100 036,72	
178	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	27		727,98	19 655,46	15 742,08		3 913,38	
179	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен сетпянкой	м	181,2		55,36	10 031,23	8 088,77		1 942,46	
180	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	60,888889		618,39	37 653,08	35 500,66		2 152,42	
	Итого по разделу						**2 366 200,90**	**1 557 760,29**		**808 440,61**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 366 200,90**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 366 200,90**	**1 557 760,29**		**808 440,61**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 557 760,29**				
		Раздел 8. Восьмой этаж									
		Подраздел: Отделка балконов									
181	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	71,483		1 409,54	100 758,15	61 526,13		39 232,01	
182	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	51,44		3 213,14	165 283,92	18 371,28		146 912,64	
183	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	71,483		1 690,83	120 865,60	76 589,03		44 276,57	
184	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160-3600 "Кремис"	м2	82,20545		152,00	12 495,23			12 495,23	
185	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,057		1 457,10	35 053,45	28 997,35		6 056,11	
186	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	46,54		727,98	33 880,19	27 134,68		6 745,51	
187	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	46,54		618,39	28 779,87	27 134,68		1 645,19	
188	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,163417		1 875,00	2 181,41			2 181,41	
189	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	30,251		94,00	2 843,59			2 843,59	
		Подраздел: Отделка лифтового холла									
190	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	36,656		1 336,78	49 001,01	31 550,19		17 450,82	
191	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	8,96		1 193,93	10 697,61	7 711,96		2 985,65	
192	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего оштукатуривания поверхностей штукатурки	м2	45,616		552,67	25 210,59	19 549,65		5 660,95	
193	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	22,37		1 457,10	32 595,33	26 963,90		5 631,42	
194	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего оштукатуривания поверх штукатурки (потолки	м2	22,37		631,19	14 119,72	9 587,11		4 532,61	
		Подраздел: Отделка технических и служебных помещений									
195	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	26,8		1 336,78	35 825,70	23 067,03		12 758,68	
196	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	5,143		1 457,10	7 493,87	6 199,17		1 294,70	
197	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	7,59		4 016,76	30 487,21	9 094,41		21 392,79	
198	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	4,38		4 016,76	17 593,41	5 248,16		12 345,25	
		Подраздел: Отделка жилых комнат									
199	ВІ-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	422,52		1 592,14	672 710,99	471 561,90		201 149,10	
200	ВІ-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	239,95		1 449,29	347 757,14	267 801,00		79 956,14	
201	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	211,7		1 677,90	355 211,43	255 174,71		100 036,72	
202	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	27		727,98	19 655,46	15 742,08		3 913,38	
203	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен сетпянкой	м	181,2		55,36	10 031,23	8 088,77		1 942,46	
204	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	60,888889		618,39	37 653,08	35 500,66		2 152,42	
		Подраздел: Отделка санузлов									
205	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	24,3		1 677,90	40 772,97	29 290,25		11 482,72	

206	BI-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	112,17		1 409,58	158 112,59	96 545,84		61 566,75
	Итого по разделу						**2 367 070,48**	**1 558 429,93**		**808 640,55**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 367 070,48**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 367 070,48**	**1 558 429,93**		**808 640,55**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 558 429,93**			
		Раздел 9. Лестничная клетка								
207	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	259,788		1 336,78	347 279,40	223 602,13		123 677,27
208	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	216,708		552,67	119 768,01	92 874,55		26 893,46
209	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки Iпотолки	м2	106,48		631,19	67 209,11	45 634,13		21 574,98
210	BI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	106,48		1 457,10	155 152,01	128 346,73		26 805,28
211	BI-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	549,7		55,36	30 431,39	24 538,61		5 892,78
212	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	250		129,93	32 482,50	15 625,00		16 857,50
213	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	78,7		725,53	57 099,21	45 885,25		11 213,96
214	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения Iвитражи	мп	95,733333		618,39	59 200,54	55 816,36		3 384,17
215	BI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	6,26		4 016,76	25 144,92	7 500,79		17 644,12
216	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления Iобшивка электр	м2	12,32		2 514,81	30 982,46	14 761,95		16 220,51
217	BI-12-05-01-02	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой без утепления I8 этаж, устройство перегородки	м2	11,32		3 652,90	41 350,83	18 738,68		22 612,15
218	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления I8 этаж обшивка ливневой канализации	м2	12,3		2 950,87	36 295,70	21 744,68		14 551,02
	Итого по разделу						**1 002 394,83**	**695 068,86**		**307 325,98**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**1 002 394,83**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**1 002 394,83**	**695 068,86**		**307 325,98**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**695 068,86**			
	Итого						**19 859 860,05**	**12 864 110,19**		**6 995 749,86**
	Итого с учетом накладных расходов						**19 859 860,05**			
	Всего						**19 859 860,05**	**12 864 110,19**		**6 995 749,86**
	Сметная зарплата						**12 864 110,19**			
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**19 859 860,05**	**12 864 110,19**		**6 995 749,86**
	Всего по смете						**19 859 860,05**	**12 864 110,19**		**6 995 749,86**
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						**1 543 693,22**			
	Всего с НДС						**21 403 553,27**	**12 864 110,19**		**6 995 749,86**

		Внутренняя отделка. Блок 1. Подъезд 6								
		Раздел 1. Первый этаж								
		Подраздел Отделка офисных помещений								
1	BI-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	202,63		1 592,14	322 615,33	226 149,26		96 466,06
2	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	58,24		1 449,29	84 406,65	64 999,92		19 406,73
3	BI-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	179,864		1 409,54	253 525,50	154 810,74		98 714,76
4	BI-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	200,72		2 018,71	405 195,47	224 017,57		181 177,90
5	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	117,58		618,39	72 710,30	68 553,84		4 156,45
6	BI-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	72,22		1 409,54	101 796,98	62 160,48		39 636,50
7	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	32,175		1 485,19	47 785,99	35 909,55		11 876,44
		Подраздел Отделка лифтового холла								

8	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	176,63		1 394,15	246 248,71	152 027,21		94 221,51
9	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	44,61		1 176,23	52 471,62	38 396,27		14 075,35
10	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	221,24		545,59	120 706,33	94 816,83		25 889,50
11	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	23,94		1 394,15	33 375,95	20 605,40		12 770,55
12	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	86,28		2 950,87	254 601,06	152 530,96		102 070,10
13	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	89,53		545,59	48 846,67	38 369,87		10 476,80
14	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением	м2	23,98		3 950,33	94 728,91	44 748,36		49 980,55
15	ВІ-12-05-02-03	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	9,28		3 126,58	29 014,66	18 742,26		10 272,40
16	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	20,21		3 133,51	63 328,24	27 463,98		35 864,26
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений								
17	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	179,46		1 310,23	235 133,88	154 463,02		80 670,86
18	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	59,25		1 631,19	96 648,01	50 997,07		45 650,94
19	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	59,25		631,15	37 395,64	25 392,77		12 002,87
20	ВІ-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	103,6		55,36	5 735,30	4 624,70		1 110,59
21	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	50,6		1 394,15	70 543,99	43 551,93		26 992,06
22	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	50,6		631,15	31 936,19	21 685,64		10 250,55
	Итого по разделу						**2 708 751,67**	**1 725 017,63**		**983 734,05**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 708 751,67**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 708 751,67**	**1 725 017,63**		**983 734,05**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 725 017,63**			
		Раздел 2. Второй этаж								
		Подраздел Отделка балконов								
23	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	73,985		1 409,54	104 284,82	63 679,63		40 605,19
24	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	34,97		3 213,14	112 363,51	12 489,19		99 874,32
25	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	73,985		1 690,83	125 096,06	79 269,75		45 826,31
26	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160-3600 "Крепикс"	м2	85,08275		152,00	12 932,58			12 932,58
27	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	20,68		1 457,10	30 132,83	24 926,84		5 205,98
28	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	53,1		727,98	38 655,74	30 959,42		7 696,31
29	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	53,1		618,39	32 836,51	30 959,42		1 877,09
30	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,3275		1 875,00	2 489,06			2 489,06
31	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	34,515		94,00	3 244,41			3 244,41
		Подраздел Отделка лифтового холла								
32	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	82,95		1 394,15	115 644,74	71 395,89		44 248,85
33	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	7,15		1 176,23	8 410,04	6 154,08		2 255,97
34	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	90,1		545,59	49 157,66	38 614,16		10 543,50
35	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	47,82		1 472,46	70 413,04	57 640,32		12 772,72
36	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	49		545,59	26 733,91	20 999,93		5 733,98
37	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением	м2	7,42		3 950,33	29 311,45	13 846,24		15 465,21
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений								
38	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	16,01		1 394,15	22 320,34	13 779,97		8 540,37
39	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	16,01		545,59	8 734,90	6 861,41		1 873,49
40	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	4,5		1 472,46	6 626,07	5 424,12		1 201,95
41	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	3,11		721,35	2 243,40	1 813,25		430,14
42	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов	мп	4,89		620,85	3 035,96	2 851,07		184,89

		шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения								
43	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	2,2005		1 394,15	3 067,83	1 893,99		1 173,83
44	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изгибом экрана и	м2	2,7		4 016,76	10 845,25	3 235,17		7 610,09
45	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	13,19		1 394,15	18 388,84	11 352,76		7 036,07
46	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,72		1 472,46	2 532,63	2 073,22		459,41
47	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	0,728571		721,35	525,55	424,79		100,77
		Подраздел. Отделка жилых комнат								
48	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	279,87		1 394,15	390 180,76	240 886,91		149 293,85
49	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газобloка высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	195,87		1 176,23	230 388,17	168 587,27		61 800,90
50	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	195		1 472,46	287 129,70	235 045,20		52 084,50
51	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	20		1 465,93	29 318,60	17 214,20		12 104,40
52	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	15,9		721,35	11 469,47	9 270,34		2 199,13
53	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	56,44444		620,85	35 043,53	32 909,37		2 134,16
54	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	25,4		1 394,15	35 411,41	21 862,03		13 549,38
		Подраздел. Отделка санузлов								
55	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	98,32		1 465,93	144 130,24	84 625,01		59 505,23
56	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	27		1 472,46	39 756,42	32 544,72		7 211,70
	Итого по разделу						**2 042 856,47**	**1 343 589,65**		**699 266,82**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 042 856,47**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 042 856,47**	**1 343 589,65**		**699 266,82**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 343 589,65**			
		Раздел 3. Третий этаж								
		Подраздел. Отделка балконов								
57	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	63,89		1 409,54	90 055,51	54 990,76		35 064,75
58	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	34,97		3 213,14	112 363,51	12 489,19		99 874,32
59	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	63,89		1 690,83	108 027,13	68 453,66		39 573,47
60	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160/3600 "Кремикс"	м2	73,4735		152,00	11 167,97			11 167,97
61	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	20,35		1 457,10	29 651,99	24 529,08		5 122,91
62	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	41,302		727,98	30 067,03	24 080,72		5 986,31
63	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	41,302		618,39	25 540,74	24 080,72		1 460,03
64	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,03255		1 875,00	1 936,03			1 936,03
65	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	26,8463		94,00	2 523,55			2 523,55
		Подраздел. Отделка жилых комнат								
66	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	341,02		1 394,15	475 433,03	293 519,32		181 913,71
67	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газобloка высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	245,17		1 176,23	288 376,31	211 020,27		77 356,04
68	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	222		1 472,46	326 886,12	267 589,92		59 296,20
69	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	17,55		1 465,93	25 727,07	15 105,46		10 621,61
70	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	5,4		721,35	3 895,29	3 148,42		746,87
71	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	79,244444		618,39	49 003,97	46 202,68		2 801,29
72	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	35,66		1 394,15	49 715,39	30 692,92		19 022,47
		Подраздел. Отделка лифтового холла								
73	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	37,341		1 394,15	52 058,96	32 139,77		19 919,18
74	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газобloка высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	16,029		1 176,23	18 853,79	13 796,32		5 057,47
75	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из	м2	53,37		545,59	29 118,14	22 872,78		6 245,36

		гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего использования поверх штукатурки									
76	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	25		1 472,46	36 811,50	30 134,00		6 677,50	
77	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего использования поверх штукатурки	м2	25		545,59	13 639,75	10 714,25		2 925,50	
		Подраздел: Отделка технических и служебных помещений									
78	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	16,01		1 394,15	22 320,34	13 779,97		8 540,37	
79	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	4,5		1 472,46	6 626,07	5 424,12		1 201,95	
80	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего использования поверх штукатурки	м2	16,01		545,59	8 734,90	6 861,41		1 873,49	
81	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	3,11		721,35	2 243,40	1 813,25		430,14	
82	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	4,89		618,39	3 023,93	2 851,07		172,86	
83	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	2,2005		1 394,15	3 067,83	1 893,99		1 173,83	
84	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	2,7		4 016,76	10 845,25	3 235,17		7 610,09	
85	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	13,19		1 394,15	18 388,84	11 352,76		7 036,07	
86	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,72		1 472,46	2 532,63	2 073,22		459,41	
87	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	0,728571		721,35	525,55	424,79		100,77	
		Подраздел: Отделка санузлов									
88	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23		1 457,10	33 513,30	27 723,28		5 790,02	
89	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	110,58		1 465,93	162 102,54	95 177,31		66 925,23	
	Итого по разделу						**2 054 778,90**	**1 358 170,57**		**696 608,32**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 054 778,90**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 054 778,90**	**1 358 170,57**		**696 608,32**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 358 170,57**				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел: Отделка балконов									
90	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	63,89		1 409,54	90 055,51	54 990,76		35 064,75	
91	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	34,97		3 213,14	112 363,51	12 489,19		99 874,32	
92	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	63,89		1 690,83	108 027,13	68 453,66		39 573,47	
93	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СНР 160/3600 "Кремко"	м2	73,4735		152,00	11 167,97			11 167,97	
94	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	20,35		1 457,10	29 651,99	24 529,08		5 122,91	
95	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	41,302		727,98	30 067,03	24 080,72		5 986,31	
96	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	41,302		618,39	25 540,74	24 080,72		1 460,03	
97	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,03255		1 875,00	1 936,03			1 936,03	
98	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	26,8463		94,00	2 523,55			2 523,55	
		Подраздел: Отделка лифтового холла									
99	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	37,341		1 394,15	52 058,96	32 139,77		19 919,18	
100	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газобетона высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	16,029		1 176,23	18 853,79	13 796,32		5 057,47	
101	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего использования поверх штукатурки	м2	53,37		545,59	29 118,14	22 872,78		6 245,36	
102	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	25		1 472,46	36 811,50	30 134,00		6 677,50	
103	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего использования поверх штукатурки	м2	25		545,59	13 639,75	10 714,25		2 925,50	
		Подраздел: Отделка санузлов									
104	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23		1 457,10	33 513,30	27 723,28		5 790,02	
105	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	110,58		1 465,93	162 102,54	95 177,31		66 925,23	
		Подраздел: Отделка жилых комнат									
106	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	341,02		1 394,15	475 433,03	293 519,32		181 913,71	

107	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	245,17		1 176,23	288 376,31	211 020,27		77 356,04	
108	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	222		1 472,46	326 886,12	267 589,92		59 296,20	
109	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	17,55		1 465,93	25 727,07	15 105,46		10 621,61	
110	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	5,4		721,35	3 895,29	3 148,42		746,87	
111	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	79,244444		618,39	49 003,97	46 202,68		2 801,29	
112	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	35,66		1 394,15	49 715,39	30 692,92		19 022,47	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
113	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	16,01		1 394,15	22 320,34	13 779,97		8 540,37	
114	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	4,5		1 472,46	6 626,07	5 424,12		1 201,95	
115	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего подсыхания поверх штукатурки	м2	16,01		545,59	8 734,90	6 861,41		1 873,49	
116	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	3,11		721,35	2 243,40	1 813,25		430,14	
117	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	4,89		618,39	3 023,93	2 851,07		172,86	
118	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	2,2005		1 394,15	3 067,83	1 893,99		1 173,83	
119	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	2,7		4 016,76	10 845,25	3 235,17		7 610,09	
120	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	13,19		1 394,15	18 388,84	11 352,76		7 036,07	
121	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,72		1 472,46	2 532,63	2 073,22		459,41	
122	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	0,728571		721,35	525,55	424,79		100,77	
	Итого по разделу						**2 054 778,90**	**1 358 170,57**		**696 608,32**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 054 778,90**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 054 778,90**	**1 358 170,57**		**696 608,32**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 358 170,57**				
		Раздел 5. Пятый этаж									
		Подраздел Отделка балконов									
123	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	63,89		1 409,54	90 055,51	54 990,76		35 064,75	
124	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	34,97		3 213,14	112 363,51	12 489,19		99 874,32	
125	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	63,89		1 690,83	108 027,13	68 453,66		39 573,47	
126	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СИР 160-3600 "Кремлин"	м2	73,4735		152,00	11 167,97			11 167,97	
127	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	20,35		1 457,10	29 651,99	24 529,08		5 122,91	
128	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	41,302		727,98	30 067,03	24 080,72		5 986,31	
129	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	41,302		618,39	25 540,74	24 080,72		1 460,03	
130	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,03255		1 875,00	1 936,03			1 936,03	
131	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	26,8463		94,00	2 523,55			2 523,55	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
132	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	37,341		1 394,15	52 058,96	32 139,77		19 919,18	
133	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	16,029		1 176,23	18 853,79	13 796,32		5 057,47	
134	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего подсыхания поверх штукатурки	м2	53,37		545,59	29 118,14	22 872,78		6 245,36	
135	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	25		1 472,46	36 811,50	30 134,00		6 677,50	
136	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего подсыхания поверх штукатурки	м2	25		545,59	13 639,75	10 714,25		2 925,50	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
137	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	16,01		1 394,15	22 320,34	13 779,97		8 540,37	
138	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	4,5		1 472,46	6 626,07	5 424,12		1 201,95	
139	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего подсыхания поверх штукатурки	м2	16,01		545,59	8 734,90	6 861,41		1 873,49	
140	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	3,11		721,35	2 243,40	1 813,25		430,14	
141	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов	мп	4,89		618,39	3 023,93	2 851,07		172,86	

		шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения									
142	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	2,2005		1 394,15	3 067,83	1 893,99		1 173,83	
143	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с огнезащитами и	м2	2,7		4 016,76	10 845,25	3 235,17		7 610,09	
144	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	13,19		1 394,15	18 388,84	11 352,76		7 036,07	
145	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,72		1 472,46	2 532,63	2 073,22		459,41	
146	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	0,728571		721,35	525,55	424,79		100,77	
		Подраздел Отделка санузлов									
147	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23		1 457,10	33 513,30	27 723,28		5 790,02	
148	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	110,58		1 465,93	162 102,54	95 177,31		66 925,23	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
149	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	341,02		1 394,15	475 433,03	293 519,32		181 913,71	
150	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и машинного	м2	245,17		1 176,23	288 376,31	211 020,27		77 356,04	
151	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	222		1 472,46	326 886,12	267 589,92		59 296,20	
152	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	17,55		1 465,93	25 727,07	15 105,46		10 621,61	
153	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	5,4		721,35	3 895,29	3 148,42		746,87	
154	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	79,244444		618,39	49 003,97	46 202,68		2 801,29	
155	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	35,66		1 394,15	49 715,39	30 692,92		19 022,47	
	Итого по разделу						**2 054 778,90**	**1 358 170,57**		**696 608,32**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 054 778,90**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 054 778,90**	**1 358 170,57**		**696 608,32**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 358 170,57**				
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел Отделка балконов									
156	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	63,89		1 409,54	90 055,51	54 990,76		35 064,75	
157	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	34,97		3 213,14	112 363,51	12 489,19		99 874,32	
158	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	63,89		1 690,83	108 027,13	68 453,66		39 573,47	
159	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СПР 160/3600 "Крепик"	м2	73,4735		152,00	11 167,97			11 167,97	
160	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	20,35		1 457,10	29 651,99	24 529,08		5 122,91	
161	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	41,302		727,98	30 067,03	24 080,72		5 986,31	
162	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	41,302		618,39	25 540,74	24 080,72		1 460,03	
163	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,03255		1 875,00	1 936,03			1 936,03	
164	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	26,8463		94,00	2 523,55			2 523,55	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
165	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	37,341		1 394,15	52 058,96	32 139,77		19 919,18	
166	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и машинного	м2	16,029		1 176,23	18 853,79	13 796,32		5 057,47	
167	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	53,37		545,59	29 118,14	22 872,78		6 245,36	
168	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	25		1 472,46	36 811,50	30 134,00		6 677,50	
169	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	25		545,59	13 639,75	10 714,25		2 925,50	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
170	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	16,01		1 394,15	22 320,34	13 779,97		8 540,37	
171	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	4,5		1 472,46	6 626,07	5 424,12		1 201,95	
172	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	16,01		545,59	8 734,90	6 861,41		1 873,49	
173	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	3,11		721,35	2 243,40	1 813,25		430,14	
174	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов	мп	4,89		618,39	3 023,93	2 851,07		172,86	

		ширинов до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения									
175	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	2,2005		1 394,15	3 067,83	1 893,99		1 173,83	
176	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического	м2	2,7		4 016,76	10 845,25	3 235,17		7 610,09	
177	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	13,19		1 394,15	18 388,84	11 352,76		7 036,07	
178	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,72		1 472,46	2 532,63	2 073,22		459,41	
179	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	0,728571		721,35	525,55	424,79		100,77	
		Подраздел Отделка санузлов									
180	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23		1 457,10	33 513,30	27 723,28		5 790,02	
181	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на	м2	110,58		1 465,93	162 102,54	95 177,31		66 925,23	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
182	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	341,02		1 394,15	475 433,03	293 519,32		181 913,71	
183	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и машинного	м2	245,17		1 176,23	288 376,31	211 020,27		77 356,04	
184	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	222		1 472,46	326 886,12	267 589,92		59 296,20	
185	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на	м2	17,55		1 465,93	25 727,07	15 105,46		10 621,61	
186	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	5,4		721,35	3 895,29	3 148,42		746,87	
187	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	79,244444		618,39	49 003,97	46 202,68		2 801,29	
188	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	35,66		1 394,15	49 715,39	30 692,92		19 022,47	
	Итого по разделу						**2 054 778,90**	**1 358 170,57**		**696 608,32**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 054 778,90**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 054 778,90**	**1 358 170,57**		**696 608,32**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 358 170,57**				
		Раздел 7. Седьмой этаж									
		Подраздел Отделка балконов									
189	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на	м2	63,89		1 409,54	90 055,51	54 990,76		35 064,75	
190	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	34,97		3 213,14	112 363,51	12 489,19		99 874,32	
191	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	63,89		1 690,83	108 027,13	68 453,66		39 573,47	
192	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СИР 160/3600 "Кронас"	м2	73,4735		152,00	11 167,97			11 167,97	
193	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	20,35		1 457,10	29 651,99	24 529,08		5 122,91	
194	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	41,302		727,98	30 067,03	24 080,72		5 986,31	
195	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	41,302		618,39	25 540,74	24 080,72		1 460,03	
196	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,03255		1 875,00	1 936,03			1 936,03	
197	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	26,8463		94,00	2 523,55			2 523,55	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
198	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	37,341		1 394,15	52 058,96	32 139,77		19 919,18	
199	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и машинного	м2	16,029		1 176,23	18 853,79	13 796,32		5 057,47	
200	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	53,37		545,59	29 118,14	22 872,78		6 245,36	
201	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	25		1 472,46	36 811,50	30 134,00		6 677,50	
202	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	25		545,59	13 639,75	10 714,25		2 925,50	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
203	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	16,01		1 394,15	22 320,34	13 779,97		8 540,37	
204	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	4,5		1 472,46	6 626,07	5 424,12		1 201,95	
205	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	16,01		545,59	8 734,90	6 861,41		1 873,49	
206	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	3,11		721,35	2 243,40	1 813,25		430,14	
207	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов	мп	4,89		618,39	3 023,93	2 851,07		172,86	

		шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения									
208	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	2,2005		1 394,15	3 067,83	1 893,99		1 173,83	
209	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изоляционным и	м2	2,7		4 016,76	10 845,25	3 235,17		7 610,09	
210	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	13,19		1 394,15	18 388,84	11 352,76		7 036,07	
211	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,72		1 472,46	2 532,63	2 073,22		459,41	
212	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	0,728571		721,35	525,55	424,79		100,77	
		Подраздел Отделка санузлов									
213	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23		1 457,10	33 513,30	27 723,28		5 790,02	
214	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	110,58		1 465,93	162 102,54	95 177,31		66 925,23	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
215	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	341,02		1 394,15	475 433,03	293 519,32		181 913,71	
216	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и машинного	м2	245,17		1 176,23	288 376,31	211 020,27		77 356,04	
217	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	222		1 472,46	326 886,12	267 589,92		59 296,20	
218	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	17,55		1 465,93	25 727,07	15 105,46		10 621,61	
219	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	5,4		721,35	3 895,29	3 148,42		746,87	
220	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	79,244444		618,39	49 003,97	46 202,68		2 801,29	
221	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	35,66		1 394,15	49 715,39	30 692,92		19 022,47	
	Итого по разделу						**2 054 778,90**	**1 358 170,57**		**696 608,32**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 054 778,90**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 054 778,90**	**1 358 170,57**		**696 608,32**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 358 170,57**				
		Раздел 8. Восьмой этаж									
		Подраздел Отделка балконов									
222	ВІ-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	63,89		1 409,54	90 055,51	54 990,76		35 064,75	
223	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	34,97		3 213,14	112 363,51	12 489,19		99 874,32	
224	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	63,89		1 690,83	108 027,13	68 453,66		39 573,47	
225	1-1-9848	Стеклосетка фасадная размерами 1х50м, размерами ячеек 5х5 мм, разрывной нагрузкой 1800/1800 Н/5см типа СПР 160/3600 "Кремпас"	м2	73,4735		152,00	11 167,97			11 167,97	
226	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	20,35		1 457,10	29 651,99	24 529,08		5 122,91	
227	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	41,302		727,98	30 067,03	24 080,72		5 986,31	
228	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	41,302		618,39	25 540,74	24 080,72		1 460,03	
229	1-1-9763	Универсальная грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17	кг	1,03255		1 875,00	1 936,03			1 936,03	
230	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	26,8463		94,00	2 523,55			2 523,55	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
231	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	37,341		1 394,15	52 058,96	32 139,77		19 919,18	
232	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм полного и машинного	м2	16,029		1 176,23	18 853,79	13 796,32		5 057,47	
233	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	53,37		545,59	29 118,14	22 872,78		6 245,36	
234	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	25		1 472,46	36 811,50	30 134,00		6 677,50	
235	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	25		545,59	13 639,75	10 714,25		2 925,50	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
236	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм полного и	м2	16,01		1 394,15	22 320,34	13 779,97		8 540,37	
237	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	4,5		1 472,46	6 626,07	5 424,12		1 201,95	
238	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	16,01		545,59	8 734,90	6 861,41		1 873,49	
239	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм полного нанесения	мп	3,11		721,35	2 243,40	1 813,25		430,14	
240	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов	мп	4,89		618,39	3 023,93	2 851,07		172,86	

		шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения									
241	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	2,2005		1 394,15	3 067,83	1 893,99		1 173,83	
242	BI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	2,7		4 016,76	10 845,25	3 235,17		7 610,09	
243	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	13,19		1 394,15	18 388,84	11 352,76		7 036,07	
244	BI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	1,72		1 472,46	2 532,63	2 073,22		459,41	
245	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	0,728571		721,35	525,55	424,79		100,77	
		Подраздел Отделка санузлов									
246	BI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	23		1 457,10	33 513,30	27 723,28		5 790,02	
247	BI-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	110,58		1 465,93	162 102,54	95 177,31		66 925,23	
		Подраздел Отделка жилых комнат									
248	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	341,02		1 394,15	475 433,03	293 519,32		181 913,71	
249	BI-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного	м2	245,17		1 176,23	288 376,31	211 020,27		77 356,04	
250	BI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	222		1 472,46	326 886,12	267 589,92		59 296,20	
251	BI-12-01-05-02	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой менее 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного	м2	17,55		1 465,93	25 727,07	15 105,46		10 621,61	
252	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	5,4		721,35	3 895,29	3 148,42		746,87	
253	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	79,244444		618,39	49 003,97	46 202,68		2 801,29	
254	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	35,66		1 394,15	49 715,39	30 692,92		19 022,47	
	Итого по разделу						**2 054 778,90**	**1 358 170,57**		**696 608,32**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 054 778,90**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 054 778,90**	**1 358 170,57**		**696 608,32**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 358 170,57**				
		Раздел 9. Лестничная клетка									
255	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	213,07		1 394,15	297 051,54	183 391,48		113 660,06	
256	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки	м2	213,07		545,59	116 248,86	91 315,41		24 933,45	
257	BI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	80		1 457,10	116 568,00	96 428,80		20 139,20	
258	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	102,2		545,59	55 759,30	43 799,85		11 959,44	
259	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	21,6		618,39	13 357,22	12 593,66		763,56	
260	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	9,72		1 394,15	13 551,14	8 366,10		5 185,04	
261	BI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и	м2	6,26		4 016,76	25 144,92	7 500,79		17 644,12	
262	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления [обшивка электр	м2	12,32		2 514,81	30 982,46	14 761,95		16 220,51	
263	BI-12-05-01-02	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой без утепления [8 этаж. устройство перегородки	м2	11,32		3 652,90	41 350,83	18 738,68		22 612,15	
264	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления [8 этаж обшивка ливневой канализации	м2	7,01		2 950,87	20 685,60	12 392,70		8 292,90	
265	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и	м2	61		1 394,15	85 043,15	52 503,31		32 539,84	
	Итого по разделу						**815 744,13**	**541 792,73**		**273 951,40**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**815 744,13**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**815 744,13**	**541 792,73**		**273 951,40**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**541 792,73**				
	Итого						**17 896 025,64**	**11 759 423,44**		**6 136 602,21**	
	Итого с учетом накладных расходов						**17 896 025,64**				
	Всего						**17 896 025,64**	**11 759 423,44**		**6 136 602,21**	
	Сметная зарплата						**11 759 423,44**				

	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)				17 896 025,64	11 759 423,44		6 136 602,21	
	Всего по смете				17 896 025,64	11 759 423,44		6 136 602,21	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %				1 411 130,81				
	Всего с НДС				19 307 156,45	11 759 423,44		6 136 602,21	
	ИТОГО по Акту с НДС:				174 765 824,17			73 888 198,98	

ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА ХОЛЛОВ

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 года

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел.-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Чистовая отделка холлов. Подъезд 6. Блок 1									
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел: Отделка стен									
1	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	255,753		576,43	147 423,70	108 467,40		38 956,30	
2	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	247,2		485,58	120 035,38	90 052,49		29 982,89	
3	1-1-9389	Колер 3D SIENA 85, Caparol	кг	2,398							
4	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	12,683		37 120,57	470 800,19	15 196,90		455 603,29	
5	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	75		567,50	42 562,50	4 687,50		37 875,00	
6	1-1-9832	Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл	шт	2,5		1 259,00	3 147,50			3 147,50	
		Подраздел: Отделка потолков									
7	ВІ-12-05-02-07	Устройство подвесных потолков типа Грильято с ячейками 100х100мм	м2	27,42		7 707,14	211 329,78	44 067,78		167 262,00	
8	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	89,53		655,00	58 642,15	45 004,94		13 637,21	
9	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	89,53		485,58	43 473,98	32 614,88		10 859,09	
		Подраздел: Устройство покрытия пола									
10	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	66,3		10 082,71	668 483,67	159 830,07		508 653,60	
11	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	50		3 018,82	150 941,00	13 393,00		137 548,00	
		Подраздел: Оформление порталов									
12	ВІ-12-04-03-05	Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	4,3766		80 430,52	352 012,21	52 753,65		299 258,56	
		Подраздел: Отделка технических и служебных помещений									
		Подраздел: Отделка полов									
13	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	18		4 278,61	77 014,98	43 392,78		33 622,20	
14	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	24		1 359,23	32 621,52	6 428,64		26 192,88	
15	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	10,32		24,00	247,68			247,68	
16	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,48		44,35	21,29			21,29	
		Подраздел: Отделка стен									
17	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	8,5		391,13	3 324,61	2 307,16		1 017,45	
18	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	42,1		576,43	24 267,70	17 855,03		6 412,67	
	Итого по разделу						**2 406 347,98**	**636 052,23**		**1 770 295,76**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 406 347,98**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 406 347,98**	**636 052,23**		**1 770 295,76**	
	Нормативная трудоемкость										

	Сметная зарплата								636 052,23				
			Раздел 2. Второй этаж										
			Подраздел. Оформление порталов										
19	ВІ-12-04-03-05		Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	4,3766		80 430,52	352 012,21	52 753,65		299 258,56		
			Подраздел. Устройство покрытия пола										
20	ВІ-10-06-02-02		Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	52,8		10 082,71	532 367,09	127 285,49		405 081,60		
21	ВІ-10-06-11-03		Устройство плинтусов из керамогранита	м	42		3 018,82	126 790,44	11 250,12		115 540,32		
			Подраздел. Отделка стен										
22	ВІ-12-01-02-04		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	90,8		576,43	52 339,84	38 509,19		13 830,66		
23	ВІ-12-02-04-02		Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	87,315		476,50	41 605,60	31 183,68		10 421,92		
			Подраздел. Отделка потолков										
24	ВІ-12-01-02-05		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	49		655,00	32 095,00	24 631,32		7 463,68		
25	ВІ-12-02-04-04		Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	49		485,58	23 793,42	17 850,21		5 943,21		
	Итого по разделу							**1 161 003,07**	**303 463,66**		**857 539,41**		
	Накладные расходы												
	Итого с учетом накладных расходов							**1 161 003,07**					
	Сметная прибыль												
	Всего стоимость оборудования												
	Всего по разделу							**1 161 003,07**	**303 463,66**		**857 539,41**		
	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата							**303 463,66**					
			Раздел 3. Третий этаж										
			Подраздел. Отделка потолков										
26	ВІ-12-01-02-05		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25		655,00	16 375,00	12 567,00		3 808,00		
27	ВІ-12-02-04-04		Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25		485,58	12 139,50	9 107,25		3 032,25		
			Подраздел. Отделка стен										
28	ВІ-12-01-02-04		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	51,4		576,47	29 630,56	21 799,25		7 831,30		
29	ВІ-12-02-04-02		Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	49,42		476,54	23 550,61	17 649,86		5 900,75		
			Подраздел. Оформление порталов										
30	ВІ-12-04-06-01		Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16		
31	ВІ-12-02-03-04		Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72		
			Подраздел. Устройство покрытия пола										
32	ВІ-10-06-01-02		Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	12,94		4 583,41	59 309,33	31 194,59		28 114,74		
33	ВІ-10-06-11-02		Устройство плинтусов из керамических плиток	м	5,45		1 338,46	7 294,61	1 459,84		5 834,77		
34	30-2-58		Сухие смеси для плиточных работ	кг	2,3435		24,00	56,24			56,24		
35	30-2-59		Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,109		44,35	4,83			4,83		
	Итого по разделу							**237 583,27**	**129 920,63**		**107 662,64**		
	Накладные расходы												
	Итого с учетом накладных расходов							**237 583,27**					
	Сметная прибыль												
	Всего стоимость оборудования												
	Всего по разделу							**237 583,27**	**129 920,63**		**107 662,64**		
	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата							**129 920,63**					

			Раздел 4. Четвертый этаж									
			Подраздел. Отделка потолков									
36	ВІ-12-01-02-05		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25	655,00	16 375,00	12 567,00		3 808,00		
37	ВІ-12-02-04-04		Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25	485,58	12 139,50	9 107,25		3 032,25		
			Подраздел. Отделка стен									
38	ВІ-12-01-02-04		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	51,4	576,47	29 630,56	21 799,25		7 831,30		
39	ВІ-12-02-04-02		Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	49,42	476,54	23 550,61	17 649,86		5 900,75		
			Подраздел. Оформление порталов									
40	ВІ-12-04-06-01		Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4	20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16		
41	ВІ-12-02-03-04		Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4	2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72		
			Подраздел. Устройство покрытия пола									
42	ВІ-10-06-01-02		Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	12,94	4 583,41	59 309,33	31 194,59		28 114,74		
43	ВІ-10-06-11-02		Устройство плинтусов из керамических плиток	м	5,45	1 338,46	7 294,61	1 459,84		5 834,77		
44	30-2-58		Сухие смеси для плиточных работ	кг	2,3435	24,00	56,24			56,24		
45	30-2-59		Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,109	44,35	4,83			4,83		
	Итого по разделу						**237 583,27**	**129 920,63**		**107 662,64**		
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов						**237 583,27**					
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу						**237 583,27**	**129 920,63**		**107 662,64**		
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата						**129 920,63**					
			Раздел 5. Пятый этаж									
			Подраздел. Отделка потолков									
46	ВІ-12-02-04-04		Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25	485,58	12 139,50	9 107,25		3 032,25		
47	ВІ-12-01-02-05		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25	655,00	16 375,00	12 567,00		3 808,00		
			Подраздел. Отделка стен									
48	ВІ-12-01-02-04		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	51,4	576,47	29 630,56	21 799,25		7 831,30		
49	ВІ-12-02-04-02		Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	49,42	476,54	23 550,61	17 649,86		5 900,75		
			Подраздел. Оформление порталов									
50	ВІ-12-04-06-01		Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4	20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16		
51	ВІ-12-02-03-04		Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4	2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72		
			Подраздел. Устройство покрытия пола									
52	ВІ-10-06-01-02		Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	12,94	4 583,41	59 309,33	31 194,59		28 114,74		
53	ВІ-10-06-11-02		Устройство плинтусов из керамических плиток	м	5,45	1 338,46	7 294,61	1 459,84		5 834,77		
54	30-2-58		Сухие смеси для плиточных работ	кг	2,3435	24,00	56,24			56,24		
55	30-2-59		Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,109	44,35	4,83			4,83		
	Итого по разделу						**237 583,27**	**129 920,63**		**107 662,64**		
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов						**237 583,27**					
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу						**237 583,27**	**129 920,63**		**107 662,64**		
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата						**129 920,63**					

			Раздел 6. Шестой этаж												
			Подраздел. Отделка потолков												
56	ВІ-12-02-04-04		Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25		485,58	12 139,50	9 107,25		3 032,25	
57	ВІ-12-01-02-05		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25		655,00	16 375,00	12 567,00		3 808,00	
			Подраздел. Отделка стен												
58	ВІ-12-01-02-04		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	51,4		576,47	29 630,56	21 799,25		7 831,30	
59	ВІ-12-02-04-02		Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	49,42		476,54	23 550,61	17 649,86		5 900,75	
			Подраздел. Оформление порталов												
60	ВІ-12-04-06-01		Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
61	ВІ-12-02-03-04		Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
			Подраздел. Устройство покрытия пола												
62	ВІ-10-06-01-02		Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	12,94		4 583,41	59 309,33	31 194,59		28 114,74	
63	ВІ-10-06-11-02		Устройство плинтусов из керамических плиток	м	5,45		1 338,46	7 294,61	1 459,84		5 834,77	
64	30-2-58		Сухие смеси для плиточных работ	кг	2,3435		24,00	56,24			56,24	
65	30-2-59		Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,109		44,35	4,83			4,83	
	Итого по разделу							**237 583,27**	**129 920,63**		**107 662,64**	
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов							**237 583,27**				
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу							**237 583,27**	**129 920,63**		**107 662,64**	
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата							**129 920,63**				
			Раздел 7. Седьмой этаж												
			Подраздел. Отделка потолков												
66	ВІ-12-02-04-04		Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25		485,58	12 139,50	9 107,25		3 032,25	
67	ВІ-12-01-02-05		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25		655,00	16 375,00	12 567,00		3 808,00	
			Подраздел. Отделка стен												
68	ВІ-12-01-02-04		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	51,4		576,47	29 630,56	21 799,25		7 831,30	
69	ВІ-12-02-04-02		Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	49,42		476,54	23 550,61	17 649,86		5 900,75	
			Подраздел. Оформление порталов												
70	ВІ-12-04-06-01		Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
71	ВІ-12-02-03-04		Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
			Подраздел. Устройство покрытия пола												
72	ВІ-10-06-01-02		Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	12,94		4 583,41	59 309,33	31 194,59		28 114,74	
73	ВІ-10-06-11-02		Устройство плинтусов из керамических плиток	м	5,45		1 338,46	7 294,61	1 459,84		5 834,77	
74	30-2-58		Сухие смеси для плиточных работ	кг	2,3435		24,00	56,24			56,24	
75	30-2-59		Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,109		44,35	4,83			4,83	
	Итого по разделу							**237 583,27**	**129 920,63**		**107 662,64**	
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов							**237 583,27**				
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу							**237 583,27**	**129 920,63**		**107 662,64**	
	Нормативная трудоемкость											

	Сметная зарплата										**129 920,63**				
			Раздел 8. Восьмой этаж												
			Подраздел Отделка потолков												
76	ВІ-12-02-04-04		Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза					м2	25		485,58	12 139,50	9 107,25		3 032,25
77	ВІ-12-01-02-05		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм					м2	25		655,00	16 375,00	12 567,00		3 808,00
			Подраздел Отделка стен												
78	ВІ-12-01-02-04		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм					м2	51,4		576,47	29 630,56	21 799,25		7 831,30
79	ВІ-12-02-04-02		Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза					м2	49,42		476,54	23 550,61	17 649,86		5 900,75
			Подраздел Оформление порталов												
80	ВІ-12-04-06-01		Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона					м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16
81	ВІ-12-02-03-04		Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью					м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72
			Подраздел Устройство покрытия пола												
82	ВІ-10-06-01-02		Устройство покрытий из керамических плиток на клее					м2	12,94		4 583,41	59 309,33	31 194,59		28 114,74
83	ВІ-10-06-11-02		Устройство плинтусов из керамических плиток					м	5,45		1 338,46	7 294,61	1 459,84		5 834,77
84	30-2-58		Сухие смеси для плиточных работ					кг	2,3435		24,00	56,24			56,24
85	30-2-59		Сухие смеси для затирки швов плитки					кг	0,109		44,35	4,83			4,83
	Итого по разделу											**237 583,27**	**129 920,63**		**107 662,64**
	Накладные расходы														
	Итого с учетом накладных расходов											**237 583,27**			
	Сметная прибыль														
	Всего стоимость оборудования														
	Всего по разделу											**237 583,27**	**129 920,63**		**107 662,64**
	Нормативная трудоемкость														
	Сметная зарплата											**129 920,63**			
			Раздел 9. Лестничная клетка												
			Подраздел Отделка потолков												
86	ВІ-12-01-02-05		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм					м2	102,2		655,00	66 941,00	51 373,90		15 567,10
87	ВІ-12-02-04-04		Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза					м2	102,2		485,58	49 626,28	37 230,44		12 395,84
			Подраздел Отделка стен												
88	ВІ-12-01-02-04		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм					м2	225,98		576,43	130 261,65	95 840,38		34 421,27
89	ВІ-12-02-04-02		Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза					м2	217,287		476,54	103 545,95	77 601,88		25 944,07
90	ВІ-12-02-03-01		Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза					м2	64,5		391,13	25 227,89	17 507,24		7 720,65
			Подраздел Устройство покрытия пола												
91	ВІ-10-06-01-02		Устройство покрытий из керамических плиток на клее					м2	111		4 583,41	508 758,51	267 588,81		241 169,70
92	ВІ-10-06-11-02		Устройство плинтусов из керамических плиток					м	96		1 359,23	130 486,08	25 714,56		104 771,52
93	30-2-58		Сухие смеси для плиточных работ					кг	41,28		24,00	990,72			990,72
94	30-2-59		Сухие смеси для затирки швов плитки					кг	1,92		44,35	85,15			85,15
95	ВІ-10-06-12-01		Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее					м2	20		10 727,00	214 540,00	62 500,00		152 040,00
	Итого по разделу											**1 230 461,89**	**635 357,20**		**595 104,70**
	Накладные расходы														
	Итого с учетом накладных расходов											**1 230 461,89**			
	Сметная прибыль														
	Всего стоимость оборудования														
	Всего по разделу											**1 230 461,89**	**635 357,20**		**595 104,70**
	Нормативная трудоемкость														

	Сметная зарплата						635 357,20				
	Итого						6 223 312,56	2 354 396,85		3 868 915,71	
	Итого с учетом накладных расходов						6 223 312,56				
	Всего						6 223 312,56	2 354 396,85		3 868 915,71	
	Сметная зарплата						2 354 396,85				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						6 223 312,56	2 354 396,85		3 868 915,71	
	Всего по смете						6 223 312,56	2 354 396,85		3 868 915,71	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						282 527,62				
	Всего с НДС						6 505 840,18	2 354 396,85		3 868 915,71	

		Чистовая отделка холлов. Подъезд 5. Блок 1								
		Раздел 1. Первый этаж								
		Подраздел: Отделка стен								
1	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	210,2	576,47	121 173,99	89 147,92		32 026,07	
2	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	197,255	474,82	93 660,62	71 858,02		21 802,60	
3	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	6,475	391,13	2 532,57	1 757,51		775,06	
4	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	12,683	37 120,57	470 800,19	15 196,90		455 603,29	
5	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	75	567,50	42 562,50	4 687,50		37 875,00	
6	1-1-9832	Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл	шт	2,5	1 259,00	3 147,50			3 147,50	
		Подраздел: Отделка потолков								
7	ВІ-12-05-02-07	Устройство подвесных потолков типа Грильято с ячейками 100х100мм	м2	27,42	7 707,14	211 329,78	44 067,78		167 262,00	
8	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	87,4	655,04	57 250,50	43 934,23		13 316,26	
9	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	87,4	474,82	41 499,27	31 838,95		9 660,32	
		Подраздел: Устройство покрытия пола								
10	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	60	10 082,71	604 962,60	144 642,60		460 320,00	
11	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	50	3 018,82	150 941,00	13 393,00		137 548,00	
		Подраздел: Оформление порталов								
12	ВІ-12-04-03-05	Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	4,3766	80 430,52	352 012,21	52 753,65		299 258,56	
		Подраздел: Отделка технических и служебных помещений								
		Подраздел: Отделка полов								
13	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	154	4 278,61	658 905,94	371 249,34		287 656,60	
14	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	108	1 338,46	144 553,68	28 928,88		115 624,80	
15	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	45,9	24,00	1 101,60			1 101,60	
16	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,62	44,35	71,85			71,85	
17	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	37,37	4 278,61	159 891,66	90 088,23		69 803,42	
18	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	49,18	1 338,46	65 825,46	13 173,35		52 652,11	
19	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	20,9015	24,00	501,64			501,64	
20	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,74	44,35	32,82			32,82	
		Подраздел: Отделка стен								
21	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	391,005	391,13	152 933,79	106 130,49		46 803,30	
22	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	59,5	391,13	23 272,24	16 150,09		7 122,15	
23	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	50	466,53	23 326,50	17 857,00		5 469,50	
		Подраздел: Отделка потолков								
24	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	95,125	474,82	45 167,25	34 653,09		10 514,17	
25	ВІ-12-02-03-02	Окраска потолков масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	69,47	453,52	31 506,03	21 957,38		9 548,65	
	Итого по разделу					3 458 961,61	1 213 465,91		2 245 495,70	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					3 458 961,61				

	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу							**3 458 961,61**	**1 213 465,91**		**2 245 495,70**	
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата							**1 213 465,91**				
		Раздел 2. Второй этаж										
		Подраздел: Оформление порталов										
26	ВІ-12-04-03-05	Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	4,3766		80 430,52	352 012,21	52 753,65		299 258,56	
		Подраздел: Устройство покрытия пола										
27	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	18,761		10 082,71	189 161,72	45 227,33		143 934,39	
28	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	10,35		3 018,82	31 244,79	2 772,35		28 472,44	
		Подраздел: Отделка стен										
29	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	85,2		576,47	49 115,24	36 134,17		12 981,07	
30	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	78,86		466,53	36 790,56	28 164,06		8 626,50	
31	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	3,15		391,13	1 232,06	855,00		377,06	
		Подраздел: Отделка потолков										
32	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	40		655,04	26 201,60	20 107,20		6 094,40	
33	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	40		474,82	18 992,80	14 571,60		4 421,20	
	Итого по разделу						**704 750,86**	**200 585,37**		**504 165,48**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**704 750,86**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**704 750,86**	**200 585,37**		**504 165,48**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**200 585,37**				
		Раздел 3. Третий этаж										
		Подраздел: Отделка потолков										
34	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	24,42		655,04	15 996,08	12 275,45		3 720,63	
35	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	24,42		474,82	11 595,10	8 895,96		2 699,14	
		Подраздел: Отделка стен										
36	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	47,03		576,47	27 111,38	19 945,89		7 165,49	
37	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	43,45		466,53	20 270,73	15 517,73		4 753,00	
38	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	1,7		391,13	664,92	461,43		203,49	
		Подраздел: Оформление порталов										
39	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
40	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
		Подраздел: Устройство покрытия пола										
41	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	18,761		4 583,41	85 989,36	45 227,33		40 762,02	
42	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	10,35		1 338,46	13 853,06	2 772,35		11 080,71	
43	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	4,4505		24,00	106,81			106,81	
44	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,207		44,35	9,18			9,18	
	Итого по разделу						**264 819,28**	**141 238,99**		**123 580,30**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**264 819,28**				

	Сметная прибыль												
	Всего стоимость оборудования												
	Всего по разделу							**264 819,28**	**141 238,99**		**123 580,30**		
	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата							**141 238,99**					
			Раздел 4. Четвертый этаж										
			Подраздел Отделка потолков										
45	ВІ-12-01-02-05		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	24,42		655,04	15 996,08	12 275,45		3 720,63		
46	ВІ-12-02-04-04		Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	24,42		474,82	11 595,10	8 895,96		2 699,14		
			Подраздел Отделка стен										
47	ВІ-12-01-02-04		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	47,03		576,47	27 111,38	19 945,89		7 165,49		
48	ВІ-12-02-04-02		Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	43,45		466,53	20 270,73	15 517,73		4 753,00		
49	ВІ-12-02-03-01		Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	1,7		391,13	664,92	461,43		203,49		
			Подраздел Оформление порталов										
50	ВІ-12-04-06-01		Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16		
51	ВІ-12-02-03-04		Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72		
			Подраздел Устройство покрытия пола										
52	ВІ-10-06-01-02		Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	18,761		4 583,41	85 989,36	45 227,33		40 762,02		
53	ВІ-10-06-11-02		Устройство плинтусов из керамических плиток	м	10,35		1 338,46	13 853,06	2 772,35		11 080,71		
54	30-2-58		Сухие смеси для плиточных работ	кг	4,4505		24,00	106,81			106,81		
55	30-2-59		Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,207		44,35	9,18			9,18		
	Итого по разделу							**264 819,28**	**141 238,99**		**123 580,30**		
	Накладные расходы												
	Итого с учетом накладных расходов							**264 819,28**					
	Сметная прибыль												
	Всего стоимость оборудования												
	Всего по разделу							**264 819,28**	**141 238,99**		**123 580,30**		
	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата							**141 238,99**					
			Раздел 5. Пятый этаж										
			Подраздел Отделка потолков										
56	ВІ-12-01-02-05		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	24,42		655,04	15 996,08	12 275,45		3 720,63		
57	ВІ-12-02-04-04		Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	24,42		474,82	11 595,10	8 895,96		2 699,14		
			Подраздел Отделка стен										
58	ВІ-12-01-02-04		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	47,03		576,47	27 111,38	19 945,89		7 165,49		
59	ВІ-12-02-04-02		Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	43,45		466,53	20 270,73	15 517,73		4 753,00		
60	ВІ-12-02-03-01		Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	1,7		391,13	664,92	461,43		203,49		
			Подраздел Оформление порталов										
61	ВІ-12-04-06-01		Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16		
62	ВІ-12-02-03-04		Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72		
			Подраздел Устройство покрытия пола										
63	ВІ-10-06-01-02		Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	18,761		4 583,41	85 989,36	45 227,33		40 762,02		
64	ВІ-10-06-11-02		Устройство плинтусов из керамических плиток	м	10,35		1 338,46	13 853,06	2 772,35		11 080,71		
65	30-2-58		Сухие смеси для плиточных работ	кг	4,4505		24,00	106,81			106,81		
66	30-2-59		Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,207		44,35	9,18			9,18		

	Итого по разделу						**264 819,28**	**141 238,99**		**123 580,30**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**264 819,28**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**264 819,28**	**141 238,99**		**123 580,30**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**141 238,99**				
	Раздел 6. Шестой этаж										
	Подраздел. Отделка потолков										
67	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	24,42		655,04	15 996,08	12 275,45		3 720,63	
68	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	24,42		474,82	11 595,10	8 895,96		2 699,14	
	Подраздел. Отделка стен										
69	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	47,03		576,47	27 111,38	19 945,89		7 165,49	
70	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	43,45		466,53	20 270,73	15 517,73		4 753,00	
71	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	1,7		391,13	664,92	461,43		203,49	
	Подраздел. Оформление порталов										
72	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
73	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
	Подраздел. Устройство покрытия пола										
74	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	18,761		4 583,41	85 989,36	45 227,33		40 762,02	
75	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	10,35		1 338,46	13 853,06	2 772,35		11 080,71	
76	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	4,4505		24,00	106,81			106,81	
77	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,207		44,35	9,18			9,18	
	Итого по разделу						**264 819,28**	**141 238,99**		**123 580,30**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**264 819,28**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**264 819,28**	**141 238,99**		**123 580,30**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**141 238,99**				
	Раздел 7. Седьмой этаж										
	Подраздел. Отделка потолков										
78	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	24,42		655,04	15 996,08	12 275,45		3 720,63	
79	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	24,42		474,82	11 595,10	8 895,96		2 699,14	
	Подраздел. Отделка стен										
80	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	47,03		576,47	27 111,38	19 945,89		7 165,49	
81	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	43,45		466,53	20 270,73	15 517,73		4 753,00	
82	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	1,7		391,13	664,92	461,43		203,49	
	Подраздел. Оформление порталов										
83	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
84	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
	Подраздел. Устройство покрытия пола										
85	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	18,761		4 583,41	85 989,36	45 227,33		40 762,02	

86	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	10,35		1 338,46	13 853,06	2 772,35		11 080,71	
87	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	4,4505		24,00	106,81			106,81	
88	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,207		44,35	9,18			9,18	
	Итого по разделу						**264 819,28**	**141 238,99**		**123 580,30**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**264 819,28**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**264 819,28**	**141 238,99**		**123 580,30**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**141 238,99**				
	Раздел 8. Восьмой этаж										
	Подраздел. Оформление порталов										
89	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
90	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
	Подраздел. Отделка потолков										
91	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	24,42		655,04	15 996,08	12 275,45		3 720,63	
92	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	24,42		474,82	11 595,10	8 895,96		2 699,14	
	Подраздел. Отделка стен										
93	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	47,03		576,47	27 111,38	19 945,89		7 165,49	
94	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	43,45		466,53	20 270,73	15 517,73		4 753,00	
95	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	1,7		391,13	664,92	461,43		203,49	
	Подраздел. Устройство покрытия пола										
96	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	18,761		4 583,41	85 989,36	45 227,33		40 762,02	
97	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	10,35		1 338,46	13 853,06	2 772,35		11 080,71	
98	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	4,4505		24,00	106,81			106,81	
99	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,207		44,35	9,18			9,18	
	Итого по разделу						**264 819,28**	**141 238,99**		**123 580,30**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**264 819,28**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**264 819,28**	**141 238,99**		**123 580,30**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**141 238,99**				
	Раздел 9. Лестничная клетка										
	Подраздел. Отделка потолков										
100	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	171,35		655,04	112 241,10	86 134,22		26 106,89	
101	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	171,35		474,82	81 360,41	62 421,09		18 939,32	
	Подраздел. Отделка стен										
102	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	235,378		576,47	135 688,36	99 826,16		35 862,19	
103	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	212,91		476,54	101 460,13	76 038,68		25 421,45	
104	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	33,53		391,13	13 114,59	9 101,05		4 013,54	
	Подраздел. Устройство покрытия пола										
105	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	111		4 583,41	508 758,51	267 588,81		241 169,70	

106	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	96		1 359,23	130 486,08	25 714,56		104 771,52	
107	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	41,28		24,00	990,72			990,72	
108	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,92		44,35	85,15			85,15	
109	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	20		10 727,00	214 540,00	62 500,00		152 040,00	
	Итого по разделу						**1 298 724,73**	**689 324,57**		**609 400,16**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 298 724,73**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 298 724,73**	**689 324,57**		**609 400,16**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**689 324,57**				
	Итого						**7 051 352,90**	**2 950 809,77**		**4 100 543,13**	
	Итого с учетом накладных расходов						**7 051 352,90**				
	Всего						**7 051 352,90**	**2 950 809,77**		**4 100 543,13**	
	Сметная зарплата						**2 950 809,77**				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**7 051 352,90**	**2 950 809,77**		**4 100 543,13**	
	Всего по смете						**7 051 352,90**	**2 950 809,77**		**4 100 543,13**	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						**354 097,17**				
	Всего с НДС						**7 405 450,07**	**2 950 809,77**		**4 100 543,13**	

		Чистовая отделка холлов. Подъезд 4. Блок 2									
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел. Оформление порталов									
1	ВІ-12-04-03-05	Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	4,3766		80 430,52	352 012,21	52 753,65		299 258,56	
		Подраздел. Устройство покрытия пола									
2	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	78,145		10 082,71	787 913,37	188 384,93		599 528,44	
3	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	79,2		3 018,82	239 090,54	21 214,51		217 876,03	
		Подраздел. Отделка потолков									
4	ВІ-12-05-02-07	Устройство подвесных потолков типа Грильято с ячейками 100х100мм	м2	27,42		7 707,14	211 329,78	44 067,78		167 262,00	
5	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	63,625		655,04	41 676,92	31 983,02		9 693,91	
6	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	63,625		485,62	30 897,57	23 177,95		7 719,62	
		Подраздел. Отделка стен									
7	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	65,345		576,47	37 669,43	27 713,47		9 955,96	
8	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	65,345		476,54	31 139,51	23 337,31		7 802,19	
9	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	12,683		37 120,57	470 800,19	15 196,90		455 603,29	
10	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	75		567,50	42 562,50	4 687,50		37 875,00	
11	1-1-9832	Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл	шт	2,5		1 259,00	3 147,50			3 147,50	
	Итого по разделу						**2 248 239,13**	**432 517,02**		**1 815 722,11**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 248 239,13**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 248 239,13**	**432 517,02**		**1 815 722,11**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**432 517,02**				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел. Отделка потолков									
12	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	63,625		655,04	41 676,92	31 983,02		9 693,91	

		потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм										
13	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	63,625		485,62	30 897,57	23 177,95		7 719,62	
		Подраздел. Отделка стен									
14	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	100,275		576,47	57 805,53	42 527,63		15 277,90	
15	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	100,275		476,54	47 785,05	35 812,21		11 972,84	
		Подраздел. Устройство покрытия пола									
16	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	68,64		10 082,71	692 077,21	165 471,13		526 606,08	
17	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	39,55		3 018,82	119 394,33	10 593,86		108 800,47	
		Подраздел. Оформление порталов									
18	ВІ-12-04-03-05	Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	4,3766		80 430,52	352 012,21	52 753,65		299 258,56	
	Итого по разделу						**1 341 648,56**	**362 319,46**		**979 329,10**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 341 648,56**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 341 648,56**	**362 319,46**		**979 329,10**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**362 319,46**				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел. Отделка стен									
19	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	68,4		576,47	39 430,55	29 009,12		10 421,42	
20	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	68,4		476,54	32 595,34	24 428,38		8 166,96	
		Подраздел. Оформление порталов									
21	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
22	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
		Подраздел. Отделка потолков									
23	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	41,3		655,04	27 053,15	20 760,68		6 292,47	
24	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	41,3		485,62	20 056,11	15 045,18		5 010,93	
		Подраздел. Устройство покрытия пола									
25	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	9,31		4 583,41	42 671,55	22 443,71		20 227,84	
26	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	2,64		1 359,66	3 589,50	707,15		2 882,35	
27	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1,122		24,00	26,93			26,93	
28	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,0528		44,35	2,34			2,34	
	Итого по разделу						**254 648,08**	**148 537,06**		**106 111,02**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**254 648,08**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**254 648,08**	**148 537,06**		**106 111,02**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**148 537,06**				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел. Отделка стен									
29	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	68,4		576,47	39 430,55	29 009,12		10 421,42	
30	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	68,4		476,54	32 595,34	24 428,38		8 166,96	