		Подраздел: Оформление порталов									
31	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
32	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
		Подраздел: Отделка потолков									
33	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	41,3		655,04	27 053,15	20 760,68		6 292,47	
34	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	41,3		485,62	20 056,11	15 045,18		5 010,93	
		Подраздел: Устройство покрытия пола									
35	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	9,31		4 583,41	42 671,55	22 443,71		20 227,84	
36	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	2,64		1 359,66	3 589,50	707,15		2 882,35	
37	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1,122		24,00	26,93			26,93	
38	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,0528		44,35	2,34			2,34	
	Итого по разделу						**254 648,08**	**148 537,06**		**106 111,02**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**254 648,08**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**254 648,08**	**148 537,06**		**106 111,02**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**148 537,06**				
		Раздел 5. Пятый этаж									
		Подраздел: Отделка стен									
39	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	68,4		576,47	39 430,55	29 009,12		10 421,42	
40	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	68,4		476,54	32 595,34	24 428,38		8 166,96	
		Подраздел: Оформление порталов									
41	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
42	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
		Подраздел: Отделка потолков									
43	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	41,3		655,04	27 053,15	20 760,68		6 292,47	
44	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	41,3		485,62	20 056,11	15 045,18		5 010,93	
		Подраздел: Устройство покрытия пола									
45	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	9,31		4 583,41	42 671,55	22 443,71		20 227,84	
46	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	2,64		1 359,66	3 589,50	707,15		2 882,35	
47	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1,122		24,00	26,93			26,93	
48	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,0528		44,35	2,34			2,34	
	Итого по разделу						**254 648,08**	**148 537,06**		**106 111,02**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**254 648,08**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**254 648,08**	**148 537,06**		**106 111,02**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**148 537,06**				
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел: Отделка стен									
49	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	68,4		576,47	39 430,55	29 009,12		10 421,42	
50	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	м2	68,4		476,54	32 595,34	24 428,38		8 166,96	

		водоэмульсионными составами за 2 раза									
		Подраздел Оформление порталов									
51	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
52	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
		Подраздел Отделка потолков									
53	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	41,3		655,04	27 053,15	20 760,68		6 292,47	
54	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	41,3		485,62	20 056,11	15 045,18		5 010,93	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
55	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	9,31		4 583,41	42 671,55	22 443,71		20 227,84	
56	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	2,64		1 359,66	3 589,50	707,15		2 882,35	
57	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1,122		24,00	26,93			26,93	
58	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,0528		44,35	2,34			2,34	
	Итого по разделу						**254 648,08**	**148 537,06**		**106 111,02**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**254 648,08**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**254 648,08**	**148 537,06**		**106 111,02**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**148 537,06**				
		Раздел 7. Седьмой этаж									
		Подраздел Отделка стен									
59	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	68,4		576,47	39 430,55	29 009,12		10 421,42	
60	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	68,4		476,54	32 595,34	24 428,38		8 166,96	
		Подраздел Оформление порталов									
61	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
62	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
		Подраздел Отделка потолков									
63	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	41,3		655,04	27 053,15	20 760,68		6 292,47	
64	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	41,3		485,62	20 056,11	15 045,18		5 010,93	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
65	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	9,31		4 583,41	42 671,55	22 443,71		20 227,84	
66	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	2,64		1 359,66	3 589,50	707,15		2 882,35	
67	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1,122		24,00	26,93			26,93	
68	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,0528		44,35	2,34			2,34	
	Итого по разделу						**254 648,08**	**148 537,06**		**106 111,02**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**254 648,08**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**254 648,08**	**148 537,06**		**106 111,02**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**148 537,06**				
		Раздел 8. Восьмой этаж									
		Подраздел Оформление порталов									
69	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	

		фиброоестона									
70	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
		Подраздел Отделка потолков									
71	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	41,3		655,04	27 053,15	20 760,68		6 292,47	
72	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	41,3		485,62	20 056,11	15 045,18		5 010,93	
		Подраздел Отделка стен									
73	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	68,4		576,47	39 430,55	29 009,12		10 421,42	
74	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	68,4		476,54	32 595,34	24 428,38		8 166,96	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
75	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	9,31		4 583,41	42 671,55	22 443,71		20 227,84	
76	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	2,64		1 359,66	3 589,50	707,15		2 882,35	
77	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1,122		24,00	26,93			26,93	
78	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,0528		44,35	2,34			2,34	
	Итого по разделу						**254 648,08**	**148 537,06**		**106 111,02**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**254 648,08**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**254 648,08**	**148 537,06**		**106 111,02**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**148 537,06**				
		Раздел 9. Лестничная клетка									
		Подраздел Отделка стен									
79	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	230		576,47	132 588,10	97 545,30		35 042,80	
80	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	195		476,54	92 925,30	69 642,30		23 283,00	
81	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	55,33		408,22	22 586,81	15 018,22		7 568,59	
82	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	21		388,46	8 157,66	5 700,03		2 457,63	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
83	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	110,16		4 583,41	504 908,45	265 563,81		239 344,63	
84	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	96		1 359,66	130 527,36	25 714,56		104 812,80	
85	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	40,8		24,00	979,20			979,20	
86	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,92		44,35	85,15			85,15	
87	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	19,62		10 727,00	210 463,74	61 312,50		149 151,24	
	Итого по разделу						**1 103 221,73**	**540 496,73**		**562 725,01**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 103 221,73**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 103 221,73**	**540 496,73**		**562 725,01**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**540 496,73**				
	Итого						**6 220 997,90**	**2 226 555,58**		**3 994 442,32**	
	Итого с учетом накладных расходов						**6 220 997,90**				
	Всего						**6 220 997,90**	**2 226 555,58**		**3 994 442,32**	
	Сметная зарплата						**2 226 555,58**				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**6 220 997,90**	**2 226 555,58**		**3 994 442,32**	
	Всего по смете						**6 220 997,90**	**2 226 555,58**		**3 994 442,32**	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						**267 186,67**				

	Всего с НДС						**6 488 184,57**	**2 226 555,58**		**3 994 442,32**	
			Чистовая отделка холлов. Подъезд 3. Блок 2								
			Раздел 1. Первый этаж								
			Подраздел. Оформление порталов								
1	ВІ-12-04-03-05		Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	4,3766		80 430,52	352 012,21	52 753,65	299 258,56	
			Подраздел. Устройство покрытия пола								
2	ВІ-10-06-02-02		Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	78,145		10 082,71	787 913,37	188 384,93	599 528,44	
3	ВІ-10-06-11-03		Устройство плинтусов из керамогранита	м	79,2		3 018,82	239 090,54	21 214,51	217 876,03	
			Подраздел. Отделка потолков								
4	ВІ-12-05-02-07		Устройство подвесных потолков типа Грильято с ячейками 100х100мм	м2	27,42		7 707,14	211 329,78	44 067,78	167 262,00	
5	ВІ-12-01-02-05		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	50,57		655,04	33 125,37	25 420,53	7 704,85	
6	ВІ-12-02-04-04		Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	50,57		485,62	24 557,80	18 422,15	6 135,66	
			Подраздел. Отделка стен								
7	ВІ-12-01-02-04		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	99,555		576,47	57 390,47	42 222,27	15 168,20	
8	ВІ-12-02-04-02		Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	99,555		476,54	47 441,94	35 555,07	11 886,87	
9	ВІ-12-04-07-03		Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	12,683		37 120,57	470 800,19	15 196,90	455 603,29	
10	ВІ-12-01-03-10		Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	75		567,50	42 562,50	4 687,50	37 875,00	
11	1-1-9832		Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл	шт	2,5		1 259,00	3 147,50		3 147,50	
			Подраздел. Отделка технических и служебных помещений								
			Подраздел. Отделка стен								
12	ВІ-12-02-04-02		Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	64,09		476,54	30 541,45	22 889,10	7 652,35	
13	ВІ-12-02-03-01		Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	38,02		391,13	14 870,76	10 319,77	4 550,99	
			Подраздел. Отделка потолков								
14	ВІ-12-02-04-04		Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	22,58		485,62	10 965,30	8 225,67	2 739,63	
	Итого по разделу							**2 325 748,85**	**489 359,83**	**1 836 389,02**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов							**2 325 748,85**			
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу							**2 325 748,85**	**489 359,83**	**1 836 389,02**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата							**489 359,83**			
			Раздел 2. Второй этаж								
			Подраздел. Отделка потолков								
15	ВІ-12-01-02-05		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	50,57		655,04	33 125,37	25 420,53	7 704,85	
16	ВІ-12-02-04-04		Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	50,57		485,62	24 557,80	18 422,15	6 135,66	
			Подраздел. Отделка стен								
17	ВІ-12-01-02-04		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	67,865		576,47	39 122,14	28 782,23	10 339,91	
18	ВІ-12-02-04-02		Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	67,865		476,54	32 340,39	24 237,31	8 103,08	
			Подраздел. Устройство покрытия пола								
19	ВІ-10-06-02-02		Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	60,78		10 082,71	612 827,11	146 522,95	466 304,16	
20	ВІ-10-06-11-03		Устройство плинтусов из керамогранита	м	38,3		3 018,82	115 620,81	10 259,04	105 361,77	
			Подраздел. Оформление порталов								
21	ВІ-12-04-03-05		Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	4,3766		80 430,52	352 012,21	52 753,65	299 258,56	

	Итого по разделу						**1 209 605,59**	**306 397,85**		**903 207,74**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 209 605,59**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 209 605,59**	**306 397,85**		**903 207,74**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**306 397,85**				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел. Отделка стен									
22	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	62,5		576,47	36 029,38	26 506,88		9 522,50	
23	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	62,5		476,54	29 783,75	22 321,25		7 462,50	
		Подраздел. Оформление порталов									
24	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
25	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
		Подраздел. Отделка потолков									
26	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	41,3		655,04	27 053,15	20 760,68		6 292,47	
27	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	41,3		485,62	20 056,11	15 045,18		5 010,93	
		Подраздел. Устройство покрытия пола									
28	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	8,03		4 583,41	36 804,78	19 358,00		17 446,78	
29	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	2,64		1 359,66	3 589,50	707,15		2 882,35	
30	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1,122		24,00	26,93			26,93	
31	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,0528		44,35	2,34			2,34	
	Итого по разделу						**242 568,55**	**140 841,98**		**101 726,58**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**242 568,55**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**242 568,55**	**140 841,98**		**101 726,58**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**140 841,98**				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел. Отделка стен									
32	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	62,5		576,47	36 029,38	26 506,88		9 522,50	
33	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	62,5		476,54	29 783,75	22 321,25		7 462,50	
		Подраздел. Оформление порталов									
34	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
35	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
		Подраздел. Отделка потолков									
36	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	41,3		655,04	27 053,15	20 760,68		6 292,47	
37	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	41,3		485,62	20 056,11	15 045,18		5 010,93	
		Подраздел. Устройство покрытия пола									
38	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	8,03		4 583,41	36 804,78	19 358,00		17 446,78	
39	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	2,64		1 359,66	3 589,50	707,15		2 882,35	
40	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1,122		24,00	26,93			26,93	

41	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,0528		44,35	2,34			2,34	
	Итого по разделу						**242 568,55**	**140 841,98**		**101 726,58**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**242 568,55**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**242 568,55**	**140 841,98**		**101 726,58**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**140 841,98**				
		Раздел 5. Пятый этаж									
		Подраздел. Отделка стен									
42	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	62,5		576,47	36 029,38	26 506,88		9 522,50	
43	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	62,5		476,54	29 783,75	22 321,25		7 462,50	
		Подраздел. Оформление порталов									
44	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
45	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
		Подраздел. Отделка потолков									
46	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	41,3		655,04	27 053,15	20 760,68		6 292,47	
47	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	41,3		485,62	20 056,11	15 045,18		5 010,93	
		Подраздел. Устройство покрытия пола									
48	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	8,03		4 583,41	36 804,78	19 358,00		17 446,78	
49	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	2,64		1 359,66	3 589,50	707,15		2 882,35	
50	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1,122		24,00	26,93			26,93	
51	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,0528		44,35	2,34			2,34	
	Итого по разделу						**242 568,55**	**140 841,98**		**101 726,58**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**242 568,55**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**242 568,55**	**140 841,98**		**101 726,58**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**140 841,98**				
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел. Отделка стен									
52	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	62,5		576,47	36 029,38	26 506,88		9 522,50	
53	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	62,5		476,54	29 783,75	22 321,25		7 462,50	
		Подраздел. Оформление порталов									
54	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
55	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
		Подраздел. Отделка потолков									
56	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	41,3		655,04	27 053,15	20 760,68		6 292,47	
57	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	41,3		485,62	20 056,11	15 045,18		5 010,93	
		Подраздел. Устройство покрытия пола									
58	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	8,03		4 583,41	36 804,78	19 358,00		17 446,78	
59	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	2,64		1 359,66	3 589,50	707,15		2 882,35	

60	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1,122		24,00	26,93			26,93	
61	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,0528		44,35	2,34			2,34	
	Итого по разделу						**242 568,55**	**140 841,98**		**101 726,58**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**242 568,55**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**242 568,55**	**140 841,98**		**101 726,58**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**140 841,98**				
		Раздел 7. Седьмой этаж									
		Подраздел Отделка стен									
62	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	62,5		576,47	36 029,38	26 506,88		9 522,50	
63	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	62,5		476,54	29 783,75	22 321,25		7 462,50	
		Подраздел Оформление порталов									
64	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
65	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
		Подраздел Отделка потолков									
66	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	41,3		655,04	27 053,15	20 760,68		6 292,47	
67	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	41,3		485,62	20 056,11	15 045,18		5 010,93	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
68	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	8,03		4 583,41	36 804,78	19 358,00		17 446,78	
69	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	2,64		1 359,66	3 589,50	707,15		2 882,35	
70	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1,122		24,00	26,93			26,93	
71	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,0528		44,35	2,34			2,34	
	Итого по разделу						**242 568,55**	**140 841,98**		**101 726,58**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**242 568,55**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**242 568,55**	**140 841,98**		**101 726,58**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**140 841,98**				
		Раздел 8. Восьмой этаж									
		Подраздел Отделка стен									
72	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	62,5		576,47	36 029,38	26 506,88		9 522,50	
73	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	62,5		476,54	29 783,75	22 321,25		7 462,50	
		Подраздел Оформление порталов									
74	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
75	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
		Подраздел Отделка потолков									
76	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	41,3		655,04	27 053,15	20 760,68		6 292,47	
77	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	41,3		485,62	20 056,11	15 045,18		5 010,93	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
78	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	8,03		4 583,41	36 804,78	19 358,00		17 446,78	

79	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	2,64		1 359,66	3 589,50	707,15		2 882,35	
80	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1,122		24,00	26,93			26,93	
81	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,0528		44,35	2,34			2,34	
	Итого по разделу						**242 568,55**	**140 841,98**		**101 726,58**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**242 568,55**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**242 568,55**	**140 841,98**		**101 726,58**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**140 841,98**				
		Раздел 9. Лестничная клетка									
		Подраздел Отделка стен									
82	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	230		576,47	132 588,10	97 545,30		35 042,80	
83	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	197		476,54	93 878,38	70 356,58		23 521,80	
84	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	53,983		408,22	22 036,94	14 652,61		7 384,33	
85	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	20,41		388,46	7 928,47	5 539,89		2 388,58	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
86	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	110,16		4 583,41	504 908,45	265 563,81		239 344,63	
87	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	96		1 359,66	130 527,36	25 714,56		104 812,80	
88	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	40,8		24,00	979,20			979,20	
89	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,92		44,35	85,15			85,15	
90	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	19,08		10 727,00	204 671,16	59 625,00		145 046,16	
	Итого по разделу						**1 097 603,17**	**538 997,75**		**558 605,43**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 097 603,17**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 097 603,17**	**538 997,75**		**558 605,43**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**538 997,75**				
	Итого						**6 088 368,95**	**2 179 807,29**		**3 908 561,65**	
	Итого с учетом накладных расходов						**6 088 368,95**				
	Всего						**6 088 368,95**	**2 179 807,29**		**3 908 561,65**	
	Сметная зарплата						**2 179 807,29**				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**6 088 368,95**	**2 179 807,29**		**3 908 561,65**	
	Всего по смете						**6 088 368,95**	**2 179 807,29**		**3 908 561,65**	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						**261 576,88**				
	Всего с НДС						**6 349 945,83**	**2 179 807,29**		**3 908 561,65**	

		Чистовая отделка холлов. Подъезд 2. Блок 3									
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Оформление порталов									
1	ВІ-12-04-03-05	Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	4,3766		80 430,52	352 012,21	52 753,65		299 258,56	
		Подраздел Логотип проекта									
		Подраздел Устройство покрытия пола									
2	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	64,4		10 082,71	649 326,52	155 249,72		494 076,80	
3	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	54,2		3 018,82	163 620,04	14 518,01		149 102,03	

		Подраздел. Отделка потолков									
4	ВІ-12-05-02-07	Устройство подвесных потолков типа Грильято с ячейками 100х100мм	м2	27,42		7 707,14	211 329,78	44 067,78		167 262,00	
5	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	53,884		655,04	35 296,18	27 086,41		8 209,77	
6	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	53,884		456,85	24 616,91	19 629,40		4 987,50	
		Подраздел. Отделка стен									
9	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	159,77		576,47	92 102,61	67 760,05		24 342,56	
10	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	154,14		448,63	69 151,83	55 049,56		14 102,27	
11	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	5,62		403,83	2 269,52	1 525,44		744,09	
12	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	12,683		37 120,57	470 800,19	15 196,90		455 603,29	
13	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	75		769,50	57 712,50	4 687,50		53 025,00	
14	1-1-9832	Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл	шт	2,5		900,00	2 250,00			2 250,00	
		Подраздел. Отделка технических и служебных помещений									
		Подраздел. Отделка полов									
		Подраздел. Отделка стен									
15	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	168,11		448,63	75 419,19	60 038,81		15 380,38	
16	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	109,3		414,00	45 250,20	29 667,30		15 582,90	
		Подраздел. Отделка потолков									
17	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	96,22		456,85	43 958,11	35 051,98		8 906,12	
	Итого по разделу						**2 295 114,10**	**582 282,52**		**1 712 831,59**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 295 114,10**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 295 114,10**	**582 282,52**		**1 712 831,59**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**582 282,52**				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел. Отделка потолков									
18	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	31,14		655,04	20 397,95	15 653,46		4 744,49	
19	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	31,14		456,85	14 226,31	11 343,99		2 882,32	
		Подраздел. Отделка стен									
20	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	77,94		576,47	44 930,07	33 055,13		11 874,94	
21	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	75,06		448,63	33 674,17	26 806,93		6 867,24	
22	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	2,88		403,83	1 163,03	781,72		381,31	
		Подраздел. Устройство покрытия пола									
23	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	36,48		10 082,71	367 817,26	87 942,70		279 874,56	
24	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	29,5		3 018,82	89 055,19	7 901,87		81 153,32	
		Подраздел. Оформление порталов									
25	ВІ-12-04-03-05	Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	4,3766		80 430,52	352 012,21	52 753,65		299 258,56	
	Итого по разделу						**923 275,49**	**236 239,45**		**687 036,04**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**923 275,49**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**923 275,49**	**236 239,45**		**687 036,04**	

	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата								**236 239,45**			
	Раздел 3. Третий этаж											
	Подраздел. Оформление порталов											
26	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
27	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
	Подраздел. Отделка потолков											
28	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	21,68		655,04	14 201,27	10 898,10		3 303,16	
29	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	21,68		456,85	9 904,51	7 897,81		2 006,70	
	Подраздел. Отделка стен											
30	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	50,06		576,47	28 858,09	21 230,95		7 627,14	
31	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	46,28		448,63	20 762,60	16 528,44		4 234,16	
32	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	1,9		403,83	767,28	515,72		251,56	
	Подраздел. Устройство покрытия пола											
33	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	22,045		6 419,41	141 515,89	53 144,10		88 371,79	
34	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	12,2		2 713,06	33 099,33	3 267,89		29 831,44	
	Итого по разделу						**338 331,28**	**149 625,85**		**188 705,44**	
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов						**338 331,28**					
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу						**338 331,28**	**149 625,85**		**188 705,44**		
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата						**149 625,85**					
	Раздел 4. Четвертый этаж											
	Подраздел. Отделка стен											
35	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	50,06		576,47	28 858,09	21 230,95		7 627,14	
36	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	46,28		448,63	20 762,60	16 528,44		4 234,16	
37	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	1,9		403,83	767,28	515,72		251,56	
	Подраздел. Оформление порталов											
38	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
39	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
	Подраздел. Отделка потолков											
40	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	21,68		655,04	14 201,27	10 898,10		3 303,16	
41	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	21,68		456,85	9 904,51	7 897,81		2 006,70	
	Подраздел. Устройство покрытия пола											
42	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	22,045		6 419,41	141 515,89	53 144,10		88 371,79	
43	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	12,2		2 713,06	33 099,33	3 267,89		29 831,44	
	Итого по разделу						**338 331,28**	**149 625,85**		**188 705,44**	
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов						**338 331,28**					
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу						**338 331,28**	**149 625,85**		**188 705,44**		
	Нормативная трудоемкость											

	Сметная зарплата							**149 625,85**				
		Раздел 5. Пятый этаж										
		Подраздел. Отделка стен										
44	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	50,06		576,47	28 858,09	21 230,95		7 627,14		
45	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	46,28		448,63	20 762,60	16 528,44		4 234,16		
46	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	1,9		403,83	767,28	515,72		251,56		
		Подраздел. Оформление порталов										
47	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16		
48	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72		
		Подраздел. Отделка потолков										
49	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	21,68		655,04	14 201,27	10 898,10		3 303,16		
50	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	21,68		456,85	9 904,51	7 897,81		2 006,70		
		Подраздел. Устройство покрытия пола										
51	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	22,045		6 419,41	141 515,89	53 144,10		88 371,79		
52	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	12,2		2 713,06	33 099,33	3 267,89		29 831,44		
	Итого по разделу						**338 331,28**	**149 625,85**		**188 705,44**		
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов						**338 331,28**					
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу						**338 331,28**	**149 625,85**		**188 705,44**		
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата						**149 625,85**					
		Раздел 6. Шестой этаж										
		Подраздел. Отделка стен										
53	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	50,06		576,47	28 858,09	21 230,95		7 627,14		
54	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	46,28		448,63	20 762,60	16 528,44		4 234,16		
55	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	1,9		403,83	767,28	515,72		251,56		
		Подраздел. Оформление порталов										
56	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16		
57	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72		
		Подраздел. Отделка потолков										
58	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	21,68		655,04	14 201,27	10 898,10		3 303,16		
59	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	21,68		456,85	9 904,51	7 897,81		2 006,70		
		Подраздел. Устройство покрытия пола										
60	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	22,045		6 419,41	141 515,89	53 144,10		88 371,79		
61	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	12,2		2 713,06	33 099,33	3 267,89		29 831,44		
	Итого по разделу						**338 331,28**	**149 625,85**		**188 705,44**		
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов						**338 331,28**					
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу						**338 331,28**	**149 625,85**		**188 705,44**		
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата						**149 625,85**					

			Раздел 7. Седьмой этаж									
			Подраздел: Отделка стен									
62	ВІ-12-01-02-04		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	50,06		576,47	28 858,09	21 230,95		7 627,14	
63	ВІ-12-02-04-02		Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	46,28		448,63	20 762,60	16 528,44		4 234,16	
64	ВІ-12-02-03-01		Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	1,9		403,83	767,28	515,72		251,56	
			Подраздел: Оформление порталов									
65	ВІ-12-04-06-01		Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
66	ВІ-12-02-03-04		Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
			Подраздел: Отделка потолков									
67	ВІ-12-01-02-05		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	21,68		655,04	14 201,27	10 898,10		3 303,16	
68	ВІ-12-02-04-04		Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	21,68		456,85	9 904,51	7 897,81		2 006,70	
			Подраздел: Устройство покрытия пола									
69	ВІ-10-06-01-02		Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	22,045		6 419,41	141 515,89	53 144,10		88 371,79	
70	ВІ-10-06-11-02		Устройство плинтусов из керамических плиток	м	12,2		2 713,06	33 099,33	3 267,89		29 831,44	
	Итого по разделу							**338 331,28**	**149 625,85**		**188 705,44**	
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов							**338 331,28**				
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу							**338 331,28**	**149 625,85**		**188 705,44**	
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата							**149 625,85**				
			Раздел 8. Восьмой этаж									
			Подраздел: Отделка стен									
71	ВІ-12-01-02-04		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	50,06		576,47	28 858,09	21 230,95		7 627,14	
72	ВІ-12-02-04-02		Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	46,28		448,63	20 762,60	16 528,44		4 234,16	
73	ВІ-12-02-03-01		Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	1,9		403,83	767,28	515,72		251,56	
			Подраздел: Оформление порталов									
74	ВІ-12-04-06-01		Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
75	ВІ-12-02-03-04		Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
			Подраздел: Отделка потолков									
76	ВІ-12-01-02-05		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	21,68		655,04	14 201,27	10 898,10		3 303,16	
77	ВІ-12-02-04-04		Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	21,68		456,85	9 904,51	7 897,81		2 006,70	
			Подраздел: Устройство покрытия пола									
78	ВІ-10-06-01-02		Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	22,045		6 419,41	141 515,89	53 144,10		88 371,79	
79	ВІ-10-06-11-02		Устройство плинтусов из керамических плиток	м	12,2		2 713,06	33 099,33	3 267,89		29 831,44	
	Итого по разделу							**338 331,28**	**149 625,85**		**188 705,44**	
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов							**338 331,28**				
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу							**338 331,28**	**149 625,85**		**188 705,44**	
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата							**149 625,85**				
			Раздел 9. Лестничная клетка									

		Подраздел Отделка потолков									
80	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	110,68		655,04	72 499,83	55 636,62		16 863,20	
81	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	110,68		456,85	50 564,16	40 319,62		10 244,54	
		Подраздел Отделка стен									
82	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	202,93		576,47	116 983,06	86 064,64		30 918,41	
83	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	210,6		448,63	94 481,48	75 213,68		19 267,79	
84	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	20,21		398,63	8 056,31	5 485,60		2 570,71	
85	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	35,58		408,22	14 524,47	9 657,48		4 866,99	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
86	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	75,7		6 419,41	485 949,34	182 490,75		303 458,59	
87	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	111		2 691,86	298 796,46	29 732,46		269 064,00	
88	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	47,175		24,00	1 132,20			1 132,20	
89	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,665		54,25	90,33			90,33	
90	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	19,1		10 727,00	204 885,70	59 687,50		145 198,20	
	Итого по разделу						**1 347 961,68**	**544 288,35**		**803 673,33**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 347 961,68**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 347 961,68**	**544 288,35**		**803 673,33**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**544 288,35**				
	Итого						**6 596 338,97**	**2 260 565,40**		**4 335 773,57**	
	Итого с учетом накладных расходов						**6 596 338,97**				
	Всего						**6 596 338,97**	**2 260 565,40**		**4 335 773,57**	
	Сметная зарплата						**2 260 565,40**				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**6 596 338,97**	**2 260 565,40**		**4 335 773,57**	
	Всего по смете						**6 596 338,97**	**2 260 565,40**		**4 335 773,57**	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						**271 267,85**				
	Всего с НДС						**6 867 606,82**	**2 260 565,40**		**4 335 773,57**	

		Чистовая отделка холлов. Подъезд 1. Блок 3									
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Оформление порталов									
1	ВІ-12-04-03-05	Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	4,3766		80 430,52	352 012,21	52 753,65		299 258,56	
		Затраты труда									
	ВІ-410	Работы по облицовке внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей (затраты труда рабочих)	чел.час	4,3766	1	12 053,57		52 753,65			
		Материалы									
	30-11-190	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	4,726728	1,08	63 154,58				298 514,52	
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	37,2011	8,5	20,00				744,02	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
2	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее Состав работ:	м2	64,4		10 082,71	649 326,52	155 249,72		494 076,80	
		Затраты труда									
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	64,4	1	2 410,71		155 249,72			
		Материалы									
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	65,688	1,02	7 000,00				459 816	
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	547,4	8,5	58,72				32 143,33	
	30-2-9917	Затирка для швов "BIG Elite Филл Грэй" цементная серая	кг	19,32	0,3	109,60				2 117,47	
3	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита Состав работ:	м	54,2		3 018,82	163 620,04	14 518,01		149 102,03	
		Затраты труда									
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	54,2	1	267,86		14 518,01			

			Материалы									
	1-1-2549		Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	54,742	1,01	2 680,00				146 708,56	
	30-2-9903		Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	34,688	0,64	58,72				2 036,88	
	30-2-9917		Затирка для швов "BIG Elite Филл Грэй" цементная серая	кг	3,252	0,06	109,60				356,42	
			Подраздел Отделка потолков									
4	ВІ-12-05-02-04		Устройство подвесных потолков типа Армстронг с устройством металлического каркаса	м2	17,94		3 831,70	68 740,70	28 832,09		39 908,61	
			Затраты труда									
	ВІ-208		Работы по устройству подвесных потолков типа Армстронг с устройством металлического каркаса (затраты труда рабочих)	чел.час	17,94	1	1 607,14		28 832,09			
			Материалы									
	1-1-8823		Профиль потолочный поперечный Т-24/32 L=1200мм	мп	30,1392	1,68	156,00				4 701,72	
	1-1-8824		Профиль потолочный продольный Т-24/32 L=600мм	мп	15,0696	0,84	79,00				1 190,5	
	1-1-9944		Потолок подвесной "ARMSTRONG"	м2	18,837	1,05	1 340,00				25 241,58	
	1-1-9945		Профиль потолочный несущий Т-24/38	м	15,0696	0,84	478,00				7 203,27	
	1-1-9947		Подвес потолочный пружинный АП-1	шт	21,528	1,2	65,00				1 399,32	
	1-1-9950		Дюбель распорный 8х40	шт	21,528	1,2	8,00				172,22	
5	ВІ-12-05-02-07		Устройство подвесных потолков типа Грильято с ячейками 100х100мм	м2	27,42		7 707,14	211 329,78	44 067,78		167 262,00	
			Затраты труда									
	ВІ-597		Работы по устройству подвесных потолков типа Грильято с ячейками 100х100мм (затраты труда рабочих)	чел.час	27,42	1	1 607,14		44 067,78			
			Материалы									
	1-1-3248		Подвес стальной для потолков типа Грильято	шт	32,904	1,2	170,00				5 593,68	
	1-1-3249		Вставка соединительная PG для потолков типа Грильято	шт	27,42	1	84,00				2 303,28	
	1-1-3254		Элемент решетки (мама) для потолков типа Грильято, цвет металлик, размером ячейки 100х100мм, высотой 40мм	м	228,4086	8,33	200,00				45 681,72	
	1-1-3255		Элемент решетки (папа) для потолков типа Грильято, цвет металлик, размером ячейки 100х100мм, высотой 40мм	м	228,4086	8,33	200,00				45 681,72	
	1-1-3257		Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером ячейки 100х100мм, высотой 40мм, L=2,4м	м	23,0328	0,84	500,00				11 516,4	
	1-1-3259		Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером ячейки 100х100мм, высотой 40мм, L=1,2м	м	46,0656	1,68	500,00				23 032,8	
	1-1-3260		Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером ячейки 100х100мм, высотой 40мм, L=0,6м	м	23,0328	0,84	500,00				11 516,4	
	1-1-9539		Обрамляющий профиль L для потолков типа Грильято	м	54,84	2	400,00				21 936	
6	ВІ-12-01-02-05		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	78,74		655,04	51 577,85	39 581,02		11 996,83	
			Затраты труда									
	ВІ-166		Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	78,74	1	502,68		39 581,02			
			Материалы									
	1-1-1964		Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	7,874	0,1	98,20				773,23	
	30-2-9911		Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	188,976	2,4	59,39				11 223,28	
7	ВІ-12-02-04-04		Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	76,39		456,85	34 898,77	27 828,11		7 070,66	
			Затраты труда									
	ВІ-185		Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	76,39	1	364,29		27 828,11			
			Материалы									
	1-1-1964		Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	7,639	0,1	98,20				750,15	
	1-1-276		Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	25,9726	0,34	200,00				5 194,52	
	30-2-55		Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	42,0145	0,55	26,80				1 125,99	
			Подраздел Отделка стен									
8	ВІ-12-01-02-04		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	152,86		576,47	88 119,20	64 829,45		23 289,75	
			Затраты труда									
	ВІ-165		Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	152,86	1	424,11		64 829,45			
			Материалы									
	1-1-1964		Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	15,286	0,1	98,20				1 501,09	
	30-2-9911		Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	366,864	2,4	59,39				21 788,05	
9	1-1-9389		Колер 3D SIENA 85, Caparol	кг	6,676							
10	ВІ-12-02-04-02		Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	148,44		448,63	66 594,64	53 013,86		13 580,78	
			Затраты труда									
	ВІ-183		Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	148,44	1	357,14		53 013,86			
			Материалы									
	1-1-1964		Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	14,844	0,1	98,20				1 457,68	
	1-1-276		Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	50,4696	0,34	200,00				10 093,92	
	30-2-55		Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	75,7044	0,51	26,80				2 028,88	
11	ВІ-12-04-07-03		Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	12,683		37 120,57	470 800,19	15 196,90		455 603,29	

		Состав работ:									
		Затраты труда									
	ВІ-552	Работы по облицовке стен декоративными панелями из МДФ (затраты труда рабочих)	чел.час	12,683	1	1 198,21		15 196,9			
		Материалы									
	1-1-8246	Панели настенные декоративные, материал МДФ	м2	12,93666	1,02	35 218,00				455 603,29	
12	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	75		769,50	57 712,50	4 687,50		53 025,00	
		Затраты труда									
	ВІ-368	Работы по установке перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен (затраты труда рабочих)	чел.час	75	1	62,50		4 687,5			
		Материалы									
	3-1-9919	Уголок алюминиевый 20х20мм	мп	75,75	1,01	700,00				53 025	
13	1-1-9832	Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл	шт	2,5		900,00	2 250,00			2 250,00	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
		Подраздел Отделка полов									
14	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее [вход с улицы. Комфорт строй астана]	м2	6,16		4 255,41	26 213,33	14 849,97		11 363,35	
		Затраты труда									
	ВІ-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	6,16	1	2 410,71		14 849,97			
		Материалы									
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	6,2832	1,02	1 600,00				10 053,12	
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	53,592	8,7	1,00				53,59	
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	52,36	8,5	24,00				1 256,64	
15	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	7,9		1 359,66	10 741,31	2 116,09		8 625,22	
		Состав работ:									
		Затраты труда									
	ВІ-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	7,9	1	267,86		2 116,09			
		Материалы									
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	7,979	1,01	1 060,00				8 457,74	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,01264	0,0016	13 250,00				167,48	
16	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	3,3575		24,00	80,58			80,58	
17	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,1185		54,25	6,43			6,43	
18	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее [вход с улицы. Комфорт строй астана]	м2	2,43		4 051,41	9 844,93	5 858,03		3 986,90	
		Затраты труда									
	ВІ-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	2,43	1	2 410,71		5 858,03			
		Материалы									
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2,4786	1,02	1 600,00				3 965,76	
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	21,141	8,7	1,00				21,14	
19	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	4		1 359,66	5 438,64	1 071,44		4 367,20	
		Состав работ:									
		Затраты труда									
	ВІ-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	267,86		1 071,44			
		Материалы									
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	4,04	1,01	1 060,00				4 282,4	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,0064	0,0016	13 250,00				84,8	
20	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1,7		24,00	40,80			40,80	
21	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,06		54,25	3,26			3,26	
		Подраздел Отделка стен									
22	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	46,6		476,54	22 206,76	16 642,72		5 564,04	
		Затраты труда									
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	46,6	1	357,14		16 642,72			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,66	0,1	98,21				457,66	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	15,844	0,34	250,00				3 961	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	23,766	0,51	48,20				1 145,52	
23	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	54,66		576,47	31 509,85	23 181,85		8 328,00	
		Затраты труда									
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	54,66	1	424,11		23 181,85			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,466	0,1	98,21				536,82	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	131,184	2,4	59,39				7 791,02	
24	ВІ-12-04-01-02	Облицовка внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих смесей	м2	6,75		4 233,56	28 576,53	17 501,81		11 074,73	

		Затраты труда									
	ВІ-189	Работы по облицовке внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих смесей (затраты труда рабочих)	чел.час	6,75	1	2 592,86		17 501,81			
		Материалы									
	1-1-521	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	6,885	1,02	1 600,00				11 016	
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	58,725	8,7	1,00				58,73	
25	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	17,32		391,13	6 774,37	4 701,17		2 073,20	
		Затраты труда									
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	17,32	1	271,43		4 701,17			
		Материалы									
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	3,16956	0,183	475,00				1 505,54	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	1,95716	0,113	290,00				567,58	
	Итого по разделу						**2 344 165,17**	**586 481,19**		**1 757 683,98**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 344 165,17**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 344 165,17**	**586 481,19**		**1 757 683,98**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**586 481,19**				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел: Отделка потолков									
26	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	44,01		655,04	28 828,31	22 122,95		6 705,36	
		Затраты труда									
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	44,01	1	502,68		22 122,95			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,401	0,1	98,20				432,18	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	105,624	2,4	59,39				6 273,01	
27	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	44,01		456,85	20 105,97	16 032,40		4 073,57	
		Затраты труда									
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	44,01	1	364,29		16 032,4			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,401	0,1	98,20				432,18	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	14,9634	0,34	200,00				2 992,68	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	24,2055	0,55	26,80				648,71	
		Подраздел: Отделка стен									
28	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74,28		576,47	42 820,19	31 502,89		11 317,30	
		Затраты труда									
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	74,28	1	424,11		31 502,89			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	7,428	0,1	98,20				729,43	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	178,272	2,4	59,39				10 587,57	
29	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	71,42		448,63	32 041,15	25 506,94		6 534,22	
		Затраты труда									
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	71,42	1	357,14		25 506,94			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	7,142	0,1	98,20				701,34	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	24,2828	0,34	200,00				4 856,56	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	36,4242	0,51	26,80				976,17	
		Подраздел: Устройство покрытия пола									
30	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее Состав работ:	м2	65,85		10 082,71	663 946,45	158 745,25		505 201,20	
		Затраты труда									
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	65,85	1	2 410,71		158 745,25			
		Материалы									
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	67,167	1,02	7 000,00				470 169	
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	559,725	8,5	58,72				32 867,05	

	30-2-9917	Затирка для швов "BIG Elite Филд Грэй" цементная серая	кг	19,755	0,3	109,60				2 165,15	
31	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	60		3 018,82	181 129,20	16 071,60		165 057,60	
		Состав работ:									
		Затраты труда									
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	60	1	267,86		16 071,6			
		Материалы									
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	60,6	1,01	2 680,00				162 408	
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	38,4	0,64	58,72				2 254,85	
	30-2-9917	Затирка для швов "BIG Elite Филд Грэй" цементная серая	кг	3,6	0,06	109,60				394,56	
32	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	25,5		24,00	612,00			612,00	
33	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,9		66,90	60,21			60,21	
		Подраздел. Оформление порталов									
34	ВІ-12-04-03-05	Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	4,3766		80 430,52	352 012,21	52 753,65		299 258,56	
		Затраты труда									
	ВІ-410	Работы по облицовке внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей (затраты труда рабочих)	чел.час	4,3766	1	12 053,57		52 753,65			
		Материалы									
	30-11-190	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	4,726728	1,08	63 154,58				298 514,52	
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	37,2011	8,5	20,00				744,02	
	Итого по разделу						**1 321 554,88**	**322 735,69**		**998 819,19**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 321 554,88**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 321 554,88**	**322 735,69**		**998 819,19**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**322 735,69**				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел. Оформление порталов									
35	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
		Затраты труда									
	ВІ-302	Работы по обрамлению лифтовых порталов изделиями из фибробетона (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	8 035,71		32 142,84			
		Материалы									
	30-3-9999	Декоративные элементы из фибробетона	м2	4	1	11 964,29				47 857,16	
36	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
		Затраты труда									
	ВІ-305	Работы по окраске фибробетонных изделий с художественной росписью (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	1 000,00		4 000			
		Материалы									
	1-1-2670	Краски масляные, 6х46мл	комплект	2	0,5	1 600,00				3 200	
	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,000316	0,000079	300 000,00				94,8	
	1-1-9974	Краска "Тикурилла"	кг	1,3	0,325	1 483,00				1 927,9	
		Подраздел. Отделка потолков									
37	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	26,24		655,04	17 188,25	13 190,32		3 997,93	
		Затраты труда									
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	26,24	1	502,68		13 190,32			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	2,624	0,1	98,20				257,68	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	62,976	2,4	59,39				3 740,14	
38	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	26,24		456,85	11 987,74	9 558,97		2 428,77	
		Затраты труда									
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	26,24	1	364,29		9 558,97			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	2,624	0,1	98,20				257,68	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	8,9216	0,34	200,00				1 784,32	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	14,432	0,55	26,80				386,78	
		Подраздел. Отделка стен									

39	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	53,54		576,47	30 864,20	22 706,85		8 157,35	
		Затраты труда									
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	53,54	1	424,11		22 706,85			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,354	0,1	98,20				525,76	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	128,496	2,4	59,39				7 631,38	
40	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	53,54		448,63	24 019,65	19 121,28		4 898,37	
		Затраты труда									
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	53,54	1	357,14		19 121,28			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,354	0,1	98,20				525,76	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	18,2036	0,34	200,00				3 640,72	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	27,3054	0,51	26,80				731,78	
		Подраздел: Устройство покрытия пола									
41	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее Состав работ:	м2	14,6		4 583,41	66 917,79	35 196,37		31 721,42	
		Затраты труда									
	ВІ-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	14,6	1	2 410,71		35 196,37			
		Материалы									
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	14,892	1,02	1 600,00				23 827,2	
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	127,02	8,7	1,00				127,02	
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	124,1	8,5	58,72				7 287,15	
	30-2-9917	Затирка для швов "BIG Elite Филл Грэй" цементная серая	кг	4,38	0,3	109,60				480,05	
42	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток Состав работ:	м	9,72		1 338,46	13 009,83	2 603,60		10 406,23	
		Затраты труда									
	ВІ-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	9,72	1	267,86		2 603,6			
		Материалы									
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	9,8172	1,01	1 060,00				10 406,23	
	Итого по разделу						**253 209,74**	**138 520,22**		**114 689,52**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**253 209,74**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**253 209,74**	**138 520,22**		**114 689,52**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**138 520,22**				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел: Оформление порталов									
43	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
		Затраты труда									
	ВІ-302	Работы по обрамлению лифтовых порталов изделиями из фибробетона (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	8 035,71		32 142,84			
		Материалы									
	30-3-9999	Декоративные элементы из фибробетона	м2	4	1	11 964,29				47 857,16	
44	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
		Затраты труда									
	ВІ-305	Работы по окраске фибробетонных изделий с художественной росписью (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	1 000,00		4 000			
		Материалы									
	1-1-2670	Краски масляные, 6х46мл	комплект	2	0,5	1 600,00				3 200	
	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,000316	0,000079	300 000,00				94,8	
	1-1-9974	Краска "Тикурилла"	кг	1,3	0,325	1 483,00				1 927,9	
		Подраздел: Отделка потолков									
45	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	26,24		655,04	17 188,25	13 190,32		3 997,93	
		Затраты труда									
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	26,24	1	502,68		13 190,32			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и	кг	2,624	0,1	98,20				257,68	

		наружных работ										
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	62,976	2,4	59,39				3 740,14		
46	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	26,24		456,85	11 987,74	9 558,97		2 428,77		
		Затраты труда										
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	26,24	1	364,29		9 558,97				
		Материалы										
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	2,624	0,1	98,20				257,68		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	8,9216	0,34	200,00				1 784,32		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	14,432	0,55	26,80				386,78		
		Подраздел: Отделка стен										
47	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	53,54		576,47	30 864,20	22 706,85		8 157,35		
		Затраты труда										
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	53,54	1	424,11		22 706,85				
		Материалы										
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,354	0,1	98,20				525,76		
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	128,496	2,4	59,39				7 631,38		
48	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	53,54		448,63	24 019,65	19 121,28		4 898,37		
		Затраты труда										
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	53,54	1	357,14		19 121,28				
		Материалы										
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,354	0,1	98,20				525,76		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	18,2036	0,34	200,00				3 640,72		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	27,3054	0,51	26,80				731,78		
		Подраздел: Устройство покрытия пола										
49	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее Состав работ:	м2	14,6		4 583,41	66 917,79	35 196,37		31 721,42		
		Затраты труда										
	ВІ-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	14,6	1	2 410,71		35 196,37				
		Материалы										
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	14,892	1,02	1 600,00				23 827,2		
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	127,02	8,7	1,00				127,02		
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	124,1	8,5	58,72				7 287,15		
	30-2-9917	Затирка для швов "BIG Elite Филд Грэй" цементная серая	кг	4,38	0,3	109,60				480,05		
50	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток Состав работ:	м	9,72		1 359,66	13 215,90	2 603,60		10 612,30		
		Затраты труда										
	ВІ-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	9,72	1	267,86		2 603,6				
		Материалы										
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	9,8172	1,01	1 060,00				10 406,23		
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,015552	0,0016	13 250,00				206,06		
	Итого по разделу						**253 415,80**	**138 520,22**		**114 895,58**		
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов						**253 415,80**					
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу						**253 415,80**	**138 520,22**		**114 895,58**		
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата						**138 520,22**					
		Раздел 5. Пятый этаж										
		Подраздел: Оформление порталов										
51	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16		
		Затраты труда										
	ВІ-302	Работы по обрамлению лифтовых порталов изделиями из фибробетона (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	8 035,71		32 142,84				
		Материалы										
	30-3-9999	Декоративные элементы из фибробетона	м2	4	1	11 964,29				47 857,16		
52	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной роспись	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72		
		Затраты труда										

	ВІ-305	Работы по окраске фибробетонных изделий с художественной росписью (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	1 000,00		4 000			
		Материалы									
	1-1-2670	Краски масляные, 6х46мл	комплект	2	0,5	1 600,00				3 200	
	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,000316	0,000079	300 000,00				94,8	
	1-1-9974	Краска "Тикурилла"	кг	1,3	0,325	1 483,00				1 927,9	
		Подраздел Отделка потолков									
53	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	26,24		655,04	17 188,25	13 190,32		3 997,93	
		Затраты труда									
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	26,24	1	502,68		13 190,32			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	2,624	0,1	98,20				257,68	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	62,976	2,4	59,39				3 740,14	
54	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	26,24		456,85	11 987,74	9 558,97		2 428,77	
		Затраты труда									
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	26,24	1	364,29		9 558,97			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	2,624	0,1	98,20				257,68	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	8,9216	0,34	200,00				1 784,32	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	14,432	0,55	26,80				386,78	
		Подраздел Отделка стен									
55	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	53,54		576,47	30 864,20	22 706,85		8 157,35	
		Затраты труда									
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	53,54	1	424,11		22 706,85			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,354	0,1	98,20				525,76	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	128,496	2,4	59,39				7 631,38	
56	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	53,54		448,63	24 019,65	19 121,28		4 898,37	
		Затраты труда									
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	53,54	1	357,14		19 121,28			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,354	0,1	98,20				525,76	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	18,2036	0,34	200,00				3 640,72	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	27,3054	0,51	26,80				731,78	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
57	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее Состав работ:	м2	14,6		4 583,41	66 917,79	35 196,37		31 721,42	
		Затраты труда									
	ВІ-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	14,6	1	2 410,71		35 196,37			
		Материалы									
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	14,892	1,02	1 600,00				23 827,2	
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	127,02	8,7	1,00				127,02	
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	124,1	8,5	58,72				7 287,15	
	30-2-9917	Затирка для швов "BIG Elite Филд Грэй" цементная серая	кг	4,38	0,3	109,60				480,05	
58	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток Состав работ:	м	9,72		1 359,23	13 211,72	2 603,60		10 608,12	
		Затраты труда									
	ВІ-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	9,72	1	267,86		2 603,6			
		Материалы									
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	9,8172	1,01	1 060,00				10 406,23	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,015552	0,0016	12 979,00				201,85	
59	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	4,131		24,00	99,14			99,14	
60	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,1458		44,35	6,47			6,47	
	Итого по разделу						**253 517,20**	**138 520,22**		**114 996,98**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**253 517,20**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										

	Всего по разделу						**253 517,20**	**138 520,22**		**114 996,98**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**138 520,22**				
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел. Оформление порталов									
61	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
		Затраты труда									
	ВІ-302	Работы по обрамлению лифтовых порталов изделиями из фибробетона (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	8 035,71		32 142,84			
		Материалы									
	30-3-9999	Декоративные элементы из фибробетона	м2	4	1	11 964,29				47 857,16	
62	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
		Затраты труда									
	ВІ-305	Работы по окраске фибробетонных изделий с художественной росписью (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	1 000,00		4 000			
		Материалы									
	1-1-2670	Краски масляные, 6х46мл	комплект	2	0,5	1 600,00				3 200	
	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,000316	0,000079	300 000,00				94,8	
	1-1-9974	Краска "Тикурилла"	кг	1,3	0,325	1 483,00				1 927,9	
		Подраздел. Отделка потолков									
63	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	26,24		655,04	17 188,25	13 190,32		3 997,93	
		Затраты труда									
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	26,24	1	502,68		13 190,32			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	2,624	0,1	98,20				257,68	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	62,976	2,4	59,39				3 740,14	
64	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	26,24		456,85	11 987,74	9 558,97		2 428,77	
		Затраты труда									
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	26,24	1	364,29		9 558,97			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	2,624	0,1	98,20				257,68	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	8,9216	0,34	200,00				1 784,32	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	14,432	0,55	26,80				386,78	
		Подраздел. Отделка стен									
65	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	53,54		576,47	30 864,20	22 706,85		8 157,35	
		Затраты труда									
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	53,54	1	424,11		22 706,85			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,354	0,1	98,20				525,76	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	128,496	2,4	59,39				7 631,38	
66	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	53,54		448,63	24 019,65	19 121,28		4 898,37	
		Затраты труда									
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	53,54	1	357,14		19 121,28			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,354	0,1	98,20				525,76	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	18,2036	0,34	200,00				3 640,72	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	27,3054	0,51	26,80				731,78	
		Подраздел. Устройство покрытия пола									
67	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее Состав работ:	м2	14,6		4 583,41	66 917,79	35 196,37		31 721,42	
		Затраты труда									
	ВІ-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	14,6	1	2 410,71		35 196,37			
		Материалы									
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	14,892	1,02	1 600,00				23 827,2	
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	127,02	8,7	1,00				127,02	
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	124,1	8,5	58,72				7 287,15	
	30-2-9917	Затирка для швов "BIG Elite Филд Грэй" цементная серая	кг	4,38	0,3	109,60				480,05	
68	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	9,72		1 359,23	13 211,72	2 603,60		10 608,12	

		Состав работ:									
		Затраты труда									
	ВІ-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	9,72	1	267,86		2 603,6			
		Материалы									
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	9,8172	1,01	1 060,00				10 406,23	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,015552	0,0016	12 979,00				201,85	
69	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	4,131		24,00	99,14			99,14	
70	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,1458		44,35	6,47			6,47	
	Итого по разделу						**253 517,20**	**138 520,22**		**114 996,98**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**253 517,20**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**253 517,20**	**138 520,22**		**114 996,98**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**138 520,22**				
		Раздел 7. Седьмой этаж									
		Подраздел. Оформление порталов									
71	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
		Затраты труда									
	ВІ-302	Работы по обрамлению лифтовых порталов изделиями из фибробетона (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	8 035,71		32 142,84			
		Материалы									
	30-3-9999	Декоративные элементы из фибробетона	м2	4	1	11 964,29				47 857,16	
72	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
		Затраты труда									
	ВІ-305	Работы по окраске фибробетонных изделий с художественной росписью (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	1 000,00		4 000			
		Материалы									
	1-1-2670	Краски масляные, 6х46мл	комплект	2	0,5	1 600,00				3 200	
	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,000316	0,000079	300 000,00				94,8	
	1-1-9974	Краска "Тикурилла"	кг	1,3	0,325	1 483,00				1 927,9	
		Подраздел. Отделка потолков									
73	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	26,24		655,04	17 188,25	13 190,32		3 997,93	
		Затраты труда									
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	26,24	1	502,68		13 190,32			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	2,624	0,1	98,20				257,68	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	62,976	2,4	59,39				3 740,14	
74	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	26,24		456,85	11 987,74	9 558,97		2 428,77	
		Затраты труда									
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	26,24	1	364,29		9 558,97			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	2,624	0,1	98,20				257,68	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	8,9216	0,34	200,00				1 784,32	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	14,432	0,55	26,80				386,78	
		Подраздел. Отделка стен									
75	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	53,54		576,47	30 864,20	22 706,85		8 157,35	
		Затраты труда									
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	53,54	1	424,11		22 706,85			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,354	0,1	98,20				525,76	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	128,496	2,4	59,39				7 631,38	
76	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	53,54		448,63	24 019,65	19 121,28		4 898,37	
		Затраты труда									
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	53,54	1	357,14		19 121,28			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и	кг	5,354	0,1	98,20				525,76	

		наружных работ									
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	18,2036	0,34	200,00				3 640,72	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	27,3054	0,51	26,80				731,78	
		Подраздел: Устройство покрытия пола									
77	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	14,6		4 583,41	66 917,79	35 196,37		31 721,42	
		Состав работ:									
		Затраты труда									
	ВІ-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	14,6	1	2 410,71		35 196,37			
		Материалы									
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	14,892	1,02	1 600,00				23 827,2	
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	127,02	8,7	1,00				127,02	
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	124,1	8,5	58,72				7 287,15	
	30-2-9917	Затирка для швов "BIG Elite Филл Грэй" цементная серая	кг	4,38	0,3	109,60				480,05	
78	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	9,72		1 359,23	13 211,72	2 603,60		10 608,12	
		Состав работ:									
		Затраты труда									
	ВІ-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	9,72	1	267,86		2 603,6			
		Материалы									
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	9,8172	1,01	1 060,00				10 406,23	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,015552	0,0016	12 979,00				201,85	
79	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	4,131		24,00	99,14			99,14	
80	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,1458		44,35	6,47			6,47	
	Итого по разделу						**253 517,20**	**138 520,22**		**114 996,98**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**253 517,20**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**253 517,20**	**138 520,22**		**114 996,98**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**138 520,22**				
		Раздел 8. Восьмой этаж									
		Подраздел: Оформление порталов									
81	ВІ-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	4		20 000,00	80 000,00	32 142,84		47 857,16	
		Затраты труда									
	ВІ-302	Работы по обрамлению лифтовых порталов изделиями из фибробетона (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	8 035,71		32 142,84			
		Материалы									
	30-3-9999	Декоративные элементы из фибробетона	м2	4	1	11 964,29				47 857,16	
82	ВІ-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	4		2 305,68	9 222,72	4 000,00		5 222,72	
		Затраты труда									
	ВІ-305	Работы по окраске фибробетонных изделий с художественной росписью (затраты труда рабочих)	чел.час	4	1	1 000,00		4 000			
		Материалы									
	1-1-2670	Краски масляные, 6х46мл	комплект	2	0,5	1 600,00				3 200	
	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,000316	0,000079	300 000,00				94,8	
	1-1-9974	Краска "Тикурилла"	кг	1,3	0,325	1 483,00				1 927,9	
		Подраздел: Отделка потолков									
83	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	26,24		655,04	17 188,25	13 190,32		3 997,93	
		Затраты труда									
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	26,24	1	502,68		13 190,32			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	2,624	0,1	98,20				257,68	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	62,976	2,4	59,39				3 740,14	
84	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	26,24		456,85	11 987,74	9 558,97		2 428,77	
		Затраты труда									
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	26,24	1	364,29		9 558,97			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	2,624	0,1	98,20				257,68	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка	кг	8,9216	0,34	200,00				1 784,32	

		ВД-ВА-17									
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	14,432	0,55	26,80				386,78	
		Подраздел Отделка стен									
85	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	53,54		576,47	30 864,20	22 706,85		8 157,35	
		Затраты труда									
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	53,54	1	424,11		22 706,85			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,354	0,1	98,20				525,76	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	128,496	2,4	59,39				7 631,38	
86	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	53,54		448,63	24 019,65	19 121,28		4 898,37	
		Затраты труда									
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	53,54	1	357,14		19 121,28			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,354	0,1	98,20				525,76	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	18,2036	0,34	200,00				3 640,72	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	27,3054	0,51	26,80				731,78	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
87	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее Состав работ:	м2	14,6		4 583,41	66 917,79	35 196,37		31 721,42	
		Затраты труда									
	ВІ-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	14,6	1	2 410,71		35 196,37			
		Материалы									
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	14,892	1,02	1 600,00				23 827,2	
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	127,02	8,7	1,00				127,02	
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	124,1	8,5	58,72				7 287,15	
	30-2-9917	Затирка для швов "BIG Elite Филд Грэй" цементная серая	кг	4,38	0,3	109,60				480,05	
88	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток Состав работ:	м	9,72		1 359,23	13 211,72	2 603,60		10 608,12	
		Затраты труда									
	ВІ-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	9,72	1	267,86		2 603,6			
		Материалы									
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	9,8172	1,01	1 060,00				10 406,23	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,015552	0,0016	12 979,00				201,85	
89	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	4,131		24,00	99,14			99,14	
90	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,1458		44,35	6,47			6,47	
	Итого по разделу						**253 517,20**	**138 520,22**		**114 996,98**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**253 517,20**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**253 517,20**	**138 520,22**		**114 996,98**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**138 520,22**				
		Раздел 9. Лестничная клетка									
		Подраздел Отделка потолков									
91	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	110,68		655,04	72 499,83	55 636,62		16 863,20	
		Затраты труда									
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	110,68	1	502,68		55 636,62			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	11,068	0,1	98,20				1 086,88	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	265,632	2,4	59,39				15 775,88	
92	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	110,68		456,85	50 564,16	40 319,62		10 244,54	
		Затраты труда									
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	110,68	1	364,29		40 319,62			
		Материалы									
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	11,068	0,1	98,20				1 086,88	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка	кг	37,6312	0,34	200,00				7 526,24	

		ВД-ВА-17										
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	60,874	0,55	26,80				1 631,42		
		Подраздел Отделка стен										
93	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	203,3		576,47	117 196,35	86 221,56		30 974,79		
		Затраты труда										
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	203,3	1	424,11		86 221,56				
		Материалы										
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	20,33	0,1	98,20				1 996,41		
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	487,92	2,4	59,39				28 977,57		
94	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	210,6		448,63	94 481,48	75 213,68		19 267,79		
		Затраты труда										
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	210,6	1	357,14		75 213,68				
		Материалы										
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	21,06	0,1	98,20				2 068,09		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	71,604	0,34	200,00				14 320,8		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	107,406	0,51	26,80				2 878,48		
95	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	40		408,22	16 328,80	10 857,20		5 471,60		
		Затраты труда										
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	40	1	271,43		10 857,2				
		Материалы										
	1-1-1071а	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	кг	7,32	0,183	624,00				4 567,68		
	1-1-719а	Уайт-спирит	кг	4,52	0,113	200,00				904		
96	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	16,79		388,46	6 522,24	4 557,31		1 964,93		
		Затраты труда										
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	16,79	1	271,43		4 557,31				
		Материалы										
	1-1-719а	Уайт-спирит	кг	1,89727	0,113	200,00				379,45		
	1-1-8216	Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая	кг	3,07257	0,183	516,00				1 585,45		
		Подраздел Устройство покрытия пола										
97	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее Состав работ:	м2	73,44		4 583,41	336 605,63	177 042,54		159 563,09		
		Затраты труда										
	ВІ-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	73,44	1	2 410,71		177 042,54				
		Материалы										
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	74,9088	1,02	1 600,00				119 854,08		
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	638,928	8,7	1,00				638,93		
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	624,24	8,5	58,72				36 655,37		
	30-2-9917	Затирка для швов "BIG Elite Филл Грэй" цементная серая	кг	22,032	0,3	109,60				2 414,71		
98	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее Состав работ:	м2	40,56		4 583,41	185 903,11	97 778,40		88 124,71		
		Затраты труда										
	ВІ-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	40,56	1	2 410,71		97 778,4				
		Материалы										
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	41,3712	1,02	1 600,00				66 193,92		
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	352,872	8,7	1,00				352,87		
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	344,76	8,5	58,72				20 244,31		
	30-2-9917	Затирка для швов "BIG Elite Филл Грэй" цементная серая	кг	12,168	0,3	109,60				1 333,61		
99	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток Состав работ:	м	64,032		1 359,23	87 034,22	17 151,61		69 882,60		
		Затраты труда										
	ВІ-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	64,032	1	267,86		17 151,61				
		Материалы										
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	64,67232	1,01	1 060,00				68 552,66		
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,102451	0,0016	12 979,00				1 329,71		
100	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток Состав работ:	м	38,78		1 359,66	52 727,61	10 387,61		42 340,00		
		Затраты труда										
	ВІ-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	38,78	1	267,86		10 387,61				
		Материалы										
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	39,1678	1,01	1 060,00				41 517,87		
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,062048	0,0016	13 250,00				822,14		
101	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	16,4815		24,00	395,56			395,56		

102	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,5817		54,25	31,56			31,56	
103	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	27,2136		24,00	653,13			653,13	
104	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,96048		44,35	42,60			42,60	
105	Bl-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	19,62		10 727,00	210 463,74	61 312,50		149 151,24	
		Затраты труда									
	Bl-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	19,62	1	3 125,00		61 312,5			
		Материалы									
	1-1-9952	Плиты керамогранитные для подступенков	м2	3,924	0,2	7 000,00				27 468	
	1-1-9953	Плиты керамогранитные для ступеней и подоконников	м2	15,8922	0,81	7 000,00				111 245,4	
	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	166,77	8,5	58,72				9 792,73	
	30-2-9917	Затирка для швов "BIG Elite Филд Грэй" цементная серая	кг	5,886	0,3	109,60				645,11	
	Итого по разделу						**1 231 448,14**	**636 478,66**		**594 969,48**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 231 448,14**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 231 448,14**	**636 478,66**		**594 969,48**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**636 478,66**				
	Итого						**6 417 862,53**	**2 376 816,88**		**4 041 045,65**	
	Итого с учетом накладных расходов						**6 417 862,53**				
	Всего						**6 417 862,53**	**2 376 816,88**		**4 041 045,65**	
	Сметная зарплата						**2 376 816,88**				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**6 432 115,03**	**2 376 816,88**		**4 055 298,15**	
	Всего по смете						**6 432 115,03**	**2 376 816,88**		**4 055 298,15**	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						**285 218,03**				
	Всего с НДС						**6 717 333,06**	**2 376 816,88**		**4 055 298,15**	

	ИТОГО по Акту с НДС:						**40 334 360,53**			**24 263 534,53**	
		Встроенный автопаркинг. Водопровод и канализация. Доп работы									
		Раздел 1. Водопровод и канализация									
		Подраздел: Канализация линейная									
1	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex трубчатая	1 м трубопровода	162		219,01	35 479,62	19 490,22	8 462,88 2 183,76	7 526,52	
2	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	59,98		11 500,00	689 770,00			689 770,00	
3	1-1-8536	Скотч фольгированный	м	1 000		15,70	15 700,00			15 700,00	
4	1-1-8582	Скотч прозрачный шириной 80мм	м	125		6,00	750,00			750,00	
5	E9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1т конструкций	0,102		40 687,14	4 150,09	2 877,06	1 273,03 339,62		
6	1-1-4888	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,0828		383 929,00	31 789,32			31 789,32	
7	1-1-8933	Лист стальной горячекатаный 3,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,01884		214 286,00	4 037,15			4 037,15	
8	11-4-9989	Решетка водоприемная РВ-20.24.50, щелевая чугунная ВЧ класса С250	шт	8		8 500,00	68 000,00			68 000,00	
		Подраздел: Установка радиаторов									
9	E18-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	3,6		340,29	1 225,04	1 028,74	196,31 73,69		
10	12-4-9880	Радиаторы биметаллические Golf BM 500	секция	20		1 795,00	35 900,00			35 900,00	
11	8-10-9834	Универсальный комплект DN42 1"-1/2" для монтажа радиатора отопления (без кронштейнов) Tianrun, арт K42B1/2S-7	шт	2		644,00	1 288,00			1 288,00	
		Подраздел: Установка измерительных приборов, запорной, регулирующей и балансировочной арматуры									
12	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1шт	8		859,41	6 875,28	5 955,52	919,76 370,40		
13	9-3-9989	Клапаны радиаторных терморегуляторов, угловой, версия UK, никелированный, d=15мм, тип RTR-N UK, артикул 013G7048, Danfoss	шт	2		6 137,00	12 274,00			12 274,00	
14	9-3-9460	Клапаны запорные угловые Danfoss RLV-Y, d=15мм	шт	2		2 861,00	5 722,00			5 722,00	
15	9-4-7980	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	2		924,00	1 848,00			1 848,00	
16	9-4-7981	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2		1 465,00	2 930,00			2 930,00	

17	8-10-9531	Тройник пресс равносторонний Valtec, d=20x20x20мм	шт	4		944,00	3 776,00			3 776,00	
18	8-4-9997	Пресс-фитинг с переходом на наружную резьбу 20xl/2", артикул VTm.201.N.002004, Valtec	шт	4		519,00	2 076,00			2 076,00	
19	8-10-9541	Соединитель пресс прямой Valtec, d=20x20мм	шт	3		779,00	2 337,00			2 337,00	
		Подраздел Прокладка, огрунтовка, покраска трубопроводов									
20	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	1м трубопровода	14		185,97	2 603,58	2 431,66	171,92 64,54		
21	8-6-3166	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм	м	14		331,00	4 634,00			4 634,00	
22	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	1м трубопровода	92		185,97	17 109,24	15 979,48	1 129,76 424,12		
23	8-6-3168	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм	м	92		686,00	63 112,00			63 112,00	
24	8-10-9498	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-	шт	2		780,00	1 560,00			1 560,00	
25	8-10-4295	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), (ГОСТ 17378-2001) диаметром условного прохода 25х15 мм, наружным диаметром и толщиной	шт	4		250,00	1 000,00			1 000,00	
26	8-10-9602	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-	шт	4		276,00	1 104,00			1 104,00	
27	8-10-9601	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-	шт	12		305,00	3 660,00			3 660,00	
28	1-1-5985	Резьба с накидной гайкой d=20мм	шт	2		34,00	68,00			68,00	
29	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	1м трубопровода	62		892,16	55 313,92	53 099,28	2 214,64 831,42		
30	8-4-1873	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4 20 2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134 2010 GEPIPE	м	62		119,00	7 378,00			7 378,00	
31	8-4-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134 2010	шт	44		14,00	616,00			616,00	
32	8-4-9790	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134 2010	шт	28		24,00	672,00			672,00	
33	8-4-2003	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134 2010	шт	30		230,00	6 900,00			6 900,00	
34	8-4-2004	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20 3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134 2010	шт	2		188,00	376,00			376,00	
35	Е16-31-2	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб, мм: 20	1м	23		537,17	12 354,91	12 106,97	247,94 70,15		
36	8-4-9934	Трубы металлопластиковые Valtec PEX-AL-PEX, Dn=20мм, толщина стенки 2мм	м	23		343,00	7 889,00			7 889,00	
37	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	1м трубопровода	98		892,16	87 431,68	83 931,12	3 500,56 1 314,18		
38	8-4-1943	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4 20 2,8 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134 2010 GEPIPE	м	98		128,00	12 544,00			12 544,00	
39	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	1м трубопровода	7		701,71	4 911,97	4 749,99	162,05 60,27		
40	8-4-1944	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4 25 3,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134 2010 GEPIPE	м	7		208,00	1 456,00			1 456,00	
41	8-4-9957	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134 2010	шт	44		72,00	3 168,00			3 168,00	
42	8-4-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134 2010	шт	88		30,00	2 640,00			2 640,00	
43	8-4-2091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25 20 СТ РК ГОСТ Р 52134 2010	шт	44		495,00	21 780,00			21 780,00	
44	8-4-2226	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 20 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134 2010	шт	44		28,00	1 232,00			1 232,00	
45	8-10-9958	Хомут крепежный d=20мм	шт	75		20,00	1 500,00			1 500,00	
46	8-10-9960	Хомут крепежный d=25мм	шт	89		82,00	7 298,00			7 298,00	
47	1-1-9606а	Шпилька М8	мп	20,3		214,29	4 350,09			4 350,09	
48	1-1-9125	Цанга (забиваемый анкер) М8	шт	142		23,00	3 266,00			3 266,00	
		Подраздел Прокладка и изоляция трубопроводов									
49	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex трубчатая	1 м трубопровода	129		209,36	27 007,44	14 645,37	6 368,73 1 630,56	5 993,34	
50	1-3-4238	Гибкая трубчатая теплоизоляция Valtec Супер Протект, цвет красный, толщина стенки 4 мм, Dв, мм: 22	м	11,5		102,00	1 173,00			1 173,00	
51	1-3-4258	Гибкая трубчатая теплоизоляция Valtec Супер Протект, цвет синий, толщина стенки 4 мм, Dв, мм: 22	м	11,5		102,00	1 173,00			1 173,00	
52	1-3-9850	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный толщина стенки 6 мм, Dв, мм: 20	м	14		149,00	2 086,00			2 086,00	
53	1-3-191	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный толщина стенки 6 мм, Dв, мм: 28	м	92		196,00	18 032,00			18 032,00	
54	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex трубчатая	1 м трубопровода	85		209,36	17 795,60	9 650,05	4 196,45 1 074,40	3 949,10	
55	1-3-6007	Цилиндры навивные Rockwool 100 гидрофобизированные на синтетическом связующем из каменной ваты на основе горных пород базальтовой	м	57		750,00	42 750,00			42 750,00	
56	1-3-6012	Цилиндры навивные Rockwool 100 гидрофобизированные на синтетическом связующем из каменной ваты на основе горных пород базальтовой	м	10		4 800,00	48 000,00			48 000,00	
57	1-3-9652	Цилиндры навивные Rockwool 100 гидрофобизированные на синтетическом связующем из каменной ваты на основе горных пород базальтовой	м	18		1 755,00	31 590,00			31 590,00	
58	1-1-8582	Скотч прозрачный шириной 80мм	м	75		6,00	450,00			450,00	
59	1-1-9908	Скотч ПВХ черный для изоляции Rizzolli 50мм х 25м	шт	10		500,00	5 000,00			5 000,00	
60	1-1-8536	Скотч фольгированный	м	350		15,70	5 495,00			5 495,00	
61	18-3-9430	Лента металлическая монтажная перфорированная ЛМ 12х0,55мм	шт	1		9 900,00	9 900,00			9 900,00	
62	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	72		5,00	360,00			360,00	

63	1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	т	0,005		292 000,00	1 460,00			1 460,00	
64	1-1-8766	Диск отрезной по металлу 150х25,4х4,2мм	шт	5		350,00	1 750,00			1 750,00	
		Подраздел Канализация бытовая									
65	8-4-8945	Отвод канализационный полипропиленовый 45°, d=110мм	шт	48		264,00	12 672,00			12 672,00	
66	8-4-8923	Муфта соединительная канализационная полипропиленовая, d=100мм	шт	23		310,00	7 130,00			7 130,00	
67	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	1м трубопровода	3		800,96	2 402,88	899,31	12,57 4,77	1 491,00	
68	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	1м трубопровода	8		577,31	4 618,48	2 654,48	15,84 6,16	1 948,08	
69	8-4-8904	Тройник косой канализационный полипропиленовый, d=110х110мм	шт	4		512,00	2 048,00			2 048,00	
70	8-4-8618	Тройник канализационный из ПВХ 45°, d=50х50мм	шт	3		125,00	375,00			375,00	
71	8-4-8901	Тройник косой канализационный полипропиленовый, d=110х50мм	шт	2		335,00	670,00			670,00	
72	8-4-9744	Переход канализационный полипропиленовый d=110х50 мм	шт	4		1 100,00	4 400,00			4 400,00	
73	8-4-8943	Отвод канализационный полипропиленовый 90°, d=100мм	шт	4		335,00	1 340,00			1 340,00	
74	8-4-8940	Отвод канализационный полипропиленовый 90?, d=50мм	шт	4		325,00	1 300,00			1 300,00	
75	1-1-9606а	Шпилька М8	мп	1,5		214,29	321,44			321,44	
76	1-1-9125	Цанга (забиваемый анкер) М8	шт	10		23,00	230,00			230,00	
77	8-10-9955	Хомут 107-112 М8 (108) стальной с резиновой прокладкой	шт	4		344,00	1 376,00			1 376,00	
78	8-10-8902	Хомут 44-50 М8 1 1/2" стальной с резиновой прокладкой	шт	11		97,00	1 067,00			1 067,00	
79	11-1-9904	Люк-дверцы сантехнические пластиковые 250х200мм	шт	15		1 339,00	20 085,00			20 085,00	
80	11-1-9903	Люк-дверцы сантехнические пластиковые 400х400мм	шт	18		1 250,00	22 500,00			22 500,00	
		Подраздел Сантехнические приборы									
81	Е17-5-4	Установка раковин	1комплект	5		25 485,05	127 425,25	2 234,15	191,10 69,65	125 000,00	
82	Е17-2-3	Установка смесителей	1шт	5		395,85	1 979,25	1 954,90	24,35		
83	11-1-9601	Смеситель для раковины F7191238CP-RUS ELER, латунный, хромированный, Bravat Германия	шт	5		10 410,00	52 050,00			52 050,00	
84	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1комплект	5		28 122,51	140 612,55	6 004,30	608,20 245,25	134 000,00	
85	8-4-8880	Подводка гибкая для унитаза d=110мм	шт	5		2 000,00	10 000,00			10 000,00	
86	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1комплект	4		8 786,22	35 144,88	2 066,60	678,28 251,64	32 400,00	
87	Е17-2-3	Установка смесителей	1шт	4		42 495,85	169 983,40	1 563,92	19,48	168 400,00	
	Итого по разделу						**2 097 608,38**	**243 323,97**	**30 392,35** **9 013,94**	**1 823 892,06**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 097 608,38**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 097 608,38**	**243 323,97**	**30 392,35** **9 013,94**	**1 823 892,06**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**252 337,91**				
	Итого						**2 097 608,38**	**243 323,97**	**30 392,35** **9 013,94**	**1 823 892,06**	
	Итого с учетом накладных расходов						**2 097 608,38**				
	Всего						**2 097 608,38**	**243 323,97**	**30 392,35** **9 013,94**	**1 823 892,06**	
	Сметная зарплата						**252 337,91**				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**2 097 608,38**	**243 323,97**	**30 392,35** **9 013,94**	**1 823 892,06**	
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 %						**214 487,22**				
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 4 %						**19 528,14**				
	Всего по смете						**2 331 623,74**	**243 323,97**	**30 392,35** **9 013,94**	**1 823 892,06**	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						**60 927,80**				
	Всего с НДС						**2 392 551,54**	**243 323,97**	**30 392,35** **9 013,94**	**1 823 892,06**	

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 года

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел.-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Благоустройство.									
		Раздел 1. Вертикальная планировка территории									
1	ВІ-02-02-01-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	8 344,17		267,81	2 234 652,17	2 234 652,17			
	ВІ-017	Работы по разработке грунта одноковшовыми экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы (затраты труда рабочих)	чел.час	8 344,17	1	267,81		2 234 652,17			
2	ВІ-02-04-01-01	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами	м3	1 763,67		267,81	472 328,46	472 328,46			
	ВІ-024	Работы по обратной засыпке траншей и котлованов грунтом бульдозерами (затраты труда рабочих)	чел.час	1 763,67	1	267,81		472 328,46			
3	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	1 763,67		229,56	404 868,09	404 868,09			
	ВІ-031	Работы по уплотнению грунта (затраты труда рабочих)	чел.час	1 763,67	1	229,56		404 868,09			
4	ВІ-02-01-01-01	Планировка площадей бульдозерами за 1 проход	м2	2 519,53		344,33	867 549,76	867 549,76			
	ВІ-015	Работы по планировке площадей бульдозерами за 1 проход (затраты труда рабочих)	чел.час	2 519,53	1	344,33		867 549,76			
	Итого по разделу						**3 979 398,48**	**3 979 398,48**			
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**3 979 398,48**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**3 979 398,48**	**3 979 398,48**			
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**3 979 398,48**				
		Раздел 2. Устройство асфальтового покрытия									
5	ВІ-16-01-01-01	Устройство дорожного корыта глубиной до 500мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100м (корытного профиля с	м2	3 766,4		306,07	1 152 782,05	1 152 782,05			
	ВІ-255	Работы по устройству дорожного корыта глубиной до 500мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100м (затраты труда рабочих)	чел.час	3 766,4	1	306,07		1 152 782,05			
6	ВІ-16-01-02-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. Толщина 20 см	м3	753,28		1 147,77	864 592,19	864 592,19			
	ВІ-257	Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (затраты труда рабочих)	чел.час	753,28	1	1 147,77		864 592,19			
7	30-8-9999	Отсев (песок дробленый фракции 0-5мм)	кг	1 470 400		2,10	3 087 840,00			3 087 840,00	
8	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 18 см	м2	3 766,4		1 065,98	4 014 907,07	1 325 697,47		2 689 209,60	
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	3 766,4	1	351,98		1 325 697,47			
	30-8-33	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-10 мм	м3	768,3456	0,204	3 500,00				2 689 209,6	
9	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01) 18 см	м2	1 362,565		238,00	324 290,47			324 290,47	
	30-8-33	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-10 мм	м3	92,65442	0,068	3 500,00				324 290,47	
10	ВІ-16-01-04-03	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, с	м2	3 766,4		3 302,04	12 436 803,46	7 204 897,22		5 231 906,24	
	ВІ-260	Работы по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, типа АБ (затраты труда рабочих)	чел.час	3 766,4	1	1 912,94		7 204 897,22			
	30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	т	360,82112	0,0958	14 500,00				5 231 906,24	
11	ВІ-16-01-04-04	Добавлять или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-04-03). Толщина 7 см	м2	22 656,57		174,00	3 942 243,18			3 942 243,18	
	30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	т	271,87884	0,012	14 500,00				3 942 243,18	
12	ВІ-16-01-03-03	Разлив вяжущих материалов	т	5,7		155 777,85	887 933,75	7 283,75		880 650,00	
	ВІ-258	Работы по разливу вяжущих материалов (затраты труда рабочих)	чел.час	5,7	1	1 277,85		7 283,75			
	1-1-32	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	5,871	1,03	150 000,00				880 650	
13	ВІ-16-01-04-01	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	м2	3 766,4		3 151,72	11 870 638,21	6 340 357,76		5 530 280,45	
	ВІ-259	Работы по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, типа АБВ (затраты труда рабочих)	чел.час	3 766,4	1	1 683,40		6 340 357,76			
	30-10-13	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I	т	363,83424	0,0966	15 200,00				5 530 280,45	

14	ВІ-16-01-04-02	Добавлять или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-04-01) толщ 5 см	м2	8 840,145		183,92	1 625 879,47			1 625 879,47	
	30-10-13	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-І	т	106,965755	0,0121	15 200,00				1 625 879,47	
15	ВІ-16-01-03-03	Разлив вяжущих материалов	т	3,4456		155 777,85	536 748,16	4 402,96		532 345,20	
	ВІ-258	Работы по разливу вяжущих материалов (затраты труда рабочих)	чел.час	3,4456	1	1 277,85		4 402,96			
	1-1-32	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	3,548968	1,03	150 000,00				532 345,2	
16	ВІ-16-01-01-01	Устройство дорожного корыта глубиной до 500мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100м (корытного профиля с	м2	1 071,7		306,07	328 015,22	328 015,22			
	ВІ-255	Работы по устройству дорожного корыта глубиной до 500мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100м (затраты труда рабочих)	чел.час	1 071,7	1	306,07		328 015,22			
17	ВІ-16-01-02-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. Толщина 20см	м3	214,344		1 147,77	246 017,61	246 017,61			
	ВІ-257	Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (затраты труда рабочих)	чел.час	214,344	1	1 147,77		246 017,61			
18	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	418 400		2,10	878 640,00			878 640,00	
19	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 18 см	м2	1 071,7		1 116,98	1 197 067,47	377 216,97		819 850,50	
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	1 071,7	1	351,98		377 216,97			
	30-8-33	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-10 мм	м3	218,6268	0,204	3 750,00				819 850,5	
20	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01) 18 см	м2	387,8412		255,00	98 899,51			98 899,51	
	30-8-33	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-10 мм	м3	26,373202	0,068	3 750,00				98 899,51	
21	ВІ-16-01-04-01	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа	м2	1 701,7		3 272,47	5 568 762,20	2 864 641,78		2 704 120,42	
	ВІ-259	Работы по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, типа АБВ (затраты труда рабочих)	чел.час	1 701,7	1	1 683,40		2 864 641,78			
	30-10-13	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-І	т	164,38422	0,0966	16 450,00				2 704 120,42	
22	ВІ-16-01-03-03	Разлив вяжущих материалов	т	1,8155		155 777,85	282 814,69	2 319,94		280 494,75	
	ВІ-258	Работы по разливу вяжущих материалов (затраты труда рабочих)	чел.час	1,8155	1	1 277,85		2 319,94			
	1-1-32	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	1,869965	1,03	150 000,00				280 494,75	
23	ВІ-16-01-01-01	Устройство дорожного корыта глубиной до 500мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100м (корытного профиля с	м2	31,6		306,07	9 671,81	9 671,81			
	ВІ-255	Работы по устройству дорожного корыта глубиной до 500мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100м (затраты труда рабочих)	чел.час	31,6	1	306,07		9 671,81			
24	ВІ-16-01-02-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. Толщина 20см	м3	6,32		1 147,77	7 253,91	7 253,91			
	ВІ-257	Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (затраты труда рабочих)	чел.час	6,32	1	1 147,77		7 253,91			
25	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	12 130		2,10	25 473,00			25 473,00	
26	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 18 см	м2	31,6		1 065,98	33 684,97	11 122,57		22 562,40	
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	31,6	1	351,98		11 122,57			
	30-8-33	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-10 мм	м3	6,4464	0,204	3 500,00				22 562,4	
27	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01) 18 см	м2	11,43		238,00	2 720,34			2 720,34	
	30-8-33	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-10 мм	м3	0,77724	0,068	3 500,00				2 720,34	
28	ВІ-16-01-04-01	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа	м2	50,17		3 272,47	164 179,82	84 456,18		79 723,64	
	ВІ-259	Работы по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, типа АБВ (затраты труда рабочих)	чел.час	50,17	1	1 683,40		84 456,18			
	30-10-13	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-І	т	4,846422	0,0966	16 450,00				79 723,64	
29	ВІ-16-01-03-03	Разлив вяжущих материалов	т	0,0971		155 777,85	15 126,03	124,08		15 001,95	
	ВІ-258	Работы по разливу вяжущих материалов (затраты труда рабочих)	чел.час	0,0971	1	1 277,85		124,08			
	1-1-32	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	0,100013	1,03	150 000,00				15 001,95	
	Итого по разделу						**49 596 926,53**	**20 830 853,44**		**28 766 073,09**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**49 596 926,53**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**49 596 926,53**	**20 830 853,44**		**28 766 073,09**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**20 830 853,44**				
		Раздел 3. Устройство поребриков									
30	ВІ-16-01-02-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, отсева. толщ 25 см	м3	190,88		1 147,77	219 086,34	219 086,34			
	ВІ-257	Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (затраты труда рабочих)	чел.час	190,88	1	1 147,77		219 086,34			
31	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	372 600		2,10	782 460,00			782 460,00	
32	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм	м2	825		1 065,98	879 433,50	290 383,50		589 050,00	