		толщиной 15см. ширина 50 см									
	BI-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	825	1	351,98		290 383,5			
	30-8-33	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-10 мм	м3	168,3	0,204	3 500,00				589 050	
33	BI-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции BI-16-01-03-01)	м2	2 147,353		238,00	511 070,01			511 070,01	
	30-8-33	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-10 мм	м3	146,020004	0,068	3 500,00				511 070,01	
34	BI-16-01-06-03	Установка бетонных поребриков БР 100.20.8	мп	1 340,5		2 002,20	2 683 949,10	615 423,55		2 068 525,55	
	BI-303	Работы по установке бетонных поребриков (затраты труда рабочих)	чел.час	1 340,5	1	459,10		615 423,55			
	30-1-21	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200)	м3	57,6415	0,043	14 300,00				824 273,45	
	30-3-9979	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	мп	1 367,31	1,02	910,00				1 244 252,1	
35	BI-16-01-02-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, отсева. толщ 25 см	м3	5,7		1 147,77	6 542,29	6 542,29			
	BI-257	Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (затраты труда рабочих)	чел.час	5,7	1	1 147,77		6 542,29			
36	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	5 400		2,10	11 340,00			11 340,00	
37	BI-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см. ширина 50 см	м2	24,6		1 116,98	27 477,71	8 658,71		18 819,00	
	BI-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	24,6	1	351,98		8 658,71			
	30-8-33	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-10 мм	м3	5,0184	0,204	3 750,00				18 819	
38	BI-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции BI-16-01-03-01)	м2	64		255,00	16 320,00			16 320,00	
	30-8-33	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-10 мм	м3	4,352	0,068	3 750,00				16 320	
39	BI-16-01-06-03	Установка бетонных поребриков БР 100.20.8	мп	40		1 387,30	55 492,00	18 364,00		37 128,00	
	BI-303	Работы по установке бетонных поребриков (затраты труда рабочих)	чел.час	40	1	459,10		18 364			
	30-3-9979	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	мп	40,8	1,02	910,00				37 128	
40	30-1-21	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200)	м3	2		14 300,00	28 600,00			28 600,00	
	Итого по разделу						**5 219 428,35**	**1 158 458,38**		**4 060 969,96**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**5 219 428,35**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**5 219 428,35**	**1 158 458,38**		**4 060 969,96**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 158 458,38**				
		Раздел 4. Устройство бордюр									
41	BI-16-01-02-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, отсева. толщ 25 см	м3	95,08		1 147,77	109 129,97	109 129,97			
	BI-257	Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (затраты труда рабочих)	чел.час	95,08	1	1 147,77		109 129,97			
42	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	185 600		2,10	389 760,00			389 760,00	
43	BI-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см	м2	350		1 065,98	373 093,00	123 193,00		249 900,00	
	BI-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	350	1	351,98		123 193			
	30-8-33	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-10 мм	м3	71,4	0,204	3 500,00				249 900	
44	BI-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции BI-16-01-03-01)	м2	282,0588		238,00	67 129,99			67 129,99	
	30-8-33	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-10 мм	м3	19,179998	0,068	3 500,00				67 129,99	
45	BI-16-01-06-01	Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15 на прямом участке	мп	679,3		3 197,36	2 171 966,65	467 806,74		1 704 159,91	
	BI-265	Работы по установке бетонных бортовых камней на прямом участке (затраты труда рабочих)	чел.час	679,3	1	688,66		467 806,74			
	30-1-21	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200)	м3	40,0787	0,059	14 300,00				573 125,41	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,40758	0,0006	12 500,00				5 094,75	
	30-3-9980	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	мп	692,886	1,02	1 625,00				1 125 939,75	
	Итого по разделу						**3 111 079,61**	**700 129,71**		**2 410 949,90**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**3 111 079,61**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**3 111 079,61**	**700 129,71**		**2 410 949,90**	
	Нормативная трудоемкость										

	Сметная зарплата							**700 129,71**				
		Раздел 5. Отмостка										
46	ВІ-16-01-02-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, отсева. толщ 25 см	м3	14,435		1 147,77	16 568,06	16 568,06			
	ВІ-257	Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (затраты труда рабочих)	чел.час	14,435	1	1 147,77		16 568,06			
47	30-8-9999	Отсев (песок дробленый фракции 0-5мм). и/р 1952 кг/м3	кг	140 800		2,10	295 680,00			295 680,00	
48	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см. толщ 20 см	м2	288,7		1 116,98	322 472,13	101 616,63		220 855,50	
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	288,7	1	351,98		101 616,63			
	30-8-34	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-20 мм	м3	58,8948	0,204	3 750,00				220 855,5	
49	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01)	м2	211,853		255,00	54 022,52			54 022,52	
	30-8-34	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-20 мм	м3	14,406004	0,068	3 750,00				54 022,52	
50	ВІ-11-01-02-02	Устройство гидроизоляции из геомембраны	м2	502,086		935,03	469 465,47	76 834,22		392 631,25	
	ВІ-274	Работы по устройству гидроизоляции из геомембраны (затраты труда рабочих)	чел.час	502,086	1	153,03		76 834,22			
	1-1-9330	Мембрана профилированная ТехноНиколь Planter Standart 8мм	м2	577,3989	1,15	680,00				392 631,25	
51	ВІ-16-01-05-01	Устройство покрытий дорожек и тротуаров из брусчатки (плитки тротуарной)	м2	288,7		4 727,41	1 364 803,27	482 680,42		882 122,85	
	ВІ-262	Работы по устройству покрытий из брусчатки (плитки тротуарной) (затраты труда рабочих)	чел.час	288,7	1	1 671,91		482 680,42			
	1-2-117	Брусчатка	м2	303,135	1,05	2 910,00				882 122,85	
52	ВІ-16-01-02-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, отсева(50мм)	м3	5		1 147,77	5 738,85	5 738,85			
	ВІ-257	Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (затраты труда рабочих)	чел.час	5	1	1 147,77		5 738,85			
53	30-8-9999	Отсев (песок дробленый фракции 0-5мм). и/р 1952 кг/м3	кг	9 600		2,10	20 160,00			20 160,00	
54	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см. толщ 25 см	м2	100		1 116,98	111 698,00	35 198,00		76 500,00	
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	100	1	351,98		35 198			
	30-8-34	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-20 мм	м3	20,4	0,204	3 750,00				76 500	
55	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01). толщ 25 см	м2	213,23529		255,00	54 375,00			54 375,00	
	30-8-34	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-20 мм	м3	14,5	0,068	3 750,00				54 375	
56	ВІ-16-01-05-01	Устройство покрытий дорожек и тротуаров из брусчатки (плитки тротуарной)	м2	100		4 727,41	472 741,00	167 191,00		305 550,00	
	ВІ-262	Работы по устройству покрытий из брусчатки (плитки тротуарной) (затраты труда рабочих)	чел.час	100	1	1 671,91		167 191			
	1-2-117	Брусчатка	м2	105	1,05	2 910,00				305 550	
57	ВІ-16-01-02-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, отсева(50мм)	м3	15,425		1 147,77	17 704,35	17 704,35			
	ВІ-257	Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (затраты труда рабочих)	чел.час	15,425	1	1 147,77		17 704,35			
58	30-8-9999	Отсев (песок дробленый фракции 0-5мм). и/р 1952 кг/м3	кг	30 100		2,10	63 210,00			63 210,00	
59	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см	м2	308,5		1 116,98	344 588,33	108 585,83		236 002,50	
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	308,5	1	351,98		108 585,83			
	30-8-34	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-20 мм	м3	62,934	0,204	3 750,00				236 002,5	
60	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01). толщ 25 см	м2	658,323		255,00	167 872,37			167 872,37	
	30-8-34	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-20 мм	м3	44,765964	0,068	3 750,00				167 872,37	
61	ВІ-16-01-05-01	Устройство покрытий дорожек и тротуаров из брусчатки (плитки тротуарной)	м2	308,5		5 992,66	1 848 735,61	515 784,24		1 332 951,38	
	ВІ-262	Работы по устройству покрытий из брусчатки (плитки тротуарной) (затраты труда рабочих)	чел.час	308,5	1	1 671,91		515 784,24			
	30-3-9995	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	323,925	1,05	4 115,00				1 332 951,38	
	Итого по разделу						**5 629 834,95**	**1 527 901,59**		**4 101 933,36**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**5 629 834,95**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**5 629 834,95**	**1 527 901,59**		**4 101 933,36**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 527 901,59**				
		Раздел 6. Проезды, стоянки (асфальт) на паркингом									
62	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см. толщ 25 см	м2	752		1 116,98	839 968,96	264 688,96		575 280,00	
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	752	1	351,98		264 688,96			

	30-8-34	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-20 мм	м3	153,408	0,204	3 750,00				575 280	
63	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01) [	м2	902,83		255,00	230 221,65			230 221,65	
	30-8-34	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-20 мм	м3	61,39244	0,068	3 750,00				230 221,65	
64	ВІ-16-01-04-01	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа	м2	752		3 151,72	2 370 093,44	1 265 916,80		1 104 176,64	
	ВІ-259	Работы по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, типа АБВ (затраты труда рабочих)	чел.час	752	1	1 683,40		1 265 916,8			
	30-10-13	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I	т	72,6432	0,0966	15 200,00				1 104 176,64	
65	ВІ-16-01-04-02	Добавлять или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-04-01). Толщина 7 см	м2	5 649,322314		183,92	1 039 023,36			1 039 023,36	
	30-10-13	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I	т	68,3568	0,0121	15 200,00				1 039 023,36	
66	ВІ-16-01-03-03	Разлив вяжущих материалов	т	1,0874		154 500,00	168 003,30			168 003,30	
	1-1-32	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	1,120022	1,03	150 000,00				168 003,3	
67	ВІ-16-01-04-01	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа	м2	237,7		3 151,72	749 163,84	400 144,18		349 019,66	
	ВІ-259	Работы по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, типа АБВ (затраты труда рабочих)	чел.час	237,7	1	1 683,40		400 144,18			
	30-10-13	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I	т	22,96182	0,0966	15 200,00				349 019,66	
68	ВІ-16-01-04-02	Добавлять или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-04-01). Толщина 7 см	м2	1 780		183,92	327 377,60			327 377,60	
	30-10-13	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I	т	21,538	0,0121	15 200,00				327 377,6	
69	ВІ-16-01-03-03	Разлив вяжущих материалов	т	0,3398		154 500,00	52 499,10			52 499,10	
	1-1-32	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	0,349994	1,03	150 000,00				52 499,1	
	Итого по разделу						**5 776 351,25**	**1 930 749,94**		**3 845 601,31**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**5 776 351,25**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**5 776 351,25**	**1 930 749,94**		**3 845 601,31**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 930 749,94**				
		Раздел 7. Устройство спортивных и детских площадок									
70	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см. толщ 25 см [футбольное поле. 30 см]	м2	242		1 116,98	270 309,16	85 179,16		185 130,00	
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	242	1	351,98		85 179,16			
	30-8-34	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-20 мм	м3	49,368	0,204	3 750,00				185 130	
71	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01) [футбольное поле. 30 см	м2	516,617		255,00	131 737,34			131 737,34	
	30-8-34	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-20 мм	м3	35,129956	0,068	3 750,00				131 737,34	
72	ВІ-16-01-02-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, отсева(50мм)	м3	12,1		1 147,77	13 888,02	13 888,02			
	ВІ-257	Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (затраты труда рабочих)	чел.час	12,1	1	1 147,77		13 888,02			
73	30-8-9999	Отсев (песок дробленый фракции 0-5мм). и/р 1952 кг/м3	кг	47 200		2,10	99 120,00			99 120,00	
74	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см. толщ 25 см	м2	722,1		1 116,98	806 571,26	254 164,76		552 406,50	
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	722,1	1	351,98		254 164,76			
	30-8-34	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-20 мм	м3	147,3084	0,204	3 750,00				552 406,5	
75	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01) [	м2	1 542,53		255,00	393 345,15			393 345,15	
	30-8-34	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-20 мм	м3	104,89204	0,068	3 750,00				393 345,15	
76	ВІ-10-05-02-03	Устройство уклонообразующих бетонных стяжек	м3	72,21		17 086,00	1 233 780,06	180 525,00		1 053 255,06	
	ВІ-343	Работы по устройству уклонообразующих бетонных стяжек (затраты труда рабочих)	чел.час	72,21	1	2 500,00		180 525			
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	73,6542	1,02	14 300,00				1 053 255,06	
77	4-1-9997	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 100х100мм ГОСТ 23279-85	м2	729,321		420,00	306 314,82			306 314,82	
	Итого по разделу						**3 255 065,80**	**533 756,94**		**2 721 308,87**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**3 255 065,80**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**3 255 065,80**	**533 756,94**		**2 721 308,87**	
	Нормативная трудоемкость										

	Сметная зарплата							**533 756,94**				
	Раздел 8. Устройство брусчатки											
78	ВІ-16-01-02-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, отсева, толщ 25 см	м3	4,918033		1 147,77	5 644,77	5 644,77			
	ВІ-257	Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (затраты труда рабочих)	чел.час	4,918033	1	1 147,77		5 644,77			
79	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм). п/р 1952 кг/м3	кг	9 600		2,10	20 160,00			20 160,00	
80	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см. толщ 20 см	м2	24,51		1 116,98	27 377,18	8 627,03		18 750,15	
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	24,51	1	351,98		8 627,03			
	30-8-34	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-20 мм	м3	5,00004	0,204	3 750,00				18 750,15	
81	ВІ-16-01-05-01	Устройство покрытий дорожек и тротуаров из брусчатки (плитки тротуарной)	м2	20		4 109,07	82 181,40	21 071,40		61 110,00	
	ВІ-262	Работы по устройству покрытий из брусчатки (плитки тротуарной) (затраты труда рабочих)	чел.час	20	1	1 053,57		21 071,4			
	1-2-117	Брусчатка	м2	21	1,05	2 910,00				61 110	
82	ВІ-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля	м2	217,35		178,57	38 812,19	38 812,19			
	ВІ-275	Работы по устройству разделительно-дренажного слоя из геотекстиля (затраты труда рабочих)	чел.час	217,35	1	178,57		38 812,19			
83	1-1-9658	Геотекстиль ТехноНиколь плотностью 200гр/м2	м2	217,35		250,00	54 337,50			54 337,50	
	Подраздел. Устройство поребриков										
84	ВІ-16-01-02-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, отсева, толщ 25 см	м3	4,129098		1 147,77	4 739,25	4 739,25			
	ВІ-257	Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (затраты труда рабочих)	чел.час	4,129098	1	1 147,77		4 739,25			
85	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	8 060		2,10	16 926,00			16 926,00	
86	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см. ширина 50 см	м2	33,922		1 065,98	36 160,17	11 939,87		24 220,31	
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	33,922	1	351,98		11 939,87			
	30-8-33	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-10 мм	м3	6,920088	0,204	3 500,00				24 220,31	
87	ВІ-16-01-06-03	Установка бетонных поребриков БР 100.20.8	мп	30		2 002,20	60 066,00	13 773,00		46 293,00	
	ВІ-303	Работы по установке бетонных поребриков (затраты труда рабочих)	чел.час	30	1	459,10		13 773			
	30-1-21	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200)	м3	1,29	0,043	14 300,00				18 447	
	30-3-9979	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	мп	30,6	1,02	910,00				27 846	
	Подраздел. Устройство бордюр										
88	ВІ-16-01-02-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, отсева, толщ 25 см	м3	1,24		1 147,77	1 423,23	1 423,23			
	ВІ-257	Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (затраты труда рабочих)	чел.час	1,24	1	1 147,77		1 423,23			
89	30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	2 420		2,10	5 082,00			5 082,00	
90	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см	м2	5,89		1 065,98	6 278,62	2 073,16		4 205,46	
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	5,89	1	351,98		2 073,16			
	30-8-33	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 5-10 мм	м3	1,20156	0,204	3 500,00				4 205,46	
91	ВІ-16-01-06-01	Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15 на прямом участке	мп	9		3 197,36	28 776,24	6 197,94		22 578,30	
	ВІ-265	Работы по установке бетонных бортовых камней на прямом участке (затраты труда рабочих)	чел.час	9	1	688,66		6 197,94			
	30-1-21	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200)	м3	0,531	0,059	14 300,00				7 593,3	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,0054	0,0006	12 500,00				67,5	
	30-3-9980	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	мп	9,18	1,02	1 625,00				14 917,5	
	Итого по разделу						**387 964,57**	**114 301,85**		**273 662,72**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**387 964,57**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**387 964,57**	**114 301,85**		**273 662,72**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**114 301,85**				
	Итого						**76 956 049,54**	**30 775 550,33**		**46 180 499,21**	
	Итого с учетом накладных расходов						**76 956 049,54**				
	Всего						**76 956 049,54**	**30 775 550,33**		**46 180 499,21**	

	Сметная зарплата							**30 775 550,33**				
	Всего по смете							**76 964 450,17**	**30 775 550,33**		**46 188 899,83**	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %							**3 693 066,04**				
	Всего с НДС							**80 657 516,21**	**30 775 550,33**		**46 188 899,83**	

			МАФы									
			Раздел 1. Установка спортивных и детских комплексов									
1	BI-16-01-08-02		Устройство искусственного газонного покрытия (футбольное поле)	м2	242		714,28	172 855,76	172 855,76			
2	1-1-2655		Отвердитель полиуретановый Hardener PU	кг	8,4		1 750,00	14 700,00			14 700,00	
3	30-2-9790		Трава искусственная	м2	256,52		2 400,00	615 648,00			615 648,00	
4	1-1-8490		Крошка резиновая, фракция 1-2мм	т	1,21		137 000,00	165 770,00			165 770,00	
5	1-1-9889		Клей двухкомпонентный для искусственной травы Eurocol Forbo 160 2-K Euromix Turf Pro	кг	84		1 750,00	147 000,00			147 000,00	
6	1-1-2170		Соединительная лента для склейки газонов в области шва	мп	242		168,70	40 825,40			40 825,40	
7	30-2-9790		Трава искусственная	м2	10,89		2 350,00	25 591,50			25 591,50	
8	BI-16-01-08-01		Устройство тартанового покрытия из резиновой крошки толщиной 10мм	м2	720		1 071,43	771 429,60	771 429,60			
9	1-1-8490		Крошка резиновая, фракция 1-2мм	т	4,55		137 000,00	623 350,00			623 350,00	
10	1-1-8489		Полиуретановое связующее для резиновой крошки	кг	1 583,754266		1 400,00	2 217 255,97			2 217 255,97	
11	1-1-719		Уайт-спирит	т	0,216		300 000,00	64 800,00			64 800,00	
12	1-1-1292		Пигмент железоокисный, цвет красный	кг	288		831,19	239 382,72			239 382,72	
13	BI-16-03-01-01		Установка малых архитектурных форм	комплект	6		15 922,62	95 535,72	95 535,72			
14	32-1-550		Брусья двойные 3,2x0,7x1,4м (арт. W0021)	шт	1		299 000,00	299 000,00			299 000,00	
15	32-1-553		Рукоход двухуровневый 3,76x1,47x2,6м (арт. W0012)	шт	1		538 000,00	538 000,00			538 000,00	
16	32-1-327		Стойка баскетбольная со щитом и сеткой 4,0x4,97x3,5м (арт. 6500)	шт	1		150 000,00	150 000,00			150 000,00	
17	32-1-518		Ворота для минифутбола с сеткой 3x2x1м (арт. 2473AB)	шт	2		60 000,00	120 000,00			120 000,00	
18	32-1-9965		Спортивный комплекс, размер 3000x2600x2600мм, артикул WL0014, производство Наш двор, Россия	шт	1		786 000,00	786 000,00			786 000,00	
19	32-1-420		Комплекс металлического ограждения для спортивной площадки, L=5м	м2	330		9 000,00	2 970 000,00			2 970 000,00	
	Итого по разделу							**10 057 144,67**	**1 039 821,08**		**9 017 323,59**	
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов							**10 057 144,67**				
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу							**10 057 144,67**	**1 039 821,08**		**9 017 323,59**	
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата							**1 039 821,08**				
			Раздел 2. Установка мусорных контейнеров, урн									
21	BI-16-01-03-01		Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см	м2	6		848,44	5 090,64			5 090,64	
22	BI-16-01-03-02		Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции BI-16-01-03-01) [толщ 50 мм	м2	-12		282,81	-3 393,72			-3 393,72	
23	BI-04-01-01-04		Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	6,82		16 029,98	109 324,46			109 324,46	
24	BI-01-01-04-09		Монтаж контейнера	шт	3							
25	32-1-497		Контейнер заглубленного типа для мусора, объем 3 м3	шт	3		789 160,00	2 367 480,00			2 367 480,00	
26	32-1-9934		Урна Прага круглая с ребрами из мытого бетона с фактурой питерский гравий, размер 500x650(h)мм, вес 160кг. Vazon.kz	шт	10		48 875,00	488 750,00			488 750,00	
28	32-1-391		Урна металлическая круглая на подставке 0,71x0,71x0,6м (арт. У-201)	шт	6		17 857,00	107 142,00			107 142,00	
	Итого по разделу							**2 967 251,30**			**2 967 251,30**	
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов							**2 967 251,30**				
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу							**2 967 251,30**			**2 967 251,30**	
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата											

			Раздел 3. Установка беседок, скамеек												
29	32-1-9992		Беседка из дерева хвойных пород шестигранная диаметром 4м, Атрикс		шт	1		960 000,00	960 000,00			960 000,00	
30	32-1-9937		Скамейка без спинки Европ сиденье из деревянных брусков на ножках из мытого бетона с фактурой питерский гранит, длина 1800 мм, ширина 450 мм, вес		шт	8		57 270,00	458 160,00			458 160,00	
31	ВІ-08-01-01-04		Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного полнотелого кирпича (250х120х65мм)		м3	7,44		30 699,54	228 404,58	62 841,44		165 563,14	
32	ВІ-08-02-01-05		Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из одинарного полнотелого кирпича (250х120х65мм)		м2	23,41		8 058,23	188 643,16	30 725,63		157 917,54	
33	ВІ-10-03-01-01		Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой		м2	100		139,92	13 992,00			13 992,00	
34	ВІ-16-03-01-01		Установка малых архитектурных форм 10 процентов от материалов		комплект	1		36 458,33	36 458,33	36 458,33			
35	32-1-9835		Скамейка деревянная без спинки для обрамления вокруг клумб		м2	15,44		22 053,71	340 509,28			340 509,28	
	Итого по разделу								**2 226 167,27**	**130 025,39**		**2 096 141,88**	
	Накладные расходы												
	Итого с учетом накладных расходов								**2 226 167,27**				
	Сметная прибыль												
	Всего стоимость оборудования												
	Всего по разделу								**2 226 167,27**	**130 025,39**		**2 096 141,88**	
	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата								**130 025,39**				
			Раздел 4. Устройство спортивных и детских площадок										
36	ВІ-16-03-01-01		Установка малых архитектурных форм 10 процентов от материалов		комплект	12		36 458,33	437 499,96	437 499,96			
37	32-1-582		Качалка на пружинах Джип, МК-21/2, производство ООО Авен, Россия		шт	1		150 000,00	150 000,00			150 000,00	
38	32-1-9973		Игровой комплекс серии Городские кварталы И-1200, размер 6800х9000х3000мм, артикул ДИО 05052, ПК Парк развлечений		шт	1		1 466 000,00	1 466 000,00			1 466 000,00	
39	32-1-9974		Спортивный комплекс, размер 2910х2810х2500мм, артикул ДСК 04201, ПК Парк развлечений		шт	1		253 000,00	253 000,00			253 000,00	
40	32-1-9972		Песочница Домик со счетами, 2230х1870х2000, артикул ИО 02171, ПК Парк развлечений		шт	2		190 000,00	380 000,00			380 000,00	
41	32-1-9971		Детский игровой комплекс серии Городские кварталы И-750, размер 5600х3350х1500, артикул ДИО 04019, ПК Парк развлечений		шт	1		550 000,00	550 000,00			550 000,00	
42	32-1-9970		Качели с сиденьем Гнездо, размер 3000х1300х2300мм, артикул ИО 01051, ПК Парк развлечений		шт	1		299 000,00	299 000,00			299 000,00	
43	32-1-9969		Карусель с шестью сиденьями D-1640, И-670, артикул ИО 06052, ПК Парк развлечений		шт	1		199 000,00	199 000,00			199 000,00	
44	32-1-9968		Детский игровой комплекс серии Браун в красном цвете И-1200, размер 5750х3500х2000мм, артикул ДИО 04011, ПК Парк развлечений		шт	1		470 000,00	470 000,00			470 000,00	
45	32-1-9967		Качели деревянные Крепость (сиденье со спинкой и люлькой), размер 3600х1200х2000мм, артикул ИО 01163, ПК Парк развлечений		шт	1		250 000,00	250 000,00			250 000,00	
46	32-1-9966		Балансир малый, размер 2100х300х900мм, артикул ИО 04054, ПК Парк развлечений		шт	1		94 000,00	94 000,00			94 000,00	
47	32-1-9958		Горка Калейдоскоп И-750 (металлический скат), 3350х1000х1500, артикул ИО 07110, ПК Парк развлечений		шт	1		299 000,00	299 000,00			299 000,00	
	Итого по разделу								**4 847 499,96**	**437 499,96**		**4 410 000,00**	
	Накладные расходы												
	Итого с учетом накладных расходов								**4 847 499,96**				
	Сметная прибыль												
	Всего стоимость оборудования												
	Всего по разделу								**4 847 499,96**	**437 499,96**		**4 410 000,00**	
	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата								**437 499,96**				
	Итого								**20 098 063,20**	**1 607 346,43**		**18 490 716,77**	
	Итого с учетом накладных расходов								**20 098 063,20**				
	Всего								**20 098 063,20**	**1 607 346,43**		**18 490 716,77**	
	Сметная зарплата								**1 607 346,43**				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)								**20 098 063,20**	**1 607 346,43**		**18 490 716,77**	
	Всего по смете								**20 098 063,20**	**1 607 346,43**		**18 490 716,77**	
	С учетом скидки (надбавки)								**20 098 063,20**	**1 607 346,43**		**18 490 716,77**	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %								**192 881,57**				
	Всего с НДС								**20 290 944,77**	**1 607 346,43**		**18 490 716,77**	
			Озеленение										
			Раздел 1. Устройство газонов										

1	BI-16-02-01-02	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	1 610		803,57	1 293 747,70	1 293 747,70			
	BI-267	Работы по посеву газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (затраты труда рабочих)	чел.час	1 610	1	803,57		1 293 747,7			
2	30-12-18	Семена многолетних трав	кг	109		1 700,00	185 300,00			185 300,00	
3	30-12-9944	Семена многолетних трав: Клевер белый, клевер ползучий, клевер голландский, кашка белая, амория ползучая, микроклевер	кг	8		11 555,00	92 440,00			92 440,00	
4	BI-16-02-01-01	Подготовка почвы механизированным способом для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15см	м2	1 610		312,50	503 125,00	503 125,00			
	BI-263	Работы по подготовке почвы механизированным способом для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15см (затраты труда рабочих)	чел.час	1 610	1	312,50		503 125			
5	30-12-22	Перегной	м3	155		4 200,00	651 000,00			651 000,00	
6	BI-16-02-01-01	Подготовка почвы механизированным способом для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15см	м2	1 610		312,50	503 125,00	503 125,00			
	BI-263	Работы по подготовке почвы механизированным способом для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15см (затраты труда рабочих)	чел.час	1 610	1	312,50		503 125			
7	30-12-7	Земля растительная, заготовленная механизированным способом	м3	531,2		2 232,00	1 185 638,40			1 185 638,40	
8	BI-16-02-01-01	Подготовка почвы механизированным способом для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15см	м2	1 290		312,50	403 125,00	403 125,00			
	BI-263	Работы по подготовке почвы механизированным способом для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15см (затраты труда рабочих)	чел.час	1 290	1	312,50		403 125			
9	30-12-2	Грунт	м3	258		900,00	232 200,00			232 200,00	
10	BI-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см	м2	73,53		943,64	69 385,85	26 260,50		43 125,35	
	BI-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	73,53	1	357,14		26 260,5			
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	15,00012	0,204	2 875,00				43 125,35	
11	BI-16-01-02-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	132		2 941,43	388 268,76	141 428,76		246 840,00	
	BI-256	Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (затраты труда рабочих)	чел.час	132	1	1 071,43		141 428,76			
	30-8-92	Песок природный	м3	145,2	1,1	1 700,00				246 840	
12	BI-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля	м2	320		337,27	107 926,40	57 142,40		50 784,00	
	BI-275	Работы по устройству разделительно-дренажного слоя из геотекстиля (затраты труда рабочих)	чел.час	320	1	178,57		57 142,4			
	1-1-9852	Геотекстиль термообработанный 150гр/м2	м2	368	1,15	138,00				50 784	
13	BI-11-01-02-02	Устройство гидроизоляции из геомембраны Состав работ:	м2	320		730,57	233 782,40	57 142,40		176 640,00	
	BI-274	Работы по устройству гидроизоляции из геомембраны (затраты труда рабочих)	чел.час	320	1	178,57		57 142,4			
	1-1-9330	Мембрана профилированная ТехноНиколь Planter Standart 8мм	м2	368	1,15	480,00				176 640	
14	BI-16-02-01-05	Укладка рулонного газона Состав работ:	м2	158		2 110,00	333 380,00	98 750,00		234 630,00	
	BI-317	Работы по укладке рулонного газона (затраты труда рабочих)	чел.час	158	1	625,00		98 750			
	30-12-9975	Рулонный газон (дерн)	м2	173,8	1,1	1 350,00				234 630	
	Итого по разделу						**6 182 444,51**	**3 083 846,76**		**3 098 597,75**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**6 182 444,51**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**6 182 444,51**	**3 083 846,76**		**3 098 597,75**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**3 083 846,76**				
		Раздел 2. Посадка деревьев, кустарников									
15	BI-16-02-03-01	Посадка деревьев и кустарников с комом земли Состав работ:	шт	54		4 107,14	221 785,56	221 785,56			
	BI-270	Работы по посадке деревьев и кустарников с комом земли (затраты труда рабочих)	чел.час	54	1	4 107,14		221 785,56			
16	30-12-9950	Тополь пирамидальный, с комом размером 0,6 м3, высотой 3 м	шт	12		12 500,00	150 000,00			150 000,00	
17	30-12-9430	Рябина обыкновенная, с комом размером 0,8х0,8м, высотой 2,5-3,5м	шт	12		14 285,00	171 420,00			171 420,00	
18	30-12-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	шт	27		19 642,00	530 334,00			530 334,00	
19	30-12-9938	Сирень обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1-1,5м	шт	3		6 000,00	18 000,00			18 000,00	
	Итого по разделу						**1 091 539,56**	**221 785,56**		**869 754,00**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 091 539,56**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 091 539,56**	**221 785,56**		**869 754,00**	
	Нормативная трудоемкость										

	Сметная зарплата						221 785,56				
		Раздел 3. Устройство декоративных элементов									
		Подраздел Устройство газонов									
20	ВІ-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля	м2	208		312,05	64 906,40	37 142,56		27 763,84	
	ВІ-275	Работы по устройству разделительно-дренажного слоя из геотекстиля (затраты труда рабочих)	чел.час	208	1	178,57		37 142,56			
	1-1-9852	Геотекстиль термообработанный 150гр/м2	м2	239,2	1,15	116,07				27 763,94	
21	ВІ-16-01-02-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	14,909091		3 527,73	52 595,25	15 974,05		36 621,20	
	ВІ-256	Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (затраты труда рабочих)	чел.час	14,909091	1	1 071,43		15 974,05			
	30-8-92	Песок природный	м3	16,4	1,1	2 233,00				36 621,2	
25	30-8-114	Камень декоративный	м3	17		43 800,00	744 600,00			744 600,00	
		Подраздел Посадка деревьев, кустарников									
40	ВІ-16-03-01-01	Установка малых архитектурных форм Состав работ:	комплект	2		39 206,25	78 412,50	78 412,50			
	ВІ-273	Работы по установке малых архитектурных форм (затраты труда рабочих)	чел.час	2	1	39 206,25		78 412,5			
41	32-1-9858	Скульптура декоративная Попугай из гипса на металлическом каркасе, размеры 1600х600х350мм, артикул 0106DA ТОО Эшит	шт	1		466 347,00	466 347,00			466 347,00	
42	32-1-9857	Скульптура декоративная Хамелеон из гипса на металлическом каркасе, размеры 900х500х1800мм, артикул 07X010DA ТОО Эшит	шт	1		659 000,00	659 000,00			659 000,00	
	Итого по разделу						2 065 861,25	131 529,11		1 934 332,14	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						2 065 861,25				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						2 065 861,25	131 529,11		1 934 332,14	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						131 529,11				
	Итого						9 339 845,32	3 437 161,43		5 902 683,89	
	Итого с учетом накладных расходов						9 339 845,32				
	Всего						9 339 845,32	3 437 161,43		5 902 683,89	
	Сметная зарплата						3 437 161,43				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						9 339 845,32	3 437 161,43		5 902 683,89	
	Всего по смете						9 339 845,32	3 437 161,43		5 902 683,89	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						412 459,37				
	Всего с НДС						9 752 304,69	3 437 161,43		5 902 683,89	
	ИТОГО по Акту с НДС:						110 700 765,67			70 582 300,49	

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2018 года

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка шкафа управления наружным освещением АСУНО									
		Раздел 1. Монтаж щитов									
1	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1		8 593,85	8 593,85	7 053,15	1 540,70 342,93		
2	18-3-8406	Щит управления наружным освещением ЩРОУУО 160-6	шт	1		2 518 854,00	2 518 854,00			2 518 854,00	
	Итого по разделу						2 527 447,85	7 053,15	1 540,70 342,93	2 518 854,00	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						2 527 447,85				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										

	Всего по разделу						**2 527 447,85**	**7 053,15**	**1 540,70**	**2 518 854,00**	
									342,93		
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**7 396,08**				
	Итого						**2 527 447,85**	**7 053,15**	**1 540,70**	**2 518 854,00**	
									342,93		
	Итого с учетом накладных расходов						**2 527 447,85**				
	Всего						**2 527 447,85**	**7 053,15**	**1 540,70**	**2 518 854,00**	
									342,93		
	Сметная зарплата						**7 396,08**				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**2 527 447,85**	**7 053,15**	**1 540,70**	**2 518 854,00**	
									342,93		
	Всего по смете						**2 527 447,85**	**7 053,15**	**1 540,70**	**2 518 854,00**	
									342,93		

		Устройство дворового освещения.									
		Раздел 1. Устройство дворового освещения									
1	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 Т-1 и Т-2	1м3 грунта	153,12		72,48	11 098,14	607,89	10 490,25		
									2 641,32		
2	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1м3 грунта	4,59		679,34	3 118,17	3 118,17			
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее Т-1 и Т-2	м кабеля	600		113,49	68 094,00	16 386,00	51 708,00		
									12 846,00		
4	30-8-92	Песок природный	м3	60		1 700,00	102 000,00			102 000,00	
5	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	36,845		416,11	15 331,57	15 331,57			
6	E1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м Т-1 и Т-2	1м3 грунта	110,535		10,40	1 149,56		1 149,56		
									399,03		
7	E1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов Т-1 и Т-2	1м3 грунта	110,535		4,60	508,46		508,46		
									176,86		
8	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного грунта	147,38		66,86	9 853,83	7 787,56	2 064,79		
9	E7-1-5	Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	1шт сборных конструкций	29		1 848,22	53 598,38	17 857,91	35 740,18		
									12 309,92		
10	1-1-1695	Комплект фундаментных закладных с анкерными болтами и гайками	шт	29		7 000,00	203 000,00			203 000,00	
11	E33-204-1	Установка стальных опор, массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8, на наружных фундаментах "с поля"	1опора	29		11 818,62	342 739,98	177 970,68	164 769,30		
									56 280,01		
12	18-3-9637	Опора освещения металлическая, двухступенчатая высотой 3,5м, Led Innovation	шт	29		41 420,00	1 201 180,00			1 201 180,00	
13	1-1-9587	Комплект крепежа болт М8, гайка, шайба	комплект	124		85,00	10 540,00			10 540,00	
14	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до	м	330		22,96	7 576,80	7 474,50	102,30		
15	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,11		115 000,00	12 650,00			12 650,00	
16	16-7-9961	Провод гибкий, соединительный, со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, на напряжение до 380В ПВС 3х2,5мм2	м	220		135,00	29 700,00			29 700,00	
17	E21-3-7	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 70 мм по основанию пола	1м труб	600		88,32	52 992,00	52 992,00			
18	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	60		950,00	57 000,00			57 000,00	
19	E21-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола	1м труб	88		55,92	4 920,96	4 920,96			
20	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	8,8		560,00	4 928,00			4 928,00	
21	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	600		67,64	40 584,00	36 678,00	3 906,00		
									930,00		
22	16-1-542	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБШв, число жил и	1000м	0,6		391 000,00	234 600,00			234 600,00	
23	E33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	1светильник	29		5 412,22	156 954,38	29 965,70	126 988,68		
									21 578,90		
24	17-1-9771	Светильник светодиодный 220В, 60W Li-j114LED LEDIN	шт	29		96 648,00	2 802 792,00			2 802 792,00	
25	Ц8-596-5	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой 500 Вт	шт	9		3 023,96	27 215,64	13 572,54	13 643,10		
									2 992,68		
26	17-3-9450	Прожектор светодиодный тип LI-T41T, 22Вт, 2200К, RGB, IP68, Ledin Led Innovations	шт	9		17 500,00	157 500,00			157 500,00	
27	1-1-9292	Кронштейн для крепление столбов для светильников двухрожковый 1К2-Ф	шт	9		5 000,00	45 000,00			45 000,00	
28	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	шт	9		764,85	6 883,65	6 534,90	348,75		
29	18-1-8974	Коробка распределительная для накладного монтажа с крышкой DKC Экспресс, 100х100х50мм	шт	9		650,00	5 850,00			5 850,00	
	Итого по разделу						**5 669 354,23**	**391 194,29**	**411 419,94**	**4 866 740,00**	
									110 153,50		
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**5 669 354,23**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**5 669 354,23**	**391 194,29**	**411 419,94**	**4 866 740,00**	
									110 153,50		
	Нормативная трудоемкость										

	Сметная зарплата									501 347,80					
	Итого									5 669 354,23	391 194,29	411 419,94 110 153,50	4 866 740,00		
	Итого с учетом накладных расходов									5 669 354,23					
	Всего									5 669 354,23	391 194,29	411 419,94 110 153,50	4 866 740,00		
	Сметная зарплата									501 347,80					
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)									5 669 354,23	391 194,29	411 419,94 110 153,50	4 866 740,00		
	Всего по смете									5 669 354,23	391 194,29	411 419,94 110 153,50	4 866 740,00		
	ИТОГО по Акту:									121 290 119,29			79 791 786,55		

ИТОГО по Акту: 521 316 019,78 335 426 041,50

Уполномоченная Компания:

Технический надзор: Утегенов Ж. (ФИО) (Подпись)

Директор: Белобров И.В. (ФИО) (Подпись)

Сметчик: Абдраманова А. (ФИО) (Подпись)

Фин. Менеджер: Данабеков А. М (ФИО) (Подпись)

Генподрядчик:

Начальник ПТО: Бапсанов А.М. (ФИО) (Подпись)

Начальник участка: Рахимов Д.М. (ФИО) (Подпись)

Директор: Исмагулов А.Б (ФИО) (Подпись)