| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | | | | | | | |
| | 30-13-9580 | Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 15 | 1 | 42 287,67 | | | 634 315,05 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,99 | 0,066 | 12 250,00 | | | 12 127,5 |
| 212 | ВІ-06-03-02-44 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8) | шт | 8 | | 32 539,37 | 260 314,96 | 9 821,36 | 250 493,60 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 8 | 1 | 1 227,67 | | 9 821,36 | |
| | 30-13-9579 | Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 8 | 1 | 30 503,20 | | | 244 025,6 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,528 | 0,066 | 12 250,00 | | | 6 468 |
| 213 | ВІ-06-03-02-43 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8) | шт | 4 | | 42 500,46 | 170 001,84 | 4 910,68 | 165 091,16 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 4 | 1 | 1 227,67 | | 4 910,68 | |
| | 30-13-9639 | Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1) | шт | 4 | 1 | 40 464,29 | | | 161 857,16 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,264 | 0,066 | 12 250,00 | | | 3 234 |
| 214 | ВІ-06-03-02-38 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8) | шт | 12 | | 44 518,17 | 534 218,04 | 14 732,04 | 519 486,00 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 12 | 1 | 1 227,67 | | 14 732,04 | |
| | 30-13-9576 | Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 12 | 1 | 42 482,00 | | | 509 784 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,792 | 0,066 | 12 250,00 | | | 9 702 |
| 215 | ВІ-06-03-02-37 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8) | шт | 6 | | 32 342,04 | 194 052,24 | 7 366,02 | 186 686,22 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 6 | 1 | 1 227,67 | | 7 366,02 | |
| | 30-13-9575 | Плиты перекрытия многопустотные ПК54-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 6 | 1 | 30 305,87 | | | 181 835,22 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,396 | 0,066 | 12 250,00 | | | 4 851 |
| 216 | ВІ-06-03-02-09 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8) | шт | 5 | | 33 344,08 | 166 720,40 | 6 138,35 | 160 582,05 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 5 | 1 | 1 227,67 | | 6 138,35 | |
| | 30-13-9568 | Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 5 | 1 | 31 307,91 | | | 156 539,55 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,33 | 0,066 | 12 250,00 | | | 4 042,5 |
| 217 | ВІ-06-03-02-08 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8) | шт | 4 | | 25 856,39 | 103 425,56 | 4 910,68 | 98 514,88 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 4 | 1 | 1 227,67 | | 4 910,68 | |
| | 30-13-9567 | Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 4 | 1 | 23 820,22 | | | 95 280,88 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,264 | 0,066 | 12 250,00 | | | 3 234 |
| 218 | ВІ-06-03-01-18 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8) | шт | 1 | | 26 636,17 | 26 636,17 | 1 227,67 | 25 408,50 |
| | ВІ-062 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда | чел.час | 1 | 1 | 1 227,67 | | 1 227,67 | |
| | 30-13-9605 | Плиты перекрытия многопустотные ПК33-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 1 | 1 | 24 600,00 | | | 24 600 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,066 | 0,066 | 12 250,00 | | | 808,5 |
| 219 | ВІ-06-03-01-12 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8) | шт | 2 | | 24 358,17 | 48 716,34 | 2 455,34 | 46 261,00 |
| | ВІ-062 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда | чел.час | 2 | 1 | 1 227,67 | | 2 455,34 | |
| | 30-13-9557 | Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 22 322,00 | | | 44 644 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,132 | 0,066 | 12 250,00 | | | 1 617 |
| 220 | ВІ-06-03-02-24 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8) | шт | 2 | | 37 841,70 | 75 683,40 | 2 455,34 | 73 228,06 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием | чел.час | 2 | 1 | 1 227,67 | | 2 455,34 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | | | | | | | | |
| | 30-13-9572 | Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 35 805,53 | | | | 71 611,06 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,132 | 0,066 | 12 250,00 | | | | 1 617 |
| 221 | ВІ-06-03-02-02 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8) | шт | 1 | | 31 130,58 | 31 130,58 | 1 227,67 | | 29 902,91 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 1 | 1 | 1 227,67 | | 1 227,67 | | |
| | 30-13-9564 | Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 1 | 1 | 29 094,41 | | | | 29 094,41 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,066 | 0,066 | 12 250,00 | | | | 808,5 |
| 222 | ВІ-06-03-01-24 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8) | шт | 2 | | 28 833,91 | 57 667,82 | 2 455,34 | | 55 212,48 |
| | ВІ-062 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда | чел.час | 2 | 1 | 1 227,67 | | 2 455,34 | | |
| | 30-13-9561 | Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 26 797,74 | | | | 53 595,48 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,132 | 0,066 | 12 250,00 | | | | 1 617 |

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | ВІ-06-05-01-06 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30- | шт | 4 | | 30 258,53 | 121 034,12 | 5 960,68 | | 115 073,44 |
| | ВІ-066 | Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 4 | 1 | 1 490,17 | | 5 960,68 | | |
| | 30-1-7 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052) | м3 | 0,0208 | 0,0052 | 14 125,00 | | | | 293,8 |
| | 30-13-9852 | Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1) | шт | 4 | 1 | 28 595,42 | | | | 114 381,68 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089) | м3 | 0,0356 | 0,0089 | 11 179,00 | | | | 397,97 |
| | Итого по разделу | | | | | | 4 854 025,01 | 711 736,94 | | 4 142 288,08 |
| | Всего по смете | | | | | | 4 854 025,01 | 711 736,94 | | 4 142 288,08 |

**Акт 9 выполненных работ**

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 01.05.2018-31.05.2018

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Раздел 5. Пятый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | ВІ-08-01-01-09 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 228,58 | | 23 759,94 | 5 431 047,09 | 1 895 988,81 | | 3 535 058,27 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 228,58 | 1 | 8 294,64 | | 1 895 988,81 | | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,222) | м3 | 62,261349 | 0,222 | 13 335,69 | | | | 830 298,05 |
| | 30-7-9996 | Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,294) | 1000шт | 63,633684 | 0,294 | 42 505,16 | | | | 2 704 759,92 |
| 232 | ВІ-07-01-01-04 | Армирование кладки | т | 1,188 | | 127 923,92 | 151 973,62 | 151 035,10 | | 938,52 |
| | ВІ-391 | Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 1,188 | 1 | 127 133,92 | | 151 035,1 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 1,188 | 1 | 790,00 | | | 938,52 |
| 233 | ВІ-08-03-01-01 | Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине | мп | 66 | | 1 455,41 | 96 057,06 | 17 383,74 | 78 673,32 |
| | ВІ-400 | Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при | чел.час | 66 | 1 | 263,39 | | 17 383,74 | |
| | 1-1-700 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91) | кг | 60,06 | 0,91 | 1 260,00 | | | 75 675,6 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088) | м3 | 0,5808 | 0,0088 | 4 403,49 | | | 2 557,55 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005) | м3 | 0,033 | 0,0005 | 13 335,69 | | | 440,08 |
| 234 | ВІ-08-01-01-07 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 15,89 | | 23 742,26 | 377 264,51 | 131 801,83 | 245 462,68 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 15,89 | 1 | 8 294,64 | | 131 801,83 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216) | м3 | 4,211191 | 0,216 | 13 335,69 | | | 56 159,14 |
| | 30-7-9996 | Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296) | 1000шт | 4,453661 | 0,296 | 42 505,16 | | | 189 303,57 |
| 235 | ВІ-07-01-01-04 | Армирование кладки | т | 0,084 | | 127 923,92 | 10 745,61 | 10 679,25 | 66,36 |
| | ВІ-391 | Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 0,084 | 1 | 127 133,92 | | 10 679,25 | |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 0,084 | 1 | 790,00 | | | 66,36 |
| 236 | ВІ-08-03-01-01 | Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине | мп | 5 | | 1 455,41 | 7 277,05 | 1 316,95 | 5 960,10 |
| | ВІ-400 | Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при | чел.час | 5 | 1 | 263,39 | | 1 316,95 | |
| | 1-1-700 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91) | кг | 4,55 | 0,91 | 1 260,00 | | | 5 733 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088) | м3 | 0,044 | 0,0088 | 4 403,49 | | | 193,75 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005) | м3 | 0,0025 | 0,0005 | 13 335,69 | | | 33,34 |
| 237 | ВІ-06-02-01-19 | Укладка перемычек 3ПБ21-8П | шт | 23 | | 2 894,71 | 66 578,33 | | 66 578,33 |
| | 30-13-9464 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1) | шт | 23 | 1 | 2 861,37 | | | 65 811,51 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0575 | 0,0025 | 13 335,69 | | | 766,8 |
| 238 | ВІ-06-02-01-20 | Укладка перемычек 3ПБ25-8П | шт | 24 | | 3 311,78 | 79 482,72 | | 79 482,72 |
| | 30-13-9465 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1) | шт | 24 | 1 | 3 278,44 | | | 78 682,56 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,06 | 0,0025 | 13 335,69 | | | 800,14 |
| 239 | ВІ-06-02-01-28 | Укладка перемычек 5ПБ25-27П | шт | 12 | | 7 509,87 | 90 118,44 | | 90 118,44 |
| | 30-13-9473 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1) | шт | 12 | 1 | 7 476,53 | | | 89 718,36 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,03 | 0,0025 | 13 335,69 | | | 400,07 |

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | ВІ-08-01-01-07 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 66,13 | | 23 742,26 | 1 570 075,65 | 548 524,54 | 1 021 551,11 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 66,13 | 1 | 8 294,64 | | 548 524,54 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216) | м3 | 17,525871 | 0,216 | 13 335,69 | | | 233 719,58 |
| | 30-7-9996 | Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296) | 1000шт | 18,534964 | 0,296 | 42 505,16 | | | 787 831,61 |
| 241 | ВІ-07-01-01-04 | Армирование кладки | т | 0,35 | | 127 923,92 | 44 773,37 | 44 496,87 | 276,50 |
| | ВІ-391 | Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 0,35 | 1 | 127 133,92 | | 44 496,87 | |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 0,35 | 1 | 790,00 | | | 276,5 |
| 242 | ВІ-08-03-01-01 | Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с | мп | 19 | | 1 455,41 | 27 652,79 | 5 004,41 | 22 648,38 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | внутренней стороны наружных стен при толщине | | | | | | | |
| | ВІ-400 | Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при | чел.час | 19 | 1 | 263,39 | | 5 004,41 | |
| | 1-1-700 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91) | кг | 17,29 | 0,91 | 1 260,00 | | | 21 785,4 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088) | м3 | 0,1672 | 0,0088 | 4 403,49 | | | 736,26 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005) | м3 | 0,0095 | 0,0005 | 13 335,69 | | | 126,69 |
| 246 | ВІ-08-01-01-07 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 27,4 | | 23 742,26 | 650 537,92 | 227 273,14 | 423 264,79 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 27,4 | 1 | 8 294,64 | | 227 273,14 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216) | м3 | 7,261589 | 0,216 | 13 335,69 | | | 96 838,3 |
| | 30-7-9996 | Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296) | 1000шт | 7,679692 | 0,296 | 42 505,16 | | | 326 426,54 |
| 247 | ВІ-07-01-01-04 | Армирование кладки | т | 0,178 | | 127 923,92 | 22 770,46 | 22 629,84 | 140,62 |
| | ВІ-391 | Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 0,178 | 1 | 127 133,92 | | 22 629,84 | |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 0,178 | 1 | 790,00 | | | 140,62 |
| 248 | ВІ-08-03-01-01 | Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине | мп | 6,8 | | 1 455,41 | 9 896,79 | 1 791,05 | 8 105,74 |
| | ВІ-400 | Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при | чел.час | 6,8 | 1 | 263,39 | | 1 791,05 | |
| | 1-1-700 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91) | кг | 6,188 | 0,91 | 1 260,00 | | | 7 796,88 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088) | м3 | 0,05984 | 0,0088 | 4 403,49 | | | 263,5 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005) | м3 | 0,0034 | 0,0005 | 13 335,69 | | | 45,34 |
| 250 | ВІ-06-02-01-05 | Укладка перемычек 2ПБ10-1П | шт | 2 | | 1 104,12 | 2 208,24 | | 2 208,24 |
| | 30-13-9450 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 1 070,78 | | | 2 141,56 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,005 | 0,0025 | 13 335,69 | | | 66,68 |
| 251 | ВІ-06-02-01-06 | Укладка перемычек 2ПБ13-1П | шт | 16 | | 1 048,26 | 16 772,16 | | 16 772,16 |
| | 30-13-9451 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1) | шт | 16 | 1 | 1 014,92 | | | 16 238,72 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,04 | 0,0025 | 13 335,69 | | | 533,43 |
| 252 | ВІ-06-02-01-15 | Укладка перемычек 3ПБ13-37П | шт | 15 | | 1 948,30 | 29 224,50 | | 29 224,50 |
| | 30-13-9460 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1) | шт | 15 | 1 | 1 914,96 | | | 28 724,4 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0375 | 0,0025 | 13 335,69 | | | 500,09 |
| 253 | ВІ-06-02-01-16 | Укладка перемычек 3ПБ16-37П | шт | 22 | | 2 294,83 | 50 486,26 | | 50 486,26 |
| | 30-13-9461 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1) | шт | 22 | 1 | 2 261,49 | | | 49 752,78 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,055 | 0,0025 | 13 335,69 | | | 733,46 |
| 254 | ВІ-06-02-01-27 | Укладка перемычек 5ПБ21-27П | шт | 12 | | 6 204,36 | 74 452,32 | | 74 452,32 |
| | 30-13-9472 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1) | шт | 12 | 1 | 6 171,02 | | | 74 052,24 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,03 | 0,0025 | 13 335,69 | | | 400,07 |
| 255 | ВІ-06-02-01-29 | Укладка перемычек 5ПБ27-27П | шт | 2 | | 10 164,32 | 20 328,64 | | 20 328,64 |
| | 30-13-9476 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ27-27П (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 10 130,98 | | | 20 261,96 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,005 | 0,0025 | 13 335,69 | | | 66,68 |
| 256 | ВІ-06-02-01-21 | Укладка перемычек 3ПБ27-8П | шт | 2 | | 4 802,34 | 9 604,68 | | 9 604,68 |
| | 30-13-9466 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948- | шт | 2 | 1 | 4 769,00 | | | 9 538 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 84 3ПБ27-8П (расх. на ед.=1) | | | | | | | |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,005 | 0,0025 | 13 335,69 | | | 66,68 |
| 257 | ВІ-06-02-01-26 | Укладка перемычек 5ПБ18-27П | шт | 4 | | 5 731,24 | 22 924,96 | | 22 924,96 |
| | 30-13-9471 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1) | шт | 4 | 1 | 5 697,90 | | | 22 791,6 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,01 | 0,0025 | 13 335,69 | | | 133,36 |
| 258 | ВІ-06-02-01-09 | Укладка перемычек 2ПБ19-3П | шт | 18 | | 1 569,95 | 28 259,10 | | 28 259,10 |
| | 30-13-9454 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1) | шт | 18 | 1 | 1 536,61 | | | 27 658,98 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,045 | 0,0025 | 13 335,69 | | | 600,11 |
| 260 | ВІ-07-01-04-01 | Изготовление и монтаж металлоконструкции (перемычки) | т | 1,621 | | 267 348,36 | 433 371,69 | 191 871,40 | 241 500,29 |
| | ВІ-074 | Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений, | чел.час | 1,621 | 1 | 118 366,07 | | 191 871,4 | |
| | 1-1-4489 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества | т | 1,66963 | 1,03 | 144 643,00 | | | 241 500,29 |
| 261 | ВІ-12-02-01-02 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 12 | | 177,53 | 2 130,36 | 1 414,20 | 716,16 |
| | ВІ-176 | Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих) | чел.час | 12 | 1 | 117,85 | | 1 414,2 | |
| | 1-1-115а | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18) | кг | 2,16 | 0,18 | 331,56 | | | 716,17 |

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | ТССЦ1-1-9302 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из стали СтЗПС, СтЗСП, размер 100х100х8мм | т | 0,071 | | 144 643,00 | 10 269,65 | | 10 269,65 |
| 286 | ВІ-07-01-04-01 | Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, | т | 0,179 | | 118 366,07 | 21 187,53 | 21 187,53 | |
| | ВІ-074 | Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений, | чел.час | 0,179 | 1 | 118 366,07 | | 21 187,53 | |
| 287 | ТССЦ1-1-4874 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 30У из углеродистой стали | т | 0,114 | | 382 140,00 | 43 563,96 | | 43 563,96 |
| | Итого по разделу | | | | | | 9 401 035,07 | 3 272 398,65 | 6 128 636,41 |
| | Всего по смете | | | | | | 9 401 035,07 | 3 272 398,65 | 6 128 636,41 |

**Акт 10 выполненных работ**

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 01.05.2018-31.05.2018

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Раздел 6. Пятый этаж

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | ВІ-14-02-01-03 | Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм | м2 | 55,7 | | 757,12 | 42 171,58 | 5 370,59 | 36 800,99 |
| | ВІ-214 | Работы по устройству наружной теплоизоляции зданий в 1 слой (затраты труда рабочих) (расх. на | чел.час | 55,7 | 1 | 96,42 | | 5 370,59 | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из | шт | 557 | 10 | 11,86 | | | 6 606,02 |
| | 1-3-101 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ | м3 | 2,86855 | 0,0515 | 6 980,00 | | | 20 022,48 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-2-9906 | Клей "BIG Elite Термо" для пенополистирола (расх. на ед.=7) | кг | 389,9 | 7 | 26,09 | | | 10 172,49 |
| 259 | ВІ-06-02-01-17 | Укладка перемычек ЗПБ18-37П | шт | 3 | | 3 104,16 | 9 312,48 | | 9 312,48 |
| | 30-13-9462 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 ЗПБ18-37П (расх. на ед.=1) | шт | 3 | 1 | 3 070,26 | | | 9 210,78 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0075 | 0,0025 | 13 560,92 | | | 101,71 |

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | ВІ-06-03-02-69 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8) | шт | 2 | | 59 918,47 | 119 836,94 | 2 455,34 | 117 381,60 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 2 | 1 | 1 227,67 | | 2 455,34 | |
| | 30-13-9599 | Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 57 795,78 | | | 115 591,56 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,132 | 0,066 | 13 560,92 | | | 1 790,04 |
| 264 | ВІ-06-03-02-68 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8) | шт | 6 | | 49 485,32 | 296 911,92 | 7 366,02 | 289 545,90 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 6 | 1 | 1 227,67 | | 7 366,02 | |
| | 30-13-9598 | Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 6 | 1 | 47 362,63 | | | 284 175,78 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,396 | 0,066 | 13 560,92 | | | 5 370,12 |
| 265 | ВІ-06-03-02-65 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8) | шт | 10 | | 72 774,69 | 727 746,90 | 12 276,70 | 715 470,20 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 10 | 1 | 1 227,67 | | 12 276,7 | |
| | 30-13-9595 | Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 10 | 1 | 70 652,00 | | | 706 520 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,66 | 0,066 | 13 560,92 | | | 8 950,21 |
| 266 | ВІ-06-03-02-64 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8) | шт | 3 | | 48 254,22 | 144 762,66 | 3 683,01 | 141 079,65 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 3 | 1 | 1 227,67 | | 3 683,01 | |
| | 30-13-9594 | Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 3 | 1 | 46 131,53 | | | 138 394,59 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,198 | 0,066 | 13 560,92 | | | 2 685,06 |
| 267 | ВІ-06-03-02-45 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8) | шт | 12 | | 44 410,36 | 532 924,32 | 14 732,04 | 518 192,28 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 12 | 1 | 1 227,67 | | 14 732,04 | |
| | 30-13-9580 | Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 12 | 1 | 42 287,67 | | | 507 452,04 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,792 | 0,066 | 13 560,92 | | | 10 740,25 |
| 268 | ВІ-06-03-02-44 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8) | шт | 8 | | 32 303,62 | 258 428,96 | 9 821,36 | 248 607,60 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 8 | 1 | 1 227,67 | | 9 821,36 | |
| | 30-13-9579 | Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 8 | 1 | 30 180,93 | | | 241 447,44 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,528 | 0,066 | 13 560,92 | | | 7 160,17 |
| 269 | ВІ-06-03-02-43 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8) | шт | 4 | | 42 586,98 | 170 347,92 | 4 910,68 | 165 437,24 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 4 | 1 | 1 227,67 | | 4 910,68 | |
| | 30-13-9639 | Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1) | шт | 4 | 1 | 40 464,29 | | | 161 857,16 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,264 | 0,066 | 13 560,92 | | | 3 580,08 |
| 270 | ВІ-06-03-02-38 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8) | шт | 12 | | 43 034,30 | 516 411,60 | 14 732,04 | 501 679,56 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 12 | 1 | 1 227,67 | | 14 732,04 | |
| | 30-13-9576 | Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 | шт | 12 | 1 | 40 911,61 | | | 490 939,32 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (расх. на ед.=1) | | | | | | | |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,792 | 0,066 | 13 560,92 | | | 10 740,25 |
| 271 | ВІ-06-03-02-37 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8) | шт | 6 | | 32 428,56 | 194 571,36 | 7 366,02 | 187 205,34 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 6 | 1 | 1 227,67 | | 7 366,02 | |
| | 30-13-9575 | Плиты перекрытия многопустотные ПК54-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 6 | 1 | 30 305,87 | | | 181 835,22 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,396 | 0,066 | 13 560,92 | | | 5 370,12 |
| 272 | ВІ-06-03-02-09 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8) | шт | 5 | | 33 430,60 | 167 153,00 | 6 138,35 | 161 014,65 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 5 | 1 | 1 227,67 | | 6 138,35 | |
| | 30-13-9568 | Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 5 | 1 | 31 307,91 | | | 156 539,55 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,33 | 0,066 | 13 560,92 | | | 4 475,1 |
| 273 | ВІ-06-03-02-08 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8) | шт | 4 | | 25 722,69 | 102 890,76 | 4 910,68 | 97 980,08 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 4 | 1 | 1 227,67 | | 4 910,68 | |
| | 30-13-9567 | Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 4 | 1 | 23 600,00 | | | 94 400 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,264 | 0,066 | 13 560,92 | | | 3 580,08 |
| 274 | ВІ-06-03-01-18 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8) | шт | 1 | | 26 722,69 | 26 722,69 | 1 227,67 | 25 495,02 |
| | ВІ-062 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда | чел.час | 1 | 1 | 1 227,67 | | 1 227,67 | |
| | 30-13-9605 | Плиты перекрытия многопустотные ПК33-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 1 | 1 | 24 600,00 | | | 24 600 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,066 | 0,066 | 13 560,92 | | | 895,02 |
| 275 | ВІ-06-03-01-12 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8) | шт | 2 | | 24 522,69 | 49 045,38 | 2 455,34 | 46 590,04 |
| | ВІ-062 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда | чел.час | 2 | 1 | 1 227,67 | | 2 455,34 | |
| | 30-13-9557 | Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 22 400,00 | | | 44 800 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,132 | 0,066 | 13 560,92 | | | 1 790,04 |
| 276 | ВІ-06-03-02-24 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8) | шт | 2 | | 37 928,22 | 75 856,44 | 2 455,34 | 73 401,10 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 2 | 1 | 1 227,67 | | 2 455,34 | |
| | 30-13-9572 | Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 35 805,53 | | | 71 611,06 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,132 | 0,066 | 13 560,92 | | | 1 790,04 |
| 277 | ВІ-06-03-02-02 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8) | шт | 1 | | 31 217,10 | 31 217,10 | 1 227,67 | 29 989,43 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 1 | 1 | 1 227,67 | | 1 227,67 | |
| | 30-13-9564 | Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 1 | 1 | 29 094,41 | | | 29 094,41 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,066 | 0,066 | 13 560,92 | | | 895,02 |
| 278 | ВІ-06-03-01-24 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8) | шт | 2 | | 28 920,44 | 57 840,88 | 2 455,34 | 55 385,54 |
| | ВІ-062 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда | чел.час | 2 | 1 | 1 227,67 | | 2 455,34 | |
| | 30-13-9561 | Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 26 797,75 | | | 53 595,5 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,132 | 0,066 | 13 560,92 | | | 1 790,04 |
| 279 | ВІ-06-03-02-45 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8) | шт | 3 | | 44 410,36 | 133 231,08 | 3 683,01 | 129 548,07 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 3 | 1 | 1 227,67 | | 3 683,01 | |
| | 30-13-9580 | Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 | шт | 3 | 1 | 42 287,67 | | | 126 863,01 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (расх. на ед.=1) | | | | | | | |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,198 | 0,066 | 13 560,92 | | | 2 685,06 |
| 283 | ВІ-15-03-01-01 | Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях | м3 | 0,414 | | 27 007,88 | 11 181,26 | 2 177,93 | 9 003,33 |
| | ВІ-244 | Работы по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях (затраты | чел.час | 0,414 | 1 | 5 260,71 | | 2 177,93 | |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=1,04) | м3 | 0,43056 | 1,04 | 12 068,00 | | | 5 196 |
| | 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (расх. на | т | 0,0207 | 0,05 | 183 929,00 | | | 3 807,33 |

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | ВІ-06-05-01-06 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30- | шт | 4 | | 30 565,97 | 122 263,88 | 5 960,68 | 116 303,20 |
| | ВІ-066 | Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 4 | 1 | 1 490,17 | | 5 960,68 | |
| | 30-1-7 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052) | м3 | 0,0208 | 0,0052 | 14 125,00 | | | 293,8 |
| | 30-13-9852 | Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1) | шт | 4 | 1 | 28 881,66 | | | 115 526,64 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089) | м3 | 0,0356 | 0,0089 | 13 560,92 | | | 482,77 |
| | Итого по разделу | | | | | | 3 790 829,19 | 115 405,82 | 3 675 423,37 |
| | Всего по смете | | | | | | 3 790 829,19 | 115 405,82 | 3 675 423,37 |

**Акт 11 выполненных работ**

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 01.06.2018-30.06.2018

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Раздел 6. Пятый этаж

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | ВІ-08-02-02-01 | Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием | м2 | 426,1 | | 2 715,28 | 1 156 980,81 | 549 362,21 | 607 618,60 |
| | ВІ-083 | Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих) | чел.час | 426,1 | 1 | 1 289,28 | | 549 362,21 | |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019) | м3 | 0,80959 | 0,0019 | 4 403,50 | | | 3 565,03 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,00135) | м3 | 0,575235 | 0,00135 | 12 494,16 | | | 7 187,08 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75) | кг | 1 597,875 | 3,75 | 25,25 | | | 40 346,34 |
| | 30-4-9994 | Газоблок 600x100x250мм (расх. на ед.=0,103) | м3 | 43,8883 | 0,103 | 12 680,36 | | | 556 519,44 |
| 244 | ВІ-08-01-01-05 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 2,08 | | 11 437,81 | 23 790,64 | 17 252,85 | 6 537,79 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 2,08 | 1 | 8 294,64 | | 17 252,85 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,205) | м3 | 0,523268 | 0,205 | 12 494,16 | | | 6 537,79 |
| 245 | ВІ-08-01-02-01 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока | м3 | 1,16 | | 19 839,55 | 23 013,88 | 7 477,82 | 15 536,05 |
| | ВІ-079 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 1,16 | 1 | 6 446,40 | | 7 477,82 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135) | м3 | 0,01566 | 0,0135 | 12 494,16 | | | 195,66 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5) | кг | 43,5 | 37,5 | 25,25 | | | 1 098,38 |
| | 30-4-9995 | Газоблок 600x200x250мм (расх. на ед.=1,03) | м3 | 1,1948 | 1,03 | 11 920,00 | | | 14 242,02 |
| | Итого по разделу | | | | | | 1 203 784,62 | 574 092,88 | 629 691,74 |

**Раздел 6. Шестой этаж**

**Подраздел Кладка наружных стен с перемычками**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | ВІ-08-01-01-09 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 228,58 | | 22 964,50 | 5 249 225,41 | 1 895 988,81 | 3 353 236,60 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 228,58 | 1 | 8 294,64 | | 1 895 988,81 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,222) | м3 | 62,272765 | 0,222 | 12 494,16 | | | 778 045,89 |
| | 30-7-9996 | Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250x120x88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,294) | 1000шт | 64,014263 | 0,294 | 40 228,40 | | | 2 575 191,38 |
| 289 | ВІ-07-01-01-04 | Армирование кладки | т | 1,21 | | 368 592,80 | 445 997,29 | 153 832,04 | 292 165,24 |
| | ВІ-391 | Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 1,21 | 1 | 127 133,92 | | 153 832,04 | |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 1,21 | 1 | 241 458,88 | | | 292 165,24 |
| 290 | ВІ-08-03-01-01 | Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине | мп | 65,4 | | 308,39 | 20 168,71 | 17 225,71 | 2 943,00 |
| | ВІ-400 | Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при | чел.час | 65,4 | 1 | 263,39 | | 17 225,71 | |
| | 1-1-700 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91) | кг | | 0,91 | 1 260,00 | | | 74 987,64 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088) | м3 | 0,57552 | 0,0088 | 4 403,50 | | | 2 534,3 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005) | м3 | 0,0327 | 0,0005 | 12 494,16 | | | 408,56 |
| 291 | ВІ-08-01-01-07 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 15,89 | | 22 949,15 | 364 661,99 | 131 801,83 | 232 860,16 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 15,89 | 1 | 8 294,64 | | 131 801,83 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216) | м3 | 4,211963 | 0,216 | 12 494,16 | | | 52 624,94 |
| | 30-7-9996 | Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250x120x88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296) | 1000шт | 4,480297 | 0,296 | 40 228,40 | | | 180 235,18 |
| 292 | ВІ-07-01-01-04 | Армирование кладки | т | 0,084 | | 368 592,80 | 30 961,80 | 10 679,25 | 20 282,55 |
| | ВІ-391 | Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 0,084 | 1 | 127 133,92 | | 10 679,25 | |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 0,084 | 1 | 241 458,88 | | | 20 282,55 |
| 293 | ВІ-08-03-01-01 | Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине | мп | 4,5 | | 308,39 | 1 387,76 | 1 185,26 | 202,50 |
| | ВІ-400 | Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при | чел.час | 4,5 | 1 | 263,39 | | 1 185,26 | |
| | 1-1-700 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91) | кг | | 0,91 | 1 260,00 | | | 5 159,7 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088) | м3 | 0,0396 | 0,0088 | 4 403,50 | | | 174,38 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005) | м3 | 0,00225 | 0,0005 | 12 494,16 | | | 28,11 |
| 294 | ВІ-06-02-01-19 | Укладка перемычек ЗПБ21-8П | шт | 21 | | 2 870,30 | 60 276,30 | | 60 276,30 |
| | 30-13-9464 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 ЗПБ21-8П (расх. на ед.=1) | шт | 21 | 1 | 2 839,06 | | | 59 620,26 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0525 | 0,0025 | 12 494,16 | | | 655,94 |
| 295 | ВІ-06-02-01-20 | Укладка перемычек ЗПБ25-8П | шт | 24 | | 3 305,54 | 79 332,96 | | 79 332,96 |
| | 30-13-9465 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 ЗПБ25-8П (расх. на ед.=1) | шт | 24 | 1 | 3 274,30 | | | 78 583,2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,06 | 0,0025 | 12 494,16 | | | 749,65 |
| 296 | ВІ-06-02-01-28 | Укладка перемычек 5ПБ25-27П | шт | 12 | | 7 528,15 | 90 337,80 | | 90 337,80 |
| | 30-13-9473 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1) | шт | 12 | 1 | 7 496,91 | | | 89 962,92 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,03 | 0,0025 | 12 494,16 | | | 374,82 |

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | ВІ-08-01-01-07 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 66,13 | | 22 949,15 | 1 517 627,29 | 548 524,54 | 969 102,75 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 66,13 | 1 | 8 294,64 | | 548 524,54 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216) | м3 | 17,529084 | 0,216 | 12 494,16 | | | 219 011,18 |
| | 30-7-9996 | Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296) | 1000шт | 18,645817 | 0,296 | 40 228,40 | | | 750 091,38 |
| 298 | ВІ-07-01-01-04 | Армирование кладки | т | 0,35 | | 368 592,80 | 129 007,48 | 44 496,87 | 84 510,61 |
| | ВІ-391 | Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 0,35 | 1 | 127 133,92 | | 44 496,87 | |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 0,35 | 1 | 241 458,88 | | | 84 510,61 |
| 299 | ВІ-08-03-01-01 | Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине | мп | 18,9 | | 308,39 | 5 828,57 | 4 978,07 | 850,50 |
| | ВІ-400 | Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при | чел.час | 18,9 | 1 | 263,39 | | 4 978,07 | |
| | 1-1-700 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91) | кг | | 0,91 | 1 260,00 | | | 21 670,74 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088) | м3 | 0,16632 | 0,0088 | 4 403,50 | | | 732,39 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005) | м3 | 0,00945 | 0,0005 | 12 494,16 | | | 118,07 |
| 304 | ВІ-08-01-01-07 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 27,4 | | 22 949,15 | 628 806,71 | 227 273,14 | 401 533,57 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 27,4 | 1 | 8 294,64 | | 227 273,14 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216) | м3 | 7,26292 | 0,216 | 12 494,16 | | | 90 744,08 |
| | 30-7-9996 | Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296) | 1000шт | 7,725622 | 0,296 | 40 228,40 | | | 310 789,41 |
| 305 | ВІ-07-01-01-04 | Армирование кладки | т | 0,156 | | 368 592,80 | 57 500,48 | 19 832,89 | 37 667,59 |
| | ВІ-391 | Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 0,156 | 1 | 127 133,92 | | 19 832,89 | |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 0,156 | 1 | 241 458,88 | | | 37 667,59 |
| 306 | ВІ-08-03-01-01 | Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине | мп | 8 | | 308,39 | 2 467,12 | 2 107,12 | 360,00 |
| | ВІ-400 | Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при | чел.час | 8 | 1 | 263,39 | | 2 107,12 | |
| | 1-1-700 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91) | кг | | 0,91 | 1 260,00 | | | 9 172,8 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088) | м3 | 0,0704 | 0,0088 | 4 403,50 | | | 310,01 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005) | м3 | 0,004 | 0,0005 | 12 494,16 | | | 49,98 |
| 307 | ВІ-06-02-01-05 | Укладка перемычек 2ПБ10-1П | шт | 1 | | 1 102,01 | 1 102,01 | | 1 102,01 |
| | 30-13-9450 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П (расх. на ед.=1) | шт | 1 | 1 | 1 070,77 | | | 1 070,77 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0025 | 0,0025 | 12 494,16 | | | 31,24 |
| 308 | ВІ-06-02-01-06 | Укладка перемычек 2ПБ13-1П | шт | 8 | | 1 018,96 | 8 151,68 | | 8 151,68 |
| | 30-13-9451 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1) | шт | 8 | 1 | 987,72 | | | 7 901,76 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,02 | 0,0025 | 12 494,16 | | | 249,88 |
| 309 | ВІ-06-02-01-15 | Укладка перемычек 3ПБ13-37П | шт | 15 | | 1 936,76 | 29 051,40 | | 29 051,40 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-13-9460 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1) | шт | 15 | 1 | 1 905,52 | | | 28 582,8 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0375 | 0,0025 | 12 494,16 | | | 468,53 |
| 310 | ВІ-06-02-01-16 | Укладка перемычек 3ПБ16-37П | шт | 22 | | 2 283,26 | 50 231,72 | | 50 231,72 |
| | 30-13-9461 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1) | шт | 22 | 1 | 2 252,02 | | | 49 544,44 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,055 | 0,0025 | 12 494,16 | | | 687,18 |
| 311 | ВІ-06-02-01-27 | Укладка перемычек 5ПБ21-27П | шт | 11 | | 6 193,79 | 68 131,69 | | 68 131,69 |
| | 30-13-9472 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1) | шт | 11 | 1 | 6 162,55 | | | 67 788,05 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0275 | 0,0025 | 12 494,16 | | | 343,59 |
| 312 | ВІ-06-02-01-29 | Укладка перемычек 5ПБ27-27П | шт | 2 | | 9 985,28 | 19 970,56 | | 19 970,56 |
| | 30-13-9476 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ27-27П (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 9 954,04 | | | 19 908,08 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,005 | 0,0025 | 12 494,16 | | | 62,47 |
| 313 | ВІ-06-02-01-21 | Укладка перемычек 3ПБ27-8П | шт | 2 | | 3 768,57 | 7 537,14 | | 7 537,14 |
| | 30-13-9466 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ27-8П (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 3 737,33 | | | 7 474,66 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,005 | 0,0025 | 12 494,16 | | | 62,47 |
| 314 | ВІ-06-02-01-26 | Укладка перемычек 5ПБ18-27П | шт | 5 | | 5 706,52 | 28 532,60 | | 28 532,60 |
| | 30-13-9471 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1) | шт | 5 | 1 | 5 675,28 | | | 28 376,4 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0125 | 0,0025 | 12 494,16 | | | 156,18 |
| 315 | ВІ-06-02-01-09 | Укладка перемычек 2ПБ19-3П | шт | 17 | | 1 529,72 | 26 005,24 | | 26 005,24 |
| | 30-13-9454 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1) | шт | 17 | 1 | 1 498,48 | | | 25 474,16 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0425 | 0,0025 | 12 494,16 | | | 531 |
| 316 | ВІ-06-02-01-17 | Укладка перемычек 3ПБ18-37П | шт | 5 | | 3 101,50 | 15 507,50 | | 15 507,50 |
| | 30-13-9462 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1) | шт | 5 | 1 | 3 070,26 | | | 15 351,3 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0125 | 0,0025 | 12 494,16 | | | 156,18 |
| 317 | ВІ-07-01-04-01 | Изготовление и монтаж металлоконструкции (перемычки) | т | 0,933 | | 267 348,36 | 249 436,02 | 110 435,54 | 139 000,48 |
| | ВІ-074 | Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений, | чел.час | 0,933 | 1 | 118 366,07 | | 110 435,54 | |
| | 1-1-4489 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества | т | 0,96099 | 1,03 | 144 643,00 | | | 139 000,48 |
| 318 | ВІ-12-02-01-02 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 12 | | 177,53 | 2 130,36 | 1 414,20 | 716,16 |
| | ВІ-176 | Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих) | чел.час | 12 | 1 | 117,85 | | 1 414,2 | |
| | 1-1-115а | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18) | кг | 2,16 | 0,18 | 331,56 | | | 716,17 |

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | ВІ-06-03-02-69 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8) | шт | 2 | | 59 952,28 | 119 904,56 | 2 455,34 | 117 449,22 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 2 | 1 | 1 227,67 | | 2 455,34 | |
| | 30-13-9599 | Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 57 900,00 | | | 115 800 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,132 | 0,066 | 12 494,16 | | | 1 649,23 |
| 320 | ВІ-06-03-02-68 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8) | шт | 6 | | 49 271,66 | 295 629,96 | 7 366,02 | 288 263,94 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 6 | 1 | 1 227,67 | | 7 366,02 | |
| | 30-13-9598 | Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 6 | 1 | 47 219,38 | | | 283 316,28 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,396 | 0,066 | 12 494,16 | | | 4 947,69 |
| 321 | ВІ-06-03-02-65 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8) | шт | 10 | | 56 394,65 | 563 946,50 | 12 276,70 | 551 669,80 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 10 | 1 | 1 227,67 | | 12 276,7 | |
| | 30-13-9595 | Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 10 | 1 | 54 342,37 | | | 543 423,7 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,66 | 0,066 | 12 494,16 | | | 8 246,15 |
| 322 | ВІ-06-03-02-64 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8) | шт | 3 | | 49 740,87 | 149 222,61 | 3 683,01 | 145 539,60 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 3 | 1 | 1 227,67 | | 3 683,01 | |
| | 30-13-9594 | Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 3 | 1 | 47 688,59 | | | 143 065,77 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,198 | 0,066 | 12 494,16 | | | 2 473,84 |
| 323 | ВІ-06-03-02-45 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8) | шт | 12 | | 44 441,87 | 533 302,44 | 14 732,04 | 518 570,40 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 12 | 1 | 1 227,67 | | 14 732,04 | |
| | 30-13-9580 | Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 12 | 1 | 42 389,59 | | | 508 675,08 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,792 | 0,066 | 12 494,16 | | | 9 895,37 |
| 324 | ВІ-06-03-02-44 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8) | шт | 8 | | 32 630,24 | 261 041,92 | 9 821,36 | 251 220,56 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 8 | 1 | 1 227,67 | | 9 821,36 | |
| | 30-13-9579 | Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 8 | 1 | 30 577,96 | | | 244 623,68 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,528 | 0,066 | 12 494,16 | | | 6 596,92 |
| 325 | ВІ-06-03-02-43 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8) | шт | 4 | | 42 536,05 | 170 144,20 | 4 910,68 | 165 233,52 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 4 | 1 | 1 227,67 | | 4 910,68 | |
| | 30-13-9639 | Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1) | шт | 4 | 1 | 40 483,77 | | | 161 935,08 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,264 | 0,066 | 12 494,16 | | | 3 298,46 |
| 326 | ВІ-06-03-02-38 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8) | шт | 11 | | 42 763,40 | 470 397,40 | 13 504,37 | 456 893,03 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 11 | 1 | 1 227,67 | | 13 504,37 | |
| | 30-13-9576 | Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 11 | 1 | 40 711,12 | | | 447 822,32 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,726 | 0,066 | 12 494,16 | | | 9 070,76 |
| 327 | ВІ-06-03-02-37 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8) | шт | 6 | | 32 288,44 | 193 730,64 | 7 366,02 | 186 364,62 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 6 | 1 | 1 227,67 | | 7 366,02 | |
| | 30-13-9575 | Плиты перекрытия многопустотные ПК54-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 6 | 1 | 30 236,16 | | | 181 416,96 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,396 | 0,066 | 12 494,16 | | | 4 947,69 |
| 328 | ВІ-06-03-02-09 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8) | шт | 5 | | 33 353,48 | 166 767,40 | 6 138,35 | 160 629,05 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 5 | 1 | 1 227,67 | | 6 138,35 | |
| | 30-13-9568 | Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 5 | 1 | 31 301,20 | | | 156 506 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,33 | 0,066 | 12 494,16 | | | 4 123,07 |
| 329 | ВІ-06-03-02-08 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8) | шт | 4 | | 25 652,28 | 102 609,12 | 4 910,68 | 97 698,44 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 4 | 1 | 1 227,67 | | 4 910,68 | |
| | 30-13-9567 | Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 4 | 1 | 23 600,00 | | | 94 400 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,264 | 0,066 | 12 494,16 | | | 3 298,46 |
| 330 | ВІ-06-03-01-18 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8) | шт | 1 | | 26 652,28 | 26 652,28 | 1 227,67 | 25 424,61 |
| | ВІ-062 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда | чел.час | 1 | 1 | 1 227,67 | | 1 227,67 | |
| | 30-13-9605 | Плиты перекрытия многопустотные ПК33-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 1 | 1 | 24 600,00 | | | 24 600 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,066 | 0,066 | 12 494,16 | | | 824,61 |
| 331 | ВІ-06-03-01-12 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8) | шт | 2 | | 24 452,28 | 48 904,56 | 2 455,34 | 46 449,22 |
| | ВІ-062 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда | чел.час | 2 | 1 | 1 227,67 | | 2 455,34 | |
| | 30-13-9557 | Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 22 400,00 | | | 44 800 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,132 | 0,066 | 12 494,16 | | | 1 649,23 |
| 332 | ВІ-06-03-02-24 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8) | шт | 2 | | 37 853,56 | 75 707,12 | 2 455,34 | 73 251,78 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 2 | 1 | 1 227,67 | | 2 455,34 | |
| | 30-13-9572 | Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 35 801,28 | | | 71 602,56 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,132 | 0,066 | 12 494,16 | | | 1 649,23 |
| 333 | ВІ-06-03-02-02 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8) | шт | 1 | | 31 150,68 | 31 150,68 | 1 227,67 | 29 923,01 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 1 | 1 | 1 227,67 | | 1 227,67 | |
| | 30-13-9564 | Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 1 | 1 | 29 098,40 | | | 29 098,4 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,066 | 0,066 | 12 494,16 | | | 824,61 |
| 334 | ВІ-06-03-01-24 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8) | шт | 2 | | 28 851,31 | 57 702,62 | 2 455,34 | 55 247,28 |
| | ВІ-062 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда | чел.час | 2 | 1 | 1 227,67 | | 2 455,34 | |
| | 30-13-9561 | Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 26 799,03 | | | 53 598,06 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,132 | 0,066 | 12 494,16 | | | 1 649,23 |
| 335 | ВІ-06-03-02-45 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8) | шт | 3 | | 44 441,87 | 133 325,61 | 3 683,01 | 129 642,60 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 3 | 1 | 1 227,67 | | 3 683,01 | |
| | 30-13-9580 | Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 3 | 1 | 42 389,59 | | | 127 168,77 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,198 | 0,066 | 12 494,16 | | | 2 473,84 |
| 336 | ВІ-06-04-01-01 | Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и | шт | 1 | | 145 274,60 | 145 274,60 | 1 227,67 | 144 046,93 |
| | ВІ-064 | Работы по установке плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных | чел.час | 1 | 1 | 1 227,67 | | 1 227,67 | |
| | 1404ARN-30-13-216 | Плита монолитная МП-2, 4000х2900х200мм (расх. на ед.=1) | шт | 1 | 1 | 143 887,00 | | | 143 887 |
| | 30-2-5 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50 (расх. на ед.=0,0128) | м3 | 0,0128 | 0,0128 | 12 494,16 | | | 159,93 |
| 337 | ВІ-15-03-01-01 | Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях | м3 | 0,414 | | 18 263,34 | 7 561,02 | 2 177,93 | 5 383,09 |
| | ВІ-244 | Работы по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях (затраты | чел.час | 0,414 | 1 | 5 260,71 | | 2 177,93 | |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=1,04) | м3 | 0,43056 | 1,04 | 12 494,16 | | | 5 379,49 |
| | 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (расх. на | т | 0,0207 | 0,05 | 174,10 | | | 3,6 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | ВІ-06-05-01-06 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30- | шт | 4 | | 30 172,22 | 120 688,88 | 5 960,68 | 114 728,20 |
| | ВІ-066 | Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 4 | 1 | 1 490,17 | | 5 960,68 | |
| | 30-1-7 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052) | м3 | 0,0208 | 0,0052 | 13 625,50 | | | 283,41 |
| | 30-13-9852 | Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1) | шт | 4 | 1 | 28 500,00 | | | 114 000 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089) | м3 | 0,0356 | 0,0089 | 12 494,16 | | | 444,79 |
| 342 | ВІ-07-01-04-01 | Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, | т | 0,179 | | 118 366,07 | 21 187,53 | 21 187,53 | |
| | ВІ-074 | Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений, | чел.час | 0,179 | 1 | 118 366,07 | | 21 187,53 | |
| 343 | ТССЦ1-1-9302 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из стали Ст3ПС, Ст3СП, размер 100х100х8мм | т | 0,071 | | 144 643,00 | 10 269,65 | | 10 269,65 |
| 344 | ТССЦ1-1-4874 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 30У из углеродистой стали | т | 0,114 | | 382 140,00 | 43 563,96 | | 43 563,96 |
| | Итого по разделу | | | | | | 12 938 060,71 | 3 300 998,02 | 9 637 062,69 |
| | Всего по смете | | | | | | 14 141 845,33 | 3 875 090,90 | 10 266 754,43 |

**Акт 12 выполненных работ**

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 01.06.2018-30.06.2018

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 6. Шестой этаж**

**Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ВІ-08-02-02-01 | Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием | м2 | 426,1 | | 2 719,93 | 1 158 962,17 | 549 362,21 | 609 599,97 |
| | ВІ-083 | Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих) | чел.час | 426,1 | 1 | 1 289,28 | | 549 362,21 | |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019) | м3 | 0,80959 | 0,0019 | 4 403,50 | | | 3 565,03 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,00135) | м3 | 0,575235 | 0,00135 | 12 684,85 | | | 7 296,77 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75) | кг | 1 597,875 | 3,75 | 25,25 | | | 40 346,34 |
| | 30-4-9994 | Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103) | м3 | 43,8883 | 0,103 | 12 723,02 | | | 558 391,72 |
| 301 | ВІ-08-01-01-05 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 2,08 | | 11 493,29 | 23 906,04 | 17 252,85 | 6 653,19 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 2,08 | 1 | 8 294,64 | | 17 252,85 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,205) | м3 | 0,524499 | 0,205 | 12 684,85 | | | 6 653,19 |
| 302 | ВІ-07-01-01-04 | Армирование кладки | т | 0,011 | | 332 490,92 | 3 657,40 | 1 398,47 | 2 258,93 |
| | ВІ-391 | Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 0,011 | 1 | 127 133,92 | | 1 398,47 | |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 0,011 | 1 | 205 357,00 | | | 2 258,93 |
| 303 | ВІ-08-01-02-01 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока | м3 | 1,16 | | 19 842,12 | 23 016,86 | 7 477,82 | 15 539,04 |
| | ВІ-079 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 1,16 | 1 | 6 446,40 | | 7 477,82 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135) | м3 | 0,01566 | 0,0135 | 12 684,85 | | | 198,64 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5) | кг | 43,5 | 37,5 | 25,25 | | | 1 098,38 |
| | 30-4-9995 | Газоблок 600x200x250мм (расх. на ед.=1,03) | м3 | 1,1948 | 1,03 | 11 920,00 | | | 14 242,02 |
| | Итого по разделу | | | | | | 1 209 542,37 | 575 491,36 | 634 051,02 |

**Раздел 7. Седьмой этаж**

**Подраздел Кладка наружных стен с перемычками**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | ВІ-08-01-01-09 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 228,58 | | 24 648,77 | 5 634 215,85 | 1 895 988,81 | 3 738 227,04 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 228,58 | 1 | 8 294,64 | | 1 895 988,81 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,222) | м3 | 62,419289 | 0,222 | 12 684,85 | | | 791 779,32 |
| | 30-7-9996 | Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250x120x88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,294) | 1000шт | 64,158668 | 0,294 | 45 924,39 | | | 2 946 447,69 |
| 346 | ВІ-07-01-01-04 | Армирование кладки | т | 1,21 | | 332 490,92 | 402 314,01 | 153 832,04 | 248 481,97 |
| | ВІ-391 | Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 1,21 | 1 | 127 133,92 | | 153 832,04 | |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 1,21 | 1 | 205 357,00 | | | 248 481,97 |
| 347 | ВІ-08-03-01-01 | Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине | мп | 65,4 | | 1 455,08 | 95 162,23 | 17 225,71 | 77 936,53 |
| | ВІ-400 | Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при | чел.час | 65,4 | 1 | 263,39 | | 17 225,71 | |
| | 1-1-700 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91) | кг | 59,514 | 0,91 | 1 260,00 | | | 74 987,64 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088) | м3 | 0,57552 | 0,0088 | 4 403,50 | | | 2 534,3 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005) | м3 | 0,0327 | 0,0005 | 12 684,85 | | | 414,79 |
| 348 | ВІ-08-01-01-07 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 15,89 | | 24 642,84 | 391 574,73 | 131 801,83 | 259 772,90 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 15,89 | 1 | 8 294,64 | | 131 801,83 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216) | м3 | 4,221874 | 0,216 | 12 684,85 | | | 53 553,84 |
| | 30-7-9996 | Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250x120x88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296) | 1000шт | 4,490404 | 0,296 | 45 924,39 | | | 206 219,06 |
| 349 | ВІ-07-01-01-04 | Армирование кладки | т | 0,084 | | 332 490,92 | 27 929,24 | 10 679,25 | 17 249,99 |
| | ВІ-391 | Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 0,084 | 1 | 127 133,92 | | 10 679,25 | |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 0,084 | 1 | 205 357,00 | | | 17 249,99 |
| 350 | ВІ-08-03-01-01 | Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине | мп | 4,55 | | 1 455,08 | 6 620,61 | 1 198,42 | 5 422,19 |
| | ВІ-400 | Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при | чел.час | 4,55 | 1 | 263,39 | | 1 198,42 | |
| | 1-1-700 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91) | кг | 4,1405 | 0,91 | 1 260,00 | | | 5 217,03 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088) | м3 | 0,04004 | 0,0088 | 4 403,50 | | | 176,32 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005) | м3 | 0,002275 | 0,0005 | 12 684,85 | | | 28,86 |
| 351 | ВІ-06-02-01-19 | Укладка перемычек ЗПБ21-8П | шт | 21 | | 2 879,85 | 60 476,85 | | 60 476,85 |
| | 30-13-9464 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 ЗПБ21-8П (расх. на ед.=1) | шт | 21 | 1 | 2 848,14 | | | 59 810,94 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0525 | 0,0025 | 12 684,85 | | | 665,95 |
| 352 | ВІ-06-02-01-20 | Укладка перемычек ЗПБ25-8П | шт | 24 | | 3 387,21 | 81 293,04 | | 81 293,04 |
| | 30-13-9465 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 ЗПБ25-8П (расх. на ед.=1) | шт | 24 | 1 | 3 355,50 | | | 80 532 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,06 | 0,0025 | 12 684,85 | | | 761,09 |
| 353 | ВІ-06-02-01-28 | Укладка перемычек 5ПБ25-27П | шт | 12 | | 7 530,95 | 90 371,40 | | 90 371,40 |
| | 30-13-9473 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1) | шт | 12 | 1 | 7 499,24 | | | 89 990,88 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,03 | 0,0025 | 12 684,85 | | | 380,55 |

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | ВІ-08-01-01-07 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 66,13 | | 24 642,84 | 1 629 631,01 | 548 524,54 | 1 081 106,47 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 66,13 | 1 | 8 294,64 | | 548 524,54 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216) | м3 | 17,570329 | 0,216 | 12 684,85 | | | 222 876,99 |
| | 30-7-9996 | Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296) | 1000шт | 18,687879 | 0,296 | 45 924,39 | | | 858 229,44 |
| 355 | ВІ-07-01-01-04 | Армирование кладки | т | 0,35 | | 332 490,92 | 116 371,82 | 44 496,87 | 71 874,95 |
| | ВІ-391 | Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 0,35 | 1 | 127 133,92 | | 44 496,87 | |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 0,35 | 1 | 205 357,00 | | | 71 874,95 |
| 356 | ВІ-08-03-01-01 | Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине | мп | 20 | | 1 455,08 | 29 101,60 | 5 267,80 | 23 833,80 |
| | ВІ-400 | Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при | чел.час | 20 | 1 | 263,39 | | 5 267,8 | |
| | 1-1-700 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91) | кг | 18,2 | 0,91 | 1 260,00 | | | 22 932 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088) | м3 | 0,176 | 0,0088 | 4 403,50 | | | 775,02 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005) | м3 | 0,01 | 0,0005 | 12 684,85 | | | 126,85 |
| 360 | ВІ-08-01-01-07 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 27,4 | | 24 642,84 | 675 213,82 | 227 273,14 | 447 940,68 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 27,4 | 1 | 8 294,64 | | 227 273,14 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216) | м3 | 7,280009 | 0,216 | 12 684,85 | | | 92 345,82 |
| | 30-7-9996 | Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296) | 1000шт | 7,74305 | 0,296 | 45 924,39 | | | 355 594,85 |
| 361 | ВІ-07-01-01-04 | Армирование кладки | т | 0,156 | | 332 490,92 | 51 868,58 | 19 832,89 | 32 035,69 |
| | ВІ-391 | Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 0,156 | 1 | 127 133,92 | | 19 832,89 | |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 0,156 | 1 | 205 357,00 | | | 32 035,69 |
| 362 | ВІ-08-03-01-01 | Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине | мп | 6,85 | | 1 455,08 | 9 967,30 | 1 804,22 | 8 163,08 |
| | ВІ-400 | Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при | чел.час | 6,85 | 1 | 263,39 | | 1 804,22 | |
| | 1-1-700 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91) | кг | 6,2335 | 0,91 | 1 260,00 | | | 7 854,21 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088) | м3 | 0,06028 | 0,0088 | 4 403,50 | | | 265,44 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005) | м3 | 0,003425 | 0,0005 | 12 684,85 | | | 43,45 |
| 363 | ВІ-06-02-01-05 | Укладка перемычек 2ПБ10-1П | шт | 1 | | 1 102,48 | 1 102,48 | | 1 102,48 |
| | 30-13-9450 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П (расх. на ед.=1) | шт | 1 | 1 | 1 070,77 | | | 1 070,77 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0025 | 0,0025 | 12 684,85 | | | 31,71 |
| 364 | ВІ-06-02-01-06 | Укладка перемычек 2ПБ13-1П | шт | 8 | | 1 023,74 | 8 189,92 | | 8 189,92 |
| | 30-13-9451 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1) | шт | 8 | 1 | 992,03 | | | 7 936,24 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,02 | 0,0025 | 12 684,85 | | | 253,7 |
| 365 | ВІ-06-02-01-15 | Укладка перемычек 3ПБ13-37П | шт | 15 | | 1 935,82 | 29 037,30 | | 29 037,30 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-13-9460 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1) | шт | 15 | 1 | 1 904,11 | | | 28 561,65 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0375 | 0,0025 | 12 684,85 | | | 475,68 |
| 366 | ВІ-06-02-01-16 | Укладка перемычек 3ПБ16-37П | шт | 22 | | 2 278,43 | 50 125,46 | | 50 125,46 |
| | 30-13-9461 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1) | шт | 22 | 1 | 2 246,72 | | | 49 427,84 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,055 | 0,0025 | 12 684,85 | | | 697,67 |
| 367 | ВІ-06-02-01-27 | Укладка перемычек 5ПБ21-27П | шт | 11 | | 6 198,73 | 68 186,03 | | 68 186,03 |
| | 30-13-9472 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1) | шт | 11 | 1 | 6 167,02 | | | 67 837,22 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0275 | 0,0025 | 12 684,85 | | | 348,83 |
| 368 | ВІ-06-02-01-29 | Укладка перемычек 5ПБ27-27П | шт | 2 | | 9 879,33 | 19 758,66 | | 19 758,66 |
| | 30-13-9476 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ27-27П (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 9 847,62 | | | 19 695,24 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,005 | 0,0025 | 12 684,85 | | | 63,42 |
| 369 | ВІ-06-02-01-21 | Укладка перемычек 3ПБ27-8П | шт | 2 | | 3 773,67 | 7 547,34 | | 7 547,34 |
| | 30-13-9466 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ27-8П (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 3 741,96 | | | 7 483,92 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,005 | 0,0025 | 12 684,85 | | | 63,42 |
| 370 | ВІ-06-02-01-26 | Укладка перемычек 5ПБ18-27П | шт | 5 | | 5 706,99 | 28 534,95 | | 28 534,95 |
| | 30-13-9471 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1) | шт | 5 | 1 | 5 675,28 | | | 28 376,4 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0125 | 0,0025 | 12 684,85 | | | 158,56 |
| 371 | ВІ-06-02-01-09 | Укладка перемычек 2ПБ19-3П | шт | 17 | | 1 498,51 | 25 474,67 | | 25 474,67 |
| | 30-13-9454 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1) | шт | 17 | 1 | 1 466,80 | | | 24 935,6 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0425 | 0,0025 | 12 684,85 | | | 539,11 |
| 372 | ВІ-06-02-01-17 | Укладка перемычек 3ПБ18-37П | шт | 5 | | 2 935,96 | 14 679,80 | | 14 679,80 |
| | 30-13-9462 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1) | шт | 5 | 1 | 2 904,25 | | | 14 521,25 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0125 | 0,0025 | 12 684,85 | | | 158,56 |
| 373 | ВІ-07-01-04-01 | Изготовление и монтаж металлоконструкции (перемычки) | т | 1,621 | | 307 087,33 | 497 788,56 | 191 871,40 | 305 917,16 |
| | ВІ-074 | Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений, | чел.час | 1,621 | 1 | 118 366,07 | | 191 871,4 | |
| | 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм (расх. на | т | 1,66963 | 1,03 | 183 224,52 | | | 305 917,16 |
| 374 | ВІ-12-02-01-02 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 12 | | 177,53 | 2 130,36 | 1 414,20 | 716,16 |
| | ВІ-176 | Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих) | чел.час | 12 | 1 | 117,85 | | 1 414,2 | |
| | 1-1-115а | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18) | кг | 2,16 | 0,18 | 331,56 | | | 716,17 |

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | ВІ-06-03-02-69 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8) | шт | 2 | | 59 964,87 | 119 929,74 | 2 455,34 | 117 474,40 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 2 | 1 | 1 227,67 | | 2 455,34 | |
| | 30-13-9599 | Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 57 900,00 | | | 115 800 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,132 | 0,066 | 12 684,85 | | | 1 674,4 |
| 376 | ВІ-06-03-02-68 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8) | шт | 6 | | 49 219,13 | 295 314,78 | 7 366,02 | 287 948,76 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 6 | 1 | 1 227,67 | | 7 366,02 | |
| | 30-13-9598 | Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 6 | 1 | 47 154,26 | | | 282 925,56 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,396 | 0,066 | 12 684,85 | | | 5 023,2 |
| 377 | ВІ-06-03-02-65 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8) | шт | 10 | | 56 559,39 | 565 593,90 | 12 276,70 | 553 317,20 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 10 | 1 | 1 227,67 | | 12 276,7 | |
| | 30-13-9595 | Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 10 | 1 | 54 494,52 | | | 544 945,2 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,66 | 0,066 | 12 684,85 | | | 8 372 |
| 378 | ВІ-06-03-02-64 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8) | шт | 3 | | 50 064,87 | 150 194,61 | 3 683,01 | 146 511,60 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 3 | 1 | 1 227,67 | | 3 683,01 | |
| | 30-13-9594 | Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 3 | 1 | 48 000,00 | | | 144 000 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,198 | 0,066 | 12 684,85 | | | 2 511,6 |
| 379 | ВІ-06-03-02-45 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8) | шт | 12 | | 44 502,99 | 534 035,88 | 14 732,04 | 519 303,84 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 12 | 1 | 1 227,67 | | 14 732,04 | |
| | 30-13-9580 | Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 12 | 1 | 42 438,12 | | | 509 257,44 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,792 | 0,066 | 12 684,85 | | | 10 046,4 |
| 380 | ВІ-06-03-02-44 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8) | шт | 8 | | 34 771,89 | 278 175,12 | 9 821,36 | 268 353,76 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 8 | 1 | 1 227,67 | | 9 821,36 | |
| | 30-13-9579 | Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 8 | 1 | 32 707,02 | | | 261 656,16 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,528 | 0,066 | 12 684,85 | | | 6 697,6 |
| 381 | ВІ-06-03-02-43 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8) | шт | 4 | | 42 560,23 | 170 240,92 | 4 910,68 | 165 330,24 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 4 | 1 | 1 227,67 | | 4 910,68 | |
| | 30-13-9639 | Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1) | шт | 4 | 1 | 40 495,36 | | | 161 981,44 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,264 | 0,066 | 12 684,85 | | | 3 348,8 |
| 382 | ВІ-06-03-02-38 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8) | шт | 11 | | 42 512,73 | 467 640,03 | 13 504,37 | 454 135,66 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 11 | 1 | 1 227,67 | | 13 504,37 | |
| | 30-13-9576 | Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 11 | 1 | 40 447,86 | | | 444 926,46 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,726 | 0,066 | 12 684,85 | | | 9 209,2 |
| 383 | ВІ-06-03-02-37 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8) | шт | 6 | | 32 364,87 | 194 189,22 | 7 366,02 | 186 823,20 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 6 | 1 | 1 227,67 | | 7 366,02 | |
| | 30-13-9575 | Плиты перекрытия многопустотные ПК54-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 6 | 1 | 30 300,00 | | | 181 800 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,396 | 0,066 | 12 684,85 | | | 5 023,2 |
| 384 | ВІ-06-03-02-09 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8) | шт | 5 | | 33 365,41 | 166 827,05 | 6 138,35 | 160 688,70 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 5 | 1 | 1 227,67 | | 6 138,35 | |
| | 30-13-9568 | Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 5 | 1 | 31 300,54 | | | 156 502,7 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,33 | 0,066 | 12 684,85 | | | 4 186 |
| 385 | ВІ-06-03-02-08 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8) | шт | 4 | | 25 917,81 | 103 671,24 | 4 910,68 | 98 760,56 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 4 | 1 | 1 227,67 | | 4 910,68 | |
| | 30-13-9567 | Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 4 | 1 | 23 852,94 | | | 95 411,76 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,264 | 0,066 | 12 684,85 | | | 3 348,8 |
| 386 | ВІ-06-03-01-18 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8) | шт | 1 | | 26 664,87 | 26 664,87 | 1 227,67 | 25 437,20 |
| | ВІ-062 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда | чел.час | 1 | 1 | 1 227,67 | | 1 227,67 | |
| | 30-13-9605 | Плиты перекрытия многопустотные ПК33-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 1 | 1 | 24 600,00 | | | 24 600 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,066 | 0,066 | 12 684,85 | | | 837,2 |
| 387 | ВІ-06-03-01-12 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8) | шт | 2 | | 24 464,87 | 48 929,74 | 2 455,34 | 46 474,40 |
| | ВІ-062 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда | чел.час | 2 | 1 | 1 227,67 | | 2 455,34 | |
| | 30-13-9557 | Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 22 400,00 | | | 44 800 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,132 | 0,066 | 12 684,85 | | | 1 674,4 |
| 388 | ВІ-06-03-02-24 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8) | шт | 2 | | 37 865,36 | 75 730,72 | 2 455,34 | 73 275,38 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 2 | 1 | 1 227,67 | | 2 455,34 | |
| | 30-13-9572 | Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 35 800,49 | | | 71 600,98 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,132 | 0,066 | 12 684,85 | | | 1 674,4 |
| 389 | ВІ-06-03-02-02 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8) | шт | 1 | | 31 164,23 | 31 164,23 | 1 227,67 | 29 936,56 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 1 | 1 | 1 227,67 | | 1 227,67 | |
| | 30-13-9564 | Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 1 | 1 | 29 099,36 | | | 29 099,36 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,066 | 0,066 | 12 684,85 | | | 837,2 |
| 390 | ВІ-06-03-01-24 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8) | шт | 2 | | 28 864,50 | 57 729,00 | 2 455,34 | 55 273,66 |
| | ВІ-062 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда | чел.час | 2 | 1 | 1 227,67 | | 2 455,34 | |
| | 30-13-9561 | Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 26 799,63 | | | 53 599,26 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,132 | 0,066 | 12 684,85 | | | 1 674,4 |
| 391 | ВІ-06-03-02-45 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8) | шт | 3 | | 44 502,99 | 133 508,97 | 3 683,01 | 129 825,96 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 3 | 1 | 1 227,67 | | 3 683,01 | |
| | 30-13-9580 | Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 3 | 1 | 42 438,12 | | | 127 314,36 |
| | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066) | м3 | 0,198 | 0,066 | 12 684,85 | | | 2 511,6 |
| 392 | ВІ-06-04-01-01 | Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и | шт | 1 | | 1 390,04 | 1 390,04 | 1 227,67 | 162,37 |
| | ВІ-064 | Работы по установке плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных | чел.час | 1 | 1 | 1 227,67 | | 1 227,67 | |
| | 1404ARN-30-13-195 | Плита монолитная МП-2, 6900х1840х200мм (расх. на ед.=1) | шт | 1 | 1 | | | | |
| | 30-2-5 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50 (расх. на ед.=0,0128) | м3 | 0,0128 | 0,0128 | 12 684,85 | | | 162,37 |
| 393 | ВІ-15-03-01-01 | Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях | м3 | 0,414 | | 18 461,95 | 7 643,25 | 2 178,05 | 5 465,19 |
| | ВІ-244 | Работы по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях (затраты | чел.час | 0,414 | 1 | 5 261,00 | | 2 178,05 | |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=1,04) | м3 | 0,43056 | 1,04 | 12 684,85 | | | 5 461,59 |
| | 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (расх. на | т | 0,0207 | 0,05 | 174,10 | | | 3,6 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | ВI-06-05-01-06 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30- | шт | 4 | | 30 178,96 | 120 715,84 | 5 960,68 | 114 755,16 |
| | ВI-066 | Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 4 | 1 | 1 490,17 | | 5 960,68 | |
| | 30-1-7 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052) | м3 | 0,0208 | 0,0052 | 14 594,50 | | | 303,57 |
| | 30-13-9852 | Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1) | шт | 4 | 1 | 28 500,00 | | | 114 000 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089) | м3 | 0,0356 | 0,0089 | 12 684,85 | | | 451,58 |
| 398 | ВI-07-01-04-01 | Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, | т | 0,179 | | 118 366,07 | 21 187,53 | 21 187,53 | |
| | ВI-074 | Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений, | чел.час | 0,179 | 1 | 118 366,07 | | 21 187,53 | |
| 399 | ТССЦ1-1-4874 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 30У из углеродистой стали | т | 0,114 | | 226 786,00 | 25 853,60 | | 25 853,60 |
| 400 | ТССЦ1-1-9302 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из стали СтЗПС, СтЗСП, размер 100х100х8мм | т | 0,071 | | 144 643,00 | 10 269,65 | | 10 269,65 |
| | Итого по разделу | | | | | | 13 661 268,10 | 3 382 434,00 | 10 278 834,10 |
| | Всего по смете | | | | | | 14 870 810,47 | 3 957 925,35 | 10 912 885,12 |

**Акт 13 выполненных работ**

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 01.06.2018-30.06.2018

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 5. Пятый этаж**

**Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | ВI-05-02-01-02 | Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период | м3 | 3,3 | | 38 767,49 | 127 932,72 | 80 850,00 | 47 082,72 |
| | ВI-377 | Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой | чел.час | 3,3 | 1 | 24 500,00 | | 80 850 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,025) | м3 | 3,333333 | 1,025 | 14 124,82 | | | 47 082,73 |
| 281 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,231 | | 179 460,00 | 41 455,26 | | 41 455,26 |
| 282 | ТССЦ4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | т | 0,103 | | 176 780,00 | 18 208,34 | | 18 208,34 |
| | Итого по разделу | | | | | | 187 596,33 | 80 850,00 | 106 746,33 |

**Раздел 6. Шестой этаж**

**Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | ВI-05-02-01-02 | Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период | м3 | 3,3 | | 38 767,49 | 127 932,72 | 80 850,00 | 47 082,72 |
| | ВI-377 | Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой | чел.час | 3,3 | 1 | 24 500,00 | | 80 850 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,025) | м3 | 3,333333 | 1,025 | 14 124,82 | | | 47 082,73 |
| 339 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,231 | | 179 460,00 | 41 455,26 | | 41 455,26 |
| 340 | ТССЦ4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,103 | | 176 780,00 | 18 208,34 | | 18 208,34 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | | | | | | | |
| | Итого по разделу | | | | | | 187 596,33 | 80 850,00 | 106 746,33 |

Раздел 7. Седьмой этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | ВI-05-02-01-02 | Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период | м3 | 3,3 | | 38 767,49 | 127 932,72 | 80 850,00 | 47 082,72 |
| | ВI-377 | Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой | чел.час | 3,3 | 1 | 24 500,00 | | 80 850 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,025) | м3 | 3,333333 | 1,025 | 14 124,82 | | | 47 082,73 |
| 395 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,231 | | 179 460,00 | 41 455,26 | | 41 455,26 |
| 396 | ТССЦ4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | т | 0,103 | | 176 780,00 | 18 208,34 | | 18 208,34 |
| | Итого по разделу | | | | | | 187 596,33 | 80 850,00 | 106 746,33 |
| | Всего по смете | | | | | | 562 788,99 | 242 550,00 | 320 238,99 |
| | Всего в смете блок 1 | | | | | | 103 425 522,70 | | 75 857 410,13 |

**Акт 1 выполненных работ**

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2 за 01.03.2018-31.03.2018

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВI-08-01-01-09 | Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого | м3 | 279,8 | | 25 205,15 | 7 052 400,97 | 2 320 840,27 | 4 731 560,70 |
| | ВI-077 | Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки | чел.час | 279,8 | 1 | 8 294,64 | | 2 320 840,27 | |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0) | м3 | 2,798 | 0,000036 | 4 023,44 | | | 11 257,59 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 73,899893 | 0,000793 | 11 179,00 | | | 826 126,9 |
| | 30-7-9970 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на | 1000шт | 77,885095 | 0,001051 | 46 153,15 | | | 3 594 642,47 |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 1,458597 | 0,000019 | 205 357,00 | | | 299 533,1 |
| 2 | ВI-08-01-01-07 | Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого | м3 | 16,13 | | 25 212,75 | 406 681,66 | 133 792,54 | 272 889,11 |
| | ВI-077 | Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки | чел.час | 16,13 | 1 | 8 294,64 | | 133 792,54 | |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,1613 | 0,00062 | 4 023,44 | | | 648,98 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 4,145064 | 0,013391 | 11 179,00 | | | 46 337,67 |
| | 30-7-9970 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на | 1000шт | 4,520489 | 0,018351 | 46 153,15 | | | 208 634,81 |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 0,084086 | 0,000323 | 205 357,00 | | | 17 267,65 |
| 3 | ВI-08-01-01-08 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из одинарного полнотелого кирпича | м3 | 7,6 | | 29 847,00 | 226 837,20 | 63 039,26 | 163 797,94 |
| | ВI-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 7,6 | 1 | 8 294,64 | | 63 039,26 | |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М- | м3 | 2,170041 | 0,031579 | 11 179,00 | | | 24 258,89 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100 (расх. на ед.=0) | | | | | | | |
| | 30-6-9997 | Кирпич керамический полнотелый одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65мм, М-150 (расх. на | 1000шт | 2,9944 | 0,394 | 46 600,00 | | | 139 539,04 |
| 4 | ВІ-08-01-01-06 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из одинарного полнотелого кирпича | м3 | 4,8 | | 29 813,80 | 143 106,24 | 39 814,27 | 103 291,97 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 4,8 | 1 | 8 294,64 | | 39 814,27 | |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 1,336288 | 0,04875 | 11 179,00 | | | 14 938,36 |
| | 30-6-9997 | Кирпич керамический полнотелый одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65мм, М-150 (расх. на | 1000шт | 1,896 | 0,395 | 46 600,00 | | | 88 353,6 |
| 5 | ВІ-06-02-01-20 | Укладка перемычек 3ПБ25-8П | шт | 27 | | 3 698,72 | 99 865,44 | | 99 865,44 |
| | 30-13-9465 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1) | шт | 27 | 1 | 3 670,77 | | | 99 110,79 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0675 | 0,0025 | 11 179,00 | | | 754,58 |
| 6 | ВІ-06-02-01-27 | Укладка перемычек 5ПБ21-27П | шт | 9 | | 7 028,14 | 63 253,26 | | 63 253,26 |
| | 30-13-9472 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1) | шт | 9 | 1 | 7 000,19 | | | 63 001,71 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0225 | 0,0025 | 11 179,00 | | | 251,53 |
| 7 | ВІ-06-02-01-28 | Укладка перемычек 5ПБ25-27П | шт | 11 | | 8 917,95 | 98 097,45 | | 98 097,45 |
| | 30-13-9473 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1) | шт | 11 | 1 | 8 890,00 | | | 97 790 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0275 | 0,0025 | 11 179,00 | | | 307,42 |

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ВІ-08-01-01-07 | Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого | м3 | 90,176 | | 25 212,74 | 2 273 584,04 | 747 977,46 | 1 525 606,59 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки | чел.час | 90,176 | 1 | 8 294,64 | | 747 977,46 | |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,90176 | 0,000111 | 4 023,44 | | | 3 628,18 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 23,173298 | 0,002395 | 11 179,00 | | | 259 054,3 |
| | 30-7-9970 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на | 1000шт | 25,272138 | 0,003282 | 46 153,15 | | | 1 166 388,78 |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 0,470087 | 0,000058 | 205 357,00 | | | 96 535,66 |
| 15 | ВІ-08-01-01-07 | Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого | м3 | 36,6 | | 25 212,75 | 922 786,65 | 303 583,82 | 619 202,83 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки | чел.час | 36,6 | 1 | 8 294,64 | | 303 583,82 | |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,366 | 0,000273 | 4 023,44 | | | 1 472,58 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 9,405415 | 0,005902 | 11 179,00 | | | 105 143,13 |
| | 30-7-9970 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на | 1000шт | 10,257278 | 0,008087 | 46 153,15 | | | 473 405,69 |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 0,190796 | 0,000142 | 205 357,00 | | | 39 181,29 |
| 18 | ВІ-06-02-01-09 | Укладка перемычек 2ПБ19-3П | шт | 16 | | 1 591,07 | 25 457,12 | | 25 457,12 |
| | 30-13-9454 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1) | шт | 16 | 1 | 1 563,12 | | | 25 009,92 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,04 | 0,0025 | 11 179,00 | | | 447,16 |
| 19 | ВІ-06-02-01-15 | Укладка перемычек 3ПБ13-37П | шт | 85 | | 2 087,08 | 177 401,80 | | 177 401,80 |
| | 30-13-9460 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1) | шт | 85 | 1 | 2 059,13 | | | 175 026,05 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,2125 | 0,0025 | 11 179,00 | | | 2 375,54 |
| 20 | ВІ-06-02-01-16 | Укладка перемычек 3ПБ16-37П | шт | 10 | | 2 465,17 | 24 651,70 | | 24 651,70 |
| | 30-13-9461 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1) | шт | 10 | 1 | 2 437,22 | | | 24 372,2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,025 | 0,0025 | 11 179,00 | | | 279,48 |
| 21 | ВІ-06-02-01-19 | Укладка перемычек 3ПБ21-8П | шт | 11 | | 3 104,50 | 34 149,50 | | 34 149,50 |
| | 30-13-9464 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1) | шт | 11 | 1 | 3 076,55 | | | 33 842,05 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0275 | 0,0025 | 11 179,00 | | | 307,42 |
| 22 | ВІ-06-02-01-17 | Укладка перемычек 3ПБ18-37П | шт | 3 | | 3 106,94 | 9 320,82 | | 9 320,82 |
| | 30-13-9462 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1) | шт | 3 | 1 | 3 078,99 | | | 9 236,97 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0075 | 0,0025 | 11 179,00 | | | 83,84 |
| 23 | ВІ-06-02-01-26 | Укладка перемычек 5ПБ18-27П | шт | 3 | | 6 406,12 | 19 218,36 | | 19 218,36 |
| | 30-13-9471 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1) | шт | 3 | 1 | 6 378,17 | | | 19 134,51 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025) | м3 | 0,0075 | 0,0025 | 11 179,00 | | | 83,84 |
| 24 | ВІ-07-01-04-01 | Изготовление и монтаж металлоконструкции (перемычки) | т | 0,991 | | 336 321,28 | 333 294,39 | 117 300,78 | 215 993,61 |
| | ВІ-074 | Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений, | чел.час | 0,991 | 1 | 118 366,07 | | 117 300,78 | |
| | 1-1-1577 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества | т | 1,02073 | 1,03 | 211 607,00 | | | 215 993,61 |
| 25 | ВІ-12-02-01-02 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 12,4 | | 190,21 | 2 358,60 | 1 461,34 | 897,26 |
| | ВІ-176 | Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих) | чел.час | 12,4 | 1 | 117,85 | | 1 461,34 | |
| | 1-1-115а | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18) | кг | 2,232 | 0,18 | 402,00 | | | 897,26 |

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ВІ-06-03-02-65 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8) | шт | 20 | | 58 425,48 | 1 168 509,60 | 24 553,40 | 1 143 956,20 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 20 | 1 | 1 227,67 | | 24 553,4 | |
| | 30-13-9595 | Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 20 | 1 | 56 460,00 | | | 1 129 200 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 1,32 | 0,0033 | 11 179,00 | | | 14 756,28 |
| 31 | ВІ-06-03-02-64 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8) | шт | 3 | | 49 065,48 | 147 196,44 | 3 683,01 | 143 513,43 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 3 | 1 | 1 227,67 | | 3 683,01 | |
| | 30-13-9594 | Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 3 | 1 | 47 100,00 | | | 141 300 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,198 | 0,022 | 11 179,00 | | | 2 213,44 |
| 32 | ВІ-06-03-02-57 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8) | шт | 2 | | 49 113,48 | 98 226,96 | 2 455,34 | 95 771,62 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 2 | 1 | 1 227,67 | | 2 455,34 | |
| | 30-13-9590 | Плиты перекрытия многопустотные ПК63-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 47 148,00 | | | 94 296 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,132 | 0,033 | 11 179,00 | | | 1 475,63 |
| 33 | ВІ-06-03-02-56 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8) | шт | 15 | | 35 456,92 | 531 853,80 | 18 415,05 | 513 438,75 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 15 | 1 | 1 227,67 | | 18 415,05 | |
| | 30-13-9589 | Плиты перекрытия многопустотные ПК63-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 15 | 1 | 33 491,44 | | | 502 371,6 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,99 | 0,0044 | 11 179,00 | | | 11 067,21 |
| 34 | ВІ-06-03-02-45 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8) | шт | 6 | | 44 465,48 | 266 792,88 | 7 366,02 | 259 426,86 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 6 | 1 | 1 227,67 | | 7 366,02 | |
| | 30-13-9580 | Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 | шт | 6 | 1 | 42 500,00 | | | 255 000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (расх. на ед.=1) | | | | | | | |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,396 | 0,011 | 11 179,00 | | | 4 426,88 |
| 35 | ВІ-06-03-02-44 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8) | шт | 4 | | 31 489,57 | 125 958,28 | 4 910,68 | 121 047,60 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 4 | 1 | 1 227,67 | | 4 910,68 | |
| | 30-13-9579 | Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 4 | 1 | 29 524,09 | | | 118 096,36 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,264 | 0,0165 | 11 179,00 | | | 2 951,26 |
| 36 | ВІ-06-03-02-43 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8) | шт | 2 | | 42 465,48 | 84 930,96 | 2 455,34 | 82 475,62 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 2 | 1 | 1 227,67 | | 2 455,34 | |
| | 30-13-9639 | Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 40 500,00 | | | 81 000 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,132 | 0,033 | 11 179,00 | | | 1 475,63 |
| 37 | ВІ-06-03-02-38 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8) | шт | 6 | | 42 215,48 | 253 292,88 | 7 366,02 | 245 926,86 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 6 | 1 | 1 227,67 | | 7 366,02 | |
| | 30-13-9576 | Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 6 | 1 | 40 250,00 | | | 241 500 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,396 | 0,011 | 11 179,00 | | | 4 426,88 |
| 38 | ВІ-06-03-02-37 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8) | шт | 3 | | 32 265,48 | 96 796,44 | 3 683,01 | 93 113,43 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 3 | 1 | 1 227,67 | | 3 683,01 | |
| | 30-13-9575 | Плиты перекрытия многопустотные ПК54-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 3 | 1 | 30 300,00 | | | 90 900 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,198 | 0,022 | 11 179,00 | | | 2 213,44 |
| 39 | ВІ-06-03-02-24 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8) | шт | 8 | | 37 765,48 | 302 123,84 | 9 821,36 | 292 302,48 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 8 | 1 | 1 227,67 | | 9 821,36 | |
| | 30-13-9572 | Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 8 | 1 | 35 800,00 | | | 286 400 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,528 | 0,00825 | 11 179,00 | | | 5 902,51 |
| 40 | ВІ-06-03-02-09 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8) | шт | 7 | | 33 265,48 | 232 858,36 | 8 593,69 | 224 264,67 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 7 | 1 | 1 227,67 | | 8 593,69 | |
| | 30-13-9568 | Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 7 | 1 | 31 300,00 | | | 219 100 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,462 | 0,009429 | 11 179,00 | | | 5 164,7 |
| 41 | ВІ-06-03-02-08 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8) | шт | 4 | | 25 839,37 | 103 357,48 | 4 910,68 | 98 446,80 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 4 | 1 | 1 227,67 | | 4 910,68 | |
| | 30-13-9567 | Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 4 | 1 | 23 873,89 | | | 95 495,56 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,264 | 0,0165 | 11 179,00 | | | 2 951,26 |
| 42 | ВІ-06-03-01-18 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8) | шт | 1 | | 26 565,48 | 26 565,48 | 1 227,67 | 25 337,81 |
| | ВІ-062 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда | чел.час | 1 | 1 | 1 227,67 | | 1 227,67 | |
| | 30-13-9605 | Плиты перекрытия многопустотные ПК33-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 1 | 1 | 24 600,00 | | | 24 600 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,066 | 0,066 | 11 179,00 | | | 737,81 |
| 43 | ВІ-06-03-01-12 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8) | шт | 3 | | 24 365,48 | 73 096,44 | 3 683,01 | 69 413,43 |
| | ВІ-062 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда | чел.час | 3 | 1 | 1 227,67 | | 3 683,01 | |
| | 30-13-9557 | Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 | шт | 3 | 1 | 22 400,00 | | | 67 200 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (расх. на ед.=1) | | | | | | | | |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,198 | 0,022 | 11 179,00 | | | | 2 213,44 |
| 44 | ВІ-06-03-02-02 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8) | шт | 1 | | 31 065,48 | 31 065,48 | 1 227,67 | | 29 837,81 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 1 | 1 | 1 227,67 | | 1 227,67 | | |
| | 30-13-9564 | Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 1 | 1 | 29 100,00 | | | | 29 100 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,066 | 0,066 | 11 179,00 | | | | 737,81 |
| 45 | ВІ-06-03-01-24 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8) | шт | 4 | | 28 765,48 | 115 061,92 | 4 910,68 | | 110 151,24 |
| | ВІ-062 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда | чел.час | 4 | 1 | 1 227,67 | | 4 910,68 | | |
| | 30-13-9561 | Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 4 | 1 | 26 800,00 | | | | 107 200 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,264 | 0,0165 | 11 179,00 | | | | 2 951,26 |
| 49 | ВІ-15-03-01-01 | Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях | м3 | 0,45 | | 16 886,87 | 7 599,09 | 2 367,32 | | 5 231,77 |
| | ВІ-244 | Работы по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях (затраты | чел.час | 0,45 | 1 | 5 260,71 | | 2 367,32 | | |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=1,04) | м3 | 0,468 | 1,04 | 11 179,00 | | | | 5 231,77 |

**Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ВІ-06-05-01-06 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30- | шт | 2 | | 30 148,86 | 60 297,72 | 2 980,34 | | 57 317,38 |
| | ВІ-066 | Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 2 | 1 | 1 490,17 | | 2 980,34 | | |
| | 30-1-7 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052) | м3 | 0,0104 | 0,0052 | 11 384,00 | | | | 118,39 |
| | 30-13-9852 | Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 28 500,00 | | | | 57 000 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089) | м3 | 0,0178 | 0,0089 | 11 179,00 | | | | 198,99 |
| | Итого по разделу | | | | | | 15 638 048,71 | 3 842 420,04 | | 11 795 628,68 |
| | Всего по смете | | | | | | 15 638 048,71 | 3 842 420,04 | | 11 795 628,68 |

**Акт 2 выполненных работ**

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2 за 01.04.2018-30.04.2018

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 2. Второй этаж**

**Подраздел Кладка наружных стен с перемычками**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ВІ-08-01-01-09 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 206,7 | | 23 826,86 | 4 925 011,96 | 1 714 502,09 | | 3 210 509,87 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 206,7 | 1 | 8 294,64 | | 1 714 502,09 | | |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 57,110435 | 0,00099 | 13 605,27 | | | | 777 002,89 |
| | 30-7-9970 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на | 1000шт | 56,862573 | 0,001422 | 42 796,29 | | | | 2 433 507,16 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | ВI-07-01-01-04 | Армирование кладки | т | 1,07 | | 127 923,92 | 136 878,59 | 136 033,29 | 845,30 |
| | ВI-391 | Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 1,07 | 1 | 127 133,92 | | 136 033,29 | |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 1,07 | 1 | 790,00 | | | 845,3 |
| 63 | ВI-08-03-01-01 | Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине | мп | 120 | | 375,57 | 45 068,40 | 31 606,80 | 13 461,60 |
| | ВI-400 | Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при | чел.час | 120 | 1 | 263,39 | | 31 606,8 | |
| | 1-1-8829 | Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм (расх. на ед.=0) | мп | 37,712131 | 0,007583 | 212,00 | | | 7 994,97 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088) | м3 | 1,056 | 0,0088 | 4 403,50 | | | 4 650,1 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005) | м3 | 0,06 | 0,0005 | 13 605,27 | | | 816,32 |
| 64 | ВI-08-03-02-01 | Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до | мп | 189,6 | | 310,13 | 58 800,65 | 44 013,74 | 14 786,90 |
| | ВI-401 | Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине | чел.час | 189,6 | 1 | 232,14 | | 44 013,74 | |
| | 1-1-8829 | Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм (расх. на ед.=0) | мп | 59,585167 | 0,0048 | 212,00 | | | 12 632,06 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258) | м3 | 0,489168 | 0,00258 | 4 403,50 | | | 2 154,05 |
| 65 | ВI-08-01-01-07 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 18,03 | | 23 805,35 | 429 210,46 | 149 552,36 | 279 658,10 |
| | ВI-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 18,03 | 1 | 8 294,64 | | 149 552,36 | |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 4,846983 | 0,011048 | 13 605,27 | | | 65 944,51 |
| | 30-7-9970 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на | 1000шт | 4,993742 | 0,016417 | 42 796,29 | | | 213 713,63 |
| 66 | ВI-07-01-01-04 | Армирование кладки | т | 0,092 | | 127 923,92 | 11 769,00 | 11 696,32 | 72,68 |
| | ВI-391 | Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 0,092 | 1 | 127 133,92 | | 11 696,32 | |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 0,092 | 1 | 790,00 | | | 72,68 |
| 67 | ВI-08-03-01-01 | Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине | мп | 23 | | 375,57 | 8 638,11 | 6 057,97 | 2 580,14 |
| | ВI-400 | Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при | чел.час | 23 | 1 | 263,39 | | 6 057,97 | |
| | 1-1-8829 | Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм (расх. на ед.=0) | мп | 7,228158 | 0,039565 | 212,00 | | | 1 532,37 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088) | м3 | 0,2024 | 0,0088 | 4 403,50 | | | 891,27 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005) | м3 | 0,0115 | 0,0005 | 13 605,27 | | | 156,46 |
| 68 | ВI-08-03-02-01 | Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до | мп | 15 | | 310,13 | 4 651,95 | 3 482,10 | 1 169,85 |
| | ВI-401 | Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине | чел.час | 15 | 1 | 232,14 | | 3 482,1 | |
| | 1-1-8829 | Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм (расх. на ед.=0) | мп | 4,714016 | 0,060667 | 212,00 | | | 999,37 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258) | м3 | 0,0387 | 0,00258 | 4 403,50 | | | 170,42 |
| 69 | ВI-06-02-01-20 | Укладка перемычек 3ПБ25-8П | шт | 26 | | 3 320,36 | 86 329,36 | | 86 329,36 |
| | 30-13-9465 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1) | шт | 26 | 1 | 3 299,43 | | | 85 785,18 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,040003 | 0,000059 | 13 605,27 | | | 544,25 |
| 70 | ВI-06-02-01-27 | Укладка перемычек 5ПБ21-27П | шт | 20 | | 6 188,71 | 123 774,20 | | 123 774,20 |
| | 30-13-9472 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1) | шт | 20 | 1 | 6 167,78 | | | 123 355,6 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,030771 | 0,000077 | 13 605,27 | | | 418,65 |
| 71 | ВI-06-02-01-28 | Укладка перемычек 5ПБ25-27П | шт | 13 | | 7 474,16 | 97 164,08 | | 97 164,08 |
| | 30-13-9473 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1) | шт | 13 | 1 | 7 453,23 | | | 96 891,99 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,020001 | 0,000118 | 13 605,27 | | | 272,12 |

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | ВІ-08-01-01-07 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 78,55 | | 23 805,35 | 1 869 910,24 | 651 543,97 | 1 218 366,27 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 78,55 | 1 | 8 294,64 | | 651 543,97 | |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 21,116501 | 0,002536 | 13 605,27 | | | 287 295,7 |
| | 30-7-9970 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на | 1000шт | 21,755877 | 0,003768 | 42 796,29 | | | 931 070,82 |
| 73 | ВІ-07-01-01-04 | Армирование кладки | т | 0,41 | | 127 923,92 | 52 448,81 | 52 124,91 | 323,90 |
| | ВІ-391 | Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 0,41 | 1 | 127 133,92 | | 52 124,91 | |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 0,41 | 1 | 790,00 | | | 323,9 |
| 74 | ВІ-08-03-01-01 | Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине | мп | 61,7 | | 375,57 | 23 172,67 | 16 251,16 | 6 921,51 |
| | ВІ-400 | Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при | чел.час | 61,7 | 1 | 263,39 | | 16 251,16 | |
| | 1-1-8829 | Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм (расх. на ед.=0) | мп | 19,390321 | 0,014749 | 212,00 | | | 4 110,75 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088) | м3 | 0,54296 | 0,0088 | 4 403,50 | | | 2 390,92 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005) | м3 | 0,03085 | 0,0005 | 13 605,27 | | | 419,72 |
| 75 | ВІ-08-03-02-01 | Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до | мп | 34 | | 310,13 | 10 544,42 | 7 892,76 | 2 651,66 |
| | ВІ-401 | Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине | чел.час | 34 | 1 | 232,14 | | 7 892,76 | |
| | 1-1-8829 | Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм (расх. на ед.=0) | мп | 10,685104 | 0,026765 | 212,00 | | | 2 265,24 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258) | м3 | 0,08772 | 0,00258 | 4 403,50 | | | 386,28 |
| 77 | ВІ-08-01-02-01 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока | м3 | 1,72 | | 19 908,03 | 34 241,81 | 11 087,81 | 23 154,00 |
| | ВІ-079 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 1,72 | 1 | 6 446,40 | | 11 087,81 | |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5) | кг | 64,5 | 37,5 | 28,56 | | | 1 842,12 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,01429 | 0,00483 | 13 605,27 | | | 194,42 |
| | 30-4-9995 | Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03) | м3 | 1,7716 | 1,03 | 11 920,00 | | | 21 117,47 |
| 78 | ВІ-08-02-02-01 | Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием | м2 | 420,3 | | 2 704,07 | 1 136 520,62 | 541 884,38 | 594 636,24 |
| | ВІ-083 | Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих) | чел.час | 420,3 | 1 | 1 289,28 | | 541 884,38 | |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019) | м3 | 0,79857 | 0,0019 | 4 403,50 | | | 3 516,5 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75) | кг | 1 576,125 | 3,75 | 28,56 | | | 45 014,13 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,349197 | 0,000002 | 13 605,27 | | | 4 750,92 |
| | 30-4-9994 | Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103) | м3 | 43,2909 | 0,103 | 12 505,00 | | | 541 352,7 |
| 79 | ВІ-08-02-01-04 | Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного | м2 | 28,8 | | 3 143,28 | 90 526,46 | 37 131,26 | 53 395,20 |
| | ВІ-081 | Работы по кладке армированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих) | чел.час | 28,8 | 1 | 1 289,28 | | 37 131,26 | |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0009) | м3 | 0,02592 | 0,0009 | 4 403,50 | | | 114,14 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,609345 | 0,000544 | 13 605,27 | | | 8 290,3 |
| | 30-7-9970 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на | 1000шт | 1,050983 | 0,001354 | 42 796,29 | | | 44 978,17 |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 0,015942 | 0,000019 | 790,00 | | | 12,59 |
| 80 | ВІ-08-01-01-07 | Кладка армированных наружных и внутренних | м3 | 26,42 | | 22 983,93 | 607 235,43 | 219 144,39 | 388 091,04 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого | | | | | | | |
| | ВІ-077 | Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки | чел.час | 26,42 | 1 | 8 294,64 | | 219 144,39 | |
| | 1-3-9750 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы | м3 | 0,2642 | 0,000379 | 6 980,00 | | | 1 844,12 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 5,364729 | 0,007539 | 13 605,27 | | | 72 988,59 |
| | 30-7-9970 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на | 1000шт | 7,317508 | 0,011204 | 42 796,29 | | | 313 162,19 |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 0,121785 | 0,000174 | 790,00 | | | 96,21 |
| 81 | ВІ-07-01-01-04 | Армирование кладки | т | 1,69 | | 127 923,92 | 216 191,42 | 214 856,32 | 1 335,10 |
| | ВІ-391 | Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 1,69 | 1 | 127 133,92 | | 214 856,32 | |
| | 4-1-9994 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней | т | 1,69 | 1 | 790,00 | | | 1 335,1 |
| 82 | ВІ-08-03-01-01 | Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине | мп | 20,5 | | 375,57 | 7 699,19 | 5 399,50 | 2 299,69 |
| | ВІ-400 | Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при | чел.час | 20,5 | 1 | 263,39 | | 5 399,5 | |
| | 1-1-8829 | Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм (расх. на ед.=0) | мп | 6,442489 | 0,04439 | 212,00 | | | 1 365,81 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088) | м3 | 0,1804 | 0,0088 | 4 403,50 | | | 794,39 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005) | м3 | 0,01025 | 0,0005 | 13 605,27 | | | 139,45 |
| 83 | ВІ-08-03-02-01 | Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до | мп | 13,5 | | 310,13 | 4 186,76 | 3 133,89 | 1 052,87 |
| | ВІ-401 | Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине | чел.час | 13,5 | 1 | 232,14 | | 3 133,89 | |
| | 1-1-8829 | Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм (расх. на ед.=0) | мп | 4,242615 | 0,067407 | 212,00 | | | 899,43 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258) | м3 | 0,03483 | 0,00258 | 4 403,50 | | | 153,37 |
| 84 | ВІ-08-01-01-05 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 1,85 | | 23 779,28 | 43 991,67 | 15 345,08 | 28 646,58 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 1,85 | 1 | 8 294,64 | | 15 345,08 | |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,472007 | 0,102187 | 13 605,27 | | | 6 421,78 |
| | 30-7-9970 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на | 1000шт | 0,519316 | 0,162162 | 42 796,29 | | | 22 224,8 |
| 85 | ВІ-08-01-02-02 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока | м3 | 2,7 | | 7 630,43 | 20 602,16 | 17 405,28 | 3 196,88 |
| | ВІ-079 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 2,7 | 1 | 6 446,40 | | 17 405,28 | |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5) | кг | 101,25 | 37,5 | 28,56 | | | 2 891,7 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,022432 | 0,003077 | 13 605,27 | | | 305,19 |
| | 30-4-9992 | Газоблок 600x250x250мм (расх. на ед.=1,03) | м3 | | 1,03 | 12 723,00 | | | 35 382,663 |
| 86 | ВІ-06-02-01-06 | Укладка перемычек 2ПБ13-1П | шт | 8 | | 1 260,28 | 10 082,24 | | 10 082,24 |
| | 30-13-9451 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1) | шт | 8 | 1 | 1 239,35 | | | 9 914,8 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,012309 | 0,000192 | 13 605,27 | | | 167,47 |
| 87 | ВІ-06-02-01-09 | Укладка перемычек 2ПБ19-3П | шт | 16 | | 1 586,76 | 25 388,16 | | 25 388,16 |
| | 30-13-9454 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1) | шт | 16 | 1 | 1 565,83 | | | 25 053,28 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,024617 | 0,000096 | 13 605,27 | | | 334,92 |
| 88 | ВІ-06-02-01-15 | Укладка перемычек 3ПБ13-37П | шт | 12 | | 2 037,56 | 24 450,72 | | 24 450,72 |
| | 30-13-9460 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1) | шт | 12 | 1 | 2 016,63 | | | 24 199,56 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,018463 | 0,000128 | 13 605,27 | | | 251,19 |
| 89 | ВІ-06-02-01-16 | Укладка перемычек 3ПБ16-37П | шт | 25 | | 2 550,49 | 63 762,25 | | 63 762,25 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-13-9461 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1) | шт | 25 | 1 | 2 529,56 | | | 63 239 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,038464 | 0,000062 | 13 605,27 | | | 523,31 |
| 90 | ВІ-06-02-01-19 | Укладка перемычек 3ПБ21-8П | шт | 25 | | 3 043,04 | 76 076,00 | | 76 076,00 |
| | 30-13-9464 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1) | шт | 25 | 1 | 3 022,11 | | | 75 552,75 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,038464 | 0,000062 | 13 605,27 | | | 523,31 |
| 91 | ВІ-06-02-01-26 | Укладка перемычек 5ПБ18-27П | шт | 2 | | 5 800,17 | 11 600,34 | | 11 600,34 |
| | 30-13-9471 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 5 779,24 | | | 11 558,48 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,003077 | 0,000769 | 13 605,27 | | | 41,86 |
| 92 | ВІ-06-02-01-17 | Укладка перемычек 3ПБ18-37П | шт | 2 | | 3 091,20 | 6 182,40 | | 6 182,40 |
| | 30-13-9462 | Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 3 070,27 | | | 6 140,54 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,003077 | 0,000769 | 13 605,27 | | | 41,86 |
| 93 | ВІ-07-01-04-01 | Изготовление и монтаж металлоконструкции (перемычки) | т | 0,933 | | 118 366,07 | 110 435,54 | 110 435,54 | |
| | ВІ-074 | Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений, | чел.час | 0,933 | 1 | 118 366,07 | | 110 435,54 | |
| | 1-1-4489 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества | т | | 1,03 | 144 643,00 | | | 139 000,47657 |
| 94 | ВІ-12-02-01-02 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 12,4 | | 174,10 | 2 158,84 | 1 461,34 | 697,50 |
| | ВІ-176 | Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих) | чел.час | 12,4 | 1 | 117,85 | | 1 461,34 | |
| | 1-1-115а | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18) | кг | 2,232 | 0,18 | 312,50 | | | 697,5 |

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | ВІ-07-01-04-01 | Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, | т | 0,179 | | 118 366,07 | 21 187,53 | 21 187,53 | |
| | ВІ-074 | Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений, | чел.час | 0,179 | 1 | 118 366,07 | | 21 187,53 | |
| 96 | ТССЦ1-1-4874 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 30У из углеродистой стали | т | 0,114 | | 382 140,00 | 43 563,96 | | 43 563,96 |
| 97 | ТССЦ1-1-9302 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из стали Ст3ПС, Ст3СП, размер 100х100х8мм | т | 0,071 | | 211 600,00 | 15 023,60 | | 15 023,60 |
| 98 | ВІ-06-05-01-06 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30- | шт | 4 | | 30 138,14 | 120 552,56 | 5 960,68 | 114 591,88 |
| | ВІ-066 | Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 4 | 1 | 1 490,17 | | 5 960,68 | |
| | 30-1-7 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052) | м3 | 0,0208 | 0,0052 | 14 125,00 | | | 293,8 |
| | 30-13-9852 | Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1) | шт | 4 | 1 | 28 500,00 | | | 114 000 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,021909 | 0,001369 | 13 605,27 | | | 298,08 |

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ВІ-06-03-02-65 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8) | шт | 20 | | 56 655,87 | 1 133 117,40 | 24 553,40 | 1 108 564,00 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 20 | 1 | 1 227,67 | | 24 553,4 | |
| | 30-13-9595 | Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 20 | 1 | 54 530,25 | | | 1 090 605 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 1,32 | 0,0033 | 13 605,27 | | | 17 958,96 |
| 100 | ВІ-06-03-02-64 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8) | шт | 3 | | 49 205,86 | 147 617,58 | 3 683,01 | 143 934,57 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 3 | 1 | 1 227,67 | | 3 683,01 | |
| | 30-13-9594 | Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 | шт | 3 | 1 | 47 080,24 | | | 141 240,72 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (расх. на ед.=1) | | | | | | | |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,198 | 0,022 | 13 605,27 | | | 2 693,84 |
| 101 | ВІ-06-03-02-57 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8) | шт | 1 | | 49 273,62 | 49 273,62 | 1 227,67 | 48 045,95 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 1 | 1 | 1 227,67 | | 1 227,67 | |
| | 30-13-9590 | Плиты перекрытия многопустотные ПК63-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 1 | 1 | 47 148,00 | | | 47 148 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,066 | 0,066 | 13 605,27 | | | 897,95 |
| 102 | ВІ-06-03-02-56 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8) | шт | 10 | | 35 617,06 | 356 170,60 | 12 276,70 | 343 893,90 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 10 | 1 | 1 227,67 | | 12 276,7 | |
| | 30-13-9589 | Плиты перекрытия многопустотные ПК63-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 10 | 1 | 33 491,44 | | | 334 914,4 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,66 | 0,0066 | 13 605,27 | | | 8 979,48 |
| 103 | ВІ-06-03-02-45 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8) | шт | 6 | | 44 173,22 | 265 039,32 | 7 366,02 | 257 673,30 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 6 | 1 | 1 227,67 | | 7 366,02 | |
| | 30-13-9580 | Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 6 | 1 | 42 047,60 | | | 252 285,6 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,396 | 0,011 | 13 605,27 | | | 5 387,69 |
| 104 | ВІ-06-03-02-44 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8) | шт | 4 | | 32 383,09 | 129 532,36 | 4 910,68 | 124 621,68 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 4 | 1 | 1 227,67 | | 4 910,68 | |
| | 30-13-9579 | Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 4 | 1 | 30 257,47 | | | 121 029,88 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,264 | 0,0165 | 13 605,27 | | | 3 591,79 |
| 105 | ВІ-06-03-02-43 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8) | шт | 2 | | 42 625,62 | 85 251,24 | 2 455,34 | 82 795,90 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 2 | 1 | 1 227,67 | | 2 455,34 | |
| | 30-13-9639 | Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1) | шт | 2 | 1 | 40 500,00 | | | 81 000 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,132 | 0,033 | 13 605,27 | | | 1 795,9 |
| 106 | ВІ-06-03-02-38 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8) | шт | 6 | | 41 357,93 | 248 147,58 | 7 366,02 | 240 781,56 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 6 | 1 | 1 227,67 | | 7 366,02 | |
| | 30-13-9576 | Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 6 | 1 | 39 232,31 | | | 235 393,86 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,396 | 0,011 | 13 605,27 | | | 5 387,69 |
| 107 | ВІ-06-03-02-37 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8) | шт | 3 | | 33 134,65 | 99 403,95 | 3 683,01 | 95 720,94 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 3 | 1 | 1 227,67 | | 3 683,01 | |
| | 30-13-9575 | Плиты перекрытия многопустотные ПК54-12-8 (расх. на ед.=1) | шт | 3 | 1 | 31 009,03 | | | 93 027,09 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,198 | 0,022 | 13 605,27 | | | 2 693,84 |
| 108 | ВІ-06-03-02-24 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8) | шт | 4 | | 37 959,07 | 151 836,28 | 4 910,68 | 146 925,60 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 4 | 1 | 1 227,67 | | 4 910,68 | |
| | 30-13-9572 | Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1) | шт | 4 | 1 | 35 833,45 | | | 143 333,8 |
| | 30-2-9995 | Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0) | м3 | 0,264 | 0,0165 | 13 605,27 | | | 3 591,79 |
| 109 | ВІ-06-03-02-09 | Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8) | шт | 7 | | 33 449,53 | 234 146,71 | 8 593,69 | 225 553,02 |
| | ВІ-063 | Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты | чел.час | 7 | 1 | 1 227,67 | | 8 593,69 | |
| | 30-13-9568 | Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 | шт | 7 | 1 | 31 323,91 | | | 219 267,37 |