		(расх. на ед.=1)								
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,462	0,009429	13 605,27				6 285,63
110	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	4		26 263,54	105 054,16	4 910,68		100 143,48
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68		
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	24 137,92				96 551,68
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 605,27				3 591,79
111	ВІ-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	3		24 501,57	73 504,71	3 683,01		69 821,70
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01		
	30-13-9557	Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	22 375,95				67 127,85
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,198	0,022	13 605,27				2 693,84
112	ВІ-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	1		31 199,23	31 199,23	1 227,67		29 971,56
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67		
	30-13-9564	Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	29 073,61				29 073,61
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 605,27				897,95
113	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	4		28 914,84	115 659,36	4 910,68		110 748,68
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68		
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	26 789,22				107 156,88
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 605,27				3 591,79
114	ВІ-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и	шт	1		1 401,82	1 401,82	1 227,67		174,15
	ВІ-064	Работы по установке плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67		
	1-1-1058а	Электроды, d=6 мм, Э42 (расх. на ед.=0,1)	кг		0,1	290,00				29
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,0128	0,0128	13 605,27				174,15
115	ТССЦ30-13-9987	Плита монолитная МП-8 3520х1970х140мм	шт	1		246 074,00	246 074,00			246 074,00
	Итого по разделу						14 047 459,81	4 126 176,42		9 921 283,39
	Всего по смете						14 047 459,81	4 126 176,42		9 921 283,39

Акт 3 выполненных работ

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2 за 01.03.2018-31.03.2018

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

46	ВІ-06-03-01-01	Укладка плит перекрытий с опиранием на две	шт	2		1 803,89	3 607,78	2 455,34		1 152,44

		стороны - площадью до 5м2								
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34		
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0428)	м3	0,0856	0,0428	13 463,11				1 152,44
47	ТССЦ30-13-9981	Плита монолитная МП-7 1410х4250х140мм	шт	1		227 690,00	227 690,00			227 690,00
48	ТССЦ30-12-9992	Плита монолитная МПЛ-1 1200х1390х220мм	шт	1		100 096,00	100 096,00			100 096,00
	Итого по разделу						331 393,78	2 455,34		328 938,44
	Всего по смете						331 393,78	2 455,34		328 938,44

Акт 4 выполненных работ

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2 за 01.04.2018-30.04.2018

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

119	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	208,5		23 929,78	4 989 359,13	1 729 432,44		3 259 926,69
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	208,5	1	8 294,64		1 729 432,44		
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	56,782723	0,001065	13 463,12				764 472,61
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,294)	1000шт	58,370266	0,294	42 752,14				2 495 453,78
120	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	1,08		127 923,92	138 157,83	137 304,63		853,20
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,08	1	127 133,92		137 304,63		
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	1,08	1	790,00				853,2
121	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	12		308,87	3 706,44	3 160,68		545,76
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	12	1	263,39		3 160,68		
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				13 759,2
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,1056	0,0088	4 403,50				465,01
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,006	0,0005	13 463,12				80,78
122	ВІ-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	18		243,50	4 383,00	4 178,52		204,48
	ВІ-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	18	1	232,14		4 178,52		
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				20 638,8
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,04644	0,00258	4 403,50				204,5
123	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	18,03		23 912,10	431 135,16	149 552,36		281 582,80
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	18,03	1	8 294,64		149 552,36		
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-	м3	4,777566	0,01198	13 463,12				64 320,94

		100 (расх. на ед.=0)							
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250x120x88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	5,081895	0,296	42 752,14			217 261,89
124	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,094		127 923,92	12 024,85	11 950,59	74,26
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,094	1	127 133,92		11 950,59	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,094	1	790,00			74,26
125	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	23		308,87	7 104,01	6 057,97	1 046,04
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	23	1	263,39		6 057,97	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			26 371,8
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,2024	0,0088	4 403,50			891,27
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0115	0,0005	13 463,12			154,83
126	ВІ-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	15		243,50	3 652,50	3 482,10	170,40
	ВІ-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	15	1	232,14		3 482,1	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			17 199
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,0387	0,00258	4 403,50			170,42
127	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	22		3 311,17	72 845,74		72 845,74
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	22	1	3 299,43			72 587,46
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,019182	0,00004	13 463,12			258,25
128	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	18		6 144,84	110 607,12		110 607,12
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	18	1	6 133,10			110 395,8
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,015694	0,000048	13 463,12			211,29
129	ВІ-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	11		7 463,13	82 094,43		82 094,43
	30-13-9473	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1)	шт	11	1	7 451,39			81 965,29
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,009591	0,000079	13 463,12			129,12

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

130	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	78,55		23 912,10	1 878 295,46	651 543,97	1 226 751,48
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	78,55	1	8 294,64		651 543,97	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	20,814075	0,00275	13 463,12			280 222,39
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250x120x88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	22,139927	0,296	42 752,14			946 529,26
131	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,41		127 923,92	52 448,81	52 124,91	323,90
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,41	1	127 133,92		52 124,91	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,41	1	790,00			323,9
132	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	10		308,87	3 088,70	2 633,90	454,80
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	10	1	263,39		2 633,9	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			11 466
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,088	0,0088	4 403,50			387,51
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,005	0,0005	13 463,12			67,32

133	ВI-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	12		243,50	2 922,00	2 785,68	136,32
	ВI-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	12	1	232,14		2 785,68	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			13 759,2
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,03096	0,00258	4 403,50			136,33
134	ВI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	3,17		11 680,41	37 026,90	26 294,01	10 732,89
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,17	1	8 294,64		26 294,01	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,797206	0,064669	13 463,12			10 732,88
135	ВI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,016		127 923,92	2 046,78	2 034,14	12,64
	ВI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,016	1	127 133,92		2 034,14	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,016	1	790,00			12,64
136	ВI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	0,52		19 858,38	10 326,36	3 352,13	6 974,23
	ВI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,52	1	6 446,40		3 352,13	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	19,5	37,5	28,56			556,92
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,002448	0,009053	13 463,12			32,96
	30-4-9995	Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	0,5356	1,03	11 920,00			6 384,35
137	ВI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием	м2	466,9		2 699,10	1 260 209,79	601 964,83	658 244,96
	ВI-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	466,9	1	1 289,28		601 964,83	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,88711	0,0019	4 403,50			3 906,39
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75)	кг	1 750,875	3,75	28,56			50 004,99
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,219833	0,000001	13 463,12			2 959,64
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	48,0907	0,103	12 505,00			601 374,2
138	ВI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного	м2	9		3 291,36	29 622,24	11 603,52	18 018,72
	ВI-081	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	9	1	1 289,28		11 603,52	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0009)	м3	0,0081	0,0009	4 403,50			35,67
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,187693	0,001889	13 463,12			2 526,93
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,039)	1000шт	0,33423	0,039	42 752,14			14 289,05
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней	т	0,005634	0,000626	207 143,00			1 167,04
139	ВI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	26,42		23 912,10	631 757,68	219 144,39	412 613,29
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	26,42	1	8 294,64		219 144,39	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	7,000737	0,008176	13 463,12			94 251,76
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	7,446682	0,296	42 752,14			318 361,59
140	ВI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,137		127 923,92	17 525,58	17 417,35	108,23
	ВI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,137	1	127 133,92		17 417,35	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,137	1	790,00			108,23
141	ВI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	4		308,87	1 235,48	1 053,56	181,92
	ВI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	4	1	263,39		1 053,56	

	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			4 586,4
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,0352	0,0088	4 403,50			155
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,002	0,0005	13 463,12			26,93
142	ВІ-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	12		243,50	2 922,00	2 785,68	136,32
	ВІ-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	12	1	232,14		2 785,68	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			13 759,2
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,03096	0,00258	4 403,50			136,33
143	ВІ-07-01-02-01	Изготовление закладных деталей до 20кг	т	1,64		181 949,39	298 397,00		298 397,00
	ВІ-070	Работы по изготовлению закладных деталей до 20кг (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,64	1				
	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т			211 607,00			
	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	1,6892	1,03	176 649,89			298 396,99
144	ВІ-07-01-02-02	Монтаж закладных деталей до 20кг	т	1,64					
	ВІ-071	Работы по монтажу закладных деталей до 20кг (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,64	1				
	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89 (расх. на ед.=1)	т		1	200 612,64			329 004,7296
145	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	2		1 082,51	2 165,02		2 165,02
	30-13-9450	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 070,77			2 141,54
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,001744	0,000436	13 463,12			23,48
146	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	10		1 042,72	10 427,20		10 427,20
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	10	1	1 030,98			10 309,8
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,008719	0,000087	13 463,12			117,38
147	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	16		1 967,13	31 474,08		31 474,08
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 955,39			31 286,24
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,013951	0,000054	13 463,12			187,82
148	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	25		1 278,25	31 956,25		31 956,25
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	25	1	1 266,51			31 662,75
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,021798	0,000035	13 463,12			293,47
149	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	29		2 902,69	84 178,01		84 178,01
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	29	1	2 890,95			83 837,55
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,025286	0,00003	13 463,12			340,43
150	ВІ-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	2		5 751,05	11 502,10		11 502,10
	30-13-9471	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	5 739,31			11 478,62
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,001744	0,000436	13 463,12			23,48
151	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	16		1 579,26	25 268,16		25 268,16
	30-13-9454	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 567,52			25 080,32
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,013951	0,000054	13 463,12			187,82
152	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	2		3 082,01	6 164,02		6 164,02

	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 ЗПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	3 070,27			6 140,54
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,001744	0,000436	13 463,12			23,48
153	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлоконструкции (перемычки)	т	1,601		118 366,07	189 504,08	189 504,08	
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	1,601	1	118 366,07		189 504,08	
	1-1-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т		1,03	144 643,00			238 520,64629
154	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	12,4		174,10	2 158,84	1 461,34	697,50
	ВІ-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	12,4	1	117,85		1 461,34	
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	2,232	0,18	312,50			697,5

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

156	ВІ-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	20		56 010,28	1 120 205,60	24 553,40	1 095 652,20
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	20	1	1 227,67		24 553,4	
	30-13-9595	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	20	1	53 894,04			1 077 880,8
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	1,32	0,0033	13 463,12			17 771,32
157	ВІ-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	3		49 196,49	147 589,47	3 683,01	143 906,46
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	
	30-13-9594	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	47 080,25			141 240,75
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,198	0,022	13 463,12			2 665,7
158	ВІ-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1		53 036,11	53 036,11	1 227,67	51 808,44
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9590	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	50 919,87			50 919,87
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 463,12			888,57
159	ВІ-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	10		35 021,10	350 211,00	12 276,70	337 934,30
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	10	1	1 227,67		12 276,7	
	30-13-9589	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	10	1	32 904,86			329 048,6
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,66	0,0066	13 463,12			8 885,66
160	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	6		44 136,83	264 820,98	7 366,02	257 454,96
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,67		7 366,02	
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	42 020,59			252 123,54
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,396	0,011	13 463,12			5 331,4
161	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	4		32 386,75	129 547,00	4 910,68	124 636,32
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	30 270,51			121 082,04
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 463,12			3 554,26
162	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	2		42 616,24	85 232,48	2 455,34	82 777,14
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34	
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8	шт	2	1	40 500,00			81 000

		(расх. на ед.=1)							
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 463,12			1 777,13
163	ВІ-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	6		2 116,24	12 697,44	7 366,02	5 331,42
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,67		7 366,02	
	30-13-9576	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1)	шт		1	42 482,00			254 892
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,396	0,011	13 463,12			5 331,4
164	ВІ-06-03-02-37	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8)	шт	3		33 125,27	99 375,81	3 683,01	95 692,80
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	
	30-13-9575	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	31 009,03			93 027,09
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,198	0,022	13 463,12			2 665,7
165	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4		37 950,64	151 802,56	4 910,68	146 891,88
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	35 834,40			143 337,6
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 463,12			3 554,26
166	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	7		33 444,06	234 108,42	8 593,69	225 514,73
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	7	1	1 227,67		8 593,69	
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	7	1	31 327,82			219 294,74
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,462	0,009429	13 463,12			6 219,96
167	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	4		26 287,17	105 148,68	4 910,68	100 238,00
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	24 170,93			96 683,72
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 463,12			3 554,26
168	ВІ-06-03-01-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8)	шт	1		26 716,24	26 716,24	1 227,67	25 488,57
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9605	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	24 600,00			24 600
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 463,12			888,57
169	ВІ-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	3		24 486,96	73 460,88	3 683,01	69 777,87
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	
	30-13-9557	Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	22 370,72			67 112,16
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,198	0,022	13 463,12			2 665,7
170	ВІ-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	1		31 181,05	31 181,05	1 227,67	29 953,38
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9564	Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	29 064,81			29 064,81
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 463,12			888,57
171	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	4		28 904,77	115 619,08	4 910,68	110 708,40
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8	шт	4	1	26 788,53			107 154,12

		(расх. на ед.=1)								
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 463,12				3 554,26
172	ВІ-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и	шт	1		1 400,00	1 400,00	1 227,67		172,33
	ВІ-064	Работы по установке плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67		
	1-1-1058а	Электроды, d=6 мм, Э42 (расх. на ед.=0,1)	кг		0,1	290,00				29
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,0128	0,0128	13 463,12				172,33
173	ТССЦ30-13-9981	Плита монолитная МП-7 1410х4250х140мм	шт	1		227 690,00	227 690,00			227 690,00
174	ВІ-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414		19 262,35	7 974,61	2 177,93		5 796,68
	ВІ-244	Работы по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях (затраты	чел.час	0,414	1	5 260,71		2 177,93		
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=1,04)	м3	0,43056	1,04	13 463,12				5 796,68

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

181	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-	шт	4		30 105,41	120 421,64	5 960,68		114 460,96
	ВІ-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 490,17		5 960,68		
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	14 125,00				293,8
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	28 500,00				114 000
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,012416	0,000776	13 463,12				167,16
182	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров,	т	0,179		118 366,07	21 187,53	21 187,53		
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,179	1	118 366,07		21 187,53		
183	ТССЦ1-1-4874	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 30У из углеродистой стали	т	0,114		382 140,00	43 563,96			43 563,96
184	ТССЦ1-1-9302	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из стали Ст3ПС, Ст3СП, размер 100х100х8мм	т	0,071		220 535,00	15 657,99			15 657,99
	Итого по разделу						13 916 341,11	3 958 362,52		9 957 978,60
	Всего по смете						13 916 341,11	3 958 362,52		9 957 978,60

Акт 5 выполненных работ

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2 за 01.05.2018-31.05.2018

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 6. Пятый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

243	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	205,5		24 233,33	4 979 949,32	1 704 548,52		3 275 400,80
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	205,5	1	8 294,64		1 704 548,52		
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-	м3	56,079233	0,00108	12 068,00				676 764,18

		100 (расх. на ед.=0)							
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,294)	1000шт	57,74746	0,294	45 000,00			2 598 635,7
244	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	1,11		332 490,92	369 064,92	141 118,65	227 946,27
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,11	1	127 133,92		141 118,65	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	1,11	1	205 357,00			227 946,27
245	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	60		1 452,10	87 126,00	15 803,40	71 322,60
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	60	1	263,39		15 803,4	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг	54,6	0,91	1 260,00			68 796
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,528	0,0088	4 100,00			2 164,8
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,03	0,0005	12 068,00			362,04
246	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	18,03		24 230,34	436 873,03	149 552,36	287 320,67
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	18,03	1	8 294,64		149 552,36	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	4,787257	0,01198	12 068,00			57 772,62
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	5,101069	0,296	45 000,00			229 548,11
247	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,097		332 490,92	32 251,62	12 331,99	19 919,63
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,097	1	127 133,92		12 331,99	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,097	1	205 357,00			19 919,63
248	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	6		1 452,10	8 712,60	1 580,34	7 132,26
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	6	1	263,39		1 580,34	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг	5,46	0,91	1 260,00			6 879,6
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,0528	0,0088	4 100,00			216,48
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,003	0,0005	12 068,00			36,2
249	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	22		3 334,29	73 354,38		73 354,38
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	22	1	3 314,00			72 908
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,03699	0,000076	12 068,00			446,4
250	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	15		6 611,29	99 169,35		99 169,35
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	15	1	6 591,00			98 865
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,025221	0,000112	12 068,00			304,37
251	ВІ-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	11		11 020,29	121 223,19		121 223,19
	30-13-9473	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1)	шт	11	1	11 000,00			121 000
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,018495	0,000153	12 068,00			223,2

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

252	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	75,55		24 230,34	1 830 602,19	626 660,05	1 203 942,14
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	75,55	1	8 294,64		626 660,05	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	20,059749	0,002859	12 068,00			242 081,05
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	21,374694	0,296	45 000,00			961 861,23

253	ВI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,41		332 490,92	136 321,28	52 124,91	84 196,37
	ВI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,41	1	127 133,92		52 124,91	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,41	1	205 357,00			84 196,37
254	ВI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	22		1 452,10	31 946,20	5 794,58	26 151,62
	ВI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	22	1	263,39		5 794,58	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг	20,02	0,91	1 260,00			25 225,2
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,1936	0,0088	4 100,00			793,76
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,011	0,0005	12 068,00			132,75
255	ВI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	3,17		11 335,71	35 934,20	26 294,01	9 640,19
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,17	1	8 294,64		26 294,01	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,798823	0,064669	12 068,00			9 640,2
256	ВI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	0,52		20 477,70	10 648,40	3 352,06	7 296,34
	ВI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,52	1	6 446,27		3 352,06	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	19,5	37,5	23,00			448,5
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,004721	0,017459	12 068,00			56,97
	30-4-9995	Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	0,5356	1,03	12 679,00			6 790,87
257	ВI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием	м2	466,9		2 759,03	1 288 191,11	601 964,83	686 226,28
	ВI-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	466,9	1	1 289,28		601 964,83	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,88711	0,0019	4 100,00			3 637,15
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75)	кг	1 750,875	3,75	23,00			40 270,13
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,42392	0,000002	12 068,00			5 115,87
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	48,0907	0,103	13 250,00			637 201,78
258	ВI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	26,42		24 230,34	640 165,58	219 144,39	421 021,19
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	26,42	1	8 294,64		219 144,39	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	7,014938	0,008176	12 068,00			84 656,27
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	7,474777	0,296	45 000,00			336 364,97
259	ВI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,158		332 490,92	52 533,57	20 087,16	32 446,41
	ВI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,158	1	127 133,92		20 087,16	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,158	1	205 357,00			32 446,41
260	ВI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	8,8		1 452,10	12 778,48	2 317,83	10 460,65
	ВI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	8,8	1	263,39		2 317,83	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг	8,008	0,91	1 260,00			10 090,08
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,07744	0,0088	4 100,00			317,5
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0044	0,0005	12 068,00			53,1
261	ВI-14-02-01-03	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм	м2	50,13		645,89	32 378,47	4 833,53	27 544,93
	ВI-214	Работы по устройству наружной теплоизоляции зданий в 1 слой (затраты труда рабочих) (расх. на	чел.час	50,13	1	96,42		4 833,53	

	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из	шт	501,3	10	19,00			9 524,7
	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы	м3	2,581695	0,0515	6 980,00			18 020,23
262	ВI-07-01-02-01	Изготовление закладных деталей до 20кг	т	1,64		184 847,92	303 150,59		303 150,59
	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	1,6892	1,03	179 464,00			303 150,59
263	ВI-07-01-02-02	Монтаж закладных деталей до 20кг	т	0,12		216 924,00	26 030,88		26 030,88
	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89 (расх. на ед.=1)	т	0,12	1	216 924,00			26 030,88
264	ВI-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	2		1 090,29	2 180,58		2 180,58
	30-13-9450	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 070,00			2 140
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,003363	0,000841	12 068,00			40,58
265	ВI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	10		975,29	9 752,90		9 752,90
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	10	1	955,00			9 550
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,016814	0,000168	12 068,00			202,91
266	ВI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	16		1 924,29	30 788,64		30 788,64
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 904,00			30 464
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,026902	0,000105	12 068,00			324,65
267	ВI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	25		2 281,29	57 032,25		57 032,25
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	25	1	2 261,00			56 525
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,042035	0,000067	12 068,00			507,28
268	ВI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	23		2 843,29	65 395,67		65 395,67
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	23	1	2 823,00			64 929
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,038672	0,000073	12 068,00			466,69
269	ВI-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	5		5 720,29	28 601,45		28 601,45
	30-13-9471	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1)	шт	5	1	5 700,00			28 500
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,008407	0,000336	12 068,00			101,46
270	ВI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	8		2 790,29	22 322,32		22 322,32
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	8	1	2 770,00			22 160
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,013451	0,00021	12 068,00			162,33
271	ВI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	16		1 466,29	23 460,64		23 460,64
	30-13-9454	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 446,00			23 136
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,026902	0,000105	12 068,00			324,65
272	ВI-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлоконструкции	т	1,601		267 348,36	428 024,72	189 504,08	238 520,65
	ВI-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	1,601	1	118 366,07		189 504,08	
	1-1-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	1,64903	1,03	144 643,00			238 520,65
273	ВI-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	12,4		186,97	2 318,43	1 461,34	857,09
	ВI-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	12,4	1	117,85		1 461,34	
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	2,232	0,18	384,00			857,09

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

275	ВІ-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	20		72 676,16	1 453 523,20	24 553,40	1 428 969,80
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	20	1	1 227,67		24 553,4	
	30-13-9595	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	20	1	70 652,00			1 413 040
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	1,32	0,0033	12 068,00			15 929,76
276	ВІ-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	3		53 524,16	160 572,48	3 683,01	156 889,47
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	
	30-13-9594	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	51 500,00			154 500
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,198	0,022	12 068,00			2 389,46
277	ВІ-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1		51 606,16	51 606,16	1 227,67	50 378,49
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9590	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	49 582,00			49 582
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	12 068,00			796,49
278	ВІ-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	10		41 150,16	411 501,60	12 276,70	399 224,90
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	10	1	1 227,67		12 276,7	
	30-13-9589	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	10	1	39 126,00			391 260
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,66	0,0066	12 068,00			7 964,88
279	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4		46 873,16	187 492,64	4 910,68	182 581,96
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	44 849,00			179 396
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	12 068,00			3 185,95
280	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	4		33 622,16	134 488,64	4 910,68	129 577,96
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	31 598,00			126 392
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	12 068,00			3 185,95
281	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	2		32 299,16	64 598,32	2 455,34	62 142,98
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34	
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	30 275,00			60 550
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	12 068,00			1 592,98
282	ВІ-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	6		44 506,16	267 036,96	7 366,02	259 670,94
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,67		7 366,02	
	30-13-9576	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	42 482,00			254 892
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,396	0,011	12 068,00			4 778,93
283	ВІ-06-03-02-37	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8)	шт	3		31 959,16	95 877,48	3 683,01	92 194,47
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	
	30-13-9575	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-12-8	шт	3	1	29 935,00			89 805

		(расх. на ед.=1)							
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,198	0,022	12 068,00			2 389,46
284	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4		40 004,16	160 016,64	4 910,68	155 105,96
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	37 980,00			151 920
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	12 068,00			3 185,95
285	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	7		26 645,16	186 516,12	8 593,69	177 922,43
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	7	1	1 227,67		8 593,69	
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	7	1	24 621,00			172 347
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,462	0,009429	12 068,00			5 575,42
286	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	4		25 307,16	101 228,64	4 910,68	96 317,96
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	23 283,00			93 132
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	12 068,00			3 185,95
287	ВІ-06-03-01-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8)	шт	1		32 824,16	32 824,16	1 227,67	31 596,49
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9605	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	30 800,00			30 800
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	12 068,00			796,49
288	ВІ-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	3		24 346,16	73 038,48	3 683,01	69 355,47
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	
	30-13-9557	Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	22 322,00			66 966
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,198	0,022	12 068,00			2 389,46
289	ВІ-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	1		33 124,16	33 124,16	1 227,67	31 896,49
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9564	Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	31 100,00			31 100
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	12 068,00			796,49
290	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	4		22 636,16	90 544,64	4 910,68	85 633,96
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	20 612,00			82 448
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	12 068,00			3 185,95
291	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	2		46 873,16	93 746,32	2 455,34	91 290,98
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34	
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	44 849,00			89 698
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	12 068,00			1 592,98
292	ВІ-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и	шт	1		247 456,14	247 456,14	1 227,67	246 228,47
	ВІ-064	Работы по установке плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9987	Плита монолитная МП-8 3520х1970х140мм (расх.	шт	1	1	246 074,00			246 074

		на ед.=1)								
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,0128	0,0128	12 068,00				154,47
293	ВІ-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414		27 007,88	11 181,26	2 177,93		9 003,33
	ВІ-244	Работы по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях (затраты	чел.час	0,414	1	5 260,71		2 177,93		
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=1,04)	м3	0,43056	1,04	12 068,00				5 196
	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (расх. на	т	0,0207	0,05	183 929,00				3 807,33

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

297	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-	шт	4		30 433,52	121 734,08	5 960,68		115 773,40
	ВІ-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 490,17		5 960,68		
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	13 675,00				284,44
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	28 800,00				115 200
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,023943	0,001496	12 068,00				288,94
298	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров,	т	0,179		118 366,07	21 187,53	21 187,53		
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,179	1	118 366,07		21 187,53		
299	ТССЦ1-1-9302	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из стали Ст3ПС, Ст3СП, размер 100х100х8мм	т	0,071		144 643,00	10 269,65			10 269,65
300	ТССЦ1-1-4874	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 30У из углеродистой стали	т	0,114		226 786,00	25 853,60			25 853,60
	Итого по разделу						15 313 700,19	3 906 013,77		11 407 686,42
	Всего по смете						15 313 700,19	3 906 013,77		11 407 686,42

Акт 6 выполненных работ

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2 за 01.05.2018-31.05.2018

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

50	ВІ-05-02-01-02	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	3,5		40 138,24	140 483,84	85 750,00		54 733,84
	ВІ-377	Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой	чел.час	3,5	1	24 500,00		85 750		
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,025)	м3	3,5035	1,025	15 622,62				54 733,85
51	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,141		176 649,89	24 907,63			24 907,63
52	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,035		169 408,41	5 929,29			5 929,29
	Итого по разделу						171 320,78	85 750,00		85 570,78

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

116	ВІ-05-02-01-02	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	2,8		39 732,05	111 249,74	68 600,00	42 649,74
	ВІ-058	Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой	чел.час	2,8	1	24 500,00		68 600	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,025)	м3	2,73	1,025	15 622,62			42 649,75
117	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,113		169 408,41	19 143,15		19 143,15
118	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,028		176 649,89	4 946,20		4 946,20
	Итого по разделу						135 339,10	68 600,00	66 739,10

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

175	ВІ-05-02-01-02	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	2,8		40 457,39	113 280,69	68 600,00	44 680,69
	ВІ-377	Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой	чел.час	2,8	1	24 500,00		68 600	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,025)	м3	2,86	1,025	15 622,62			44 680,69
176	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,113		176 649,89	19 961,44		19 961,44
177	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,028		169 408,41	4 743,44		4 743,44
	Итого по разделу						137 985,57	68 600,00	69 385,57
	Всего по смете						444 645,44	222 950,00	221 695,44

Акт 7 выполненных работ

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2 за 15.10.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

76	ВІ-08-02-02-02	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 250мм из газоблока с утеплением	м2	67,51		4 484,64	302 758,05	87 039,29	215 718,75
	ВІ-307	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока с утеплением (затраты	чел.час	67,51	1	1 289,28		87 039,29	
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ	м3	3,476765	0,0515	6 980,00			24 267,82
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0038)	м3	0,256538	0,0038	4 403,50			1 129,67
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=7,5)	кг	506,325	7,5	26,09			13 210,02
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,128067	0,000028	13 463,12			1 724,18
	30-4-9994	Газоблок 600x100x250мм (расх. на ед.=0,206)	м3	13,90706	0,206	12 611,35			175 386,8
	Итого по разделу						302 757,78	87 039,29	215 718,49

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

185	ВI-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	196,5		23 360,07	4 590 253,76	1 629 896,76	2 960 357,00
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	196,5	1	8 294,64		1 629 896,76	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	53,61405	0,00113	13 463,12			721 812,39
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,294)	1000шт	55,252399	0,294	40 514,88			2 238 544,32
186	ВI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	1,06		127 923,92	135 599,36	134 761,96	837,40
	ВI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,06	1	127 133,92		134 761,96	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	1,06	1	790,00			837,4
187	ВI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	61		308,87	18 841,07	16 066,79	2 774,28
	ВI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	61	1	263,39		16 066,79	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			69 942,6
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,5368	0,0088	4 403,50			2 363,8
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0305	0,0005	13 463,12			410,63
188	ВI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	18,03		23 338,29	420 789,37	149 552,36	271 237,01
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	18,03	1	8 294,64		149 552,36	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	4,786439	0,01198	13 463,12			64 440,4
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	5,104212	0,296	40 514,88			206 796,54
189	ВI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,097		127 923,92	12 408,62	12 331,99	76,63
	ВI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,097	1	127 133,92		12 331,99	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,097	1	790,00			76,63
190	ВI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	6		308,87	1 853,22	1 580,34	272,88
	ВI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	6	1	263,39		1 580,34	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			6 879,6
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,0528	0,0088	4 403,50			232,5
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,003	0,0005	13 463,12			40,39
191	ВI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	22		3 302,46	72 654,12		72 654,12
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	22	1	3 278,81			72 133,82
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,038643	0,00008	13 463,12			520,26
192	ВI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	18		6 194,25	111 496,50		111 496,50
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	18	1	6 170,60			111 070,8
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,031617	0,000098	13 463,12			425,66
193	ВI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	11		7 488,03	82 368,33		82 368,33
	30-13-9473	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1)	шт	11	1	7 464,38			82 108,18
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,019321	0,00016	13 463,12			260,12

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

194	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	66,55		23 338,29	1 553 163,20	552 008,29	1 001 154,91
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	66,55	1	8 294,64		552 008,29	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	17,667085	0,003246	13 463,12			237 854,09
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	18,840006	0,296	40 514,88			763 300,58
195	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,36		127 923,92	46 052,61	45 768,21	284,40
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,36	1	127 133,92		45 768,21	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,36	1	790,00			284,4
196	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	21		308,87	6 486,27	5 531,19	955,08
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	21	1	263,39		5 531,19	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			24 078,6
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,1848	0,0088	4 403,50			813,77
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0105	0,0005	13 463,12			141,36
197	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	3,17		11 686,69	37 046,81	26 294,01	10 752,80
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,17	1	8 294,64		26 294,01	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,798686	0,064669	13 463,12			10 752,81
198	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,017		127 923,92	2 174,71	2 161,28	13,43
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,017	1	127 133,92		2 161,28	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,017	1	790,00			13,43
199	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	0,52		19 829,41	10 311,29	3 351,78	6 959,51
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,52	1	6 445,74		3 351,78	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	19,5	37,5	26,09			508,76
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,004932	0,01824	13 463,12			66,4
	30-4-9995	Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	0,5356	1,03	11 920,00			6 384,35
200	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием	м2	466,9		2 707,22	1 264 001,02	601 964,83	662 036,19
	ВІ-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	466,9	1	1 289,28		601 964,83	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,88711	0,0019	4 403,50			3 906,39
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75)	кг	1 750,875	3,75	26,09			45 680,33
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,442857	0,000002	13 463,12			5 962,24
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	48,0907	0,103	12 611,35			606 488,65
201	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	26,42		23 338,29	616 597,62	219 144,39	397 453,23
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	26,42	1	8 294,64		219 144,39	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	7,01374	0,008176	13 463,12			94 426,82
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	7,479383	0,296	40 514,88			303 026,3
202	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,241		127 923,92	30 829,66	30 639,27	190,39
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,241	1	127 133,92		30 639,27	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной	т	0,241	1	790,00			190,39

		проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней							
203	ВI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	8,8		308,87	2 718,06	2 317,83	400,22
	ВI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	8,8	1	263,39		2 317,83	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			10 090,08
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,07744	0,0088	4 403,50			341,01
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0044	0,0005	13 463,12			59,24
204	ВI-07-01-02-01	Изготовление закладных деталей до 20кг	т	1,64		181 949,39	298 397,00		298 397,00
	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	1,6892	1,03	176 649,89			298 396,99
205	ВI-07-01-02-02	Монтаж закладных деталей до 20кг	т	0,12		209 820,00	25 178,40		25 178,40
	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89 (расх. на ед.=1)	т	0,12	1	209 820,00			25 178,4
206	ВI-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	2		1 094,42	2 188,84		2 188,84
	30-13-9450	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 070,77			2 141,54
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,003513	0,000878	13 463,12			47,3
207	ВI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	10		1 043,37	10 433,70		10 433,70
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	10	1	1 019,72			10 197,2
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,017565	0,000176	13 463,12			236,48
208	ВI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	16		1 950,91	31 214,56		31 214,56
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 927,26			30 836,16
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,028104	0,00011	13 463,12			378,37
209	ВI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	25		2 602,06	65 051,50		65 051,50
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	25	1	2 578,41			64 460,25
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,043912	0,00007	13 463,12			591,19
210	ВI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	29		2 886,74	83 715,46		83 715,46
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	29	1	2 863,09			83 029,61
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,050938	0,000061	13 463,12			685,78
211	ВI-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	2		5 737,65	11 475,30		11 475,30
	30-13-9471	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	5 714,00			11 428
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,003513	0,000878	13 463,12			47,3
212	ВI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	2		3 093,92	6 187,84		6 187,84
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	3 070,27			6 140,54
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,003513	0,000878	13 463,12			47,3
213	ВI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	16		1 563,36	25 013,76		25 013,76
	30-13-9454	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 539,71			24 635,36
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,028104	0,00011	13 463,12			378,37
214	ВI-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлоконструкции	т	0,933		118 366,07	110 435,54	110 435,54	
	ВI-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,933	1	118 366,07		110 435,54	
	1-1-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из	т		1,03	144 643,00			139 000,47657

		углеродистой стали обыкновенного качества							
215	ВI-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	12,4		177,53	2 201,37	1 461,34	740,03
	ВI-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	12,4	1	117,85		1 461,34	
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	2,232	0,18	331,56			740,04

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

217	ВI-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	20		55 950,67	1 119 013,40	24 553,40	1 094 460,00
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	20	1	1 227,67		24 553,4	
	30-13-9595	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	20	1	53 834,43			1 076 688,6
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	1,32	0,0033	13 463,12			17 771,32
218	ВI-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	3		47 064,41	141 193,23	3 683,01	137 510,22
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	
	30-13-9594	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	44 948,17			134 844,51
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,198	0,022	13 463,12			2 665,7
219	ВI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1		49 556,20	49 556,20	1 227,67	48 328,53
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9590	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	47 439,96			47 439,96
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 463,12			888,57
220	ВI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	10		34 974,07	349 740,70	12 276,70	337 464,00
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	10	1	1 227,67		12 276,7	
	30-13-9589	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	10	1	32 857,83			328 578,3
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,66	0,0066	13 463,12			8 885,66
221	ВI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4		44 252,25	177 009,00	4 910,68	172 098,32
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	42 136,01			168 544,04
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 463,12			3 554,26
222	ВI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	4		32 622,11	130 488,44	4 910,68	125 577,76
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	30 505,87			122 023,48
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 463,12			3 554,26
223	ВI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	2		42 616,24	85 232,48	2 455,34	82 777,14
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34	
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	40 500,00			81 000
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 463,12			1 777,13
224	ВI-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	6		43 998,21	263 989,26	7 366,02	256 623,24
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,67		7 366,02	
	30-13-9576	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	41 881,97			251 291,82

	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,396	0,011	13 463,12			5 331,4
225	ВІ-06-03-02-37	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8)	шт	3		32 892,56	98 677,68	3 683,01	94 994,67
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	
	30-13-9575	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	30 776,32			92 328,96
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,198	0,022	13 463,12			2 665,7
226	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4		37 933,08	151 732,32	4 910,68	146 821,64
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	35 816,84			143 267,36
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 463,12			3 554,26
227	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	7		33 431,55	234 020,85	8 593,69	225 427,16
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	7	1	1 227,67		8 593,69	
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	7	1	31 315,31			219 207,17
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,462	0,009429	13 463,12			6 219,96
228	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	4		25 936,46	103 745,84	4 910,68	98 835,16
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	23 820,22			95 280,88
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 463,12			3 554,26
229	ВІ-06-03-01-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8)	шт	1		26 716,24	26 716,24	1 227,67	25 488,57
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9605	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	24 600,00			24 600
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 463,12			888,57
230	ВІ-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	3		24 510,66	73 531,98	3 683,01	69 848,97
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	
	30-13-9557	Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	22 394,42			67 183,26
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,198	0,022	13 463,12			2 665,7
231	ВІ-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	1		31 205,47	31 205,47	1 227,67	29 977,80
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9564	Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	29 089,23			29 089,23
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 463,12			888,57
232	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	4		28 911,31	115 645,24	4 910,68	110 734,56
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	26 795,07			107 180,28
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 463,12			3 554,26
233	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	2		44 252,25	88 504,50	2 455,34	86 049,16
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34	
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	42 136,01			84 272,02

	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 463,12			1 777,13
234	ВІ-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и	шт	1		247 474,00	247 474,00	1 227,67	246 246,33
	ВІ-064	Работы по установке плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9987	Плита монолитная МП-8 3520х1970х140мм (расх. на ед.=1)	шт	1	1	246 074,00			246 074
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,0128	0,0128	13 463,12			172,33
238	ВІ-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414		19 262,35	7 974,61	2 177,93	5 796,68
	ВІ-244	Работы по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях (затраты	чел.час	0,414	1	5 260,71		2 177,93	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=1,04)	м3	0,43056	1,04	13 463,12			5 796,68
	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (расх. на	т		0,05	183 929,00			3 807,3303

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

239	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-	шт	4		30 147,80	120 591,20	5 960,68	114 630,52
	ВІ-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 490,17		5 960,68	
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	14 125,00			293,8
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	28 500,00			114 000
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,025012	0,001563	13 463,12			336,74
240	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров,	т	0,179		118 366,07	21 187,53	21 187,53	
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,179	1	118 366,07		21 187,53	
241	ТССЦ1-1-4874	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 30У из углеродистой стали	т	0,114		226 786,00	25 853,60		25 853,60
242	ТССЦ1-1-9302	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из стали Ст3ПС, Ст3СП, размер 100х100х8мм	т	0,071		144 643,00	10 269,65		10 269,65
	Итого по разделу						13 360 492,61	3 672 807,91	9 687 684,70
	Всего по смете						13 663 250,39	3 759 847,20	9 903 403,18

Акт 8 выполненных работ

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2 за 15.10.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

178	ВІ-05-02-01-02	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	2,8		39 732,05	111 249,74	68 600,00	42 649,74
	ВІ-058	Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой	чел.час	2,8	1	24 500,00		68 600	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,025)	м3	2,73	1,025	15 622,62			42 649,75
179	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,179		169 408,38	30 324,10		30 324,10

		сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм							
180	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,101		179 460,00	18 125,46		18 125,46
	Итого по разделу						159 699,31	68 600,00	91 099,31

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

235	ВI-05-02-01-02	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	2,8		40 122,62	112 343,34	68 600,00	43 743,34
	ВI-377	Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой	чел.час	2,8	1	24 500,00		68 600	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,025)	м3	2,8	1,025	15 622,62			43 743,34
236	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,101		179 460,00	18 125,46		18 125,46
237	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,179		169 408,38	30 324,10		30 324,10
	Итого по разделу						160 792,90	68 600,00	92 192,90
	Всего по смете						320 492,21	137 200,00	183 292,21

Акт 9 выполненных работ

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2 за 15.10.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 6. Шестой этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

301	ВI-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	205,5		24 349,62	5 003 846,91	1 704 548,52	3 299 298,39
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	205,5	1	8 294,64		1 704 548,52	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,222)	м3	56,079234	0,222	12 494,16			700 662,92
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,294)	1000шт	57,74746	0,294	45 000,00			2 598 635,7
302	ВI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	1,09		368 592,80	401 766,15	138 575,97	263 190,18
	ВI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,09	1	127 133,92		138 575,97	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	1,09	1	241 458,88			263 190,18
303	ВI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	60		308,39	18 503,40	15 803,40	2 700,00
	ВI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	60	1	263,39		15 803,4	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			68 796
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,528	0,0088	4 403,50			2 325,05
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,03	0,0005	12 494,16			374,82
304	ВI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	18,03		24 343,50	438 913,31	149 552,36	289 360,95
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	18,03	1	8 294,64		149 552,36	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	4,787257	0,216	12 494,16			59 812,75

		М-75 (расх. на ед.=0,216)							
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	5,101069	0,296	45 000,00			229 548,11
305	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,096		368 592,80	35 384,91	12 204,86	23 180,05
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,096	1	127 133,92		12 204,86	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,096	1	241 458,88			23 180,05
306	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	5,2		308,39	1 603,63	1 369,63	234,00
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	5,2	1	263,39		1 369,63	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			5 962,32
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,04576	0,0088	4 403,50			201,5
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0026	0,0005	12 494,16			32,48
307	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	22		3 305,54	72 721,88		72 721,88
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	22	1	3 274,30			72 034,6
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,055	0,0025	12 494,16			687,18
308	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	15		6 193,79	92 906,85		92 906,85
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	15	1	6 162,55			92 438,25
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0375	0,0025	12 494,16			468,53
309	ВІ-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	11		7 528,15	82 809,65		82 809,65
	30-13-9473	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1)	шт	11	1	7 496,91			82 466,01
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0275	0,0025	12 494,16			343,59

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

310	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	75,55		24 343,49	1 839 150,67	626 660,05	1 212 490,62
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	75,55	1	8 294,64		626 660,05	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216)	м3	20,059749	0,216	12 494,16			250 629,71
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	21,374694	0,296	45 000,00			961 861,23
311	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,4		368 592,80	147 437,12	50 853,57	96 583,55
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,4	1	127 133,92		50 853,57	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,4	1	241 458,88			96 583,55
312	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	22		308,39	6 784,58	5 794,58	990,00
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	22	1	263,39		5 794,58	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			25 225,2
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,1936	0,0088	4 403,50			852,52
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,011	0,0005	12 494,16			137,44
313	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	3,17		11 443,10	36 274,63	26 294,01	9 980,62
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,17	1	8 294,64		26 294,01	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,205)	м3	0,798823	0,205	12 494,16			9 980,62
314	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,018		368 592,80	6 634,67	2 288,41	4 346,26

	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,018	1	127 133,92		2 288,41	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,018	1	241 458,88			4 346,26
315	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	0,52		19 839,42	10 316,50	3 352,06	6 964,44
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,52	1	6 446,27		3 352,06	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135)	м3	0,00702	0,0135	12 494,16			87,71
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	19,5	37,5	25,25			492,38
	30-4-9995	Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	0,5356	1,03	11 920,00			6 384,35
316	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием	м2	466,9		2 715,28	1 267 764,23	601 964,83	665 799,40
	ВІ-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	466,9	1	1 289,28		601 964,83	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,88711	0,0019	4 403,50			3 906,39
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,00135)	м3	0,630315	0,00135	12 494,16			7 875,26
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75)	кг	1 750,875	3,75	25,25			44 209,59
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	48,0907	0,103	12 680,36			609 807,39
317	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	26,42		24 343,49	643 155,01	219 144,39	424 010,62
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	26,42	1	8 294,64		219 144,39	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216)	м3	7,014938	0,216	12 494,16			87 645,76
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	7,474777	0,296	45 000,00			336 364,97
318	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,171		368 592,80	63 029,37	21 739,90	41 289,47
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,171	1	127 133,92		21 739,9	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,171	1	241 458,88			41 289,47
319	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	9,6		308,39	2 960,54	2 528,54	432,00
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	9,6	1	263,39		2 528,54	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			11 007,36
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,08448	0,0088	4 403,50			372,01
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0048	0,0005	12 494,16			59,97
320	ВІ-12-05-01-03	Устройство перегородок на двойном металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон	м2	80		27 952,54	2 236 203,20	105 213,60	2 130 989,60
	ВІ-437	Работы по устройству перегородок на двойном металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон	чел.час	80	1	1 315,17		105 213,6	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=4,2)	м2	336	4,2	418,00			140 448
	1-1-8315	Профиль направляющий Knauf ПН 75/40 (расх. на ед.=1,4)	мп		1,4	186,00			20 832
	1-1-8316	Профиль стоечный Knauf ПС 75/50 (расх. на ед.=4)	мп		4	219,00			70 080
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf К 6/35 (расх. на ед.=3,2)	шт	256	3,2	17,10			4 377,6
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=14)	шт	1 120	14	17,10			19 152
	1-1-8929	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х35мм (расх. на ед.=30)	шт	2 400	30	13,00			31 200
	1-1-9975	Лента уплотнительная (расх. на ед.=2,4)	мп	192	2,4	9 000,00			1 728 000
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом	м3	12,36	0,1545	16 813,27			207 812,02
321	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	2		1 101,24	2 202,48		2 202,48

	30-13-9450	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 070,00			2 140
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	12 494,16			62,47
322	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	10		1 018,96	10 189,60		10 189,60
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	10	1	987,72			9 877,2
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,025	0,0025	12 494,16			312,35
323	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	16		1 936,76	30 988,16		30 988,16
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 905,52			30 488,32
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,04	0,0025	12 494,16			499,77
324	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	25		2 283,26	57 081,50		57 081,50
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	25	1	2 252,02			56 300,5
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0625	0,0025	12 494,16			780,89
325	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	23		2 870,30	66 016,90		66 016,90
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	23	1	2 839,06			65 298,38
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0575	0,0025	12 494,16			718,41
326	ВІ-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	5		5 706,52	28 532,60		28 532,60
	30-13-9471	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1)	шт	5	1	5 675,28			28 376,4
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0125	0,0025	12 494,16			156,18
327	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	8		3 101,50	24 812,00		24 812,00
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	8	1	3 070,26			24 562,08
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,02	0,0025	12 494,16			249,88
328	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	16		1 529,72	24 475,52		24 475,52
	30-13-9454	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 498,48			23 975,68
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,04	0,0025	12 494,16			499,77
329	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлоконструкции (перемычки)	т	0,933		118 366,07	110 435,54	110 435,54	
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,933	1	118 366,07		110 435,54	
	1-1-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т		1,03	144 643,00			139 000,47657
330	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	12,4		177,53	2 201,37	1 461,34	740,03
	ВІ-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	12,4	1	117,85		1 461,34	
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	2,232	0,18	331,56			740,04

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

331	ВІ-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	20		56 394,65	1 127 893,00	24 553,40	1 103 339,60
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	20	1	1 227,67		24 553,4	
	30-13-9595	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	20	1	54 342,37			1 086 847,4
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	1,32	0,066	12 494,16			16 492,29
332	ВІ-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	3		49 740,87	149 222,61	3 683,01	145 539,60
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	

		на две стороны - площадью до 10м2 (затраты							
	30-13-9594	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	47 688,59			143 065,77
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	12 494,16			2 473,84
333	ВІ-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1		47 652,28	47 652,28	1 227,67	46 424,61
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9590	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	45 600,00			45 600
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	12 494,16			824,61
334	ВІ-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	10		35 257,33	352 573,30	12 276,70	340 296,60
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	10	1	1 227,67		12 276,7	
	30-13-9589	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	10	1	33 205,05			332 050,5
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,66	0,066	12 494,16			8 246,15
335	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	6		44 441,87	266 651,22	7 366,02	259 285,20
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,67		7 366,02	
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	42 389,59			254 337,54
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	12 494,16			4 947,69
336	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	4		32 630,24	130 520,96	4 910,68	125 610,28
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	30 577,96			122 311,84
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	12 494,16			3 298,46
337	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	2		42 536,05	85 072,10	2 455,34	82 616,76
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34	
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	40 483,77			80 967,54
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	12 494,16			1 649,23
338	ВІ-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	6		42 763,40	256 580,40	7 366,02	249 214,38
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,67		7 366,02	
	30-13-9576	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	40 711,12			244 266,72
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	12 494,16			4 947,69
339	ВІ-06-03-02-37	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8)	шт	3		32 288,44	96 865,32	3 683,01	93 182,31
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	
	30-13-9575	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	30 236,16			90 708,48
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	12 494,16			2 473,84
340	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4		37 853,56	151 414,24	4 910,68	146 503,56
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	35 801,28			143 205,12
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	12 494,16			3 298,46
341	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	7		33 353,48	233 474,36	8 593,69	224 880,67
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием	чел.час	7	1	1 227,67		8 593,69	

		на две стороны - площадью до 10м2 (затраты							
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	7	1	31 301,20			219 108,4
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,462	0,066	12 494,16			5 772,3
342	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	4		25 652,28	102 609,12	4 910,68	97 698,44
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	23 600,00			94 400
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	12 494,16			3 298,46
343	ВІ-06-03-01-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8)	шт	1		26 652,28	26 652,28	1 227,67	25 424,61
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9605	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	24 600,00			24 600
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	12 494,16			824,61
344	ВІ-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	3		24 452,28	73 356,84	3 683,01	69 673,83
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	
	30-13-9557	Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	22 400,00			67 200
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	12 494,16			2 473,84
345	ВІ-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	1		31 150,69	31 150,69	1 227,67	29 923,02
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9564	Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	29 098,41			29 098,41
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	12 494,16			824,61
346	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	4		28 851,31	115 405,24	4 910,68	110 494,56
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	26 799,03			107 196,12
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	12 494,16			3 298,46
347	ВІ-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и	шт	1		247 461,60	247 461,60	1 227,67	246 233,93
	ВІ-064	Работы по установке плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	1-1-1058а	Электроды, d=6 мм, Э42 (расх. на ед.=0,1)	кг		0,1	290,00			29
	30-13-9987	Плита монолитная МП-8 3520х1970х140мм (расх. на ед.=1)	шт	1	1	246 074,00			246 074
	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50 (расх. на ед.=0,0128)	м3	0,0128	0,0128	12 494,16			159,93
348	ВІ-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414		18 263,34	7 561,02	2 177,93	5 383,09
	ВІ-244	Работы по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях (затраты	чел.час	0,414	1	5 260,71		2 177,93	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=1,04)	м3	0,43056	1,04	12 494,16			5 379,49
	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (расх. на	т	0,0207	0,05	174,10			3,6

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

352	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-	шт	4		30 172,22	120 688,88	5 960,68	114 728,20
	ВІ-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 490,17		5 960,68	
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	13 625,50			283,41

	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	28 500,00				114 000
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089)	м3	0,0356	0,0089	12 494,16				444,79
353	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров,	т	0,179		118 366,07	21 187,53	21 187,53		
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,179	1	118 366,07		21 187,53		
354	ТССЦ1-1-9302	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из стали СтЗПС, СтЗСП, размер 100х100х8мм	т	0,071		144 643,00	10 269,65			10 269,65
355	ТССЦ1-1-4874	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 30У из углеродистой стали	т	0,114		382 140,00	43 563,96			43 563,96
	Итого по разделу						16 462 928,76	3 927 325,30		12 535 603,46
	Всего по смете						16 462 928,76	3 927 325,30		12 535 603,46

Акт 10 выполненных работ

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2 за 15.10.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 7. Седьмой этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

356	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	209,5		24 347,46	5 100 792,87	1 737 727,08		3 363 065,79
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	209,5	1	8 294,64		1 737 727,08		
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,222)	м3	57,15071	0,222	12 494,16				714 050,11
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,294)	1000шт	58,867034	0,294	45 000,00				2 649 016,53
357	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	1,11		368 592,80	409 138,01	141 118,65		268 019,36
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,11	1	127 133,92		141 118,65		
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	1,11	1	241 458,88				268 019,36
358	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	61		308,39	18 811,79	16 066,79		2 745,00
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	61	1	263,39		16 066,79		
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				69 942,6
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,5368	0,0088	4 403,50				2 363,8
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0305	0,0005	12 494,16				381,07
359	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	18,03		24 341,36	438 874,72	149 552,36		289 322,36
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	18,03	1	8 294,64		149 552,36		
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216)	м3	4,785575	0,216	12 494,16				59 791,74
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	5,100682	0,296	45 000,00				229 530,69
360	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,096		368 592,80	35 384,91	12 204,86		23 180,05

	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,096	1	127 133,92		12 204,86	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,096	1	241 458,88			23 180,05
361	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	5,2		308,39	1 603,63	1 369,63	234,00
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	5,2	1	263,39		1 369,63	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			5 962,32
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,04576	0,0088	4 403,50			201,5
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0026	0,0005	12 494,16			32,48
362	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	22		3 386,74	74 508,28		74 508,28
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	22	1	3 355,50			73 821
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,055	0,0025	12 494,16			687,18
363	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	15		6 198,26	92 973,90		92 973,90
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	15	1	6 167,02			92 505,3
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0375	0,0025	12 494,16			468,53
364	ВІ-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	11		7 530,48	82 835,28		82 835,28
	30-13-9473	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1)	шт	11	1	7 499,24			82 491,64
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0275	0,0025	12 494,16			343,59

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

365	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	75,55		24 341,36	1 838 989,75	626 660,05	1 212 329,70
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	75,55	1	8 294,64		626 660,05	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216)	м3	20,0527	0,216	12 494,16			250 541,64
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	21,373073	0,296	45 000,00			961 788,29
366	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,4		368 592,80	147 437,12	50 853,57	96 583,55
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,4	1	127 133,92		50 853,57	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,4	1	241 458,88			96 583,55
367	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	22		308,39	6 784,58	5 794,58	990,00
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	22	1	263,39		5 794,58	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			25 225,2
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,1936	0,0088	4 403,50			852,52
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,011	0,0005	12 494,16			137,44
368	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	3,17		11 441,99	36 271,11	26 294,01	9 977,10
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,17	1	8 294,64		26 294,01	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,205)	м3	0,798542	0,205	12 494,16			9 977,11
369	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,016		368 592,80	5 897,48	2 034,14	3 863,34
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,016	1	127 133,92		2 034,14	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,016	1	241 458,88			3 863,34
370	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной	м3	0,52		19 839,55	10 316,57	3 352,13	6 964,44

		200мм из газоблока							
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,52	1	6 446,40		3 352,13	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135)	м3	0,00702	0,0135	12 494,16			87,71
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	19,5	37,5	25,25			492,38
	30-4-9995	Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	0,5356	1,03	11 920,00			6 384,35
371	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием	м2	466,9		1 409,20	657 955,48	601 964,83	55 990,65
	ВІ-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	466,9	1	1 289,28		601 964,83	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,88711	0,0019	4 403,50			3 906,39
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,00135)	м3	0,630315	0,00135	12 494,16			7 875,26
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75)	кг	1 750,875	3,75	25,25			44 209,59
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3		0,103	12 641,25			607 926,561375
372	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	26,42		24 341,36	643 098,73	219 144,39	423 954,34
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	26,42	1	8 294,64		219 144,39	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216)	м3	7,012473	0,216	12 494,16			87 614,96
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	7,47421	0,296	45 000,00			336 339,45
373	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,153		368 592,80	56 394,70	19 451,49	36 943,21
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,153	1	127 133,92		19 451,49	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,153	1	241 458,88			36 943,21
374	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	8,6		308,39	2 652,15	2 265,15	387,00
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	8,6	1	263,39		2 265,15	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			9 860,76
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,07568	0,0088	4 403,50			333,26
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0043	0,0005	12 494,16			53,72
375	ВІ-12-05-01-03	Устройство перегородок на двойном металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон	м2	80		3 364,89	269 191,20	105 213,60	163 977,60
	ВІ-437	Работы по устройству перегородок на двойном металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон	чел.час	80	1	1 315,17		105 213,6	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=4,2)	м2	336	4,2	418,00			140 448
	1-1-8315	Профиль направляющий Knauf ПН 75/40 (расх. на ед.=1,4)	мп		1,4	186,00			20 832
	1-1-8316	Профиль стоечный Knauf ПС 75/50 (расх. на ед.=4)	мп		4	219,00			70 080
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=3,2)	шт	256	3,2	17,10			4 377,6
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=14)	шт	1 120	14	17,10			19 152
	1-1-8929	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х35мм (расх. на ед.=30)	шт		30	10,12			24 288
	1-1-9975	Лента уплотнительная (расх. на ед.=2,4)	мп		2,4	28,30			5 433,6
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом	м3		0,1545	11 510,65			142 271,634
376	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	2		1 102,02	2 204,04		2 204,04
	30-13-9450	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 070,78			2 141,56
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	12 494,16			62,47
377	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	10		1 023,27	10 232,70		10 232,70