	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	10	1	992,03			9 920,3
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,025	0,0025	12 494,16			312,35
378	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	16		1 939,17	31 026,72		31 026,72
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 907,93			30 526,88
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,04	0,0025	12 494,16			499,77
379	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	25		2 286,64	57 166,00		57 166,00
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	25	1	2 255,40			56 385
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0625	0,0025	12 494,16			780,89
380	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	23		2 879,38	66 225,74		66 225,74
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	23	1	2 848,14			65 507,22
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0575	0,0025	12 494,16			718,41
381	ВІ-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	5		5 706,52	28 532,60		28 532,60
	30-13-9471	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1)	шт	5	1	5 675,28			28 376,4
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0125	0,0025	12 494,16			156,18
382	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	8		2 999,57	23 996,56		23 996,56
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	8	1	2 968,33			23 746,64
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,02	0,0025	12 494,16			249,88
383	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	16		1 529,72	24 475,52		24 475,52
	30-13-9454	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 498,48			23 975,68
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,04	0,0025	12 494,16			499,77
384	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлоконструкции (перемычки)	т	1,601		118 366,07	189 504,08	189 504,08	
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	1,601	1	118 366,07		189 504,08	
	1-1-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т		1,03	144 643,00			238 520,64629
385	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	12,4		177,53	2 201,37	1 461,34	740,03
	ВІ-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	12,4	1	117,85		1 461,34	
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	2,232	0,18	331,56			740,04

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

386	ВІ-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	20		56 545,80	1 130 916,00	24 553,40	1 106 362,60
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	20	1	1 227,67		24 553,4	
	30-13-9595	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	20	1	54 493,52			1 089 870,4
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	1,32	0,066	12 494,16			16 492,29
387	ВІ-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	3		49 844,67	149 534,01	3 683,01	145 851,00
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	
	30-13-9594	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	47 792,39			143 377,17
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	12 494,16			2 473,84

388	ВI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1		47 652,28	47 652,28	1 227,67	46 424,61
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9590	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	45 600,00			45 600
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	12 494,16			824,61
389	ВI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	10		35 270,63	352 706,30	12 276,70	340 429,60
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	10	1	1 227,67		12 276,7	
	30-13-9589	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	10	1	33 218,35			332 183,5
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,66	0,066	12 494,16			8 246,15
390	ВI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4		44 467,22	177 868,88	4 910,68	172 958,20
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	42 414,94			169 659,76
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	12 494,16			3 298,46
391	ВI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	4		43 620,97	174 483,88	4 910,68	169 573,20
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	41 568,69			166 274,76
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	12 494,16			3 298,46
392	ВI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	2		42 536,05	85 072,10	2 455,34	82 616,76
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34	
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	40 483,77			80 967,54
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	12 494,16			1 649,23
393	ВI-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	6		42 334,17	254 005,02	7 366,02	246 639,00
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,67		7 366,02	
	30-13-9576	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	40 281,89			241 691,34
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	12 494,16			4 947,69
394	ВI-06-03-02-37	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8)	шт	3		39 044,98	117 134,94	3 683,01	113 451,93
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	
	30-13-9575	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	36 992,70			110 978,1
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	12 494,16			2 473,84
395	ВI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4		37 852,85	151 411,40	4 910,68	146 500,72
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	35 800,57			143 202,28
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	12 494,16			3 298,46
396	ВI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	7		33 353,48	233 474,36	8 593,69	224 880,67
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	7	1	1 227,67		8 593,69	
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	7	1	31 301,20			219 108,4
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,462	0,066	12 494,16			5 772,3

397	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	4		25 652,28	102 609,12	4 910,68	97 698,44
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	23 600,00			94 400
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	12 494,16			3 298,46
398	ВІ-06-03-01-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8)	шт	1		26 652,28	26 652,28	1 227,67	25 424,61
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9605	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	24 600,00			24 600
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	12 494,16			824,61
399	ВІ-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	3		24 452,28	73 356,84	3 683,01	69 673,83
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	
	30-13-9557	Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	22 400,00			67 200
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	12 494,16			2 473,84
400	ВІ-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	1		31 150,68	31 150,68	1 227,67	29 923,01
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9564	Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	29 098,40			29 098,4
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	12 494,16			824,61
401	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	4		28 851,53	115 406,12	4 910,68	110 495,44
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	26 799,25			107 197
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	12 494,16			3 298,46
402	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	2		44 467,22	88 934,44	2 455,34	86 479,10
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34	
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	42 414,94			84 829,88
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	12 494,16			1 649,23
403	ВІ-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и	шт	1		247 461,60	247 461,60	1 227,67	246 233,93
	ВІ-064	Работы по установке плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	1404ARN-30-13-214	Плита монолитная МП-8, 3340х2920х200мм (расх. на ед.=1)	шт	1	1	246 074,00			246 074
	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50 (расх. на ед.=0,0128)	м3	0,0128	0,0128	12 494,16			159,93
404	ВІ-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414		18 254,93	7 557,54	2 178,05	5 379,49
	ВІ-244	Работы по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях (затраты	чел.час	0,414	1	5 261,00		2 178,05	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=1,04)	м3	0,43056	1,04	12 494,16			5 379,49

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

408	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-	шт	4		30 172,22	120 688,88	5 960,68	114 728,20
	ВІ-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 490,17		5 960,68	
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	13 625,50			283,41
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх.	шт	4	1	28 500,00			114 000

		на ед.=1)								
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089)	м3	0,0356	0,0089	12 494,16				444,79
409	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров,	т	0,179		118 366,07	21 187,53	21 187,53		
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,179	1	118 366,07		21 187,53		
410	ТССЦ1-1-9302	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из стали СтЗПС, СтЗСП, размер 100х100х8мм	т	0,071		144 643,00	10 269,65			10 269,65
411	ТССЦ1-1-4874	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 30У из углеродистой стали	т	0,114		226 786,00	25 853,60			25 853,60
	Итого по разделу						14 110 866,32	4 039 572,59		10 071 293,73
	Всего по смете						14 110 866,32	4 039 572,59		10 071 293,73

Акт 11 выполненных работ

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2 за 15.10.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 5. Пятый этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

294	ВІ-05-02-01-02	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	2,8		38 327,44	107 316,83	68 600,00		38 716,83
	ВІ-377	Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой	чел.час	2,8	1	24 500,00		68 600		
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0)	м3	2,73	0,366071	14 181,99				38 716,83
295	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,196		179 460,00	35 174,16			35 174,16
296	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,084		176 780,00	14 849,52			14 849,52
	Итого по разделу						157 340,51	68 600,00		88 740,51

Раздел 6. Шестой этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

349	ВІ-05-02-01-02	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	2,8		38 327,44	107 316,83	68 600,00		38 716,83
	ВІ-377	Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой	чел.час	2,8	1	24 500,00		68 600		
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,025)	м3	2,73	1,025	14 181,99				38 716,83
350	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,196		179 460,00	35 174,16			35 174,16
351	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,084		176 780,00	14 849,52			14 849,52
	Итого по разделу						157 340,51	68 600,00		88 740,51

Раздел 7. Седьмой этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

405	ВI-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	2,5		34 321,17	85 802,93	50 312,50	35 490,43
	ВI-058	Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой	чел.час	2,5	1	20 125,00		50 312,5	
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0)	м3	2,5025	0,4004	14 181,99			35 490,43
406	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,025		195 530,00	4 888,25		4 888,25
407	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,101		201 786,00	20 380,39		20 380,39
	Итого по разделу						111 071,57	50 312,50	60 759,07
	Всего по смете						425 752,59	187 512,50	238 240,09

Акт 12 выполненных работ

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2 за 15.10.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 8. Восьмой этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

412	ВI-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	205,5		24 751,69	5 086 472,30	1 704 548,52	3 381 923,78
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	205,5	1	8 294,64		1 704 548,52	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,222)	м3	56,079234	0,222	12 702,62			712 353,2
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,294)	1000шт	57,74746	0,294	46 228,37			2 669 570,95
413	ВI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	1,111		127 923,92	142 123,48	141 245,79	877,69
	ВI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,111	1	127 133,92		141 245,79	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	1,111	1	790,00			877,69
414	ВI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	61,21		308,49	18 882,67	16 122,10	2 760,57
	ВI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	61,21	1	263,39		16 122,1	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			70 183,386
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,538648	0,0088	4 403,50			2 371,94
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,030605	0,0005	12 702,62			388,76
415	ВI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	18,03		24 746,38	446 177,23	149 552,36	296 624,87
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	18,03	1	8 294,64		149 552,36	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216)	м3	4,787257	0,216	12 702,62			60 810,71
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	5,101069	0,296	46 228,37			235 814,11
416	ВI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,097		127 923,92	12 408,62	12 331,99	76,63
	ВI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,097	1	127 133,92		12 331,99	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,097	1	790,00			76,63

417	ВI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	5,35		308,49	1 650,42	1 409,14	241,29
	ВI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	5,35	1	263,39		1 409,14	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			6 134,31
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,04708	0,0088	4 403,50			207,32
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,002675	0,0005	12 702,62			33,98
418	ВI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	22		3 313,70	72 901,40		72 901,40
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	22	1	3 281,94			72 202,68
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,055	0,0025	12 702,62			698,64
419	ВI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	15		3 313,70	49 705,50		49 705,50
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	15	1	3 281,94			49 229,1
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0375	0,0025	12 702,62			476,35
420	ВI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	11		7 541,55	82 957,05		82 957,05
	30-13-9473	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1)	шт	11	1	7 509,79			82 607,69
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0275	0,0025	12 702,62			349,32

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

421	ВI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	75,55		24 746,38	1 869 589,01	626 660,05	1 242 928,96
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	75,55	1	8 294,64		626 660,05	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216)	м3	20,059749	0,216	12 702,62			254 811,37
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	21,374694	0,296	46 228,37			988 117,26
422	ВI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,41		127 923,92	52 448,81	52 124,91	323,90
	ВI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,41	1	127 133,92		52 124,91	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,41	1	790,00			323,9
423	ВI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	22,4		308,49	6 910,18	5 899,94	1 010,24
	ВI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	22,4	1	263,39		5 899,94	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			25 683,84
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,19712	0,0088	4 403,50			868,02
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0112	0,0005	12 702,62			142,27
424	ВI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	3,17		11 495,63	36 441,15	26 294,01	10 147,14
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,17	1	8 294,64		26 294,01	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,205)	м3	0,798823	0,205	12 702,62			10 147,15
425	ВI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,017		127 923,92	2 174,71	2 161,28	13,43
	ВI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,017	1	127 133,92		2 161,28	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,017	1	790,00			13,43
426	ВI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	0,52		19 835,61	10 314,52	3 352,13	6 962,39
	ВI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,52	1	6 446,40		3 352,13	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,00702	0,0135	12 702,62			89,17

		М-100 (расх. на ед.=0,0135)							
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	19,5	37,5	25,07			488,87
	30-4-9995	Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	0,5356	1,03	11 920,00			6 384,35
427	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием	м2	466,9		2 719,28	1 269 631,83	601 964,83	667 667,00
	ВІ-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	466,9	1	1 289,28		601 964,83	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,88711	0,0019	4 403,50			3 906,39
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,00135)	м3	0,630315	0,00135	12 702,62			8 006,65
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75)	кг	1 750,875	3,75	25,07			43 894,44
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	48,0907	0,103	12 723,01			611 858,46
428	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	26,42		24 746,38	653 799,36	219 144,39	434 654,97
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	26,42	1	8 294,64		219 144,39	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216)	м3	7,014938	0,216	12 702,62			89 108,09
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	7,474777	0,296	46 228,37			345 546,76
429	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,14		127 923,92	17 909,35	17 798,75	110,60
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,14	1	127 133,92		17 798,75	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,14	1	790,00			110,6
430	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	7,84		308,49	2 418,56	2 064,98	353,58
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	7,84	1	263,39		2 064,98	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			8 989,344
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,068992	0,0088	4 403,50			303,81
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,00392	0,0005	12 702,62			49,79
431	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон	м2	80		3 710,62	296 849,60	105 213,60	191 636,00
	ВІ-203	Работы по устройству перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон	чел.час	80	1	1 315,17		105 213,6	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=2,1)	м2	168	2,1	407,61			68 478,48
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,7)	мп	56	0,7	179,00			10 024
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2)	мп	160	2	223,00			35 680
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=1,6)	шт	128	1,6	17,33			2 218,24
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=29)	шт	2 320	29	1,40			3 248
	1-1-9975	Лента уплотнительная (расх. на ед.=1,2)	мп	96	1,2	28,30			2 716,8
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом	м3	4,12	0,0515	16 813,27			69 270,67
432	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	2		1 097,23	2 194,46		2 194,46
	30-13-9450	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 065,47			2 130,94
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	12 702,62			63,51
433	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	10		1 038,22	10 382,20		10 382,20
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	10	1	1 006,46			10 064,6
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,025	0,0025	12 702,62			317,57
434	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	16		1 935,87	30 973,92		30 973,92

	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 904,11			30 465,76
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,04	0,0025	12 702,62			508,1
435	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	25		2 278,48	56 962,00		56 962,00
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	25	1	2 246,72			56 168
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0625	0,0025	12 702,62			793,91
436	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	39		2 879,90	112 316,10		112 316,10
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	39	1	2 848,14			111 077,46
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0975	0,0025	12 702,62			1 238,51
437	ВІ-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	5		5 707,04	28 535,20		28 535,20
	30-13-9471	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1)	шт	5	1	5 675,28			28 376,4
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0125	0,0025	12 702,62			158,78
438	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	8		2 853,04	22 824,32		22 824,32
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	8	1	2 821,28			22 570,24
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,02	0,0025	12 702,62			254,05
439	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	16		1 553,06	24 848,96		24 848,96
	30-13-9454	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 521,30			24 340,8
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,04	0,0025	12 702,62			508,1
440	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлоконструкции (перемычки)	т	0,933		305 970,27	285 470,26	110 435,54	175 034,72
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,933	1	118 366,07		110 435,54	
	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,96099	1,03	182 140,00			175 034,72
441	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	12,4		177,53	2 201,37	1 461,34	740,03
	ВІ-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	12,4	1	117,85		1 461,34	
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	2,232	0,18	331,56			740,04

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

442	ВІ-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	20		59 966,04	1 199 320,80	24 553,40	1 174 767,40
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	20	1	1 227,67		24 553,4	
	30-13-9595	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	20	1	57 900,00			1 158 000
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	1,32	0,066	12 702,62			16 767,46
443	ВІ-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	3		49 166,04	147 498,12	3 683,01	143 815,11
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	
	30-13-9594	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	47 100,00			141 300
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	12 702,62			2 515,12
444	ВІ-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1		53 246,04	53 246,04	1 227,67	52 018,37
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9590	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	51 180,00			51 180

	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	12 702,62			838,37
445	ВІ-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	10		35 520,74	355 207,40	12 276,70	342 930,70
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	10	1	1 227,67		12 276,7	
	30-13-9589	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	10	1	33 454,70			334 547
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,66	0,066	12 702,62			8 383,73
446	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4		44 504,16	178 016,64	4 910,68	173 105,96
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	42 438,12			169 752,48
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	12 702,62			3 353,49
447	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	4		32 586,23	130 344,92	4 910,68	125 434,24
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	30 520,19			122 080,76
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	12 702,62			3 353,49
448	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	2		42 561,40	85 122,80	2 455,34	82 667,46
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34	
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	40 495,36			80 990,72
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	12 702,62			1 676,75
449	ВІ-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	6		42 513,90	255 083,40	7 366,02	247 717,38
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,67		7 366,02	
	30-13-9576	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	40 447,86			242 687,16
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	12 702,62			5 030,24
450	ВІ-06-03-02-37	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8)	шт	3		42 557,97	127 673,91	3 683,01	123 990,90
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	
	30-13-9575	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	40 491,93			121 475,79
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	12 702,62			2 515,12
451	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4		37 866,52	151 466,08	4 910,68	146 555,40
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	35 800,48			143 201,92
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	12 702,62			3 353,49
452	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	7		33 366,04	233 562,28	8 593,69	224 968,59
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	7	1	1 227,67		8 593,69	
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	7	1	31 300,00			219 100
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,462	0,066	12 702,62			5 868,61
453	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	4		25 918,98	103 675,92	4 910,68	98 765,24
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	23 852,94			95 411,76

	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	12 702,62			3 353,49
454	ВІ-06-03-01-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8)	шт	1		26 666,04	26 666,04	1 227,67	25 438,37
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9605	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	24 600,00			24 600
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	12 702,62			838,37
455	ВІ-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	3		24 466,04	73 398,12	3 683,01	69 715,11
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	
	30-13-9557	Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	22 400,00			67 200
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	12 702,62			2 515,12
456	ВІ-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	1		31 165,41	31 165,41	1 227,67	29 937,74
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9564	Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	29 099,37			29 099,37
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	12 702,62			838,37
457	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	4		28 865,67	115 462,68	4 910,68	110 552,00
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	26 799,63			107 198,52
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	12 702,62			3 353,49
458	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	2		44 504,16	89 008,32	2 455,34	86 552,98
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34	
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	42 438,12			84 876,24
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	12 702,62			1 676,75
459	ВІ-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и	шт	1		312 390,26	312 390,26	1 227,67	311 162,59
	ВІ-064	Работы по установке плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9987	Плита монолитная МП-8 3520х1970х140мм (расх. на ед.=1)	шт	1	1	311 000,00			311 000
	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50 (расх. на ед.=0,0128)	м3	0,0128	0,0128	12 702,62			162,59
460	ВІ-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414		18 480,43	7 650,90	2 178,05	5 472,84
	ВІ-244	Работы по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях (затраты	чел.час	0,414	1	5 261,00		2 178,05	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=1,04)	м3	0,43056	1,04	12 702,62			5 469,24
	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (расх. на	т	0,0207	0,05	174,10			3,6

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

464	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-	шт	4		30 182,32	120 729,28	5 960,68	114 768,60
	ВІ-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 490,17		5 960,68	
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	15 210,50			316,38
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	28 500,00			114 000
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089)	м3	0,0356	0,0089	12 702,62			452,21
465	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора,	т	0,179		118 366,07	21 187,53	21 187,53	

		лестничных ограждений, площадок, косоуров,								
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,179	1	118 366,07		21 187,53		
466	ТССЦ1-1-9302	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из стали Ст3ПС, Ст3СП, размер 100х100х8мм	т	0,071		144 643,00	10 269,65			10 269,65
467	ТССЦ1-1-4874	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 30У из углеродистой стали	т	0,114		226 786,00	25 853,60			25 853,60
	Итого по разделу						14 562 473,48	3 927 325,49		10 635 147,99
	Всего по смете						14 562 473,48	3 927 325,49		10 635 147,99
	Всего в смете блок 2						119 237 352,79			87 200 191,83

Акт 1 выполненных работ

по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок 3 за 15.10.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

3	ВІ-08-01-01-14	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из одинарного пустотелого	м3	7,8		29 640,45	231 195,51	64 698,19		166 497,32
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки	чел.час	7,8	1	8 294,64		64 698,19		
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,271)	м3	2,1138	0,271	14 061,43				29 723,05
	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-125 (расх. на	1000шт	3,0732	0,394	42 000,00				129 074,4
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней	т	0,03524	0,004518	218 497,62				7 699,86
4	ВІ-08-01-01-12	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из одинарного пустотелого	м3	4,204		29 584,05	124 371,35	34 870,67		89 500,68
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки	чел.час	4,204	1	8 294,64		34 870,67		
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,264)	м3	1,109856	0,264	14 061,43				15 606,16
	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-125 (расх. на	1000шт	1,66058	0,395	42 000,00				69 744,36
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней	т	0,018994	0,004518	218 497,62				4 150,14
	Итого по разделу						355 566,83	99 568,86		255 997,97
	Всего по смете						355 566,83	99 568,86		255 997,97

Акт 2 выполненных работ

по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок 3 за 15.10.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

1	ВI-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого	м3	288,9		25 994,10	7 509 695,49	2 396 321,50		5 113 373,99	
	ВI-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки	чел.час	288,9	1	8 294,64		2 396 321,5			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0)	м3	2,889	0,000035	4 023,44				11 623,72	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	78,721248	0,000768	13 731,48				1 080 959,24	
	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на	1000шт	80,417391	0,001018	46 153,15				3 711 515,91	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	1,506036	0,000018	205 357,00				309 275,03	
2	ВI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого	м3	24,44		25 980,37	634 960,24	202 721,00		432 239,24	
	ВI-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки	чел.час	24,44	1	8 294,64		202 721			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0)	м3	0,2444	0,000409	4 023,44				983,33	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	6,479573	0,008838	13 731,48				88 974,13	
	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на	1000шт	6,849329	0,012111	46 153,15				316 118,11	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,127406	0,000213	205 357,00				26 163,71	
5	ВI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	25		3 705,10	92 627,50			92 627,50	
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	25	1	3 670,77				91 769,25	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0625	0,0025	13 731,48				858,22	
6	ВI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	5		7 034,52	35 172,60			35 172,60	
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	5	1	7 000,19				35 000,95	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0125	0,0025	13 731,48				171,64	
7	ВI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	15		8 924,33	133 864,95			133 864,95	
	30-13-9473	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1)	шт	15	1	8 890,00				133 350	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0375	0,0025	13 731,48				514,93	

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

8	ВI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого	м3	87,78		25 980,37	2 280 556,88	728 103,50		1 552 453,38	
	ВI-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки	чел.час	87,78	1	8 294,64		728 103,5			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0)	м3	0,8778	0,000114	4 023,44				3 531,78	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	23,272379	0,002461	13 731,48				319 564,21	
	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на	1000шт	24,600413	0,003372	46 153,15				1 135 386,55	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,457597	0,000059	205 357,00				93 970,75	
13	ВI-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого	м3	36,16		25 980,37	939 450,18	299 934,18		639 516,00	
	ВI-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки	чел.час	36,16	1	8 294,64		299 934,18			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0)	м3	0,3616	0,000277	4 023,44				1 454,88	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	9,586799	0,005973	13 731,48				131 640,94	
	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой	1000шт	10,133868	0,008186	46 153,15				467 709,93	

		полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на									
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,188502	0,000144	205 357,00				38 710,21	
16	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	8		1 597,45	12 779,60			12 779,60	
	30-13-9454	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1)	шт	8	1	1 563,12				12 504,96	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,02	0,0025	13 731,48				274,63	
17	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	89		2 093,46	186 317,94			186 317,94	
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	89	1	2 059,13				183 262,57	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,2225	0,0025	13 731,48				3 055,25	
18	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	12		2 471,55	29 658,60			29 658,60	
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	2 437,22				29 246,64	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 731,48				411,94	
19	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	16		3 110,88	49 774,08			49 774,08	
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	3 076,55				49 224,8	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,04	0,0025	13 731,48				549,26	
20	ВІ-06-02-01-29	Укладка перемычек 5ПБ27-27П	шт	1		13 704,33	13 704,33			13 704,33	
	30-13-9476	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ27-27П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	13 670,00				13 670	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0025	0,0025	13 731,48				34,33	
21	ВІ-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	2		4 120,34	8 240,68			8 240,68	
	30-13-9466	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ27-8П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	4 086,01				8 172,02	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 731,48				68,66	
22	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	1		3 113,32	3 113,32			3 113,32	
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	3 078,99				3 078,99	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0025	0,0025	13 731,48				34,33	
23	ВІ-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	1		6 412,50	6 412,50			6 412,50	
	30-13-9471	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	6 378,17				6 378,17	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0025	0,0025	13 731,48				34,33	
24	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлоконструкции (перемычки)	т	0,991		327 894,69	324 943,64	116 245,18		208 698,46	
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,991	1	117 300,89		116 245,18			
	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	1,02073	1,03	204 460,00				208 698,46	
25	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	12,4		174,10	2 158,84	1 461,34		697,50	
	ВІ-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	12,4	1	117,85		1 461,34			
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	2,232	0,18	312,50				697,5	
	Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ										
26	ВІ-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	20		58 593,28	1 171 865,60	24 540,00		1 147 325,60	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	20	1	1 227,00		24 540			
	30-13-9595	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	20	1	56 460,00				1 129 200	

	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	1,32	0,0033	13 731,48				18 125,55	
27	ВІ-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	6		50 133,28	300 799,68	7 362,00		293 437,68	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,00		7 362			
	30-13-9594	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	48 000,00				288 000	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,396	0,011	13 731,48				5 437,67	
28	ВІ-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1		49 281,28	49 281,28	1 227,00		48 054,28	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,00		1 227			
	30-13-9590	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	47 148,00				47 148	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 731,48				906,28	
29	ВІ-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	15		35 624,72	534 370,80	18 405,00		515 965,80	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	15	1	1 227,00		18 405			
	30-13-9589	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	15	1	33 491,44				502 371,6	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,99	0,0044	13 731,48				13 594,17	
30	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4		44 633,28	178 533,12	4 908,00		173 625,12	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,00		4 908			
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	42 500,00				170 000	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 731,48				3 625,11	
31	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	1		31 657,37	31 657,37	1 227,00		30 430,37	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,00		1 227			
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	29 524,09				29 524,09	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 731,48				906,28	
32	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	1		42 633,28	42 633,28	1 227,00		41 406,28	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,00		1 227			
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	40 500,00				40 500	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 731,48				906,28	
33	ВІ-06-03-02-55	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-10-8)	шт	2		45 533,28	91 066,56	2 454,00		88 612,56	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,00		2 454			
	30-13-9588	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	43 400,00				86 800	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 731,48				1 812,56	
34	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2		45 533,28	91 066,56	2 454,00		88 612,56	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,00		2 454			
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	43 400,00				86 800	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 731,48				1 812,56	
35	ВІ-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	2		42 383,28	84 766,56	2 454,00		82 312,56	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,00		2 454			
	30-13-9576	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	40 250,00				80 500	

	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 731,48				1 812,56	
36	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4		37 933,28	151 733,12	4 908,00		146 825,12	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,00		4 908			
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	35 800,00				143 200	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 731,48				3 625,11	
37	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	3		30 033,28	90 099,84	3 681,00		86 418,84	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,00		3 681			
	30-13-9571	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	27 900,00				83 700	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,198	0,022	13 731,48				2 718,83	
38	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5		33 433,28	167 166,40	6 135,00		161 031,40	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	5	1	1 227,00		6 135			
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	31 300,00				156 500	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,33	0,0132	13 731,48				4 531,39	
39	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	2		26 007,17	52 014,34	2 454,00		49 560,34	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,00		2 454			
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	23 873,89				47 747,78	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 731,48				1 812,56	
40	ВІ-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	4		24 533,28	98 133,12	4 908,00		93 225,12	
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 227,00		4 908			
	30-13-9557	Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	22 400,00				89 600	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 731,48				3 625,11	
41	ВІ-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	2		31 233,28	62 466,56	2 454,00		60 012,56	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,00		2 454			
	30-13-9564	Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	29 100,00				58 200	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 731,48				1 812,56	
42	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3		28 933,28	86 799,84	3 681,00		83 118,84	
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 227,00		3 681			
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	26 800,00				80 400	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,198	0,022	13 731,48				2 718,83	
46	ВІ-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414		19 541,45	8 090,16	2 177,93		5 912,23	
	ВІ-244	Работы по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях (затраты	чел.час	0,414	1	5 260,71		2 177,93			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=1,04)	м3	0,43056	1,04	13 731,48				5 912,23	
	Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ										
54	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-	шт	2		30 187,45	60 374,90	2 980,00		57 394,90	
	ВІ-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	1 490,00		2 980			
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	0,0104	0,0052	14 469,32				150,48	

		(расх. на ед.=0,0052)									
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	28 500,00				57 000	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089)	м3	0,0178	0,0089	13 731,48				244,42	
	Итого						15 616 349,86	3 844 423,64		11 771 926,22	
	Всего по смете						15 616 349,86	3 844 423,64		11 771 926,22	

Акт 3 выполненных работ

по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок 3 за 15.10.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
55	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	221,185		23 901,83	5 286 726,27	1 834 649,95		3 452 076,32	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	221,185	1	8 294,64		1 834 649,95			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	60,237856	0,001004	13 605,27				819 552,3	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,294)	1000шт	61,575473	0,294	42 752,79				2 632 523,27	
56	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	1,13		326 035,29	368 419,88	143 661,33		224 758,55	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,13	1	127 133,92		143 661,33			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	1,13	1	198 901,37				224 758,55	
57	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	132		308,94	40 780,08	34 767,48		6 012,60	
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	132	1	263,39		34 767,48			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				151 351,2	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	1,1616	0,0088	4 403,50				5 115,11	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,066	0,0005	13 605,27				897,95	
58	ВІ-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	184		243,50	44 804,00	42 713,76		2 090,24	
	ВІ-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	184	1	232,14		42 713,76			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				210 974,4	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,47472	0,00258	4 403,50				2 090,43	
59	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	17,87		23 882,65	426 782,96	148 225,22		278 557,74	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	17,87	1	8 294,64		148 225,22			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	4,735209	0,012087	13 605,27				64 423,8	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	5,008654	0,296	42 752,79				214 133,93	
60	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,093		326 035,29	30 321,28	11 823,45		18 497,83	

	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,093	1	127 133,92		11 823,45			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,093	1	198 901,37				18 497,83	
61	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	23		308,94	7 105,62	6 057,97		1 047,65	
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	23	1	263,39		6 057,97			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				26 371,8	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,2024	0,0088	4 403,50				891,27	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0115	0,0005	13 605,27				156,46	
62	ВІ-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	15		243,50	3 652,50	3 482,10		170,40	
	ВІ-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	15	1	232,14		3 482,1			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				17 199	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,0387	0,00258	4 403,50				170,42	
63	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	20		3 300,47	66 009,40			66 009,40	
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	20	1	3 299,43				65 988,6	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,001522	0,000004	13 605,27				20,71	
64	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	21		6 134,14	128 816,94			128 816,94	
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	21	1	6 133,10				128 795,1	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,001598	0,000004	13 605,27				21,74	
65	ВІ-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	10		7 454,27	74 542,70			74 542,70	
	30-13-9473	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1)	шт	10	1	7 453,23				74 532,3	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,000761	0,000008	13 605,27				10,35	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
66	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	59,8		23 882,65	1 428 182,47	496 019,47		932 163,00	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	59,8	1	8 294,64		496 019,47			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	15,845859	0,003612	13 605,27				215 587,19	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	16,760912	0,296	42 752,79				716 575,75	
67	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,32		326 035,29	104 331,29	40 682,85		63 648,44	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,32	1	127 133,92		40 682,85			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,32	1	198 901,37				63 648,44	
68	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	51		308,94	15 755,94	13 432,89		2 323,05	
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	51	1	263,39		13 432,89			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				58 476,6	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,4488	0,0088	4 403,50				1 976,29	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0255	0,0005	13 605,27				346,93	
69	ВІ-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	34		243,50	8 279,00	7 892,76		386,24	
	ВІ-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	34	1	232,14		7 892,76			

	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				38 984,4	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,08772	0,00258	4 403,50				386,28	
79	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого	м3	27,44		24 989,32	685 706,94	227 604,92		458 102,02	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки	чел.час	27,44	1	8 294,64		227 604,92			
	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы	м3	0,2744	0,000364	6 980,00				1 915,31	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	7,271076	0,007872	13 605,27				98 924,95	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	7,69096	0,296	42 752,79				328 810	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,143045	0,00019	198 901,37				28 451,85	
80	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	1,69		326 035,29	550 999,64	214 856,32		336 143,32	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,69	1	127 133,92		214 856,32			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	1,69	1	198 901,37				336 143,32	
81	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	41		308,94	12 666,54	10 798,99		1 867,55	
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	41	1	263,39		10 798,99			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				47 010,6	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,3608	0,0088	4 403,50				1 588,78	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0205	0,0005	13 605,27				278,91	
82	ВІ-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	27		243,50	6 574,50	6 267,78		306,72	
	ВІ-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	27	1	232,14		6 267,78			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				30 958,2	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,06966	0,00258	4 403,50				306,75	
83	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	16		1 566,87	25 069,92			25 069,92	
	30-13-9454	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 565,83				25 053,28	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,001218	0,000005	13 605,27				16,57	
84	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	14		1 986,88	27 816,32			27 816,32	
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	14	1	1 985,84				27 801,76	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,001066	0,000005	13 605,27				14,5	
85	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	29		2 580,82	74 843,78			74 843,78	
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	29	1	2 579,78				74 813,62	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,002207	0,000003	13 605,27				30,03	
86	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	35		3 023,15	105 810,25			105 810,25	
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	35	1	3 022,11				105 773,85	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,002664	0,000002	13 605,27				36,24	
87	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	4		2 771,03	11 084,12			11 084,12	
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	4	1	2 770,00				11 080	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,000304	0,000019	13 605,27				4,14	
88	ВІ-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	1		5 780,27	5 780,27			5 780,27	

	30-13-9471	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	5 779,24				5 779,24	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,000076	0,000076	13 605,27				1,03	
89	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлоконструкции (перемычки)	т	1,112		328 959,87	365 803,38	131 623,07		234 180,31	
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	1,112	1	118 366,07		131 623,07			
	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	1,14536	1,03	204 460,00				234 180,31	
90	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	12		174,10	2 089,20	1 414,20		675,00	
	ВІ-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	12	1	117,85		1 414,2			
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	2,16	0,18	312,50				675	
	Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ										
91	ВІ-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	20		56 019,66	1 120 393,20	24 553,40		1 095 839,80	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	20	1	1 227,67		24 553,4			
	30-13-9595	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	20	1	53 894,04				1 077 880,8	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	1,32	0,0033	13 605,27				17 958,96	
92	ВІ-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	6		49 205,87	295 235,22	7 366,02		287 869,20	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,67		7 366,02			
	30-13-9594	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	47 080,25				282 481,5	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,396	0,011	13 605,27				5 387,69	
93	ВІ-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1		49 273,62	49 273,62	1 227,67		48 045,95	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67			
	30-13-9590	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	47 148,00				47 148	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 605,27				897,95	
94	ВІ-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	15		35 421,53	531 322,95	18 415,05		512 907,90	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	15	1	1 227,67		18 415,05			
	30-13-9589	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	15	1	33 295,91				499 438,65	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,99	0,0044	13 605,27				13 469,22	
95	ВІ-06-03-02-55	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-10-8)	шт	2		45 525,62	91 051,24	2 455,34		88 595,90	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9588	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	43 400,00				86 800	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 605,27				1 795,9	
96	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2		45 525,62	91 051,24	2 455,34		88 595,90	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	43 400,00				86 800	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 605,27				1 795,9	
97	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4		44 173,22	176 692,88	4 910,68		171 782,20	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68			
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8	шт	4	1	42 047,60				168 190,4	

		(расх. на ед.=1)									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 605,27				3 591,79	
98	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	1		32 396,13	32 396,13	1 227,67		31 168,46	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67			
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	30 270,51				30 270,51	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 605,27				897,95	
99	BI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	1		42 625,62	42 625,62	1 227,67		41 397,95	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67			
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	40 500,00				40 500	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 605,27				897,95	
100	BI-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	2		41 357,93	82 715,86	2 455,34		80 260,52	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9576	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	39 232,31				78 464,62	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 605,27				1 795,9	
101	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4		37 959,68	151 838,72	4 910,68		146 928,04	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68			
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	35 834,06				143 336,24	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 605,27				3 591,79	
102	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	3		30 053,48	90 160,44	3 683,01		86 477,43	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01			
	30-13-9571	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	27 927,86				83 783,58	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,198	0,022	13 605,27				2 693,84	
103	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5		33 452,79	167 263,95	6 138,35		161 125,60	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	5	1	1 227,67		6 138,35			
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	31 327,17				156 635,85	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,33	0,0132	13 605,27				4 489,74	
104	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	2		26 263,55	52 527,10	2 455,34		50 071,76	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	24 137,93				48 275,86	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 605,27				1 795,9	
105	BI-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	2		31 193,36	62 386,72	2 455,34		59 931,38	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9564	Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	29 067,74				58 135,48	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 605,27				1 795,9	
106	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3		28 914,15	86 742,45	3 683,01		83 059,44	
	BI-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01			
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8	шт	3	1	26 788,53				80 365,59	

		(расх. на ед.=1)									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,198	0,022	13 605,27				2 693,84	
107	ВІ-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	4		24 497,65	97 990,60	4 910,68		93 079,92	
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68			
	30-13-9557	Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	22 372,03				89 488,12	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 605,27				3 591,79	
108	ВІ-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и	шт	2		1 401,82	2 803,64	2 455,34		348,30	
	ВІ-064	Работы по установке плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,0256	0,0064	13 605,27				348,29	
109	30-13-9979	Плита монолитная МП-7 3520х1970х200мм	шт	1		246 074,00	246 074,00			246 074,00	
110	30-13-9977	Монолитный участок М.У.5 1800х6920х220мм	шт	1		415 659,00	415 659,00			415 659,00	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ									
119	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-	шт	4		28 496,31	113 985,24	5 960,68		108 024,56	
	ВІ-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 490,17		5 960,68			
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	14 125,00				293,8	
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	26 929,00				107 716	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,001084	0,000068	13 605,27				14,75	
	Итого						13 908 944,57	3 478 921,13		10 430 023,43	
	Всего по смете						13 908 944,57	3 478 921,13		10 430 023,43	

Акт 4 выполненных работ

по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок 3 за 15.10.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
111	ВІ-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и	шт	4		1 422,33	5 689,32	5 000,00		689,32	
	ВІ-064	Работы по установке плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50 (расх. на ед.=0,0128)	м3	0,0512	0,0128	13 463,20				689,32	
112	30-13-9980	Плита монолитная МП-6 3120х3520х200мм	шт	1		244 961,67	244 961,67			244 961,67	
113	30-12-9992	Плита монолитная МПЛ-1 1200х1390х220мм	шт	1		100 096,00	100 096,00			100 096,00	
114	30-13-9977	Монолитный участок М.У.5 1800х6920х220мм	шт	1		415 659,00	415 659,00			415 659,00	

115	30-13-9978	Плита монолитная МПЛ-2 1200х1950х220мм	шт	1		69 132,00	69 132,00			69 132,00	
	Итого						835 537,99	5 000,00		830 537,99	
	Всего по смете						835 537,99	5 000,00		830 537,99	

Акт 5 выполненных работ

по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок 3 за 15.10.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
71	BI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	2,624		20 390,17	53 503,81	18 000,17		35 503,64	
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,624	1	6 859,82		18 000,17			
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135)	м3	0,035424	0,0135	13 463,12				476,92	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	98,4	37,5	28,56				2 810,3	
	30-4-9995	Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	2,70272	1,03	11 920,00				32 216,42	
72	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием	м2	420,54		2 734,16	1 149 823,65	551 958,75		597 864,90	
	BI-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	420,54	1	1 312,50		551 958,75			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,799026	0,0019	4 403,51				3 518,52	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,00135)	м3	0,567729	0,00135	13 463,12				7 643,4	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75)	кг	1 577,025	3,75	28,56				45 039,83	
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	43,31562	0,103	12 505,00				541 661,83	
73	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного	м2	32,06		2 983,80	95 660,63	42 078,75		53 581,88	
	BI-081	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	32,06	1	1 312,50		42 078,75			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0009)	м3	0,028854	0,0009	4 403,51				127,06	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,017)	м3		0,017	12 005,00				6 542,9651	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,039)	1000шт	1,25034	0,039	42 752,15				53 454,72	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней	т		0,000626	207 143,00				4 157,26886708	
74	BI-08-01-01-05	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого	м3	1,95		22 082,95	43 061,75	17 915,63		25 146,13	
	BI-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки	чел.час	1,95	1	9 187,50		17 915,63			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ	м3	0,0195	0,01	6 980,00				136,11	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,205)	м3		0,205	10 205,00				4 079,44875	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*),	1000шт	0,585	0,3	42 752,15				25 010,01	

		250x120x88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,3)									
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней	т		0,005213	229 464,00				2 332,5818724	
75	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого	м3	7,1		21 101,07	149 817,60	59 969,65		89 847,94	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки	чел.час	7,1	1	8 446,43		59 969,65			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ	м3		0,01	6 980,00				495,58	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216)	м3		0,216	12 005,00				18 410,868	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250x120x88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	2,1016	0,296	42 752,15				89 847,92	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней	т		0,005213	207 143,00				7 666,8388589	
76	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,43		130 254,29	56 009,34	55 669,64		339,70	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,43	1	129 464,29		55 669,64			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,43	1	790,00				339,7	
77	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	11,3		312,64	3 532,83	3 026,82		506,01	
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	11,3	1	267,86		3 026,82			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				12 956,58	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,09944	0,0088	4 403,51				437,89	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,00565	0,0005	12 068,00				68,18	
78	ВІ-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	7,6		243,50	1 850,60	1 764,26		86,34	
	ВІ-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	7,6	1	232,14		1 764,26			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				8 714,16	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,019608	0,00258	4 403,51				86,34	
	Итого						1 553 258,83	750 383,67		802 875,16	
	Всего по смете						1 553 258,83	750 383,67		802 875,16	

Акт 6 выполненных работ

по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок 3 за 15.10.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
120	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	224,19		23 863,47	5 349 951,34	1 859 575,34		3 490 376,00	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	224,19	1	8 294,64		1 859 575,34			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	61,081439	0,00099	13 463,12				822 346,74	

	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,294)	1000шт	62,40694	0,294	42 752,14				2 668 030,24	
121	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	1,07		127 923,92	136 878,59	136 033,29		845,30	
	BI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,07	1	127 133,92		136 033,29			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	1,07	1	790,00				845,3	
122	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	128		308,87	39 535,36	33 713,92		5 821,44	
	BI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	128	1	263,39		33 713,92			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				146 764,8	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	1,1264	0,0088	4 403,50				4 960,1	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,064	0,0005	13 463,12				861,64	
123	BI-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	201		243,50	48 943,50	46 660,14		2 283,36	
	BI-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	201	1	232,14		46 660,14			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				230 466,6	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,51858	0,00258	4 403,50				2 283,57	
124	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	17,87		23 845,29	426 115,33	148 225,22		277 890,12	
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	17,87	1	8 294,64		148 225,22			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	4,737163	0,012087	13 463,12				63 776,99	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	5,008245	0,296	42 752,14				214 113,19	
125	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,093		127 923,92	11 896,92	11 823,45		73,47	
	BI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,093	1	127 133,92		11 823,45			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,093	1	790,00				73,47	
126	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	23		308,87	7 104,01	6 057,97		1 046,04	
	BI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	23	1	263,39		6 057,97			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				26 371,8	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,2024	0,0088	4 403,50				891,27	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0115	0,0005	13 463,12				154,83	
127	BI-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	15		243,50	3 652,50	3 482,10		170,40	
	BI-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	15	1	232,14		3 482,1			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				17 199	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,0387	0,00258	4 403,50				170,42	
128	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	18		3 305,00	59 490,00			59 490,00	
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	18	1	3 299,43				59 389,74	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,007446	0,000023	13 463,12				100,25	
129	BI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	20		6 138,67	122 773,40			122 773,40	
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	20	1	6 133,10				122 662	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,008273	0,000021	13 463,12				111,38	
130	BI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	9		7 457,31	67 115,79			67 115,79	

	30-13-9473	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1)	шт	9	1	7 451,74				67 065,66	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,003723	0,000046	13 463,12				50,12	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
131	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	67,25		23 845,29	1 603 595,75	557 814,54		1 045 781,21	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	67,25	1	8 294,64		557 814,54			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	17,827321	0,003212	13 463,12				240 011,36	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	18,847481	0,296	42 752,14				805 770,15	
132	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,35		127 923,92	44 773,37	44 496,87		276,50	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,35	1	127 133,92		44 496,87			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,35	1	790,00				276,5	
133	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	103		308,87	31 813,61	27 129,17		4 684,44	
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	103	1	263,39		27 129,17			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				118 099,8	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,9064	0,0088	4 403,50				3 991,33	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0515	0,0005	13 463,12				693,35	
134	ВІ-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	127		243,50	30 924,50	29 481,78		1 442,72	
	ВІ-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	127	1	232,14		29 481,78			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				145 618,2	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,32766	0,00258	4 403,50				1 442,85	
139	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	1,66		18 754,07	31 131,76	10 701,02		20 430,73	
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,66	1	6 446,40		10 701,02			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,003708	0,001346	13 463,12				49,92	
	30-4-9992	Газоблок 600х250х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	1,7098	1,03	11 920,00				20 380,82	
142	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	27,44		23 845,29	654 314,76	227 604,92		426 709,84	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	27,44	1	8 294,64		227 604,92			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	7,274077	0,007872	13 463,12				97 931,77	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	7,690333	0,296	42 752,14				328 778,19	
143	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,142		127 923,92	18 165,20	18 053,02		112,18	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,142	1	127 133,92		18 053,02			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,142	1	790,00				112,18	
144	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	42		308,87	12 972,54	11 062,38		1 910,16	
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	42	1	263,39		11 062,38			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				48 157,2	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,3696	0,0088	4 403,50				1 627,53	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,021	0,0005	13 463,12				282,73	
145	ВІ-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с	мп	81		243,50	19 723,50	18 803,34		920,16	

		наружной стороны фасада при толщине стен до									
	ВI-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	81	1	232,14		18 803,34			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				92 874,6	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,20898	0,00258	4 403,50				920,24	
146	ВI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11		1 968,83	21 657,13			21 657,13	
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	11	1	1 963,26				21 595,86	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,00455	0,000038	13 463,12				61,26	
147	ВI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	33		2 277,54	75 158,82			75 158,82	
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	33	1	2 271,97				74 975,01	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,01365	0,000013	13 463,12				183,77	
148	ВI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	37		2 896,52	107 171,24			107 171,24	
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	37	1	2 890,95				106 965,15	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,015305	0,000011	13 463,12				206,05	
149	ВI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8		1 036,55	8 292,40			8 292,40	
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	8	1	1 030,98				8 247,84	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,003309	0,000052	13 463,12				44,55	
150	ВI-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	1		5 744,88	5 744,88			5 744,88	
	30-13-9471	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	5 739,31				5 739,31	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,000414	0,000414	13 463,12				5,57	
151	ВI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	1		3 075,83	3 075,83			3 075,83	
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	3 070,26				3 070,26	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,000414	0,000414	13 463,12				5,57	
152	ВI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	16		1 573,09	25 169,44			25 169,44	
	30-13-9454	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 567,52				25 080,32	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,006618	0,000026	13 463,12				89,1	
153	ВI-07-01-02-01	Изготовление закладных деталей до 20кг	т	0,062		257 883,42	15 988,77	5 535,71		10 453,06	
	ВI-070	Работы по изготовлению закладных деталей до 20кг (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,062	1	89 285,71		5 535,71			
	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т			211 607,00					
	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,06386	1,03	163 687,10				10 453,06	
154	ВI-07-01-02-02	Монтаж закладных деталей до 20кг	т	0,062		221 722,81	13 746,81	3 598,21		10 148,60	
	ВI-071	Работы по монтажу закладных деталей до 20кг (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,062	1	58 035,71		3 598,21			
	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т			216 924,00					
	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,062	1	163 687,10				10 148,6	
155	ВI-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлоконструкции (перемычки)	т	1,601		118 366,07	189 504,08	189 504,08			
	ВI-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	1,601	1	118 366,07		189 504,08			
	1-1-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т		1,03	144 643,00				238 520,64629	
156	ВI-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	12		174,10	2 089,20	1 414,20		675,00	

	BI-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	12	1	117,85		1 414,2			
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	2,16	0,18	312,50				675	
	Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ										
185	BI-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров,	т	0,179		118 366,07	21 187,53	21 187,53			
	BI-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,179	1	118 366,07		21 187,53			
	Итого						9 209 660,33	3 411 958,21		5 797 702,12	
	Всего по смете						9 209 660,33	3 411 958,21		5 797 702,12	

Акт 7 выполненных работ

по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок 3 за 15.10.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы		Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов			Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3. Третий этаж										
	Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками										
135	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	2,87		9 495,65	27 252,52	19 331,49		7 921,03	
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,87	1	6 735,71		19 331,49			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,58835	0,071429	13 463,12				7 921,03	
136	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,014		216 675,80	3 033,46			3 033,46	
	BI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,014	1						
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,014	1	216 675,80				3 033,46	
137	BI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	1,28		16 739,83	21 426,98	4 121,69		17 305,29	
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,28	1	3 220,07		4 121,69			
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	48	37,5	28,56				1 370,88	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,016273	0,009932	13 463,12				219,09	
	30-4-9995	Газоблок 600x200x250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	1,3184	1,03	11 920,00				15 715,33	
138	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием	м2	413,5		2 722,54	1 125 770,29	533 117,28		592 653,01	
	BI-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	413,5	1	1 289,28		533 117,28			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,78565	0,0019	4 403,50				3 459,61	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75)	кг	1 550,625	3,75	28,56				44 285,85	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,525706	0,000003	13 463,12				7 077,64	
	30-4-9994	Газоблок 600x100x250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	42,5905	0,103	12 627,91				537 829	

140	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного	м2	35,88		3 325,09	119 304,23	46 259,37		73 044,86	
	ВІ-081	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	35,88	1	1 289,28		46 259,37			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0009)	м3	0,032292	0,0009	4 403,50				142,2	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,60996	0,000474	13 463,12				8 211,96	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,039)	1000шт	1,39932	0,039	42 752,14				59 823,92	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,022461	0,000017	216 675,80				4 866,76	
141	ВІ-14-02-01-03	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм	м2	50,13		455,89	22 853,77	4 833,53		18 020,23	
	ВІ-214	Работы по устройству наружной теплоизоляции зданий в 1 слой (затраты труда рабочих) (расх. на	чел.час	50,13	1	96,42		4 833,53			
	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы	м3	2,581695	0,0515	6 980,00				18 020,23	
	Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ										
158	ВІ-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	20		46 439,67	928 793,40	24 553,40		904 240,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	20	1	1 227,67		24 553,4			
	30-13-9595	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	20	1	44 323,43				886 468,6	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	1,32	0,0033	13 463,12				17 771,32	
159	ВІ-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	6		19 801,68	118 810,08	7 366,02		111 444,06	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,67		7 366,02			
	30-13-9594	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	17 685,44				106 112,64	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,396	0,011	13 463,12				5 331,4	
160	ВІ-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1		53 036,11	53 036,11	1 227,67		51 808,44	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67			
	30-13-9590	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	50 919,87				50 919,87	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 463,12				888,57	
161	ВІ-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	15		24 182,95	362 744,25	18 415,05		344 329,20	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	15	1	1 227,67		18 415,05			
	30-13-9589	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	15	1	22 066,71				331 000,65	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,99	0,0044	13 463,12				13 328,49	
162	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4		44 154,10	176 616,40	4 910,68		171 705,72	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68			
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	42 037,86				168 151,44	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 463,12				3 554,26	
163	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	1		32 386,75	32 386,75	1 227,67		31 159,08	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67			
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	30 270,51				30 270,51	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 463,12				888,57	
164	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	1		42 616,24	42 616,24	1 227,67		41 388,57	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67			

		на две стороны - площадью до 10м2 (затраты									
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	40 500,00				40 500	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 463,12				888,57	
165	ВІ-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	2		41 348,55	82 697,10	2 455,34		80 241,76	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9576	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	39 232,31				78 464,62	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 463,12				1 777,13	
166	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4		37 950,65	151 802,60	4 910,68		146 891,92	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68			
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	35 834,41				143 337,64	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 463,12				3 554,26	
167	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5		33 432,61	167 163,05	6 138,35		161 024,70	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	5	1	1 227,67		6 138,35			
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	31 316,37				156 581,85	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,33	0,0132	13 463,12				4 442,83	
168	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	2		26 287,17	52 574,34	2 455,34		50 119,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	24 170,93				48 341,86	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 463,12				1 777,13	
169	ВІ-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	2		31 201,16	62 402,32	2 455,34		59 946,98	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9564	Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	29 084,92				58 169,84	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 463,12				1 777,13	
170	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3		28 909,79	86 729,37	3 683,01		83 046,36	
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01			
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	26 793,55				80 380,65	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,198	0,022	13 463,12				2 665,7	
171	ВІ-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	4		24 496,72	97 986,88	4 910,68		93 076,20	
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68			
	30-13-9557	Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	22 380,48				89 521,92	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 463,12				3 554,26	
172	ВІ-06-03-02-55	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-10-8)	шт	2		45 516,24	91 032,48	2 455,34		88 577,14	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9588	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	43 400,00				86 800	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 463,12				1 777,13	
173	ВІ-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и	шт	2		1 400,00	2 800,00	2 455,34		344,66	
	ВІ-064	Работы по установке плит лоджий, балконов,	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			

		козырьков, вентиляционных шахт, разделительных									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,0256	0,0064	13 463,12				344,66	
174	30-13-9977	Монолитный участок М.У.5 1800х6920х220мм	шт	1		415 659,00	415 659,00			415 659,00	
175	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	3		30 062,67	90 188,01	3 683,01		86 505,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01			
	30-13-9571	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	27 946,43				83 839,29	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,198	0,022	13 463,12				2 665,7	
176	30-13-9979	Плита монолитная МП-7 3520х1970х200мм	шт	1		246 074,00	246 074,00			246 074,00	
177	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2		46 796,81	93 593,62	2 455,34		91 138,28	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	44 680,57				89 361,14	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 463,12				1 777,13	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ									
184	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-	шт	4		30 176,46	120 705,84	5 960,68		114 745,16	
	ВІ-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 490,17		5 960,68			
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	14 125,00				293,8	
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	28 500,00				114 000	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,033526	0,002095	13 463,12				451,36	
	Итого						4 796 051,84	710 609,97		4 085 441,87	
	Всего по смете						4 796 051,84	710 609,97		4 085 441,87	

Акт 8 выполненных работ

по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок 3 за 15.10.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
70	ВІ-08-02-02-02	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 250мм из газоблока с утеплением	м2	67,51		4 480,53	302 480,58	87 039,29		215 441,29	
	ВІ-307	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока с утеплением (затраты	чел.час	67,51	1	1 289,28		87 039,29			
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ	м3	3,476765	0,0515	6 980,00				24 267,82	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0038)	м3	0,256538	0,0038	4 403,50				1 129,67	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=7,5)	кг	506,325	7,5	28,56				14 460,64	