	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,123133	0,000027	13 605,27				1 675,26	
	30-4-9994	Газоблок 600x100x250мм (расх. на ед.=0,206)	м3	13,90706	0,206	12 505,00				173 907,79	
	Раздел 4. Четвертый этаж										
	Подраздел Кладка наружных стен с перемычками										
186	BI-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	200,19		23 942,76	4 793 101,12	1 660 503,98		3 132 597,14	
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	200,19	1	8 294,64		1 660 503,98			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	54,457214	0,001109	13 605,27				740 905,1	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250x120x88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,294)	1000шт	55,943219	0,294	42 752,15				2 391 692,89	
187	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	1,292		127 923,92	165 277,70	164 257,02		1 020,68	
	BI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,292	1	127 133,92		164 257,02			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	1,292	1	790,00				1 020,68	
188	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	13		308,94	4 016,22	3 424,07		592,15	
	BI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	13	1	263,39		3 424,07			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				14 905,8	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,1144	0,0088	4 403,50				503,76	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0065	0,0005	13 605,27				88,43	
189	BI-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	20		243,50	4 870,00	4 642,80		227,20	
	BI-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	20	1	232,14		4 642,8			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				22 932	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,0516	0,00258	4 403,50				227,22	
190	BI-14-02-01-03	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм	м2	50,13		455,59	22 838,73	4 818,50		18 020,23	
	BI-214	Работы по устройству наружной теплоизоляции зданий в 1 слой (затраты труда рабочих) (расх. на	чел.час	50,13	1	96,12		4 818,5			
	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы	м3	2,581695	0,0515	6 980,00				18 020,23	
191	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	17,87		23 924,01	427 522,06	148 225,22		279 296,84	
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	17,87	1	8 294,64		148 225,22			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	4,729752	0,012087	13 605,27				64 349,55	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250x120x88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	5,027754	0,296	42 752,15				214 947,29	
192	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,093		127 923,92	11 896,92	11 823,45		73,47	
	BI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,093	1	127 133,92		11 823,45			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,093	1	790,00				73,47	
193	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	5		308,94	1 544,70	1 316,95		227,75	
	BI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	5	1	263,39		1 316,95			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				5 733	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,044	0,0088	4 403,50				193,75	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0025	0,0005	13 605,27				34,01	

194	ВІ-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	8		243,50	1 948,00	1 857,12		90,88	
	ВІ-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	8	1	232,14		1 857,12			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				9 172,8	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,02064	0,00258	4 403,50				90,89	
195	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	18		3 322,41	59 803,38			59 803,38	
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	18	1	3 299,43				59 389,74	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,030399	0,000094	13 605,27				413,59	
196	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	20		6 156,08	123 121,60			123 121,60	
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	20	1	6 133,10				122 662	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,033776	0,000084	13 605,27				459,53	
197	ВІ-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	9		7 475,20	67 276,80			67 276,80	
	30-13-9473	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1)	шт	9	1	7 452,22				67 069,98	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,015199	0,000188	13 605,27				206,79	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
198	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	67,25		23 924,01	1 608 889,67	557 814,54		1 051 075,13	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	67,25	1	8 294,64		557 814,54			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	17,799431	0,003212	13 605,27				242 166,06	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	18,920898	0,296	42 752,15				808 909,07	
199	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,35		127 923,92	44 773,37	44 496,87		276,50	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,35	1	127 133,92		44 496,87			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,35	1	790,00				276,5	
200	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	10		308,94	3 089,40	2 633,90		455,50	
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	10	1	263,39		2 633,9			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				11 466	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,088	0,0088	4 403,50				387,51	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,005	0,0005	13 605,27				68,03	
201	ВІ-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	13		243,50	3 165,50	3 017,82		147,68	
	ВІ-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	13	1	232,14		3 017,82			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				14 905,8	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,03354	0,00258	4 403,50				147,69	
202	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	2,87		11 712,24	33 614,13	23 805,62		9 808,51	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,87	1	8 294,64		23 805,62			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,720935	0,071429	13 605,27				9 808,52	
203	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,015		127 923,92	1 918,86	1 907,01		11,85	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,015	1	127 133,92		1 907,01			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной	т	0,015	1	790,00				11,85	

		проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней									
204	ВI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	1,28		19 919,07	25 496,41	8 251,39		17 245,02	
	ВI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,28	1	6 446,40		8 251,39			
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	48	37,5	28,56				1 370,88	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,011673	0,007125	13 605,27				158,81	
	30-4-9995	Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	1,3184	1,03	11 920,00				15 715,33	
205	ВI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием	м2	413,5		2 705,17	1 118 587,80	533 117,28		585 470,52	
	ВI-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	413,5	1	1 289,28		533 117,28			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,78565	0,0019	4 403,50				3 459,61	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75)	кг	1 550,625	3,75	28,56				44 285,85	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,377095	0,000002	13 605,27				5 130,48	
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	42,5905	0,103	12 505,00				532 594,2	
206	ВI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного	м2	12		3 161,97	37 943,64	15 471,36		22 472,28	
	ВI-081	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	12	1	1 289,28		15 471,36			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0009)	м3	0,0108	0,0009	4 403,50				47,56	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,249971	0,001417	13 605,27				3 400,92	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,039)	1000шт	0,44484	0,039	42 752,15				19 017,87	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,007512	0,000052	790,00				5,93	
207	ВI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	27,44		23 924,01	656 474,83	227 604,92		428 869,91	
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	27,44	1	8 294,64		227 604,92			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	7,262697	0,007872	13 605,27				98 810,95	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	7,720289	0,296	42 752,15				330 058,95	
208	ВI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,143		127 923,92	18 293,12	18 180,15		112,97	
	ВI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,143	1	127 133,92		18 180,15			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,143	1	790,00				112,97	
209	ВI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	12		308,94	3 707,28	3 160,68		546,60	
	ВI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	12	1	263,39		3 160,68			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				13 759,2	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,1056	0,0088	4 403,50				465,01	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,006	0,0005	13 605,27				81,63	
210	ВI-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	15,8		243,50	3 847,30	3 667,81		179,49	
	ВI-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	15,8	1	232,14		3 667,81			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				18 116,28	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,040764	0,00258	4 403,50				179,5	
211	ВI-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	4		1 093,75	4 375,00			4 375,00	
	30-13-9450	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П (расх. на ед.=1)	шт	4	1	1 070,77				4 283,08	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-	м3	0,006755	0,000422	13 605,27				91,9	

		100 (расх. на ед.=0)									
212	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11		2 008,82	22 097,02			22 097,02	
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	11	1	1 985,84				21 844,24	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,018577	0,000154	13 605,27				252,75	
213	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	33		2 602,75	85 890,75			85 890,75	
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	33	1	2 579,77				85 132,41	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,055731	0,000051	13 605,27				758,24	
214	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	37		3 030,92	112 144,04			112 144,04	
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	37	1	3 007,94				111 293,78	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,062486	0,000046	13 605,27				850,14	
215	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8		1 080,01	8 640,08			8 640,08	
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	8	1	1 057,03				8 456,24	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,013511	0,000211	13 605,27				183,82	
216	ВІ-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	1		5 802,21	5 802,21			5 802,21	
	30-13-9471	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	5 779,23				5 779,23	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,001689	0,001689	13 605,27				22,98	
217	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	1		3 093,24	3 093,24			3 093,24	
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	3 070,26				3 070,26	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,001689	0,001689	13 605,27				22,98	
218	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	16		1 590,08	25 441,28			25 441,28	
	30-13-9454	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 567,10				25 073,6	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,027021	0,000106	13 605,27				367,63	
219	ВІ-07-01-02-01	Изготовление закладных деталей до 20кг	т	0,062		168 597,71	10 453,06			10 453,06	
	ВІ-070	Работы по изготовлению закладных деталей до 20кг (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,062	1						
	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,06386	1,03	163 687,10				10 453,06	
220	ВІ-07-01-02-02	Монтаж закладных деталей до 20кг	т	0,062		209 820,00	13 008,84			13 008,84	
	ВІ-071	Работы по монтажу закладных деталей до 20кг (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,062	1						
	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89 (расх. на ед.=1)	т	0,062	1	209 820,00				13 008,84	
221	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлоконструкции (перемычки)	т	0,933		336 314,07	313 781,03	110 435,54		203 345,48	
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,933	1	118 366,07		110 435,54			
	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,96099	1,103966	211 600,00				203 345,48	
222	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	12		174,10	2 089,20	1 414,20		675,00	
	ВІ-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	12	1	117,85		1 414,2			
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	2,16	0,18	312,50				675	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
224	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	2		49 225,62	98 451,24	2 455,34		95 995,90	

	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	47 100,00				94 200	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 605,27				1 795,9	
225	ВІ-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	20		56 019,66	1 120 393,20	24 553,40		1 095 839,80	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	20	1	1 227,67		24 553,4			
	30-13-9595	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	20	1	53 894,04				1 077 880,8	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	1,32	0,0033	13 605,27				17 958,96	
226	ВІ-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	6		49 205,86	295 235,16	7 366,02		287 869,14	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,67		7 366,02			
	30-13-9594	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	47 080,24				282 481,44	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,396	0,011	13 605,27				5 387,69	
227	ВІ-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1		48 917,53	48 917,53	1 227,67		47 689,86	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67			
	30-13-9590	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	46 791,91				46 791,91	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 605,27				897,95	
228	ВІ-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	15		35 030,48	525 457,20	18 415,05		507 042,15	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	15	1	1 227,67		18 415,05			
	30-13-9589	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	15	1	32 904,86				493 572,9	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,99	0,0044	13 605,27				13 469,22	
229	ВІ-06-03-02-55	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-10-8)	шт	2		45 525,62	91 051,24	2 455,34		88 595,90	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9588	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	43 400,00				86 800	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 605,27				1 795,9	
230	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2		46 086,17	92 172,34	2 455,34		89 717,00	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	43 960,55				87 921,1	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 605,27				1 795,9	
231	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4		44 155,03	176 620,12	4 910,68		171 709,44	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68			
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	42 029,41				168 117,64	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 605,27				3 591,79	
232	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	1		32 396,13	32 396,13	1 227,67		31 168,46	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67			
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	30 270,51				30 270,51	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 605,27				897,95	
233	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	1		42 625,62	42 625,62	1 227,67		41 397,95	

	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67			
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	40 500,00				40 500	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 605,27				897,95	
234	ВІ-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	2		41 357,93	82 715,86	2 455,34		80 260,52	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9576	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	39 232,31				78 464,62	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 605,27				1 795,9	
235	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4		37 959,68	151 838,72	4 910,68		146 928,04	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68			
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	35 834,06				143 336,24	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 605,27				3 591,79	
236	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	2		30 053,48	60 106,96	2 455,34		57 651,62	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9571	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	27 927,86				55 855,72	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 605,27				1 795,9	
237	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5		33 453,31	167 266,55	6 138,35		161 128,20	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	5	1	1 227,67		6 138,35			
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	31 327,69				156 638,45	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,33	0,0132	13 605,27				4 489,74	
238	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	1		26 296,55	26 296,55	1 227,67		25 068,88	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67			
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	24 170,93				24 170,93	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 605,27				897,95	
239	ВІ-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	2		31 191,90	62 383,80	2 455,34		59 928,46	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9564	Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	29 066,28				58 132,56	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 605,27				1 795,9	
240	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3		28 914,15	86 742,45	3 683,01		83 059,44	
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01			
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	26 788,53				80 365,59	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,198	0,022	13 605,27				2 693,84	
241	ВІ-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	4		24 496,34	97 985,36	4 910,68		93 074,68	
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68			
	30-13-9557	Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	22 370,72				89 482,88	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 605,27				3 591,79	
242	ВІ-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и	шт	2		1 401,82	2 803,64	2 455,34		348,30	

	ВІ-064	Работы по установке плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	1-1-1058а	Электроды, d=6 мм, Э42 (расх. на ед.=0,1)	кг		0,1	290,00				58	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,0256	0,0064	13 605,27				348,29	
243	30-13-9981	Плита монолитная МП-7 1410х4250х140мм	шт	1		227 690,00	227 690,00			227 690,00	
244	30-13-9977	Монолитный участок М.У.5 1800х6920х220мм	шт	1		415 659,00	415 659,00			415 659,00	
245	ВІ-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414		19 410,19	8 035,82	2 177,93		5 857,88	
	ВІ-244	Работы по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях (затраты	чел.час	0,414	1	5 260,71		2 177,93			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=1,04)	м3	0,43056	1,04	13 605,27				5 857,89	
	Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ										
249	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-	шт	4		30 145,42	120 581,68	5 960,68		114 621,00	
	ВІ-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 490,17		5 960,68			
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	14 125,00				293,8	
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	28 500,00				114 000	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,024049	0,001503	13 605,27				327,19	
250	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров,	т	0,179		118 366,07	21 187,53	21 187,53			
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,179	1	118 366,07		21 187,53			
251	1-1-9302	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из стали Ст3ПС, Ст3СП, размер 100х100х8мм	т	0,071		211 600,00	15 023,60			15 023,60	
252	1-1-4874	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 30У из углеродистой стали	т	0,114		382 140,00	43 563,96			43 563,96	
	Итого						14 265 516,01	3 769 199,57		10 496 316,44	
	Всего по смете						14 265 516,01	3 769 199,57		10 496 316,44	

Акт 9 выполненных работ

по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок 3 за 15.10.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6. Пятый этаж										
	Подраздел Кладка наружных стен с перемычками										
253	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	218,97		23 275,93	5 096 730,39	1 816 277,32		3 280 453,07	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	218,97	1	8 294,64		1 816 277,32			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	59,533793	0,001014	13 463,12				801 510,6	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,294)	1000шт	61,186001	0,294	40 514,88				2 478 943,49	
254	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	1,17		127 923,92	149 670,99	148 746,69		924,30	

	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,17	1	127 133,92		148 746,69			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	1,17	1	790,00				924,3	
255	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	64		1 455,47	93 150,08	16 856,96		76 293,12	
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	64	1	263,39		16 856,96			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг	58,24	0,91	1 260,00				73 382,4	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,5632	0,0088	4 403,50				2 480,05	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,032	0,0005	13 463,12				430,82	
256	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	17,87		23 254,02	415 549,34	148 225,22		267 324,12	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	17,87	1	8 294,64		148 225,22			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	4,727203	0,012087	13 463,12				63 642,9	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	5,027318	0,296	40 514,88				203 681,19	
257	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,096		127 923,92	12 280,70	12 204,86		75,84	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,096	1	127 133,92		12 204,86			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,096	1	790,00				75,84	
258	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	13		1 455,47	18 921,11	3 424,07		15 497,04	
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	13	1	263,39		3 424,07			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг	11,83	0,91	1 260,00				14 905,8	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,1144	0,0088	4 403,50				503,76	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0065	0,0005	13 463,12				87,51	
259	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	18		3 290,85	59 235,30			59 235,30	
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	18	1	3 278,81				59 018,58	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,016097	0,00005	13 463,12				216,72	
260	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	17		6 179,76	105 055,92			105 055,92	
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	17	1	6 167,72				104 851,24	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,015202	0,000053	13 463,12				204,67	
261	ВІ-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	9		6 179,76	55 617,84			55 617,84	
	30-13-9473	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1)	шт	9	1	6 167,72				55 509,48	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,008048	0,000099	13 463,12				108,35	
	Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками										
262	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	67,25		23 254,02	1 563 832,85	557 814,54		1 006 018,31	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	67,25	1	8 294,64		557 814,54			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	17,789838	0,003212	13 463,12				239 506,72	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	18,919259	0,296	40 514,88				766 511,51	
263	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,36		127 923,92	46 052,61	45 768,21		284,40	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,36	1	127 133,92		45 768,21			

	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,36	1	790,00				284,4	
264	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	19,8		1 455,47	28 818,31	5 215,12		23 603,18	
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	19,8	1	263,39		5 215,12			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг	18,018	0,91	1 260,00				22 702,68	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,17424	0,0088	4 403,50				767,27	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0099	0,0005	13 463,12				133,28	
265	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	2,87		11 674,71	33 506,42	23 805,62		9 700,80	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,87	1	8 294,64		23 805,62			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,720546	0,071429	13 463,12				9 700,8	
266	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	1,28		19 767,26	25 302,09	8 251,23		17 050,87	
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,28	1	6 446,27		8 251,23			
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	48	37,5	26,09				1 252,32	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,006181	0,003773	13 463,12				83,22	
	30-4-9995	Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	1,3184	1,03	11 920,00				15 715,33	
267	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием	м2	413,5		2 700,95	1 116 842,83	533 117,28		583 725,55	
	ВІ-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	413,5	1	1 289,28		533 117,28			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,78565	0,0019	4 403,50				3 459,61	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75)	кг	1 550,625	3,75	26,09				40 455,81	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,19968	0,000001	13 463,12				2 688,32	
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	42,5905	0,103	12 611,35				537 123,7	
268	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного	м2	12		3 075,79	36 909,48	15 471,36		21 438,12	
	ВІ-081	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	12	1	1 289,28		15 471,36			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0009)	м3	0,0108	0,0009	4 403,50				47,56	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,249837	0,001417	13 463,12				3 363,59	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,039)	1000шт	0,444801	0,039	40 514,88				18 021,06	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,007512	0,000052	790,00				5,93	
269	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	27,44		23 254,02	638 090,31	227 604,92		410 485,39	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	27,44	1	8 294,64		227 604,92			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	7,258783	0,007872	13 463,12				97 725,87	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	7,71962	0,296	40 514,88				312 759,48	
270	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,174		127 923,92	22 258,76	22 121,30		137,46	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,174	1	127 133,92		22 121,3			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,174	1	790,00				137,46	
271	ВІ-14-02-01-03	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм	м2	50,13		522,79	26 207,46	4 833,53		21 373,93	
	ВІ-214	Работы по устройству наружной теплоизоляции зданий в 1 слой (затраты труда рабочих) (расх. на	чел.час	50,13	1	96,42		4 833,53			
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из	шт	501,3	10	6,69				3 353,7	

	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы	м3	2,581695	0,0515	6 980,00				18 020,23	
272	ВI-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	2		1 082,81	2 165,62			2 165,62	
	30-13-9450	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 070,77				2 141,54	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,001789	0,000447	13 463,12				24,09	
273	ВI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11		3 082,30	33 905,30			33 905,30	
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	11	1	3 070,26				33 772,86	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,009837	0,000081	13 463,12				132,44	
274	ВI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	33		2 590,45	85 484,85			85 484,85	
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	33	1	2 578,41				85 087,53	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,029511	0,000027	13 463,12				397,31	
275	ВI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	31		2 875,13	89 129,03			89 129,03	
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	31	1	2 863,09				88 755,79	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,027722	0,000029	13 463,12				373,22	
276	ВI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8		1 031,76	8 254,08			8 254,08	
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	8	1	1 019,72				8 157,76	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,007154	0,000112	13 463,12				96,32	
277	ВI-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	4		5 738,02	22 952,08			22 952,08	
	30-13-9471	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1)	шт	4	1	5 725,98				22 903,92	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,003577	0,000224	13 463,12				48,16	
278	ВI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	7		2 590,45	18 133,15			18 133,15	
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	7	1	2 578,41				18 048,87	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,00626	0,000128	13 463,12				84,28	
279	ВI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	16		1 551,75	24 828,00			24 828,00	
	30-13-9454	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 539,71				24 635,36	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,014308	0,000056	13 463,12				192,63	
280	ВI-07-01-02-01	Изготовление закладных деталей до 20кг	т	0,062		181 949,32	11 280,86			11 280,86	
	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,06386	1,03	176 649,83				11 280,86	
281	ВI-07-01-02-02	Монтаж закладных деталей до 20кг	т	0,0097		208 480,00	2 022,26			2 022,26	
	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89 (расх. на ед.=1)	т	0,0097	1	208 480,00				2 022,26	
282	ВI-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлоконструкции (перемычки)	т	1,601		267 348,36	428 024,72	189 504,08		238 520,65	
	ВI-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	1,601	1	118 366,07		189 504,08			
	1-1-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	1,64903	1,03	144 643,00				238 520,65	
283	ВI-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	12		177,53	2 130,36	1 414,20		716,16	
	ВI-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	12	1	117,85		1 414,2			
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	2,16	0,18	331,56				716,17	

285	ВI-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	20		64 996,27	1 299 925,40	24 553,40		1 275 372,00	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	20	1	1 227,67		24 553,4			
	30-13-9595	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	20	1	62 880,03				1 257 600,6	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	1,32	0,0033	13 463,12				17 771,32	
286	ВI-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	6		70 301,92	421 811,52	7 366,02		414 445,50	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,67		7 366,02			
	30-13-9594	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	68 185,68				409 114,08	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,396	0,011	13 463,12				5 331,4	
287	ВI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1		49 556,19	49 556,19	1 227,67		48 328,52	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67			
	30-13-9590	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	47 439,95				47 439,95	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 463,12				888,57	
288	ВI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	15		34 974,06	524 610,90	18 415,05		506 195,85	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	15	1	1 227,67		18 415,05			
	30-13-9589	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	15	1	32 857,82				492 867,3	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,99	0,0044	13 463,12				13 328,49	
289	ВI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2		46 796,81	93 593,62	2 455,34		91 138,28	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	44 680,57				89 361,14	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 463,12				1 777,13	
290	ВI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4		44 253,30	177 013,20	4 910,68		172 102,52	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68			
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	42 137,06				168 548,24	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 463,12				3 554,26	
291	ВI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	1		32 622,10	32 622,10	1 227,67		31 394,43	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67			
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	30 505,86				30 505,86	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 463,12				888,57	
292	ВI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	1		42 616,24	42 616,24	1 227,67		41 388,57	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67			
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	40 500,00				40 500	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 463,12				888,57	
293	ВI-06-03-02-55	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-10-8)	шт	2		45 516,24	91 032,48	2 455,34		88 577,14	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9588	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	43 400,00				86 800	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-	м3	0,132	0,033	13 463,12				1 777,13	

		100 (расх. на ед.=0)									
294	BI-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	2		42 673,38	85 346,76	2 455,34		82 891,42	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9576	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	40 557,14				81 114,28	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 463,12				1 777,13	
295	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4		37 937,47	151 749,88	4 910,68		146 839,20	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68			
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	35 821,23				143 284,92	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 463,12				3 554,26	
296	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	3		30 071,36	90 214,08	3 683,01		86 531,07	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01			
	30-13-9571	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	27 955,12				83 865,36	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,198	0,022	13 463,12				2 665,7	
297	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5		33 431,55	167 157,75	6 138,35		161 019,40	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	5	1	1 227,67		6 138,35			
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	31 315,31				156 576,55	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,33	0,0132	13 463,12				4 442,83	
298	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	2		25 868,49	51 736,98	2 455,34		49 281,64	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	23 752,25				47 504,5	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 463,12				1 777,13	
299	BI-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	2		31 205,47	62 410,94	2 455,34		59 955,60	
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9564	Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	29 089,23				58 178,46	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 463,12				1 777,13	
300	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3		28 911,31	86 733,93	3 683,01		83 050,92	
	BI-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01			
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	26 795,07				80 385,21	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,198	0,022	13 463,12				2 665,7	
301	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	4		24 510,66	98 042,64	4 910,68		93 131,96	
	BI-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68			
	30-13-9557	Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	22 394,42				89 577,68	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 463,12				3 554,26	
302	BI-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и	шт	2		1 400,00	2 800,00	2 455,34		344,66	
	BI-064	Работы по установке плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,0256	0,0064	13 463,12				344,66	
303	30-13-9979	Плита монолитная МП-7 3520х1970х200мм	шт	1		244 961,67	244 961,67			244 961,67	

304	30-13-9977	Монолитный участок М.У.5 1800х6920х220мм	шт	5		415 659,00	2 078 295,00			2 078 295,00	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ									
308	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-	шт	4		30 106,48	120 425,92	5 960,68		114 465,24	
	ВІ-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 490,17		5 960,68			
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	14 125,00				293,8	
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	28 500,00				114 000	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,012734	0,000796	13 463,12				171,44	
309	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров,	т	0,179		118 366,07	21 187,53	21 187,53			
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,179	1	118 366,07		21 187,53			
310	1-1-4874	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 30У из углеродистой стали	т	0,114		382 140,00	43 563,96			43 563,96	
311	1-1-9302	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из стали Ст3ПС, Ст3СП, размер 100х100х8мм	т	0,071		144 643,00	10 269,65			10 269,65	
	Итого						16 320 024,04	3 904 790,64		12 415 233,40	
	Всего по смете						16 320 024,04	3 904 790,64		12 415 233,40	

Акт 10 выполненных работ

по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок 3 за 15.10.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
43	ВІ-05-02-01-02	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	2,9		40 122,62	116 355,60	71 050,00		45 305,60	
	ВІ-058	Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой	чел.час	2,9	1	24 500,00		71 050			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,025)	м3	2,9	1,025	15 622,62				45 305,6	
44	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,028		169 408,38	4 743,43			4 743,43	
45	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,113		176 649,88	19 961,44			19 961,44	
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
116	ВІ-05-02-01-02	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	2,9		40 122,62	116 355,60	71 050,00		45 305,60	
	ВІ-377	Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой	чел.час	2,9	1	24 500,00		71 050			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	2,9	1,025	15 622,62				45 305,6	

		(расх. на ед.=1,025)									
117	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,113		176 649,88	19 961,44			19 961,44	
118	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,028		169 408,38	4 743,43			4 743,43	
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
178	ВI-05-02-01-02	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	2,9		40 122,62	116 355,60	71 050,00		45 305,60	
	ВI-377	Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой	чел.час	2,9	1	24 500,00		71 050			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,025)	м3	2,9	1,025	15 622,62				45 305,6	
179	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,113		176 649,88	19 961,44			19 961,44	
180	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,028		169 408,38	4 743,43			4 743,43	
	Итого						423 181,41	213 150,00		210 031,41	
	Всего по смете						423 181,41	213 150,00		210 031,41	

Акт 11 выполненных работ

по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок 3 за 15.10.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
181	ВI-05-02-01-02	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	2,9		40 122,62	116 355,60	71 050,00		45 305,60	
	ВI-058	Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой	чел.час	2,9	1	24 500,00		71 050			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,025)	м3	2,9	1,025	15 622,62				45 305,6	
182	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,189		169 408,39	32 018,19			32 018,19	
183	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,101		179 460,00	18 125,46			18 125,46	
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
246	ВI-05-02-01-02	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	2,9		40 122,62	116 355,60	71 050,00		45 305,60	
	ВI-058	Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой	чел.час	2,9	1	24 500,00		71 050			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,025)	м3	2,9	1,025	15 622,62				45 305,6	
247	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,189		169 408,39	32 018,19			32 018,19	
248	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,11716		179 460,00	21 025,53			21 025,53	
	Итого						335 898,56	142 100,00		193 798,56	
	Всего по смете						335 898,56	142 100,00		193 798,56	

Акт 12 выполненных работ

по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок 3 за 15.10.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
312	BI-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	218,97		24 064,43	5 269 388,24	1 816 277,32		3 453 110,92	
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	218,97	1	8 294,64		1 816 277,32			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,222)	м3	59,539068	0,222	14 355,75				854 727,98	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,294)	1000шт	61,186001	0,294	42 466,95				2 598 382,85	
313	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	1,16		368 962,10	427 996,04	147 475,35		280 520,69	
	BI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,16	1	127 133,92		147 475,35			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	1,16	1	241 828,18				280 520,69	
314	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	63		308,17	19 414,71	16 593,57		2 821,14	
	BI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	63	1	263,39		16 593,57			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				72 235,8	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,5544	0,0088	4 403,50				2 441,3	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0315	0,0005	12 068,00				380,14	
315	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	17,87		24 039,66	429 588,72	148 225,22		281 363,51	
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	17,87	1	8 294,64		148 225,22			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216)	м3	4,727622	0,216	14 355,75				67 868,56	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	5,027318	0,296	42 466,95				213 494,86	
316	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,093		368 962,10	34 313,48	11 823,45		22 490,02	
	BI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,093	1	127 133,92		11 823,45			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,093	1	241 828,18				22 490,02	
317	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	6		308,17	1 849,02	1 580,34		268,68	
	BI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	6	1	263,39		1 580,34			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				6 879,6	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,0528	0,0088	4 403,50				232,5	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,003	0,0005	12 068,00				36,2	
318	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек ЗПБ25-8П	шт	18		3 314,33	59 657,94			59 657,94	
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 ЗПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	18	1	3 278,44				59 011,92	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,045	0,0025	14 355,75				646,01	

		М-100 (расх. на ед.=0,0025)									
319	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	17		6 206,91	105 517,47			105 517,47	
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	17	1	6 171,02				104 907,34	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0425	0,0025	14 355,75				610,12	
320	ВІ-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	9		7 512,42	67 611,78			67 611,78	
	30-13-9473	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1)	шт	9	1	7 476,53				67 288,77	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0225	0,0025	14 355,75				323	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
321	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	67,25		24 039,66	1 616 667,14	557 814,54		1 058 852,60	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	67,25	1	8 294,64		557 814,54			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216)	м3	17,791415	0,216	14 355,75				255 409,11	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	18,919259	0,296	42 466,95				803 443,23	
322	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,35		368 962,10	129 136,74	44 496,87		84 639,86	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,35	1	127 133,92		44 496,87			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,35	1	241 828,18				84 639,86	
323	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	19		308,17	5 855,23	5 004,41		850,82	
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	19	1	263,39		5 004,41			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				21 785,4	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,1672	0,0088	4 403,50				736,27	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0095	0,0005	12 068,00				114,65	
324	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	2,87		11 899,13	34 150,50	23 805,62		10 344,89	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,87	1	8 294,64		23 805,62			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,205)	м3	0,72061	0,205	14 355,75				10 344,9	
325	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,009		368 962,10	3 320,66	1 144,21		2 176,45	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,009	1	127 133,92		1 144,21			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,009	1	241 828,18				2 176,45	
326	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	1,28		14 739,06	18 866,00	1 650,28		17 215,72	
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,28	1	1 289,28		1 650,28			
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135)	м3	0,01728	0,0135	14 355,75				248,07	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	48	37,5	26,09				1 252,32	
	30-4-9995	Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	1,3184	1,03	11 920,00				15 715,33	
327	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием	м2	413,5		2 716,04	1 123 082,54	533 117,28		589 965,26	
	ВІ-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	413,5	1	1 289,28		533 117,28			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,78565	0,0019	4 403,50				3 459,61	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,00135)	м3	0,558225	0,00135	14 355,75				8 013,74	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75)	кг	1 550,625	3,75	26,09				40 455,81	

	30-4-9994	Газоблок 600x100x250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	42,5905	0,103	12 632,80				538 037,27	
328	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного	м2	12		3 295,94	39 551,28	15 471,36		24 079,92	
	BI-081	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	12	1	1 289,28		15 471,36			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0009)	м3	0,0108	0,0009	4 403,50				47,56	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,017)	м3	0,249859	0,017	14 355,75				3 586,91	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250x120x88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,039)	1000шт	0,444801	0,039	42 466,95				18 889,34	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней	т	0,007512	0,000626	207 143,00				1 556,06	
329	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	27,44		24 039,66	659 648,27	227 604,92		432 043,35	
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	27,44	1	8 294,64		227 604,92			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216)	м3	7,259426	0,216	14 355,75				104 214,5	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250x120x88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	7,71962	0,296	42 466,95				327 828,72	
330	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,188		368 962,10	69 364,87	23 901,18		45 463,70	
	BI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,188	1	127 133,92		23 901,18			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,188	1	241 828,18				45 463,7	
331	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	8,8		308,17	2 711,90	2 317,83		394,06	
	BI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	8,8	1	263,39		2 317,83			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				10 090,08	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,07744	0,0088	4 403,50				341,01	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0044	0,0005	12 068,00				53,1	
332	BI-12-05-01-03	Устройство перегородок на двойном металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон	м2	50,13		5 912,60	296 398,64	64 721,34		231 677,30	
	BI-437	Работы по устройству перегородок на двойном металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон	чел.час	50,13	1	1 291,07		64 721,34			
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=4,2)	м2	210,546	4,2	418,00				88 008,23	
	1-1-8315	Профиль направляющий Knauf ПН 75/40 (расх. на ед.=1,4)	мп	70,182	1,4	186,00				13 053,85	
	1-1-8316	Профиль стоечный Knauf ПС 75/50 (расх. на ед.=4)	мп	200,52	4	219,00				43 913,88	
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=3,2)	шт	160,416	3,2	3,50				561,46	
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм (расх. на ед.=14)	шт	701,82	14	13,00				9 123,66	
	1-1-8929	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x35мм (расх. на ед.=30)	шт	1 503,9	30	13,00				19 550,7	
	1-1-9975	Лента уплотнительная (расх. на ед.=2,4)	мп	120,312	2,4	28,30				3 404,83	
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом	м3	7,745085	0,1545	6 980,00				54 060,69	
333	BI-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	2		1 106,66	2 213,32			2 213,32	
	30-13-9450	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 070,77				2 141,54	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	14 355,75				71,78	
334	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11		1 950,85	21 459,35			21 459,35	
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	11	1	1 914,96				21 064,56	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0275	0,0025	14 355,75				394,78	
335	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	33		2 297,38	75 813,54			75 813,54	

	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	33	1	2 261,49				74 629,17	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0825	0,0025	14 355,75				1 184,35	
336	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	31		2 897,26	89 815,06			89 815,06	
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	31	1	2 861,37				88 702,47	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0775	0,0025	14 355,75				1 112,57	
337	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8		1 050,81	8 406,48			8 406,48	
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	8	1	1 014,92				8 119,36	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,02	0,0025	14 355,75				287,12	
338	ВІ-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	4		5 733,79	22 935,16			22 935,16	
	30-13-9471	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1)	шт	4	1	5 697,90				22 791,6	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,01	0,0025	14 355,75				143,56	
339	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	7		3 106,15	21 743,05			21 743,05	
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	7	1	3 070,26				21 491,82	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0175	0,0025	14 355,75				251,23	
340	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	16		1 572,32	25 157,12			25 157,12	
	30-13-9454	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 536,43				24 582,88	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,04	0,0025	14 355,75				574,23	
341	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлоконструкции (перемычки)	т	0,933		267 348,36	249 436,02	110 435,54		139 000,48	
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,933	1	118 366,07		110 435,54			
	1-1-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,96099	1,03	144 643,00				139 000,48	
342	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	12		177,53	2 130,36	1 414,20		716,16	
	ВІ-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	12	1	117,85		1 414,2			
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	2,16	0,18	331,56				716,17	
	Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ										
343	ВІ-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	20		56 215,21	1 124 304,20	24 553,40		1 099 750,80	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	20	1	1 227,67		24 553,4			
	30-13-9595	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	20	1	54 040,06				1 080 801,2	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	1,32	0,066	14 355,75				18 949,59	
344	ВІ-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	6		48 306,68	289 840,08	7 366,02		282 474,06	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,67		7 366,02			
	30-13-9594	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	46 131,53				276 789,18	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	14 355,75				5 684,88	
345	ВІ-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1		47 775,15	47 775,15	1 227,67		46 547,48	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67			
	30-13-9590	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	45 600,00				45 600	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,066	0,066	14 355,75				947,48	

		М-150 (расх. на ед.=0,066)									
346	ВІ-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	15		35 378,09	530 671,35	18 415,05		512 256,30	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	15	1	1 227,67		18 415,05			
	30-13-9589	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	15	1	33 202,94				498 044,1	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,99	0,066	14 355,75				14 212,19	
347	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4		44 462,82	177 851,28	4 910,68		172 940,60	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68			
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	42 287,67				169 150,68	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 355,75				3 789,92	
348	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	1		32 678,35	32 678,35	1 227,67		31 450,68	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67			
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	30 503,20				30 503,2	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 355,75				947,48	
349	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	1		42 639,44	42 639,44	1 227,67		41 411,77	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67			
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	40 464,29				40 464,29	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 355,75				947,48	
350	ВІ-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	2		43 086,76	86 173,52	2 455,34		83 718,18	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9576	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	40 911,61				81 823,22	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 355,75				1 894,96	
351	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4		37 980,68	151 922,72	4 910,68		147 012,04	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68			
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	35 805,53				143 222,12	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 355,75				3 789,92	
352	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5		33 483,06	167 415,30	6 138,35		161 276,95	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	5	1	1 227,67		6 138,35			
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	31 307,91				156 539,55	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,33	0,066	14 355,75				4 737,4	
353	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	2		25 995,37	51 990,74	2 455,34		49 535,40	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	23 820,22				47 640,44	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 355,75				1 894,96	
354	ВІ-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	2		31 269,57	62 539,14	2 455,34		60 083,80	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9564	Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	29 094,42				58 188,84	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,132	0,066	14 355,75				1 894,96	

		М-150 (расх. на ед.=0,066)									
355	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3		28 972,89	86 918,67	3 683,01		83 235,66	
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01			
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	26 797,74				80 393,22	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 355,75				2 842,44	
356	ВІ-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	4		24 575,15	98 300,60	4 910,68		93 389,92	
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68			
	30-13-9557	Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	22 400,00				89 600	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 355,75				3 789,92	
357	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2		45 575,15	91 150,30	2 455,34		88 694,96	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	43 400,00				86 800	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 355,75				1 894,96	
358	ВІ-06-03-02-55	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-10-8)	шт	2		45 575,15	91 150,30	2 455,34		88 694,96	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9588	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	43 400,00				86 800	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 355,75				1 894,96	
359	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	3		30 112,29	90 336,87	3 683,01		86 653,86	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01			
	30-13-9571	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	27 937,14				83 811,42	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 355,75				2 842,44	
360	ВІ-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414		27 007,88	11 181,26	2 177,93		9 003,33	
	ВІ-244	Работы по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях (затраты	чел.час	0,414	1	5 260,71		2 177,93			
	30-2-0995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=1,04)	м3	0,43056	1,04	12 068,00				5 196	
	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (расх. на	т	0,0207	0,05	183 929,00				3 807,33	
361	ВІ-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и	шт	2		1 411,42	2 822,84	2 455,34		367,50	
	ВІ-064	Работы по установке плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50 (расх. на ед.=0,0128)	м3	0,0256	0,0128	14 355,75				367,51	
362	30-13-9977	Монолитный участок М.У.5 1800х6920х220мм	шт	1		415 659,00	415 659,00			415 659,00	
363	30-13-9979	Плита монолитная МП-7 3520х1970х200мм	шт	1		246 074,00	246 074,00			246 074,00	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ									
367	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-	шт	4		30 191,39	120 765,56	5 960,68		114 804,88	
	ВІ-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 490,17		5 960,68			
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	14 125,00				293,8	
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	28 500,00				114 000	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089)	м3	0,0356	0,0089	14 355,75				511,06	

368	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров,	т	0,179		118 366,07	21 187,53	21 187,53			
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,179	1	118 366,07		21 187,53			
369	1-1-4874	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 30У из углеродистой стали	т	0,114		382 140,00	43 563,96			43 563,96	
370	1-1-9302	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из стали Ст3ПС, Ст3СП, размер 100х100х8мм	т	0,071		144 643,00	10 269,65			10 269,65	
	Итого						15 028 383,30	3 881 186,90		11 147 196,41	
	Всего по смете						15 028 383,30	3 881 186,90		11 147 196,41	

Акт 13 выполненных работ

по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок 3 за 15.10.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7. Седьмой этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
371	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	218,97		24 019,32	5 259 510,50	1 816 277,32		3 443 233,18	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	218,97	1	8 294,64		1 816 277,32			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,222)	м3	59,540387	0,222	12 494,16				743 907,12	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,294)	1000шт	61,186001	0,294	44 116,72				2 699 325,67	
372	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	1,16		368 592,80	427 567,65	147 475,35		280 092,30	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,16	1	127 133,92		147 475,35			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	1,16	1	241 458,88				280 092,3	
373	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	63,3		308,39	19 521,09	16 672,59		2 848,50	
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	63,3	1	263,39		16 672,59			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				72 579,78	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,55704	0,0088	4 403,50				2 452,93	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,03165	0,0005	12 494,16				395,44	
374	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	17,87		24 011,36	429 083,00	148 225,22		280 857,79	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	17,87	1	8 294,64		148 225,22			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216)	м3	4,727727	0,216	12 494,16				59 068,98	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	5,027318	0,296	44 116,72				221 788,78	
375	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,094		368 592,80	34 647,72	11 950,59		22 697,13	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,094	1	127 133,92		11 950,59			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,094	1	241 458,88				22 697,13	

376	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	5,16		308,39	1 591,29	1 359,09		232,20	
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	5,16	1	263,39		1 359,09			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				5 916,456	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,045408	0,0088	4 403,50				199,95	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,00258	0,0005	12 494,16				32,23	
377	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	18		3 594,25	64 696,50			64 696,50	
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	18	1	3 563,01				64 134,18	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,045	0,0025	12 494,16				562,24	
378	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	17		6 205,09	105 486,53			105 486,53	
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	17	1	6 173,85				104 955,45	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0425	0,0025	12 494,16				531	
379	ВІ-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	9		7 536,42	67 827,78			67 827,78	
	30-13-9473	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1)	шт	9	1	7 505,18				67 546,62	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0225	0,0025	12 494,16				281,12	
	Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками										
380	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	67,25		24 011,36	1 614 763,96	557 814,54		1 056 949,42	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	67,25	1	8 294,64		557 814,54			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216)	м3	17,791809	0,216	12 494,16				222 293,71	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	18,919259	0,296	44 116,72				834 655,65	
381	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,36		368 592,80	132 693,41	45 768,21		86 925,20	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,36	1	127 133,92		45 768,21			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,36	1	241 458,88				86 925,2	
382	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	19,43		308,39	5 992,02	5 117,67		874,35	
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	19,43	1	263,39		5 117,67			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				22 278,438	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,170984	0,0088	4 403,50				752,93	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,009715	0,0005	12 494,16				121,38	
383	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	2,87		11 431,79	32 809,24	23 805,62		9 003,62	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,87	1	8 294,64		23 805,62			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,205)	м3	0,720626	0,205	12 494,16				9 003,62	
384	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,015		368 592,80	5 528,89	1 907,01		3 621,88	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,015	1	127 133,92		1 907,01			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,015	1	241 458,88				3 621,88	
385	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	1,28		19 839,42	25 394,46	8 251,23		17 143,23	
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,28	1	6 446,27		8 251,23			
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,01728	0,0135	12 494,16				215,9	

		М-100 (расх. на ед.=0,0135)									
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	48	37,5	25,25				1 212	
	30-4-9995	Газоблок 600x200x250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	1,3184	1,03	11 920,00				15 715,33	
386	ВI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием	м2	413,5		2 719,24	1 124 405,74	533 117,28		591 288,46	
	ВI-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	413,5	1	1 289,28		533 117,28			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,78565	0,0019	4 403,50				3 459,61	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,00135)	м3	0,558225	0,00135	12 494,16				6 974,55	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75)	кг	1 550,625	3,75	25,25				39 153,28	
	30-4-9994	Газоблок 600x100x250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	42,5905	0,103	12 718,85				541 702,18	
387	ВI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного	м2	12		3 188,66	38 263,92	15 471,36		22 792,56	
	ВI-081	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	12	1	1 289,28		15 471,36			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0009)	м3	0,0108	0,0009	4 403,50				47,56	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,017)	м3	0,249864	0,017	12 494,16				3 121,84	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250x120x88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,039)	1000шт	0,444801	0,039	44 116,72				19 623,16	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней	т		0,000626	207 143,00				1 556,058216	
388	ВI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	27,44		24 011,36	658 871,72	227 604,92		431 266,80	
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	27,44	1	8 294,64		227 604,92			
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,216)	м3	7,259587	0,216	12 494,16				90 702,44	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250x120x88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	7,71962	0,296	44 116,72				340 564,31	
389	ВI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,171		368 592,80	63 029,37	21 739,90		41 289,47	
	ВI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,171	1	127 133,92		21 739,9			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,171	1	241 458,88				41 289,47	
390	ВI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	8,91		308,39	2 747,75	2 346,80		400,95	
	ВI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	8,91	1	263,39		2 346,8			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				10 216,206	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,078408	0,0088	4 403,50				345,27	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,004455	0,0005	12 494,16				55,66	
391	ВI-12-05-01-03	Устройство перегородок на двойном металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон	м2	50,13		3 990,53	200 045,27	65 929,47		134 115,80	
	ВI-437	Работы по устройству перегородок на двойном металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон	чел.час	50,13	1	1 315,17		65 929,47			
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=4,2)	м2	210,546	4,2	418,00				88 008,23	
	1-1-8315	Профиль направляющий Knauf ПН 75/40 (расх. на ед.=1,4)	мп		1,4	186,00				13 053,852	
	1-1-8316	Профиль стоечный Knauf ПС 75/50 (расх. на ед.=4)	мп		4	219,00				43 913,88	
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=3,2)	шт	160,416	3,2	13,92				2 232,99	
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм (расх. на ед.=14)	шт	701,82	14	13,92				9 769,33	
	1-1-8929	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x35мм (расх. на ед.=30)	шт		30	13,92				20 934,288	
	1-1-9975	Лента уплотнительная (расх. на ед.=2,4)	мп		2,4	28,30				3 404,8296	
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных	м3	7,745085	0,1545	4 403,50				34 105,48	

		пород базальтовой группы на синтетическом									
392	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	2		1 102,02	2 204,04			2 204,04	
	30-13-9450	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 070,78				2 141,56	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	12 494,16				62,47	
393	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11		1 945,98	21 405,78			21 405,78	
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	11	1	1 914,74				21 062,14	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0275	0,0025	12 494,16				343,59	
394	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	33		2 291,45	75 617,85			75 617,85	
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	33	1	2 260,21				74 586,93	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0825	0,0025	12 494,16				1 030,77	
395	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	31		2 892,25	89 659,75			89 659,75	
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	31	1	2 861,01				88 691,31	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0775	0,0025	12 494,16				968,3	
396	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8		1 032,97	8 263,76			8 263,76	
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	8	1	1 001,73				8 013,84	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,02	0,0025	12 494,16				249,88	
397	ВІ-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	4		5 706,52	22 826,08			22 826,08	
	30-13-9471	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1)	шт	4	1	5 675,28				22 701,12	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,01	0,0025	12 494,16				124,94	
398	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	7		2 999,57	20 996,99			20 996,99	
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	7	1	2 968,33				20 778,31	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0175	0,0025	12 494,16				218,65	
399	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	16		1 529,72	24 475,52			24 475,52	
	30-13-9454	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 498,48				23 975,68	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,04	0,0025	12 494,16				499,77	
400	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлоконструкции (перемычки)	т	1,601		267 348,36	428 024,72	189 504,08		238 520,65	
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	1,601	1	118 366,07		189 504,08			
	1-1-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	1,64903	1,03	144 643,00				238 520,65	
401	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	12		177,53	2 130,36	1 414,20		716,16	
	ВІ-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	12	1	117,85		1 414,2			
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	2,16	0,18	331,56				716,17	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
402	ВІ-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	20		56 545,80	1 130 916,00	24 553,40		1 106 362,60	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	20	1	1 227,67		24 553,4			
	30-13-9595	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	20	1	54 493,52				1 089 870,4	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	1,32	0,066	12 494,16				16 492,29	

403	ВI-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	6		49 844,67	299 068,02	7 366,02		291 702,00	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,67		7 366,02			
	30-13-9594	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	47 792,39				286 754,34	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	12 494,16				4 947,69	
404	ВI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1		47 652,28	47 652,28	1 227,67		46 424,61	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67			
	30-13-9590	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	45 600,00				45 600	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	12 494,16				824,61	
405	ВI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	15		35 270,63	529 059,45	18 415,05		510 644,40	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	15	1	1 227,67		18 415,05			
	30-13-9589	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	15	1	33 218,35				498 275,25	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,99	0,066	12 494,16				12 369,22	
406	ВI-06-03-02-55	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-10-8)	шт	2		45 452,28	90 904,56	2 455,34		88 449,22	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9588	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	43 400,00				86 800	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	12 494,16				1 649,23	
407	ВI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2		45 452,28	90 904,56	2 455,34		88 449,22	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	43 400,00				86 800	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	12 494,16				1 649,23	
408	ВI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4		44 467,22	177 868,88	4 910,68		172 958,20	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68			
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	42 414,94				169 659,76	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	12 494,16				3 298,46	
409	ВI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	1		43 620,97	43 620,97	1 227,67		42 393,30	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67			
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	41 568,69				41 568,69	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	12 494,16				824,61	
410	ВI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	1		42 536,05	42 536,05	1 227,67		41 308,38	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67			
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	40 483,77				40 483,77	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	12 494,16				824,61	
411	ВI-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	2		42 334,17	84 668,34	2 455,34		82 213,00	
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9576	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	40 281,89				80 563,78	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	12 494,16				1 649,23	

412	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4		37 852,85	151 411,40	4 910,68		146 500,72	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68			
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	35 800,57				143 202,28	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	12 494,16				3 298,46	
413	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	3		29 952,28	89 856,84	3 683,01		86 173,83	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01			
	30-13-9571	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	27 900,00				83 700	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	12 494,16				2 473,84	
414	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5		33 353,48	166 767,40	6 138,35		160 629,05	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	5	1	1 227,67		6 138,35			
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	31 301,20				156 506	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,33	0,066	12 494,16				4 123,07	
415	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	2		25 652,28	51 304,56	2 455,34		48 849,22	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	23 600,00				47 200	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	12 494,16				1 649,23	
416	ВІ-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	2		31 150,69	62 301,38	2 455,34		59 846,04	
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-13-9564	Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	29 098,41				58 196,82	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	12 494,16				1 649,23	
417	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3		28 851,96	86 555,88	3 683,01		82 872,87	
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01			
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	26 799,68				80 399,04	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	12 494,16				2 473,84	
418	ВІ-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	4		24 452,28	97 809,12	4 910,68		92 898,44	
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68			
	30-13-9557	Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	22 400,00				89 600	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	12 494,16				3 298,46	
419	ВІ-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и	шт	2		1 387,60	2 775,20	2 455,34		319,86	
	ВІ-064	Работы по установке плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34			
	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50 (расх. на ед.=0,0128)	м3	0,0256	0,0128	12 494,16				319,85	
420	1404ARN-30-13-221	Плита монолитная МП-7, 3520х3120х200мм	шт	1		279 400,00	279 400,00			279 400,00	
421	1404ARN-30-13-165	Монолитный участок МУ-5, 5820х1530х220мм	шт	1		325 750,00	325 750,00			325 750,00	
422	ВІ-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414		18 254,93	7 557,54	2 178,05		5 379,49	
	ВІ-244	Работы по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях (затраты	чел.час	0,414	1	5 261,00		2 178,05			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=1,04)	м3	0,43056	1,04	12 494,16				5 379,49	

		Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ									
426	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-	шт	4		30 172,22	120 688,88	5 960,68		114 728,20	
	ВІ-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 490,17		5 960,68			
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	13 625,50				283,41	
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	28 500,00				114 000	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089)	м3	0,0356	0,0089	12 494,16				444,79	
427	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров,	т	0,179		118 366,07	21 187,53	21 187,53			
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,179	1	118 366,07		21 187,53			
428	1-1-4874	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 30У из углеродистой стали	т	0,114		382 140,00	43 563,96			43 563,96	
429	1-1-9302	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из стали Ст3ПС, Ст3СП, размер 100х100х8мм	т	0,071		144 643,00	10 269,65			10 269,65	
	Итого						15 064 481,42	3 968 064,63		11 096 416,79	
	Всего по смете						15 064 481,42	3 968 064,63		11 096 416,79	

Акт 14 выполненных работ

по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок 3 за 15.10.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6. Пятый этаж									
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
305	ВІ-05-02-01-02	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	2,9		38 624,82	112 011,98	71 050,00		40 961,98	
	ВІ-377	Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой	чел.час	2,9	1	24 500,00		71 050			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,025)	м3	2,9	1,025	14 124,82				40 961,98	
306	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,203		179 460,00	36 430,38			36 430,38	
307	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,087		176 780,00	15 379,86			15 379,86	
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
364	ВІ-05-02-01-02	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	2,9		38 624,82	112 011,98	71 050,00		40 961,98	
	ВІ-377	Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой	чел.час	2,9	1	24 500,00		71 050			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,025)	м3	2,9	1,025	14 124,82				40 961,98	
365	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,203		179 460,00	36 430,38			36 430,38	
366	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,087		176 780,00	15 379,86			15 379,86	

Итого	327 644,44	142 100,00	185 544,44
Всего по смете	327 644,44	142 100,00	185 544,44

Акт 15 выполненных работ

по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок 3 за 15.10.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 8. Восьмой этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
430	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	218,97		23 805,75	5 212 745,08	1 816 277,32		3 396 467,76	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	218,97	1	8 294,64		1 816 277,32			
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	48,61134	0,001014	13 229,38				643 097,89	
	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на	1000шт	61,186001	0,001343	45 000,00				2 753 370,05	
431	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	1,1848		127 923,92	151 564,26	150 628,27		935,99	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,1848	1	127 133,92		150 628,27			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	1,1848	1	790,00				935,99	
432	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	63,95		308,76	19 745,20	16 843,79		2 901,41	
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	63,95	1	263,39		16 843,79			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				73 325,07	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,56276	0,0088	4 403,50				2 478,11	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,031975	0,0005	13 229,38				423,01	
433	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	17,87		11 152,19	199 289,64	148 225,22		51 064,42	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	17,87	1	8 294,64		148 225,22			
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	3,85992	0,012087	13 229,38				51 064,35	
	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на	1000шт		0,016564	45 000,00				238 028,4	
434	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,095		127 923,92	12 152,77	12 077,72		75,05	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,095	1	127 133,92		12 077,72			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,095	1	790,00				75,05	
435	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	5,22		308,76	1 611,73	1 374,90		236,83	
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	5,22	1	263,39		1 374,9			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				5 985,252	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,045936	0,0088	4 403,50				202,28	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,00261	0,0005	13 229,38				34,53	
436	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек ЗПБ25-8П	шт	18		3 324,13	59 834,34			59 834,34	

	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	18	1	3 291,06				59 239,08	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,045	0,0025	13 229,38				595,32	
437	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	17		6 656,81	113 165,77			113 165,77	
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	17	1	6 623,74				112 603,58	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0425	0,0025	13 229,38				562,25	
438	ВІ-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	9		7 555,64	68 000,76			68 000,76	
	30-13-9473	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1)	шт	9	1	7 522,57				67 703,13	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0225	0,0025	13 229,38				297,66	
	Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками										
439	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	67,25		23 811,91	1 601 350,95	557 814,54		1 043 536,41	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	67,25	1	8 294,64		557 814,54			
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	14,526	0,003212	13 229,38				192 169,97	
	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на	1000шт	18,919259	0,004401	45 000,00				851 366,66	
440	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,36		127 923,92	46 052,61	45 768,21		284,40	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,36	1	127 133,92		45 768,21			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,36	1	790,00				284,4	
441	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	19,63		308,76	6 060,96	5 170,35		890,61	
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	19,63	1	263,39		5 170,35			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				22 507,758	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,172744	0,0088	4 403,50				760,68	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,009815	0,0005	13 229,38				129,85	
442	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	2,87		11 006,66	31 589,11	23 805,62		7 783,50	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,87	1	8 294,64		23 805,62			
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,58835	0,071429	13 229,38				7 783,51	
443	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,0152		127 923,92	1 944,44	1 932,44		12,01	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,0152	1	127 133,92		1 932,44			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,0152	1	790,00				12,01	
444	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	1,28		19 842,72	25 398,68	8 251,39		17 147,29	
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,28	1	6 446,40		8 251,39			
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135)	м3	0,01728	0,0135	13 229,38				228,6	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	48	37,5	25,07				1 203,36	
	30-4-9985	Газоблок 600х200х300мм (расх. на ед.=0)	м3	1,3184	0,804688	11 920,00				15 715,33	
445	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием	м2	413,5		2 719,99	1 124 715,87	533 117,28		591 598,59	
	ВІ-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	413,5	1	1 289,28		533 117,28			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,78565	0,0019	4 403,50				3 459,61	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,558225	0,00135	13 229,38				7 384,97	

		М-100 (расх. на ед.=0,00135)									
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75)	кг	1 550,625	3,75	25,07				38 874,17	
	30-4-9986	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 (расх. на	м3	42,5905	0,000249	12 723,01				541 879,36	
446	ВI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного	м2	12		3 186,64	38 239,68	15 471,36		22 768,32	
	ВI-081	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	12	1	1 289,28		15 471,36			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0009)	м3	0,0108	0,0009	4 403,50				47,56	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,204	0,001417	13 229,38				2 698,79	
	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на	1000шт	0,444801	0,00325	45 000,00				20 016,05	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней	т	0,007512	0,000626	790,00				5,93	
447	ВI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	27,44		23 811,91	653 398,81	227 604,92		425 793,89	
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	27,44	1	8 294,64		227 604,92			
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	5,92704	0,007872	13 229,38				78 411,06	
	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на	1000шт	7,71962	0,010787	45 000,00				347 382,9	
448	ВI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,145		127 923,92	18 548,97	18 434,42		114,55	
	ВI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,145	1	127 133,92		18 434,42			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,145	1	790,00				114,55	
449	ВI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	8		308,76	2 470,08	2 107,12		362,96	
	ВI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	8	1	263,39		2 107,12			
	1-1-700	Герметит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00				9 172,8	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,0704	0,0088	4 403,50				310,01	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,004	0,0005	13 229,38				52,92	
450	ВI-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон	м2	50,13		3 064,78	153 637,42	65 929,47		87 707,95	
	ВI-203	Работы по устройству перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон	чел.час	50,13	1	1 315,17		65 929,47			
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=2,1)	м2	105,273	2,1	407,62				42 911,38	
	1-1-8304	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 4,0х40мм (расх. на ед.=0)	шт	1 453,77	0,578496						
	1-1-9966	Анкер-дюбель (расх. на ед.=0)	шт	80,208	0,031917	17,33				1 390	
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы	м3	2,581695	0,001027	16 813,28				43 406,76	
451	ВI-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	2		1 098,54	2 197,08			2 197,08	
	30-13-9450	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 065,47				2 130,94	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 229,38				66,15	
452	ВI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11		1 937,18	21 308,98			21 308,98	
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	11	1	1 904,11				20 945,21	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0275	0,0025	13 229,38				363,81	
453	ВI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	33		3 169,35	104 588,55			104 588,55	
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	33	1	3 136,28				103 497,24	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0825	0,0025	13 229,38				1 091,42	
454	ВI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	47		2 970,20	139 599,40			139 599,40	