«Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Әл-Фараби көшесі, №2 "Б"мекенжайы бойынша орналасқан Жамбыл облысы әкімдігі Денсаулық сақтау басқармасының «Жамбыл облыстық қан орталығы» ШЖҚ МКК ғимаратын сумен жабдықтаудың ішкі жүйесін күрделі жөндеу»

Жұмыс жобасы бойынша

17.11.2022 ж. № 19-0435/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Жамбыл облыстық қан орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

Строительная компания "Қуат" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0435/22 от 17.11.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» управления здравоохранения акимата Жамбылской области, расположенного по адресу: Жамбылская области, г. Тараз, ул. Альфараби, №2 "Б"»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью " Строительная компания "Куат"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» управления здравоохранения акимата Жамбылской области, расположенного по адресу: Жамбылская области, г. Тараз, ул. Альфараби, №2 "Б"».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 12.09.2022 г. № 990140001174/220238/00 (267).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Куат", лицензия от 06.04.2018г. №18006997.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области» от 30.06.2022 года;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ90VUA00715871 от 02.08.2022 г., выданное КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Тараз»;

акт технического обследования, утвержденный ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области» от 28.07.2022 года;

дефектный акт, утвержденный ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области» от 18.10.2022 года;

постановление акимата города Тараз Жамбылской области №3645 от 13.07.2022г. о разрешение на проведение капитального ремонта на данном объекте;

акт на земельный участок рег. № 2110221820256898 от 26.10.2021 года, выданный отделом города Тараз по регистрации и земельному кадастру – филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области; кадастровый номер земельного участка – 06-097-031-1225, площадь земельного участка 1,2320 га, в том числе доля 1,1581га; право на земельный участок – право постоянного землепользования на земельный участок общее долевое; целевое назначение – для здания; ограничения в использовании и обременения участка - нет; адрес участка – Жамбылская область, г. Тараз, улица Аль-фараби №2 «Б»;

письмо ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области» №462 от 02.08.2022 г. о мощности объекта и штатах соотрудников;

письмо ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области» № 578 от 05.10.2022 года, о начале строительства объекта;

письмо ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области» №579 от 05.10.2022 г. о расстояние до мусорной свалки;

заключение от 04.07.2022 г., о техническом состояние и сейсмостойкости здания Жамбылского областного центра крови, расположенного в г. Тараз по ул. Альфараби, 2Б, составленное ТОО «Seismo Group» в июне 2022 г. (свидетельство об аккредитации № KZ61VWC00089319 от 23 июня 2022;

технический паспорт объекта недвижимости, расположенное по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Альфараби, №2 «Б», составленный филиалом некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Жамбылской области от 02.12.2021 г.;

письмо акимата Жамбылской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области №KZ92VDC00090371 от 26.07.2022 г. о том, что данный объект не проходит государственную экологическую экспертизу.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

с ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области» от 08.11.2022г.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Жамбылская область, город Тараз, улица Альфараби, №2 «Б».
Сейсмичность района: 8 баллов.
Сейсмичность площадки: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Архитектурно-строительная часть	Алимбаева Ж.Б.	KZ84VJE00011974 KZ91VJE00032218	Соответствует
2	Проект организации строительства	Шелудько О.Н.	KZ08VJE00022460	Соответствует
3	Водоснабжение, канализация, автоматическое пожаротушение	Жаксыбаева К.Д.	KZ61VJE00011321	Соответствует
4	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует
5	Сметная документация	Шелудько О.Н.	KZ08VJE00022460	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая площадь здания	$м^2$	9313,40	9313,40
2	Площадь застройки	$м^2$	3565,60	3565,60
3	Расход холодной воды В1	$м^3$/сут	33,13	33,13
4	Расход горячей воды Т3	$м^3$/сут	11,19	11,19
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн.тенге	46,670	43,971
5.1	СМР	млн.тенге	35,757	33,448
5.2	прочие затраты	млн.тенге	10,913	10,523
6	В ценах по годам строительства			
6.1	В ценах 2022 года (в т.ч. ПИР и Экспертиза)	млн.тенге	4,876	4,876
6.2	В ценах 2023 года	млн.тенге	41,794	39,095
7	Продолжительность строительства	мес.	3	2

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» управления здравоохранения акимата Жамбылской области, расположенного по адресу: Жамбылская области, г. Тараз, ул. Альфараби, №2 "Б"» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Әл-Фараби көшесі, №2 "Б"мекенжайы бойынша орналасқан Жамбыл облысы әкімдігі Денсаулық сақтау басқармасының «Жамбыл облыстық қан орталығы» ШЖҚ МКК ғимаратын сумен жабдықтаудың ішкі жүйесін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Курбанбаев Е.А.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыдык Ж.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Жаксыбаева К.Д.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Шелудько О.Н.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алимбаева Ж.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Мурзабаева Т.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» 07. 2023 года

Заказчик ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области», 80020,Тараз,Тараз ,Аль-Фараби,2"б",87262544724

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) « » 2023 г. ТОО «КазМунайКурылыс», генеральный директор Абрасилов Нургали Батталович, 080000 г. Тараз, ул. Махамбет батыра 8 А, БИН 040740007891,тел.87262575970

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «14» 07 2023г. ТОО «Тараз-Технопроект» Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, улица Аскарова 86А директор Олжабеков М.Б.,эксперт технического надзора Реботунов С.А.аттестат KZ05VJE00062090,19.01.2021 БИН 050140000389, тел. 87017683967

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «14» 07 2023г. ТОО «Строительная компания «Куат» в лице руководителя Наурызбаев С.Д., БИН 121140010423 тел.87057632353

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» управления здравоохранения акимата Жамбылской области, расположенного по адресу: Жамбылская области, г. Тараз, ул. Альфараби, №2 "Б"». кап.ремонт, уровень ответственности 2, не относящийся к техническим несложным.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Альфараби, №2 "Б"

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

"__ "_____ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от __Решение о предоставление соответствующие права на землю выдано Акимат Города Тараз от 2022-07-13года № 3645.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___ года №_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области» KZ31REA00328753 ОТ 26.04.2023г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Строительная компания «Куат»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области» от 08.11.2022г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "14" мая 2023 года;

окончание работ " 14 " июль 2023 года;

при продолжительности строительства, месяц: 2

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2

фактически, месяц: 2

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых

домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водоснабжение	мп	2632	2632	2632	2632

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели		Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь		м2		
Число этажей		этаж		
Общий строительный объем		м3		
В том числе подземной части		м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений				

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь квартир, м2	число квартир	площадь

	квартир					квартир, м2
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Существующее здание ГКП на ПХВ "Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области" расположен по адресу г.Тараз, ул. Альфараби, №2 "Б".Здание Жамбылского областного центра крови представляет собой систему, состоящую из двух зданий(блоков) разделенных между собой антисейсмическими швами, выполненными путем устройства парных колонн. Блок 1-4х этажный, с подвалом и техническим этажом прямоугольной формы размерами в осях 33мх36м с двумя пристроенными лестничными клетками. Блок 2 2х- этажный с подвалом и техническим этажом прямоугольной формы с размерами в осях 30мх36м с пристроенными лестничными клетками. Высота помещений от пола до потолка 3.00 м. Здание построено в 2012 году. Имется проектно-сметная документация разработанная ТОО "TORTAN engineering Co" Конструктивная система здания каркасная. Фундаменты под стены - отдельностоящие под стойки рамы из монолитного железобетона, ленточные - сборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-78*Колонны-железобетонные. Ригели-железобетонные сечением (500х500мм, 500х600мм). Диафрагмы жесткости-железобетонные, толщиной 400и 200мм. Перекрытия и покрытия - железобетонные толщиной 200мм, имеют опирание на ригели по контуру и имеют жесткое защемление. Лестницы - сборные из металлических косоуров и железобетонных ступеней.
Наружные стены выполнены из обыкновенного жженного кирпича имеют армирование с включением металлических стоек из прокатного швеллера №22 Толщина наружных стен -380 мм. Перегородки-кирпичная кладка из керамического кирпича марки М100 на цементно-песчанном растворе М50 толщиной 120мм без учета штукатурного слоя, имеют армирование арматурными сетками. Стены и перегородки не участвуют в восприятии нагрузок. Отделка наружных стен-вентилируемый фасад из керамогранитных плит. Утеплитель-ISOVER Dachoterm толщина-100мм. Внутренние поверхности стен оштукатурены и окрашены. Полы - керамическая плитка и линолеум, в подвальном и технических этажах бетонные. Оконные блоки и подоконники в блоке из ПВХ. Внутренние дверные блоки из металлопластика. Наружные дверные блоки металлические и металлопластика. Крыша- выполнена по стропильной системе, двухскатная, из металлических конструкций. Мауэрлат закреплен в

монолитной железобетонной конструкции ригеля. Парапет имеет армирование. Кровля из металлочерепица.Водосток наружный организованный.Данным рабочим проектом предусматривается выполнение следующих работ:
Замена внутренней системы водоснабжения. Стояки водоснабжения в на этажах скрыты обшивками из гипсокартона, в связи с этим требуется демонтаж с последующим монтажом после замены стояков с выполнением отделочных работ. Водоснабжение - запроектировано от существующего водопровода.Внутренняя система водопровода запроектирована из металлопластиковых водопроводных труб по ГОСТ 53630-2009. Противопожарный трубопровод запроектирован из стальных оцинкованных водогазопроводных труб. Заменяется магистральные трубопроводы в подвале и стояки до разводки труб к приборам. Пожарные трубопроводы сменяются в подвале и стояки то же. Трубопроводы холодного водоснабжения изолируются теплоизоляционными матами из стекловолокна,оклеенная с одной стороны алюминиевой фольгой м-25-ф-50.Горячее водоснабжение - трубопроводы заменяется в подвале и стояки тоже. Горячая вода от существующего теплообменника, летом от водонагревателей аристон. После монтажа сетей, произведено гидравлическое испытание на плотность определением утечки воды из трубопроводов. Величина испытательного давления -0.6 МПа. После испытания проведена промывка и дезинфекция водопроводной сети. Монтаж сетей водопровода велось согласно СНиП 3.05.04-85.1.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 43971,21 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 33448,015 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 36938,6506 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 35588,6826тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 90% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных

нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» управления здравоохранения акимата Жамбылской области, расположенного по адресу: Жамбылская области, г. Тараз, ул. Альфараби, №2 "Б"»

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Умаров Г.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1)аккредитованная организация ТОО «Тараз-Технопроект»,

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), Джасыбеков М.Б.

фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт технического надзора Реботунов С.А.

аттестат KZ05VJE00062090,19.01.2021; БИН 050140000389,

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Строительная компания «Куат»

(наименование организации)

2) организация ТОО «Строительная компания «Куат»,

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), директор Наурызбаева С.Д.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Главный инженер проекта Наурызбаева С.Д.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КазМунайКурылыс»

Абдрасилов Н.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	2632	
	1) из стальных труб	м	410	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из напорных полимерных труб	м	2222	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		

	Задвижка d-100	шт	21	
	" d-80	шт	8	
	" d-50	шт	9	
	Вентили d-100	шт	2	
	" d-80	шт	4	
	" d-40	шт	4	
	d-32	шт	7	
	d-25	шт	13	
	d-20	шт	106	
	Кран d-15	шт	1	
	" d-20	шт	2	
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт	16	
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из	м		

	асбестоцементных труб			
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) полиэтиленовые гофрированные SN8 DN/OD 160мм	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба сварная	ГОСТ 3262-75	стальная	100х4,5м	150м	

	водогазопроводная оцинкованная обыкновенная размерами			80х4,0 мм 50х3,5 мм	40м 220м	
2	Труба PE 100	SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 мм SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 SDR 11 ГОСТ 18599-2001	полиэтиленовые	110х4,0мм 80х3,5 мм 40х3,7мм 32х3,0 мм 25х2,8 мм 20х2,4 мм 50х3,7 мм 40х3,7мм 32х3,0 мм 25х2,8 мм	346,608м 29,22м 19,8м 31,68м 23,76м 1391,94м 99м 11,88м 118,8м 128,7м	
3	Канализационные колодцы					
	Люки					
	Стремянка					
	Соединительные элементы для рабочей части сейсмечности 7 балов					

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик _____ Умаров Г. И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«14» 07 2023 г.

Авторский надзор ТОО «Строительная компания «Куат»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Главного инженера проекта Наурызбаева Серика Дукенбаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на оснований договора № .
№ договора и дата
по объекту: «Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» управления здравоохранения акимата Жамбылской области, расположенного по адресу: Жамбылская области, г. Тараз, ул. Альфараби, №2 "Б»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области» Директор Умаров Г.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «КазМунайКурылыс» ГСЛ №15011136,-I категории от 12.06.2015г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице генерального директора Абдрасилова Нургали Баталовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ .2023 г.;
месяц, год

окончание работ 14. 07. .2023 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:2
по норме или по проекту организации строительства месяца;2
фактически месяца;2

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Строительная компания «Қуат»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области» от 08.11.2022г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Организация ТОО «Строительная компания «Қуат» в лице директора Наурызбаев С.Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору
Наурызбаев С.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"14" 07 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "КазМунайКурылыс"

наименование организации, юридический адрес

в лице Абдрасилова Н.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: «Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» управления здравоохранения акимата Жамбылской области, расположенного по адресу: Жамбылская области, г. Тараз, ул. Альфараби, №2 "Б"»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядныеорганизации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Строительная компания «Куат»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области» от 08.11.2022г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически				

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди				
Водоснабжение	мп	2632	2632	2632	2632				
Жилой дом имеет следующие показатели:									

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными: Замена внутренней системы водоснабжения. Стояки водоснабжения в на этажах скрыты обшивками из гипсокартона, в связи с этим требуется демонтаж с последующим монтажом после замены стояков с выполнением отделочных работ. Водоснабжение - запроектировано от существующего водопровода.Внутренняя система водопровода

запроектирована из металлопластиковых водопроводных труб по ГОСТ 53630-2009. Противопожарный трубопровод запроектирован из стальных оцинкованных водогазопроводных труб. Заменяется магистральные трубопроводы в подвале и стояки до разводки труб к приборам. Пожарные трубопроводы сменяются в подвале и стояки то же. Трубопроводы холодного водоснабжения изолируются теплоизоляционными матами из стекловолокна,оклеенная с одной стороны алюминиевой фольгой м-25-ф-50.Горячее водоснабжение -трубопроводы заменяется в подвале и стояки тоже. Горячая вода от существующего теплообменника, летом от водонагревателей аристон.После монтажа сетей, произведено гидравлическое испытание на плотность определением утечки воды из трубопроводов. Величина испытательного давления -0.6 МПа. После испытания проведена промывка и дезинфекция водопроводной сети. Монтаж сетей водопровода велось согласно СНиП 3.05.04-85.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве,согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___14.05.2023г_____;
месяц, год

окончание работ ___14.07.2023г_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2 месяца.

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяца;

фактически, месяц:___месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» управления здравоохранения акимата Жамбылской области, расположенного по адресу: Жамбылская области, г. Тараз, ул. Альфараби, №2 "Б"» _____ готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ЖШС «КазМұнайҚұрылыс» «КазМунайКурылыс» ТОО БСН/БИН 040740007891

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«14» 07 2023 г.

Технический надзор ТОО «Тараз-Технопроект» в лице директора Олжабекова М.Б., Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, улица Аскарова 86А

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперт технического надзора Реботунов С.А.аттестат KZ05VJE00062090,19.01.2021,KZ34VJE00061277 19.01.2021, KZ88VJE00061275 19.01.2021

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора № .

№ договора и дата

по объекту: «Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» управления здравоохранения акимата Жамбылской области, расположенного по адресу: Жамбылская области, г. Тараз, ул. Альфараби, №2 "Б"»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области» Директор Умаров Гулам Мухтарович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «КазМунайКурылыс» ГСЛ №15011136- Iкатегории от 12.06.2015 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице генерального директора Абрасилова Нургали Баталовича

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 14 мая 2023 г.;

месяц, год

окончание работ 14. 08. .2023 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:2

по норме или по проекту организации строительства 2 месяцев;

фактически месяца;2

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):всего 43971,21 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 33448,015 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 36938,6506тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 35588,6826 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Строительная компания «Куат»,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области» от 08.11.2022г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов.

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация ТОО «Тараз-Технопроект» в лице директора Олжабеков М.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт технического надзора Реботунов С.А. аттестат KZ05VJE00062090,19.01.2021,KZ34VJE00061277 19.01.2021, KZ88VJE0006127 19.01.2021

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Форма КС-3

Договор подряда (контракт) №243 от 2023-04-24
По объекту: «Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» управления здравоохранения акимата Жамбылской области, расположенного по адресу: Жамбылская области, г. Тараз, ул. Альфараби, №2 "Б"»

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 14 июля 2023 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» управления здравоохранения акимата Жамбылской области, расположенного по адресу: Жамбылская области, г. Тараз, ул. Альфараби, №2 "Б"»	35 588 682,64	35 588 682,64	35 588 682,64		0	35 588 682,64	35 588 682,64		
2	Удержание авансового платежа 30%	10 676 604,79					10 676 604,79			
3	Удержание на завершение строительства									
4	Итого к оплате	24 912 077,85	24 912 077,85				24 912 077,85			
5	в том числе НДС 12%	2 669 151,20	2 669 151,20				2 669 151,20			

Заказчик:

ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

_____ Умаров Г.М.

Подрядчик:

ТОО "КазМунайКурылыс"

Генеральный директор

_____ Абдрасилов Н.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазМунайКурылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» управления здравоохранения акимата Жамбылской области, расположенного по адресу: Жамбылская области, г. Тараз, ул. Альфараби, №2 "Б"»

Объект : Здание ГКП на ПХВ "Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области" расположенного по адресу г.Тараз, ул. Альфараби №2Б

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №243 от 2023-04-24

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за **июль 2023** (месяц, год) на **Подготовительные, демонтажные работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 07.07.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Внутренние отделочные работы									
1	1	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит керамогранитных (сапожок). Разборка	м² облицовки	8,37	1020,81	76,44	8544	640	--	5899	15598
			НР - 72%; СП - 8%			944,37	34,42	7904	288		1155	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м² облицовки	115	119,01	7,87	13686	905	--	9497	25038
			НР - 72%; СП - 8%			111,14	3,56	12781	409		1855	
3	3	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	9,85	1020,81	76,44	10055	753	--	6942	18356
			НР - 72%; СП - 8%			944,37	34,42	9302	339		1360	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы из ПВХ. Разборка	м	11,78	47,02	--	554	--	--	399	1029
			НР - 72%; СП - 8%			47,02	--	554	--		76	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м² облицовки	51,28	119,01	7,87	6103	404	--	4235	11165
			НР - 72%; СП - 8%			111,14	3,56	5699	183		827	
6	6	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	33,91	1020,81	76,44	34616	2592	--	23897	63194
			НР - 72%; СП - 8%			944,37	34,42	32024	1167		4681	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы из ПВХ. Разборка	м	5,79	47,02	--	272	--	--	196	505
			НР - 72%; СП - 8%			47,02	--	272	--		37	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит керамогранитных (Сапожок). Разборка	м² облицовки	0,94	1020,81	76,44	960	71	--	662	1752
			НР - 72%; СП - 8%			944,37	34,42	888	32		130	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м² облицовки	70,57	119,01	7,87	8399	555	--	5828	15365
			НР - 72%; СП - 8%			111,14	3,56	7843	251		1138	
10	10	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	12,4	1020,81	76,44	12658	948	--	8739	23108
			НР - 72%; СП - 8%			944,37	34,42	11710	427		1712	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=0,8	Потолки подвесные из плит. Снятие на время ремонта	м²	10,08	1611,02	0,87	16239	9	--	11686	30159
			НР - 72%; СП - 8%			1610,15	--	16230	--		2234	
12	12	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы из ПВХ. Разборка	м	9,37	47,02	--	441	--	--	317	819
			НР - 72%; СП - 8%			47,02	--	441	--		61	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит керамогранитных (Сапожок). Разборка	м² облицовки	0,182	1020,81	76,44	186	14	--	128	339
			НР - 72%; СП - 8%			944,37	34,42	172	6		25	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	14	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м² облицовки	24,26	119,01	7,87	2887	191	--	2003	5282
			НР - 72%; СП - 8%			111,14	3,56	2696	86		391	
15	15	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	8,19	1020,81	76,44	8360	626	--	5772	15262
			НР - 72%; СП - 8%			944,37	34,42	7734	282		1131	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=0,8	Потолки подвесные из плит. Снятие на время ремонта	м²	2,88	1611,02	0,87	4640	3	--	3339	8617
			НР - 72%; СП - 8%			1610,15	--	4637	--		638	
17	17	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы из ПВХ. Разборка	м	2,47	47,02	--	116	--	--	84	216
			НР - 72%; СП - 8%			47,02	--	116	--		16	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит керамогранитных (Сапожок). Разборка	м² облицовки	0,326	1020,81	76,44	333	25	--	230	608
			НР - 72%; СП - 8%			944,37	34,42	308	11		45	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м² облицовки	59,23	119,01	7,87	7049	466	--	4891	12896
			НР - 72%; СП - 8%			111,14	3,56	6583	211		955	
20	20	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	49,45	1020,81	76,44	50479	3780	--	34849	92154
			НР - 72%; СП - 8%			944,37	34,42	46699	1702		6826	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	21	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=0,8	Потолки подвесные из плит. Снятие на время ремонта	м²	3,96	1611,02	0,87	6380	3	--	4591	11849
			НР - 72%; СП - 8%			1610,15	--	6376	--		878	
22	22	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит керамогранитных (Сапожок). Разборка	м² облицовки	0,32	1020,81	76,44	327	24	--	226	597
			НР - 72%; СП - 8%			944,37	34,42	302	11		44	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	23	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м² облицовки	57,83	119,01	7,87	6882	455	--	4776	12590
			НР - 72%; СП - 8%			111,14	3,56	6427	206		933	
24	24	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	30,69	1020,81	76,44	31329	2346	--	21628	57194
			НР - 72%; СП - 8%			944,37	34,42	28983	1056		4236	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	25	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=0,8	Потолки подвесные из плит. Снятие на время ремонта	м²	3,6	1611,02	0,87	5800	3	--	4174	10771
			НР - 72%; СП - 8%			1610,15	--	5797	--		798	
26	26	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы из ПВХ. Разборка	м	9,61	47,02	--	452	--	--	325	839
			НР - 72%; СП - 8%			47,02	--	452	--		62	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				435304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					4							
			РАЗДЕЛ 2.Водоснабжение									
27	27	1215-0101-0313 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	31	1426,53	6,17	44222	192	--	31786	82088
			НР - 72%; СП - 8%			1420,36	3,73	44031	116		6081	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	28	1215-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Вентили диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	39	438,14	5,92	17087	231	--	12237	31670
			НР - 72%; СП - 8%			432,22	3,58	16857	140		2346	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	29	1215-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Клапан фланцевый обратный диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	6	1454,86	27,64	8729	166	--	6238	16164
			НР - 72%; СП - 8%			1427,22	16,69	8563	100		1197	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	30	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	462	935,64	8,31	432266	3839	38610	281510	770880
			НР - 72%; СП - 8%			843,76	2,53	389817	1169		57103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	31	1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	528	1187,90	11,10	627211	5861	50614	412405	1122787
			НР - 72%; СП - 8%			1080,94	3,88	570736	2049		83171	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	32	1215-0101-0313 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	4	1426,53	6,17	5706	25	--	4101	10592
			НР - 72%; СП - 8%			1420,36	3,73	5681	15		785	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	33	1215-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Вентили диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	87	438,14	5,92	38118	515	--	27299	70650
			НР - 72%; СП - 8%			432,22	3,58	37603	311		5233	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	34	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	1370	935,64	8,31	1281827	11385	114491	834782	2285941
			НР - 72%; СП - 8%			843,76	2,53	1155951	3466		169332	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	35	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=0,8	(Снять на время ремонта с посмледующей установкой)Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Демонтаж	шт.	60	1119,90	1,68	67194	101	--	48307	124741
			НР - 72%; СП - 8%			1118,22	--	67093	--		9240	
36	36	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг(Ранее демонтированные). Установка на стене	шт.	41	1438,56	26,39	58981	1082	590	41549	108572
			НР - 72%; СП - 8%			1397,77	9,70	57309	398		8043	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=0,4	Краны пожарные диаметром 50 мм(Снять на время ремонта с последующей установкой). Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	кран	60	1463,50 1460,24	3,26 --	87810 87614	196 --	--	63082 12071	162964
38	38	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны пожарные диаметром 50 мм(Ранее демонтированные). Установка *НР - 72%; СП - 8%*	кран	41	1796,67 1587,22	160,17 52,91	73663 65076	6567 2169	2020	48416 9766	131846
39	39	1219-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	отверстие	41	1502,03 1172,36	1,23 0,75	61583 48067	51 31	13465	34630 7697	103910
40	40	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки. Заделка отверстий в местах, где сняты трубы пожарного крана *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³ заделки	0,051	202260,99 102498,57	1715,00 773,21	10315 5227	87 39	5001	3792 1129	15236
41	41	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² отделываемой поверхности	9,5	824,17 512,39	7,17 2,52	7830 4868	68 24	2894	3522 908	12260
42	42	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² окрашиваемой поверхности	9,5	981,25 714,11	7,92 3,68	9322 6784	75 35	2463	4910 1138	15370
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5065670				
			РАЗДЕЛ 3.Разные работы									
43	43	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	18,9314168	170,00 --	-- --	3218 --	-- --		-- 257	3475
44	44	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%*	т·км	378,628336	50,00 --	-- --	18931 --	-- --		-- 1515	20446
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23921				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								
			Временные здания и сооружения		1,2%			66298,74				5524895
			Итого с временными									5591194
			Доп.затраты при производстве ремонтно-строительных работ связанные с климатическими условиями темп.зоны стройки		0,32 %			17891,82				
			Итого с доп затратами при производстве ремонтно-строительных работ связанные с климатическими условиями темп.зоны стройки									5609086
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			112181,71				
			Итого по акту									5721267
			в том числе в текущих ценах на 2022г-0%									0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе в текущих ценах на 2023г-100% к=1,0450539									5979033
			Итого в текущих ценах на 2023г									5979033
			Итого с договорным коэффициентом, К		0,95							5680080
			НДС		0,12							681610
			Итого с НДС									**6 361 689,78**

Заказчик:

ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

_____ **Умаров Г.М.**

Технический надзор:

Эксперт

_____

Подрядчик:

ТОО "КазМунайКурылыс"

Генеральный директор

ЖШС _____ **Абдрасилов Н.Б.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазМунайКурылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» управления здравоохранения акимата Жамбылской области, расположенного по адресу: Жамбылская области, г. Тараз, ул. Альфараби, №2 "Б"»
(наименование, адрес)

Объект : Здание ГКП на ПХВ "Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области" расположенного по адресу г.Тараз, ул. Альфараби №2Б
(наименование)

Договор подряда (контракт) №243 от 2023-04-24

Акт выполненных работ №2

за **июль 2023** (месяц, год) на **Ремонтно-строительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 07.07.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Внутренние отделочные работы									
1	1	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обшивка стояков гипсокартоном. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	115	2599,61	23,17	298955	2664	123744	125003	457875
			НР - 72%; СП - 8%			1500,41	9,28	172547	1067		33917	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	110,4075	741,00	--	81812	--	81812	--	88357
			СП - 8%			--	--	--	--		6545	
3	3	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	10,3425	853,00	--	8822	--	8822	--	9528
			СП - 8%			--	--	--	--		706	
4	4	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	105,15	623,45	2,77	65556	292	18146	33993	107513

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			448,10	0,90	47118	95		7964	
5	5	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	105,15	824,17	7,17	86661	754	32029	38983	135696
			НР - 72%; СП - 8%			512,39	2,52	53878	265		10051	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	6	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	105,15	981,25	7,92	103178	833	27256	54343	170122
			НР - 72%; СП - 8%			714,11	3,68	75089	387		12601	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	9,85	6392,59	25,40	62967	250	35334	19796	89385
			НР - 72%; СП - 8%			2780,01	11,37	27383	112		6621	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	15,48	1188,32	8,40	18395	130	4376	10044	30714
			НР - 72%; СП - 8%			897,22	3,90	13889	60		2275	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	1,78	1385,20	5,96	2466	11	564	1365	4138
			НР - 72%; СП - 8%			1062,42	2,80	1891	5		306	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены нижняя часть (сапожок высотой 30см). Облицовка керамогранитом (подобрать к существующему) на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	8,37	6232,45	25,40	52166	212	28685	16822	74507
			НР - 72%; СП - 8%			2780,01	11,37	23269	95		5519	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	11,78	395,02	1,46	4653	17	2447	1581	6733
			НР - 72%; СП - 8%			185,80	0,66	2189	8		499	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	12	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обшивка стояков гипсокартоном. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	51,28	2599,61	23,17	133308	1188	55179	55740	204172
			НР - 72%; СП - 8%			1500,41	9,28	76941	476		15124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	18,2385	741,00	--	13515	--	13515	--	14596
			СП - 8%			--	--	--	--		1081	
14	14	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	35,6055	853,00	--	30371	--	30371	--	32801

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2430	
15	15	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	17,37	623,45	2,77	10829	48	2998	5615	17760
			НР - 72%; СП - 8%			448,10	0,90	7783	16		1316	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	17,37	824,17	7,17	14316	125	5291	6440	22416
			НР - 72%; СП - 8%			512,39	2,52	8900	44		1660	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	17	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	17,37	981,25	7,92	17044	138	4502	8977	28103
			НР - 72%; СП - 8%			714,11	3,68	12404	64		2082	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	33,91	6392,59	25,40	216773	862	121641	68152	307719
			НР - 72%; СП - 8%			2780,01	11,37	94270	386		22794	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	2,95	1188,32	8,40	3506	25	834	1914	5854
			НР - 72%; СП - 8%			897,22	3,90	2647	12		434	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	20	1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	6,42	1385,20	5,96	8893	38	2034	4924	14922
			НР - 72%; СП - 8%			1062,42	2,80	6821	18		1105	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	21	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	5,79	395,02	1,46	2287	9	1202	777	3309
			НР - 72%; СП - 8%			185,80	0,66	1076	4		245	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	22	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обшивка стояков гипсокартоном. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	70,57	2599,61	23,17	183454	1635	75935	76708	280975
			НР - 72%; СП - 8%			1500,41	9,28	105884	655		20813	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	23	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	61,0785	741,00	--	45259	--	45259	--	48880
			СП - 8%			--	--	--	--		3621	
24	24	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	13,02	853,00	--	11106	--	11106	--	11994
			СП - 8%			--	--	--	--		888	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	58,17	623,45	2,77	36266	161	10039	18805	59477
			НР - 72%; СП - 8%			448,10	0,90	26066	52		4406	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	26	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	58,17	824,17	7,17	47942	417	17719	21566	75068
			НР - 72%; СП - 8%			512,39	2,52	29806	147		5560	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	27	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	58,17	981,25	7,92	57079	461	15078	30063	94113
			НР - 72%; СП - 8%			714,11	3,68	41540	214		6971	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	28	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	12,4	6392,59	25,40	79268	315	44481	24921	112525
			НР - 72%; СП - 8%			2780,01	11,37	34472	141		8335	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	29	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	8,99	1188,32	8,40	10683	75	2542	5833	17837
			НР - 72%; СП - 8%			897,22	3,90	8066	35		1321	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	30	1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	12,84	1385,20	5,96	17786	77	4068	9848	29844
			НР - 72%; СП - 8%			1062,42	2,80	13641	36		2211	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	31	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки подвесные из плит. установка на место ранее снятые	м²	10,08	2260,07	247,38	22782	2493	--	15442	41282
			НР - 72%; СП - 8%			2012,69	114,99	20288	1159		3058	
32	32	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены нижняя часть (сапожок). Облицовка керамогранитом (подобрать к существующему) на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	0,94	6232,45	25,40	5859	24	3222	1889	8368
			НР - 72%; СП - 8%			2780,01	11,37	2613	11		620	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	33	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9,37	395,02	1,46	3701	13	1947	1258	5356
			НР - 72%; СП - 8%			185,80	0,66	1741	6		397	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	34	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обшивка стояков гипсокартоном. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	24,26	2599,61	23,17	63067	562	26105	26370	96592
			НР - 72%; СП - 8%			1500,41	9,28	36400	225		7155	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	35	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	16,8735	741,00	--	12503	--	12503	--	13503
			СП - 8%			--	--	--	--		1000	
36	36	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	8,5995	853,00	--	7335	--	7335	--	7922
			СП - 8%			--	--	--	--		587	
37	37	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	16,07	623,45	2,77	10019	44	2774	5195	16431
			НР - 72%; СП - 8%			448,10	0,90	7201	14		1217	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	38	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	16,07	824,17	7,17	13244	115	4895	5958	20738
			НР - 72%; СП - 8%			512,39	2,52	8234	40		1536	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	39	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	16,07	981,25	7,92	15769	127	4166	8305	26000
			НР - 72%; СП - 8%			714,11	3,68	11476	59		1926	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	40	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	8,19	6392,59	25,40	52355	208	29379	16460	74320
			НР - 72%; СП - 8%			2780,01	11,37	22768	93		5505	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	41	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	3,2	1188,32	8,40	3803	26	906	2076	6349
			НР - 72%; СП - 8%			897,22	3,90	2871	12		470	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	42	1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	2,12	1385,20	5,96	2937	13	672	1626	4928
			НР - 72%; СП - 8%			1062,42	2,80	2252	6		365	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	43	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки подвесные из плит. установка на место ранее снятые	м²	2,88	2260,07	247,38	6509	712	--	4412	11795
			НР - 72%; СП - 8%			2012,69	114,99	5797	331		874	
44	44	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены нижняя часть (сапожок). Облицовка керамогранитом (подобрать к существующему) на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	0,182	6232,45	25,40	1134	5	623	366	1620
			НР - 72%; СП - 8%			2780,01	11,37	506	2		120	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	45	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	2,47	395,02	1,46	976	4	513	332	1412

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			185,80	0,66	459	2		105	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	46	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обшивка стояков гипсокартоном. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	59,23	2599,61	23,17	153975	1373	63733	64382	235826
			НР - 72%; СП - 8%			1500,41	9,28	88869	550		17469	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	47	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	10,269	741,00	--	7609	--	7609	--	8218
			СП - 8%			--	--	--	--		609	
48	48	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	51,9225	853,00	--	44290	--	44290	--	47833
			СП - 8%			--	--	--	--		3543	
49	49	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	9,78	623,45	2,77	6097	27	1688	3162	9999
			НР - 72%; СП - 8%			448,10	0,90	4382	9		741	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	50	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	9,78	824,17	7,17	8060	70	2979	3626	12621
			НР - 72%; СП - 8%			512,39	2,52	5011	25		935	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	51	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	9,78	981,25	7,92	9597	77	2536	5054	15823
			НР - 72%; СП - 8%			714,11	3,68	6984	36		1172	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	52	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	49,45	6392,59	25,40	316114	1256	177387	99384	448738
			НР - 72%; СП - 8%			2780,01	11,37	137471	562		33240	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	53	1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	9,71	1385,20	5,96	13450	58	3076	7447	22569
			НР - 72%; СП - 8%			1062,42	2,80	10316	27		1672	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	54	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки подвесные из плит. установка на место ранее снятые	м²	3,96	2260,07	247,38	8950	979	--	6066	16218
			НР - 72%; СП - 8%			2012,69	114,99	7970	455		1201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	55	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены нижняя часть (Сапожок). Облицовка керамогранитом (подобрать к существующему) на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	0,326	6232,45	25,40	2032	9	1117	655	2902
			НР - 72%; СП - 8%			2780,01	11,37	906	4		215	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	56	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обшивка стояков гипсокартоном. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	57,83	2599,61	23,17	150335	1340	62226	62860	230251
			НР - 72%; СП - 8%			1500,41	9,28	86769	537		17056	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	57	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	28,497	741,00	--	21116	--	21116	--	22805
			СП - 8%			--	--	--	--		1689	
58	58	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	32,2245	853,00	--	27487	--	27487	--	29686
			СП - 8%			--	--	--	--		2199	
59	59	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	27,14	623,45	2,77	16920	75	4684	8774	27749
			НР - 72%; СП - 8%			448,10	0,90	12161	24		2056	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	60	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	27,14	824,17	7,17	22368	194	8268	10062	35024
			НР - 72%; СП - 8%			512,39	2,52	13906	68		2594	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	61	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	27,14	981,25	7,92	26631	215	7035	14026	43910
			НР - 72%; СП - 8%			714,11	3,68	19381	100		3252	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	62	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	30,69	6392,59	25,40	196189	780	110090	61680	278499
			НР - 72%; СП - 8%			2780,01	11,37	85319	349		20630	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	63	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	8,02	1188,32	8,40	9530	67	2267	5203	15912
			НР - 72%; СП - 8%			897,22	3,90	7196	31		1179	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	64	1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	7,84	1385,20	5,96	10860	47	2484	6013	18223
			НР - 72%; СП - 8%			1062,42	2,80	8329	22		1350	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	65	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки подвесные из плит. установка на место ранее снятые	м²	3,6	2260,07	247,38	8136	891	--	5515	14743
			НР - 72%; СП - 8%			2012,69	114,99	7246	414		1092	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	66	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены нижняя часть (Сапожок). Облицовка керамогранитом (подобрать к существующему) на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	0,32	6232,45	25,40	1994	8	1096	643	2848
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2780,01	11,37	890	4		211	
67	67	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9,61	395,02	1,46	3796	14	1996	1290	5493
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			185,80	0,66	1786	6		407	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4439437				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4439437
			Временные здания и сооружения		1,2%			53273,24				
			Итого с временными									4492710
			Доп.затраты при производстве ремонтно-строительных работ связанные с климатическими условиями темп.зоны стройки		0,32 %			14376,67				
			Итого с доп затратами при производстве ремонтно-строительных работ связанные с климатическими условиями темп.зоны стройки									4507087
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			90141,74				
			Итого по акту									4597229
			в том числе в текущих ценах на 2022г-0%									0
			в том числе в текущих ценах на 2023г-100% к=1,0450539									4804352
			Итого в текущих ценах на 2023г									4804352
			Итого с договорным коэффициентом, К		0,95							4564133
			НДС		0,12							547696
			Итого с НДС									**5 111 829,45**

Заказчик:

ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

_____ **Умаров Г.М.**

Технический надзор:

Эксперт

_____

Подрядчик:

ТОО "КазМунайКурылыс"

Генеральный директор

_____**Абдрасилов Н.Б.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазМунайКурылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» управления здравоохранения акимата Жамбылской области, расположенного по адресу: Жамбылская области, г. Тараз, ул. Альфараби, №2 "Б"»

(наименование, адрес)

Объект : Здание ГКП на ПХВ "Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области" расположенного по адресу г.Тараз, ул. Альфараби №2Б

(наименование)

Акт выполненных работ №3

за **июль 2023 (месяц, год) на Водоснабжение**

Составлен(а) в текущих ценах на 07.07.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
1	1	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	32	5829,63	467,55	186548	14961	16511	113904	324488
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4846,13	97,63	155076	3124		24036	
2	2	242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100									
			СП - 8%	шт.	18	36814,00	--	662652	--	662652	--	715664
						--	--	--	--		53012	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм									
			СП - 8%	шт.	36	3694,00	--	132984	--	132984	--	143623
						--	--	--	--		10639	
4	4	242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80									
			СП - 8%	шт.	8	25485,00	--	203880	--	203880	--	220190
						--	--	--	--		16310	
5	5	241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм									
			СП - 8%	шт.	16	3158,00	--	50528	--	50528	--	54570
						--	--	--	--		4042	
6	6	242-304-0403 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100									
			СП - 8%	шт.	2	23066,00	--	46132	--	46132	--	49823
						--	--	--	--		3691	
7	7	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм									
			СП - 8%	шт.	4	3694,00	--	14776	--	14776	--	15958
						--	--	--	--		1182	
8	8	242-304-0402 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80									
			СП - 8%	шт.	4	18451,00	--	73804	--	73804	--	79708
						--	--	--	--		5904	
9	9	241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм									
			СП - 8%	шт.	8	3158,00	--	25264	--	25264	--	27285
						--	--	--	--		2021	
10	10	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	3247,67	204,07	16238	1020	1518	10022	28361
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2739,93	44,09	13700	220		2101	
11	11	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50									
			СП - 8%	шт.	5	17163,00	--	85815	--	85815	--	92680
						--	--	--	--		6865	
12	12	241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм									
			СП - 8%	шт.	10	1850,00	--	18500	--	18500	--	19980
						--	--	--	--		1480	
13	13	1116-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка									
			НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	100,3	7609,05	133,80	763188	13420	618419	98117	930210
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1309,56	49,10	131349	4925		68904	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	40	4991,21	84,86	199648	3394	154120	31265	249386
			НР - 72%; СП - 8%			1053,34	32,25	42134	1290		18473	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	15	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	200,7	3771,35	63,52	756910	12748	567911	130439	958337
			НР - 72%; СП - 8%			878,18	24,48	176251	4913		70988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	1116-0501-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	194,1	3204,90	962,43	622071	186808	4873	348965	1048718
			НР - 72%; СП - 8%			2217,36	279,67	430390	54284		77683	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	20	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	2817,45	36,34	56349	727	396	39772	103810
			НР - 72%; СП - 8%			2761,28	0,64	55226	13		7690	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	21	241-201-0506 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	19,8	213,00	--	4217	--	4217	--	4554
			СП - 8%			--	--	--	--		337	
19	22	242-301-1205 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	3436,00	--	3436	--	3436	--	3711
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
20	23	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	2542,19	30,59	81350	979	415	57579	150043
			НР - 72%; СП - 8%			2498,64	0,43	79956	14		11114	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	24	241-201-0504 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	31,68	136,00	--	4308	--	4308	--	4653
			СП - 8%			--	--	--	--		345	
22	25	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	2527,00	--	7581	--	7581	--	8187
			СП - 8%			--	--	--	--		606	
23	26	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	2327,34	25,73	55856	617	280	39575	103065
			НР - 72%; СП - 8%			2289,94	0,26	54959	6		7634	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	27	241-201-0403 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	23,76	125,00	--	2970	--	2970	--	3208
			СП - 8%			--	--	--	--		238	
25	28	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	1665,00	--	6660	--	6660	--	7193
			СП - 8%			--	--	--	--		533	
26	29	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	386	2154,04	21,22	831459	8191	4404	589627	1534774
			НР - 72%; СП - 8%			2121,41	0,16	818864	62		113689	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	30	241-201-0501 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	382,14	110,00	--	42035	--	42035	--	45398
			СП - 8%			--	--	--	--		3363	
28	31	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	31	1247,00	--	38657	--	38657	--	41750
			СП - 8%			--	--	--	--		3093	
29	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Упор бетонная. Устройство	$м^3$	0,02	18602,52	1831,42	372	36	297	34	439
			НР - 72%; СП - 8%			1955,28	407,51	39	8		32	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	35	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	194,1	135,82	1,94	26363	377	1029	17970	47879
			НР - 72%; СП - 8%			128,58	--	24957	--		3546	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	36	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	442,7	132,24	1,94	58543	859	762	40985	107492
			НР - 72%; СП - 8%			128,58	--	56922	--		7964	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	37	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3141	84392,92	--	26508	--	2165	17527	47558
			НР - 72%; СП - 8%			77501,32	--	24343	--		3523	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	38	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,07	81388,87	--	5697	--	272	3906	10371
			НР - 72%; СП - 8%			77501,32	--	5425	--		768	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	39	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,6627	90856,75	--	60211	--	1147	42526	110956
			НР - 72%; СП - 8%			89126,52	--	59064	--		8219	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	40	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	449,18	708,00	--	318019	--	318019	--	343461
			СП - 8%			--	--	--	--		25442	
36	41	1116-0901-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	10646,02	265,02	10646	265	7082	2407	14097
			НР - 72%; СП - 8%			3298,85	44,09	3299	44		1044	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	42	244-301-0803 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды ВТ, DN 80, Qn 120 м³/ч, Tmax 50°	шт.	1	219495,00	--	219495	--	219495	--	237055
			СП - 8%			--	--	--	--		17560	
38	43	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	5829,63	467,55	17489	1403	1548	10679	30421
			НР - 72%; СП - 8%			4846,13	97,63	14538	293		2253	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	44	242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	36814,00	--	73628	--	73628	--	79518
			СП - 8%			--	--	--	--		5890	
40	45	242-101-1405 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	141920,00	--	141920	--	141920	--	153274
			СП - 8%			--	--	--	--		11354	
41	46	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	3694,00	--	22164	--	22164	--	23937
			СП - 8%			--	--	--	--		1773	
42	47	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3366,88	--	3367	--	2890	344	4008
			НР - 72%; СП - 8%			477,38	--	477	--		297	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	48	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Бобышки на манометр. Монтаж оборудования	шт.	1	2054,54	135,17	2055	135	887	744	3023
			НР - 72%; СП - 8%			1032,90	0,18	1033	--		224	
44	49	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3198,96	155,36	3199	155	304	1989	5603

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2739,93	22,05	2740	22		415	
45	50	242-201-0201 РСНБ РК 2022	(Спускной)Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1998,00	--	1998	--	1998	--	2158
			СП - 8%			--	--	--	--		160	
46	51	1118-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	40784,23	834,44	40784	834	36708	2485	46730
			НР - 72%; СП - 8%			3241,55	209,22	3242	209		3462	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	52	242-403-0106 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	2	25953,00	--	51906	--	51906	--	56058
			СП - 8%			--	--	--	--		4152	
48	53	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	18	2147,00	--	38646	--	38646	--	41738
			СП - 8%			--	--	--	--		3092	
49	54	241-219-0101 РСНБ РК 2022	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	шт.	42	53,00	--	2226	--	2226	--	2404
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
50	55	241-208-0301 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	16	447,00	--	7152	--	7152	--	7724
			СП - 8%			--	--	--	--		572	
51	56	241-209-0202 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	11	2508,00	--	27588	--	27588	--	29795
			СП - 8%			--	--	--	--		2207	
52	57	241-209-0404 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90x110 мм	шт.	7	2734,00	--	19138	--	19138	--	20669
			СП - 8%			--	--	--	--		1531	
53	58	241-209-0312 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x32x110 мм	шт.	4	2922,00	--	11688	--	11688	--	12623
			СП - 8%			--	--	--	--		935	
54	59	241-209-0312 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x25x110 мм	шт.	6	2922,00	--	17532	--	17532	--	18935
			СП - 8%			--	--	--	--		1403	
55	60	241-209-0312 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x20x110 мм	шт.	35	2922,00	--	102270	--	102270	--	110452
			СП - 8%			--	--	--	--		8182	
56	61	241-209-2007 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x25 мм	шт.	5	158,00	--	790	--	790	--	853
			СП - 8%			--	--	--	--		63	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	62	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х25х20 мм *СП - 8%*	шт.	7	65,00 --	-- --	455 --	-- --	455	-- 36	491
58	63	241-209-2001 РСНБ РК 2022 применит.	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20х20х20 мм *СП - 8%*	шт.	74	138,00 --	-- --	10212 --	-- --	10212	-- 817	11029
59	64	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	5	600,00 --	-- --	3000 --	-- --	3000	-- 240	3240
60	65	241-112-0124 РСНБ РК 2022 примен.	Уголок крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	16	600,00 --	-- --	9600 --	-- --	9600	-- 768	10368
61	66	241-113-0220 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 100х100х50 тол 4,0 мм *СП - 8%*	шт.	17	3184,00 --	-- --	54128 --	-- --	54128	-- 4330	58458
62	67	241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	36	931,00 --	-- --	33516 --	-- --	33516	-- 2681	36197
63	68	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	3198,96 2739,93	155,36 22,05	6398 5480	311 44	607	3977 830	11205
64	69	242-301-1202 РСНБ РК 2022	(Для спуска воды)Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	2	1247,00 --	-- --	2494 --	-- --	2494	-- 200	2694
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8672242				
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод ТЗ									
65	70	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	4	3247,67 2739,93	204,07 44,09	12991 10960	816 176	1215	8018 1681	22690
66	71	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	4	17163,00 --	-- --	68652 --	-- --	68652	-- 5492	74144

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	72	241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1850,00	--	14800	--	14800	--	15984
			СП - 8%			--	--	--	--		1184	
68	73	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	87,3	3064,77	42,04	267554	3670	2728	188093	492099
			НР - 72%; СП - 8%			2991,48	0,96	261156	84		36452	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	74	241-201-0609 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	86,427	338,00	--	29212	--	29212	--	31549
			СП - 8%			--	--	--	--		2337	
70	75	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	2817,45	36,34	33809	436	238	23863	62286
			НР - 72%; СП - 8%			2761,28	0,64	33135	8		4614	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	76	241-201-0506 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	11,88	213,00	--	2530	--	2530	--	2732
			СП - 8%			--	--	--	--		202	
72	77	242-301-1205 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	3	3436,00	--	10308	--	10308	--	11133
			СП - 8%			--	--	--	--		825	
73	78	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	120	2542,19	30,59	305063	3671	1555	215920	562661
			НР - 72%; СП - 8%			2498,64	0,43	299837	52		41678	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	79	241-201-0504 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	118,8	136,00	--	16157	--	16157	--	17450
			СП - 8%			--	--	--	--		1293	
75	80	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	6	2527,00	--	15162	--	15162	--	16375
			СП - 8%			--	--	--	--		1213	
76	81	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	130	2327,34	25,73	302554	3345	1517	214362	558269
			НР - 72%; СП - 8%			2289,94	0,26	297692	34		41353	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	82	241-201-0403 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	128,7	125,00	--	16087	--	16087	--	17374
			СП - 8%			--	--	--	--		1287	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	83	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25									
			СП - 8%	шт.	7	1665,00	--	11655	--	11655	--	12587
						--	--	--	--		932	
79	84	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	18	2154,04	21,22	38773	382	206	27496	71570
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2121,41	0,16	38185	3		5302	
80	85	241-201-0501 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм									
			СП - 8%	м	17,82	110,00	--	1960	--	1960	--	2117
						--	--	--	--		157	
81	86	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20									
			СП - 8%	шт.	71	1247,00	--	88537	--	88537	--	95620
						--	--	--	--		7083	
82	87	242-301-1202 РСНБ РК 2022	(Для выпуска воздуха)Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20									
			СП - 8%	шт.	4	1247,00	--	4988	--	4988	--	5387
						--	--	--	--		399	
83	88	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое									
			НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	367,3	132,24	1,94	48572	713	632	34005	89184
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			128,58	--	47227	--		6608	
84	89	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией									
			НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,3673	90856,75	--	33372	--	636	23570	61497
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			89126,52	--	32736	--		4555	
85	90	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
			СП - 8%	кг	230,72	708,00	--	163350	--	163350	--	176418
						--	--	--	--		13068	
86	93	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Упор бетонная. Устройство									
			НР - 72%; СП - 8%	м³	0,02	18602,52	1831,42	372	36	297	34	439
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1955,28	407,51	39	8		32	
87	94	241-208-0403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм									
			СП - 8%	шт.	5	351,00	--	1755	--	1755	--	1895
						--	--	--	--		140	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	95	241-208-0302 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм *СП - 8%*	шт.	4	478,00 --	-- --	1912 --	-- --	1912	-- 153	2065
89	96	241-208-0301 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	32	447,00 --	-- --	14304 --	-- --	14304	-- 1144	15448
90	97	241-219-0101 РСНБ РК 2022	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	62	53,00 --	-- --	3286 --	-- --	3286	-- 263	3549
91	98	241-209-2015 РСНБ РК 2022 применит.	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x50x50 мм *СП - 8%*	шт.	5	282,00 --	-- --	1410 --	-- --	1410	-- 113	1523
92	99	241-209-2014 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x32x50 мм *СП - 8%*	шт.	7	512,00 --	-- --	3584 --	-- --	3584	-- 287	3871
93	100	241-209-2013 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x25x50 мм *СП - 8%*	шт.	6	254,00 --	-- --	1524 --	-- --	1524	-- 122	1646
94	101	241-209-2012 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x20x50 мм *СП - 8%*	шт.	16	282,00 --	-- --	4512 --	-- --	4512	-- 361	4873
95	102	241-209-2014 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x32x20 мм *СП - 8%*	шт.	7	512,00 --	-- --	3584 --	-- --	3584	-- 287	3871
96	103	241-209-2008 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм *СП - 8%*	шт.	7	111,00 --	-- --	777 --	-- --	777	-- 62	839
97	104	241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм *СП - 8%*	шт.	17	98,00 --	-- --	1666 --	-- --	1666	-- 133	1799
98	105	241-209-2006 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x20 мм *СП - 8%*	шт.	8	83,00 --	-- --	664 --	-- --	664	-- 53	717
99	106	241-209-2003 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x20 мм *СП - 8%*	шт.	7	83,00 --	-- --	581 --	-- --	581	-- 46	627
100	107	241-209-2007 РСНБ РК 2022 применит.	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x25x25 мм *СП - 8%*	шт.	5	158,00 --	-- --	790 --	-- --	790	-- 63	853

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	108	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	26	65,00	--	1690	--	1690	--	1825
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
102	109	241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	8	138,00	--	1104	--	1104	--	1192
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
103	110	241-209-2001 РСНБ РК 2022 применит.	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20х20х20 мм	шт.	167	138,00	--	23046	--	23046	--	24890
			СП - 8%			--	--	--	--		1844	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2471049				
			РАЗДЕЛ 3.Разные работы									
104	112	1146-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм	отверстие	16	1260,32	528,35	20165	8454	260	12615	35403
			НР - 72%; СП - 8%			715,67	379,41	11451	6071		2622	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	113	1146-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0104 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 40 мм	отверстие	16	161,81	61,54	2589	985	65	1647	4575
			НР - 72%; СП - 8%			96,20	46,75	1539	748		339	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	114	1219-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка	отверстие	16	1255,55	1,97	20089	31	5595	10427	32957
			НР - 72%; СП - 8%			903,94	1,19	14463	19		2441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				72934				
			РАЗДЕЛ 4. ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ, СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ТЕХСОВЕТА И СЛИЧИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ									
			Водопровод В1									
107	1	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	106,6	2817,45	36,34	300340	3874	2114	211983	553308
			НР - 72%; СП - 8%			2761,28	0,64	294352	68		40986	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	2	241-205-1304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	105,534	527,00	--	55616	--	55616	--	60065
			СП - 8%			--	--	--	--		4449	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	46,6	2542,19	30,59	118466	1425	604	83849	218500
			НР - 72%; СП - 8%			2498,64	0,43	116437	20		16185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	4	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	46,134	360,00	--	16608	--	16608	--	17937
			СП - 8%			--	--	--	--		1329	
111	5	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	129,5	2327,34	25,73	301391	3332	1512	213538	556123
			НР - 72%; СП - 8%			2289,94	0,26	296547	34		41194	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	6	241-205-1202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	128,205	410,00	--	52564	--	52564	--	56769
			СП - 8%			--	--	--	--		4205	
113	7	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3,7	4991,21	84,86	18467	314	14256	2892	23068
			НР - 72%; СП - 8%			1053,34	32,25	3897	119		1709	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	8	241-205-1110 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 110х18,3 мм	м	192,159	7589,00	--	1458295	--	1458295	--	1574959
			СП - 8%			--	--	--	--		116664	
115	9	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,7	135,82	1,94	503	7	20	343	913
			НР - 72%; СП - 8%			128,58	--	476	--		68	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	10	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	153,2	132,24	1,94	20259	297	264	14183	37198
			НР - 72%; СП - 8%			128,58	--	19698	--		2756	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	11	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0037	81388,87	--	301	--	14	206	548
			НР - 72%; СП - 8%			77501,32	--	287	--		41	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	12	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1532	90856,75	--	13919	--	265	9831	25650
			НР - 72%; СП - 8%			89126,52	--	13654	--		1900	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	13	241-209-0401 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110x50x110 мм	шт.	36	2519,00	--	90684	--	90684	--	97939
			СП - 8%			--	--	--	--		7255	
120	14	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	72	3289,00	--	236808	--	236808	--	255753
			СП - 8%			--	--	--	--		18945	
121	15	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 8992-2015 для санитарно-технических работ	т.	0,07452	165506,00	--	12334	--	12334	--	13321
			СП - 8%			--	--	--	--		987	
122	16	241-210-0904 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) для напорных труб из термопластов размерами 32 мм	шт.	36	1726,00	--	62136	--	62136	--	67107
			СП - 8%			--	--	--	--		4971	
123	17	241-119-0107 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 65 мм	шт.	36	588,00	--	21168	--	21168	--	22861
			СП - 8%			--	--	--	--		1693	
124	18	241-119-0407 РСНБ РК 2022	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 65 мм	шт.	36	995,00	--	35820	--	35820	--	38686
			СП - 8%			--	--	--	--		2866	
125	19	241-121-0106 РСНБ РК 2022	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм	шт.	36	399,00	--	14364	--	14364	--	15513
			СП - 8%			--	--	--	--		1149	
126	20	241-112-1008 РСНБ РК 2022	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 54x54,0 мм	шт.	130	5749,00	--	747370	--	747370	--	807160
			СП - 8%			--	--	--	--		59790	
			Наружний водопровод									
127	21	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,05	494288,05	223683,98	24714	11184	--	12370	40051
			НР - 72%; СП - 8%			270604,07	73014,76	13530	3651		2967	
128	22	241-205-1107 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63x10,5 мм	м	50,5	2177,00	--	109939	--	109939	--	118734
			СП - 8%			--	--	--	--		8795	
			Навес									
129	23	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,47	3526,43	--	5184	--	--	3732	9630

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			3526,43	--	5184	--		713	
130	24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,72	1167,57	--	841	--	--	605	1562
			НР - 72%; СП - 8%			1167,57	--	841	--		116	
131	25	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,75	26380,65	1541,60	19785	1156	13099	4176	25878
			НР - 72%; СП - 8%			7373,91	359,94	5530	270		1917	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	26	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,072816	912144,80	1806,32	66419	132	59308	5065	77203
			НР - 72%; СП - 8%			95848,48	762,93	6979	56		5719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	27	1109-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,42	46020,33	19875,71	19329	8347	2148	8251	29786
			НР - 72%; СП - 8%			21034,00	6250,78	8834	2625		2206	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	28	222-512-0102 РСНБ РК 2022	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т	т	0,4368	971330,00	--	424277	--	424277	--	458219
			СП - 8%			--	--	--	--		33942	
135	29	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изготовление фермы	т конструкций	2,2	238018,37	15161,26	523640	33355	15571	347645	940988
			НР - 72%; СП - 8%			215779,20	3693,93	474714	8127		69703	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	30	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	2,2	74201,71	30200,54	163244	66441	14657	74486	256749
			НР - 72%; СП - 8%			37339,12	9685,03	82146	21307		19018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	31	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,288	1018274,00	--	2329811	--	2329811	--	2516196
			СП - 8%			--	--	--	--		186385	
138	32	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,24	40421,74	12782,89	9701	3068	1340	4503	15340
			НР - 72%; СП - 8%			22054,66	4002,54	5293	961		1136	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	33	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,2496	970424,00	--	242218	--	242218	--	261595
			СП - 8%			--	--	--	--		19377	
140	34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	82,94	109,86	3,04	9112	252	3961	3548	13673
			НР - 72%; СП - 8%			59,07	0,35	4899	29		1013	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	82,94	185,30	4,39	15369	364	9278	4166	21098
			НР - 72%; СП - 8%			69,05	0,71	5727	59		1563	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	36	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	56,3045	7078,83	28,92	398570	1628	311905	61461	496833
			НР - 72%; СП - 8%			1510,30	5,78	85037	325		36802	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9726916				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20943138
			Временные здания и сооружения		1,2%			251317,66				
			Итого с временными									21194456
			Доп.затраты при производстве ремонтно-строительных работ связанные с климатическими условиями темп.зоны стройки		0,32 %			67822,26				
			Итого с доп затратами при производстве ремонтно-строительных работ связанные с климатическими условиями темп.зоны стройки									21262278
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			425245,56				
			Итого по акту									21687523
			в том числе в текущих ценах на 2022г-0%									0
			в том числе в текущих ценах на 2023г-100% к=1,0450539									22664631
			Итого в текущих ценах на 2023г									22664631
			Итого с договорным коэффициентом, К		0,95							21531396
			НДС		12%							2583768
			Итого с НДС									**24 115 163,41**

Заказчик:

здравоохранения акимата Жамбылской области»

_____ **Умаров Г.М.**

Технический надзор:

Эксперт

_____

Подрядчик:

ТОО "КазМунайКурылыс"

Генеральный директор

_____ **Абдрасилов Н.Б.**

"СОГЛАСОВАНО"
Авторскийский надзор
ТОО «Строительная компания «Куат»

Эксперт _____ Шаныбаев С.Д.

«Утверждаю»
ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области»
_____ **Умаров Г.М.**

Сличительная ведомость

по объекту: ««Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» управления здравоохранения акимата Жамбылской области, расположенного по адресу: Жамбылская области, г. Тараз, ул. Альфараби, №2 "Б"»»

Объем исключаемых сметных базовых работ в сумме	9 726,916 тыс.тенге
Объем добавляемых сметных базовых работ в сумме	9 726,916 тыс.тенге
Разница	0,0 тыс.тенге

Подрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Генеральный директор _____ Абдрасилов Н.Б

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания ГКП на ПХВ "Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области"
Шифр стройки 2022-07-14
Наименование объекта - Здание ГКП на ПХВ "Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области" расположенный по адресу г.Тараз, ул. Альфараби №2Б
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

на Водоснабжение. ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Составлен(а) в текущих ценах на 07.07.2022 г.

Сметная стоимость	9726,916	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3860,731	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,227	тыс.чел-ч

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
1	1116-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка									
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	49,7	7609,05	133,80	378170	6650	306435	48619	460931
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1309,56	49,10	65085	2440		34143	
2	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка									
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	19,3	3771,35	63,52	72787	1225	54613	12543	92157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			878,18	24,48	16949	472		6826	
3	1116-0501-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях									
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	153,9	3204,90	962,43	493234	148118	3864	276691	831519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2217,36	279,67	341252	43041		61594	
4	241-201-1004 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,0 мм									
		СП - 8%	м	346,608	1172,00	--	406225	--	406225	--	438723
					--	--	--	--		32498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0501-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 80 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	30	3479,50	958,23	104385	28747	727	59941	177472
		НР - 72%; СП - 8%			2497,02	278,04	74911	8341		13146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	241-201-0909 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 80х3,5 мм	м	29,22	1097,00	--	32054	--	32054	--	34618
		СП - 8%			--	--	--	--		2564	
7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	183,9	135,82	1,94	24977	357	974	17025	45362
		НР - 72%; СП - 8%			128,58	--	23646	--		3360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1839	84392,92	--	15520	--	1268	10262	27844
		НР - 72%; СП - 8%			77501,32	--	14252	--		2063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	19,3	132,24	1,94	2552	37	33	1787	4686
		НР - 72%; СП - 8%			128,58	--	2482	--		347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0193	90856,75	--	1754	--	34	1239	3232
		НР - 72%; СП - 8%			89126,52	--	1720	--		239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1126-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м³ изоляции	13,69	46716,26	1914,92	639546	26215	166044	330466	1047613
		НР - 72%; СП - 8%			32672,57	854,12	447287	11693		77601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м³	21,2195	22818,00	--	484187	--	484187	--	522922
		СП - 8%			--	--	--	--		38735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2655391	211349	1456458	758573	3687079
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				987584	65987	--	273116	
		Материалы	Тенге				1579286				
		Всего заработная плата	Тенге				167343				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					474952			
		Накладные расходы	Тенге				922466				
		Сметная прибыль	Тенге				341967				
							153700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											2320
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2074953				275
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					474952			
		Сметная заработная плата	Тенге				1076105				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				366647				
	Материалы		Тенге					578619			
	Всего заработная плата		Тенге				416606				
		Накладные расходы	Тенге				119416				
		Сметная прибыль	Тенге				1612127				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге								336
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					578619			
		Сметная заработная плата	Тенге				3687080				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1053571			611
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод ТЗ									
13	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1002	2154,04	21,22	2158348	21262	11433	1530585	3984052
		НР - 72%; СП - 8%			2121,41	0,16	2125653	160		295119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	241-201-0501 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	991,98	110,00	--	109118	--	109118	--	117847
		СП - 8%			--	--	--	--		8729	
15	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12,7	3064,77	42,04	38923	534	397	27363	71589
		НР - 72%; СП - 8%			2991,48	0,96	37992	12		5303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	241-201-0609 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	12,573	338,00	--	4250	--	4250	--	4590
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1014,7	132,24	1,94	134184	1969	1745	93941	246379
		НР - 72%; СП - 8%			128,58	--	130470	--		18254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,0147	90856,75	--	92192	--	1755	65114	169891
		НР - 72%; СП - 8%			89126,52	--	90437	--		12585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1126-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м³ изоляции	12,6	46716,26	1914,92	588625	24128	152823	304154	964202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32672,57	854,12	411674	10762		71422	
20	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м³	19,53	22818,00	--	445636	--	445636	--	481287
		СП - 8%			--	--	--	--		35651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3571276	47893	727157	2021157	6039837
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2796226	10934	--	447403	
	Материалы		Тенге				1239821				
	Всего заработная плата		Тенге				154579				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					512873			
		Накладные расходы	Тенге				559004				
		Сметная прибыль	Тенге				369268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1737816				
		Сметная заработная плата	Тенге								305
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					512873			
	Материалы		Тенге				2331455				
	Всего заработная плата		Тенге				13575				
		Накладные расходы	Тенге					2294287			
		Сметная прибыль	Тенге				1651889				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				318676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4302020				
		Сметная заработная плата	Тенге								1311
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2294287			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6039836				
		Сметная заработная плата	Тенге								1616
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2807160			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								9726916
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3783810				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					259242			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					76921			
		- Накладные расходы	Тенге						2183614		
		- Сметная прибыль	Тенге							2779730	
										720519	

Технический надзор:

ТОО «ТаразТехноПроект»

Эксперт

Реботунов С.

Подрядчик:

ТОО "КазМунайКурылыс"

Генеральный директор

Абдрасилов Н.Б.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания ГКП на ПХВ "Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области"
Шифр стройки 2022-07-14
Наименование объекта - Здание ГКП на ПХВ "Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области" расположенный по адресу г.Тараз, ул. Альфараби №2Б
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(Локальный сметный расчет)

на Водоснабжение. ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Составлен(а) в текущих ценах на 07.07.2022 г.

Сметная стоимость	9726,916	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1481,713	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,870	тыс.чел-ч

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
1	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	106,6	2817,45	36,34	300340	3874	2114	211983	553308
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2761,28	0,64	294352	68		40986	
2	241-205-1304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	105,534	527,00	--	55616	--	55616	--	60065
		СП - 8%			--	--	--	--		4449	
3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	46,6	2542,19	30,59	118466	1425	604	83849	218500
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2498,64	0,43	116437	20		16185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							2330
4	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	46,134	360,00	--	16608	--	16608	--	17937
		СП - 8%			--	--	--	--		1329	
5	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	129,5	2327,34	25,73	301391	3332	1512	213538	556123
		НР - 72%; СП - 8%			2289,94	0,26	296547	34		41194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	241-205-1202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	128,205	410,00	--	52564	--	52564	--	56769
		СП - 8%			--	--	--	--		4205	
7	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3,7	4991,21	84,86	18467	314	14256	2892	23068
		НР - 72%; СП - 8%			1053,34	32,25	3897	119		1709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	241-205-1110 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 110х18,3 мм	м	192,159	7589,00	--	1458295	--	1458295	--	1574959
		СП - 8%			--	--	--	--		116664	
9	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,7	135,82	1,94	503	7	20	343	913
		НР - 72%; СП - 8%			128,58	--	476	--		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	153,2	132,24	1,94	20259	297	264	14183	37198
		НР - 72%; СП - 8%			128,58	--	19698	--		2756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0037	81388,87	--	301	--	14	206	548
		НР - 72%; СП - 8%			77501,32	--	287	--		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1532	90856,75	--	13919	--	265	9831	25650
		НР - 72%; СП - 8%			89126,52	--	13654	--		1900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	241-209-0401 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110x50x110 мм	шт.	36	2519,00	--	90684	--	90684	--	97939
		СП - 8%			--	--	--	--		7255	
14	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	72	3289,00	--	236808	--	236808	--	255753
		СП - 8%			--	--	--	--		18945	
15	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 8992-2015 для санитарно-технических работ	т.	0,07452	165506,00	--	12334	--	12334	--	13321
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
16	241-210-0904 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) для напорных труб из термопластов размерами 32 мм	шт.	36	1726,00	--	62136	--	62136	--	67107
		СП - 8%			--	--	--	--		4971	
17	241-119-0107 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 65 мм	шт.	36	588,00	--	21168	--	21168	--	22861
		СП - 8%			--	--	--	--		1693	
18	241-119-0407 РСНБ РК 2022	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 65 мм	шт.	36	995,00	--	35820	--	35820	--	38686
		СП - 8%			--	--	--	--		2866	
19	241-121-0106 РСНБ РК 2022	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм	шт.	36	399,00	--	14364	--	14364	--	15513
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
20	241-112-1008 РСНБ РК 2022	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 54x54,0 мм	шт.	130	5749,00	--	747370	--	747370	--	807160
		СП - 8%			--	--	--	--		59790	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3577413	9249	2822816	536825	4443378
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				745348	241	--	329142	
	Материалы		Тенге				2817987				
	Всего заработная плата		Тенге				279				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13941			
		Накладные расходы	Тенге				2803767				
		Сметная прибыль	Тенге				10037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				226244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3054268				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					13941			
	Материалы		Тенге				759426				
	Всего заработная плата		Тенге				18769				
		Накладные расходы	Тенге					731648			
		Сметная прибыль	Тенге				526788				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				102898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1389112				420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					731648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4443380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
		Сметная заработная плата	Тенге					745589			
		РАЗДЕЛ 2. Наружний водопровод									
21	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,05	494288,05	223683,98	24714	11184	--	12370	40051
		НР - 72%; СП - 8%			270604,07	73014,76	13530	3651		2967	
22	241-205-1107 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	50,5	2177,00	--	109939	--	109939	--	118734
		СП - 8%			--	--	--	--		8795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				134653	11184	109939	12370	158785
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13530	3651	--	11762	
		Всего заработная плата	Тенге				134653				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					17181			
		Накладные расходы	Тенге				109939				
		Сметная прибыль	Тенге				12370				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				158785				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					17181			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				158785				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		РАЗДЕЛ 3. Навес									
23	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,47	3526,43	--	5184	--	--	3732	9630
		НР - 72%; СП - 8%			3526,43	--	5184	--		713	
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,72	1167,57	--	841	--	--	605	1562
		НР - 72%; СП - 8%			1167,57	--	841	--		116	
25	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,75	26380,65	1541,60	19785	1156	13099	4176	25878
		НР - 72%; СП - 8%			7373,91	359,94	5530	270		1917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,072816	912144,80	1806,32	66419	132	59308	5065	77203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			95848,48	762,93	6979	56		5719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1109-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,42	46020,33	19875,71	19329	8347	2148	8251	29786
		НР - 72%; СП - 8%			21034,00	6250,78	8834	2625		2206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	222-512-0102 РСНБ РК 2022	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т	т	0,4368	971330,00	--	424277	--	424277	--	458219
		СП - 8%			--	--	--	--		33942	
29	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изготовление фермы	т конструкций	2,2	238018,37	15161,26	523640	33355	15571	347645	940988
		НР - 72%; СП - 8%			215779,20	3693,93	474714	8127		69703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	2,2	74201,71	30200,54	163244	66441	14657	74486	256749
		НР - 72%; СП - 8%			37339,12	9685,03	82146	21307		19018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,288	1018274,00	--	2329811	--	2329811	--	2516196
		СП - 8%			--	--	--	--		186385	
32	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,24	40421,74	12782,89	9701	3068	1340	4503	15340
		НР - 72%; СП - 8%			22054,66	4002,54	5293	961		1136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,2496	970424,00	--	242218	--	242218	--	261595
		СП - 8%			--	--	--	--		19377	
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	82,94	109,86	3,04	9112	252	3961	3548	13673
		НР - 72%; СП - 8%			59,07	0,35	4899	29		1013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	82,94	185,30	4,39	15369	364	9278	4166	21098
		НР - 72%; СП - 8%			69,05	0,71	5727	59		1563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	56,3045	7078,83	28,92	398570	1628	311905	61461	496833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1510,30	5,78	85037	325		36802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4227500	114743	3427573	517638	5124750
							685184	33759	--	379610	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3511586				
	Материалы		Тенге				397550				
	Всего заработная плата		Тенге					114936			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2996306				
		Накладные расходы	Тенге				82753				
		Сметная прибыль	Тенге				287547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3881886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					114936			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				715914				
	Материалы		Тенге				33714				
	Всего заработная плата		Тенге					604007			
		Накладные расходы	Тенге				434885				
		Сметная прибыль	Тенге				92063				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1242862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					604007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5124748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					718943			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**9726916**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1444062				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					135176			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37651			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6360324		
		- Накладные расходы	Тенге							1066833	
		- Сметная прибыль	Тенге							720514	

Технический надзор:

ТОО «ТаразТехноПроект»

Эксперт

Реботунов С.

Подрядчик:

ТОО "КазМунайКурылыс"

Генеральный директор

Абдрасилов Н.Б.

Құрылыс саласындағы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт

Жамбыл облысы №243 2023-04-24

Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Жамбыл облыстық қан орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны Жарғы негізінде әрекет ететін Умаров Гулам Мухтарович бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "ҚазМұнайҚұрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Абдрасилов Нургали Батталович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2023-04-04 № 8868169-ОК1 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

1-1) бюджет қаражаты жеткілікті болған жағдайда Мердігерден жұмыстарды мерзімінен бұрын орындау және оларды тапсыруға дайын екендігі туралы хабарлама алған жағдайда, Шарт талаптарына сәйкес Жұмыстарды орындау аяқталған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде ішінде орындалған Жұмыстар үшін мерзімінен бұрын ақы алуға және түпкілікті төлем жасауға міндеттенеді.

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті

2.2 Жұмыстар - Конкурстық құжаттамаға сәйкес мемлекеттік сатып алу Жобасы бойынша орындалады, онда бар.
Бас жобалаушы - .

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) лоттардың тізбесі және жұмыстарды орындау шарты (1-қосымша);

3) техникалық ерекшелік (2-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 35 588 682.64 (отыз бес миллион бес жүз сексен сегіз мың алты жүз сексен екі тенге алпыс төрт тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 3 813 073.14 тенге (үш миллион сегіз жүз он үш мың жетпіс үш тенге он төрт тиын)

3.2 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін Мердігер Шарттың

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін 1-қосымшаға сәйкес мөлшерде 5 (бес) жұмыс күні ішінде аванстық төлемді жүргізеді.
Аралық төлемдер Тапсырыс беруші бұрын төленген авансты барабар ұстау, сондай-ақ Шарт сомасының 5 (бес) пайыз мөлшерінде кепілдік енгізу ескеріле отырып, Орындалған Жұмыстар актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей іс жүзінде Мердігердің есеп шотына ақшалай қаражат аудару арқылы төлейді.
. Егер Жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіге қол қойғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5 (бес) пайызын күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде төлейді.
Егер Жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіге қол қойғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5 (бес) пайызын күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде төлейді.

3.3 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.4 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) қол қойылған Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 45-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың сипаттамасымен, жалпы сомасы көрсетіле отырып, электрондық шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде 1 067 660.48 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 10 676 604.79 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
Мердігердің электрондық әмиянындағы ақша;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
не:
шарттың орындалуын қамтамасыз ету (авансты қамтамасыз ету) мақсаттары үшін, «Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 23 ақпандағы № 206 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12599 болып тіркелген) бекітілген, өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартқа сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.
Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартын электрондық құжат нысанында не қағаз тасығышта ұсынылады.
Өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынған кезде түпнұсқа тапсырыс берушіге шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) ұсынудың түпкілікті мерзіміне дейін ұсынылады.
Тапсырыс беруші сақтандыру шартын алу фактісін қағаз тасығышта өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналында тіркейді.
Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Шарт бойынша жұмыстарды орындау мақсатында «Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің

Ақпарат Электрондық мемлекеттік сатып алу порталы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

дерекқорын қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрі міндетін атқарушының 2022 жылғы 26 мамырдағы № 286 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 28243 болып тіркелген) сәйкес қалыптастырылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің (бар болса) дерекқорына енгізілген құрылыс материалдарын, жабдықтарды, бұйымдар мен конструкцияларды пайдалануға;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің жазбаша талабы бойынша, оның ішінде мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы, шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

9) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін, сондай-ақ осы Қағидаларға 45-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстардағы жергілікті қамту туралы есепті ресімдеуге және жіберуге;

10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға;

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) егер жер учаскесін босатуға байланысты жұмыстар жобалау-сметалық құжаттамада көзделмеген болса, Тараптар Шартқа қол қойған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей жер учаскесінен Мердігерге жұмыстарды орындауға кірісуге, оларды жүргізуді және аяқтауды қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейтін, инженерлік-техникалық қамтамасыз ету желілері ауысуға жататын өз бетінше салынған құрылыстардан, өзге де бұрыннан бар үйлерден, құрылыстардан, құрылыс жайлардан үйінділер мен қоқыстардан босатуға;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 546-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға;

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

6) өндірістік жұмыстар басталғанға дейін Мердігерге Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10795 болып тіркелген) Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларына сәйкес барлық қажетті құжаттарды беруге;

7) бюджет қаражаты жеткілікті болған жағдайда Мердігерден жұмыстарды мерзімінен бұрын орындау және оларды тапсыруға дайын

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

екендігі туралы хабарлама алған жағдайда, Шарт талаптарына сәйкес Жұмыстарды орындау аяқталған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде ішінде орындалған Жұмыстар үшін мерзімінен бұрын ақы алуға және түпкілікті төлем жасауға міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға, сондай-ақ техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 5 күнтізбелік күн Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға, сондай-ақ техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

көрсетілуге тиіс.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5.6 5.6. Топырақтан, тастардан, бетондардан құрылымдармен негіздерді орналастыруда және де басқа сыртқы жұмыстар, ҚНжЕ 3.02.01, ҚНжЕ 3.03.01 және ҚНжЕ 3.04.01 және талаптарын есепке ала отырып орындалуы керек. 5.7. Жердегі құрылымдармен негіздерді орналыстыру, өндірістік жұмыстың жобасыз (ППР) жіберілмейді.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Мердігердің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Мердігер орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар қазақстанда шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса, онда «Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 454-НҚ бұйрығымен бекітілген тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларға (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23514 болып тіркелген) (бұдан әрі – Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидалары) сәйкес белгіленген тәртіппен берілген «СТ-KZ» Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі ұсынылады;

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жабдықтардан орындалған болса – Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларында белгіленген тәртіппен шығарылған елдің тиісті органы берген тиісті Тауардың шығарылған елі туралы сертификаттың тұпнұсқасы немесе көшірмесі. Осы тармақтың талаптары құны республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға ғана қолданылады.

6.3 Мердігердің бекітілген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес орындаған және авторлық және техникалық қадағалаумен расталған жұмыстарды тапсыруы жұмыстарды орындау фактісі бойынша ай сайын, бірақ есепті айдың 25-күнінен кешіктірмей жүзеге асырылады және тараптар қол қоятын орындалған жұмыстар актісі мен орындалған жұмыстар мен шығындар құны туралы анықтама ресімделеді.

6.4 6.3. Тапсырыс берушіге аяқталған құрылыс-монтаж жұмыстарын қабылдау актісін (Ф2 нысаны) және орындалған жұмыстар мен шығындар туралы анықтаманы (КС-3 нысаны) берген кезде, осы құжаттарды жасырын жұмыстар туралы актілермен, атқарушы сызбалармен, материалдар мен жабдықтарға арналған паспорттармен және паспорттармен толықтырыңыз. 6.4. Тапсырыс беруші жабдық пен дизайнды тексеруге құқылы. Анықталған ақаулар анықталған жағдайда, Мердігер / Мердігер анықталған ақауларды өз есебінен жояды. 6.5. Тапсырыс беруші тексерулердің нәтижелері бойынша Мердігердің / Мердігердің жұмысына қандай-да бір зақымданғаны немесе бүлінгені үшін жауап бермейді. 6.6. Тапсырыс беруші Мердігер/Орындаушыны қандай да бір Ақауларды анықтаған жағдайда, ақауларды түзеу мерзімін көрсете отырып хабардар етеді. Ақауларды түзету хабарламасын алған соң, Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушінің көрсеткен мерзімінде Ақауларды түзетуі тиіс. 6.7. Мердігер / Мердігер шартта және жобалық-сметалық құжаттамада қарастырылған барлық жұмыс түрлері аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіні жұмыстың аяқталғаны туралы жазбаша түрде хабардар етеді. 6.8. Мердігер/Орындаушыдан (Бас мердігерден) нысанның дайын екендігі туралы хабарлама алғаннан кейін, Тапсырыс беруші Мердігерден/Орындаушыдан (Бас мердігерден, техникалық және авторлық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалардан сәйкестік декларациясын, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және жұмыстардың жобаға сәйкес жасалынғаны туралы қорытындыны сұратады (тапсыру мерзімі 3 жұмыс күні ішінде).

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6.5 6.9. Тапсырыс берушіге сәйкестік туралы декларацияны ұсыну Мердігерді құрылыс кезіндегі, объектіні пайдалануға қабылдау және беру кезіндегі жұмыстарға жауапкершіліктен босатпайды. 6.10. Нысандарды қабылдап алу Мердігер/Орындаушының (Бас мердігер) немесе (бірлескен орындаушының) қатысуымен жүргізіледі. 6.11. Тапсырыс беруші салынған объектіні пайдалануға қабылдау мен беруді бекітілген жобаға сәйкес, ол толық әзір болған және сәйкестік туралы декларация, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың бекітілген жобаға сәйкестігі туралы қорытындылар болған кезде жүргізеді. 6.12. Соғылған нысандарды қабылдап алу Азаматтық Кодекспен және Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасымен реттеледі. 6.13. Шарт бойынша барлық міндеттемелер орындалған күн болып Тапсырыс берушімен нысанды қолданысқа қабылдап алу актісін бекітілген күн болып есептеледі. 6.14. Мердігер пайдалануға тапсырылатын нысандар бойынша барлық шығындарды (құрылыс жабдықтарын, құрылыс-монтаждау жұмыстарын, технологиялық және/немесе медициналық құралдар мен жабдықтарды) пайдаланушы мекеменің теңгеріміне қабылдау-өткізу актісі негізінде тапсыруға тиіс. 6.15. Мердігер / Мердігер объектіні пайдалануға қабылдаған күннен бастап жұмыс істеп тұрған ұйыммен объектіні пайдалануға кепілдік мерзімі туралы келісім жасасуға міндетті. 6.16. Мердігер / Мердігер Келісімшарт бойынша жұмыстарды жұмыс кестесінде белгіленген мерзімде орындайды. Жұмысты Мердігер / Мердігер: оның материалдарынан, күштері мен құралдарынан жасайды.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтар Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға, сондай-ақ техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келетініне, жұмыстар олардың сапасын техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді.

Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.

Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді.

Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жабдықтар сапасының техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкестігін куәландыратын құжаттарды ұсынады.
Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелері осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға, сондай-ақ техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келетініне, жұмыстар олардың сапасын техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, оның ішінде жеткілікті негізделмеген және санкцияланбаған өзгерістері бар жұмыстар ақаулы деп танылады.
Мердігер (қосалқы мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру қағидаларын бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның жол берілетін тозуы немесе бүлінуі (бар болса) себебінен залалды өтеу немесе ақауды түзету Мердігер беретін кепілдікке кірмейді.
Тапсырысшының талап етуі бойынша Мердігер жұмыстарды орындау нәтижелері сапасының техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкестігін куәландыратын құжаттарды ұсынады.

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 3 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

7.4 7.4. Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушы / Мердігер оның қалыпты жұмысының нәтижесінде пайда болатын барлық ақаулар мен ақауларды өз есебінен жояды. Мердігер / Мердігер Тапсырыс беруші көрсеткен мерзімде осындай кемшіліктер мен ақауларды жояды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше

Осы Құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе мемлекеттік кәсіпорынның, дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында/есеп шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты (оның ішінде аванс) Мердігерге Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1% (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%-нан аспауға тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Тапсырыс берушімен келісілмеген қосалқы мердігерлер тартылған жағдайда, сондай-ақ жұмыс көлемінің екіден бірінен көбін қосалқы мердігерге берген кезде тапсырыс беруші растайтын құжаттарды қоса бере отырып, бір жақты тәртіппен шартты бұзуға құқылы.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты Шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз ету соманы, сондай-ақ Заңның 26-бабына сәйкес Мердігер енгізген соманы (бар болса қайтармайды.

8.10 Тапсырыс беруші енгізілген Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда (бар болса) қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, сондай-ақ Мердігер Шарттың қолданылу кезеңінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету тәсілін ауыстыруды ұсынған жағдайда Мердігерге қайтарады.

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса және егер Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстардың тоқтатыла тұру себептері туралы жазбаша хабарламаса, бұл ретте жұмыстардың тоқтатыла тұру себептерін Тапсырыс беруші Мердігерге байланысты емес деп келісілген болса.

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер процесінде реттеу үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға тиіс.

12.2 Егер келіссөздер процесінде Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша туындаған келіспеушіліктерді немесе дауларды шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады алады.

13 Өзге де шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Мердігердің таңдауы үшін негіз болған сапаның өзгермеуі шарты мен басқа да шарттарда жасалған Шартқа өзгерістер енгізуге Заңның 45-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда жол беріледі.

13.4 Тараптардың біреуінің Шарт бойынша міндеттерін беруіне тек екінші Тараптың жазбаша келісімімен жол беріледі.

13.5 Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13.7 13.30. Мердігер Орындаушыға берілетін барлық материалдар мен жабдықтарды жеткізуді, тасымалдауды, түсіруді және сақтауды ұйымдастыруға жауапты болады, олар Зауытта жеткізілуге тиіс. Жеткізу тек Орындаушының атынан жүзеге асырылады. Тапсырыс беруші ешқандай жағдайда көлік құралының үзіліс уақытын жеткізуге, өңдеуге, сақтауға және төлеуге байланысты шығындарға жауапты болмауы керек. Тапсырыс берушіге ешқандай жеткізу керек емес. 13.35. Мердігер аумақтың тазалығын сақтауы қажет. Мердігер құрылыс қоқысын тез арада және жедел ретке келтіруге міндетті. 13.36. Мердігер ҚР ЕР 218-35-2016, ҚР ҚН 1.03-00-2011 талаптарына сәйкес орындау құжаттамаларын жүргізіп, ай сайын және құрылыс жұмыстары толығымен аяқталғаннан кейін құрылыс нысанын өткізу барысында Тапсырысшыға өткізуге тиісті. 13.37. Мердігер келісімшарт түзілгеннен кейін 10 күннің ішінде ҚР ЕР 218-35-2016 6.2-тармағына сәйкес техникалық қадағалаушы мекемемен келісілген жұмыс өндірісінің кестесін Тапсырысшыға бекітуге ұсынуы тиіс. 13.38. Мердігер өз күшімен не мамандандырылған ұйымды тарта отырып, жұмыстарды жүргізу жобасын (бұданәрі - ЖЖЖ) әзірлейді. Жұмыс жүргізу жобасында (ЖЖЖ) әзірленетін негізгі құжаттардың құрамы «Тапсырыс берушінің (құрылыссалушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығының 2-қосымшасында келтірілген. ЖЖЖ жалпы объектінің құрылысына әзірленеді және жұмыстарды жеке түрлерін орындау жобаларынан тұруы мүмкін.
13.8 Мердігер/Орындаушы міндетті: 1) мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау тапсырысы бойынша орындалған (аяқталған) құрылыс-монтаждау жұмыстары мен қолданылатын құрылыс

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

материалдары, бұйымдары мен құрылымдары бойынша зертханалық жұмыстардың сапасын бақылауды жүзеге асырады; 2) ай сайын Клиентке отандық өнімдерді пайдалану, жаңа жұмыс орындарын ашу туралы және осы аймақтағы (қалада) тұратын жергілікті жұмыссыздарға жұмыс орындарын беру туралы ағымдағы және соңғы есептерді ұсыну; 3) Мердігер / Мердігер жұмыс барысында жеткізілетін және пайдаланылатын барлық материалдар мен жабдықтар бойынша Тапсырыс берушімен келіседі. Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге Учаскеде материалдар мен құрылғыларды қабылдап алу кестесін ұсынады; 4) Мердігер/ Орындаушы құрылыс барысында құрылыс алаңына техникалық қауіпсіздік, учаскені дұрыс пайдалану, қоршаған ортаны қорғау, көгеріштендіру, сондай-ақ жарықтандыру бойынша тиісті шараларды қамтамасыз етуге міндетті. 5) Мердігер / Орындаушы жұмыстар аяқталғаннан кейін, объект пайдалануға қабылданғанға дейін коммуналдық ұйымдарға атқарушы схемаларды, сынақ хаттамаларын, жабдықтың паспорттарын беруге міндетті. 6) Мердігер / Орындаушы объект пайдалануға берілген күннен бастап объектіні пайдаланудың кепілдік мерзімі туралы пайдаланушы ұйыммен шарт жасасады 7) Мердігер / Орындаушы тапсырысшыға дереу хабарлауға міндетті: - Тапсырыс берушіге жағдайлардың әсерлерінен және жұмыстардың орындалу тәсілдерінің қолайсыз болуына байланысты; - орындалған жұмыстардың мерзімі мен төзімділігіне немесе оның уақтылы орындалуына мүмкіндік тудырмайтын, басқа да жағдайлар туындағанда; - Мердігерге тәуелді емес жағдайлары және ауа райының қолайсыз болған жағдайлары себебінен, шарт міндеттерін орындау мүмкін болмаған жағдайда, Тапсырыс беруші хат (акт) жіберіп жұмысты тоқтатуға құқылы. Бұл орайда, жұмыстың мерзімі жұмыстың тоқтатылған мерзіміне созылады

13.9 13.7. Тапсырыс беруші келесідей жағдайларды Шартты бұзуға құқылы: - жұмыс сапасын бұзумен ғана шектелмей, ЖСҚ-дан ауытқу, Қазақстан Республикасында қолданылатын техникалық нормалар мен қағидаларды бұзу, материалдар мен жабдықтардың сапасына және пайдалануға беруге ұсынылатын техникалық нормалар мен ережелер талаптарына сәйкес келмейтін материалдар мен жабдықтарды жұмыстарда пайдалану, бұрынғы қолданыстағы материалдарды пайдаланғаны үшін; - мердігер (өнім беруші) тұрақсыздық пен айыппұл санкцияларын мерзімінде төлеу бойынша міндеттемелерін бұзғаны үшін. Мұндай жағдайда тапсырысшы келісім-шарт құнынан есептелген тұрақсыздықтар мен апйыппұл санкцияларының сомасын алып тастауға және мердігерге (өнім берушіге) тұрақсыздықтар мен айыппұл санкциялары шегерілген кезекті төлем жасауға құқылы; - тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді өнім беруші келісім-шартты орындаудан бас тартқан жағдайда ол тапсырысшыға келісім-шарттың құнынан 10%

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

көлемдегі тұрақсыздықты (айыппұл) төлейді; - айыппұлды төлеу жөніндегі міндеттеме осы шарттың мерзіміне қарамастан қолданылады; - жұмысты орындау (қызметті көрсету) үшін қажетті біліктілік талаптарға сәйкес келмеуі, оның ішінде қажетті мамандар мен техниканың болмауы анықталған жағдайда.

13.10 13.10. Тапсырыс беруші міндетті: 1) Тапсырыс беруші объектіні салу (жөндеу, қайта құру) үшін Орындаушының жобалық сметасын ұсынады; 2) Тапсырыс беруші құрылыс жұмыстарын уақытында бастауды, қалыпты техникалық қызмет көрсетуді және уақытын аяқтауды, сондай-ақ электр және суды уақытша қосудың техникалық жағдайын қамтамасыз ететін жағдайда, жер учаскесімен қамтамасыз етеді; 3) Тапсырыс беруші Мердігерге нысан құрылысы үшін бөлінген бүкіл алаңды пайдалануға рұқсат береді. Егер Құрылыс учаскесінің бір бөлігі берілмесе және осы себепті жұмыс кешіктірілсе, онда Тапсырыс беруші осы жер учаскесінің беру мерзімінің кешігуімен аяқталатын жұмыстың аяқталу мерзімін ұзартуы тиіс. 4) Тапсырыс беруші еңбектің форс-мажоры немесе ауытқулары болған жағдайда, жұмыстың қосымша мерзімін талап етсе, сондай-ақ, жұмыс барысында қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын кемшіліктер анықталған жағдайда жұмыс мерзімін ұзартады. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіге азаматтық заңнамамен қарастырылған тәртіпте жазбаша түрде хабарлауға міндетті.

13.11 13.8. Мердігер/Орындаушы міндетті: 1) негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер/Орындаушы мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс; 2) Мердігер/Орындаушы құрылыс алаңында материалдарды түсіруді жүзеге асырады. Бұндай қабылдау Мердігер/Орындаушы мен Тапсырыс берушінің өкілі (Техникалық қадағалаушы) арасында қағаз жүзінде куаландырылуы тиіс әрі Мердігер/Орындаушымен дайындалады. Материалдар мен жабдықтарда қандай да бір жетіспеушілік немесе залал болса, қабылданып жатқан құжатта нақты көрсетілуі тиіс. Аталған материалдар мен жабдықтарды қабылдап алған соң, Мердігер/Орындаушы олардың өңделуіне, сақталуына толықтай жауапты болады және жоғалған немесе зақым келген жағдайда, жауапты болады; 3) Мердігер/Орындаушы жұмыстарды басқаруға және жұмысты басқаруға, білім мен қолда бар мүмкіндіктерді пайдалануға міндетті. Мердігер толық жауапкершілікте болады және жұмыстың әдістерін, техникасы бойынша келісімділігі мен сапасын қадағалайды, сондай-ақ Келісімшарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруді жүзеге асырады; 4) жұмыстарды қабылдау кезінде Тапсырыс беруші Тапсырыс

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

берушіге және / немесе Инженерге және / немесе жұмыс комиссиясының мүшелеріне және / немесе мемлекеттік қабылдау комиссиясына жұмыс орнына, үй-жайға, сондай-ақ Шарт бойынша жұмыстарды қабылдау үшін қажетті материалдар мен мәліметтерге баратын көлік құралдарымен қамтамасыз етуге міндетті;
13.12 13.15. Соғылып жатқан нысанды қорғау Мердігер/Орындаушымен балансұстаушыға өткізгенге дейін жүзеге асырылады. 13.16. Қорғауға соғылып жатқан нысан, сондай-ақ құрылысқа қатысты материалдар, өнімдер, жобалар, жабдықтар, құрылыс техникалары және түгендеулер, құрылыс алаңындағы және соған қатысты аумақтағылар жатады. 13.17. Құрылыс нысанының, сондай-ақ нысанды тұрғызуға және басқа да жұмыстарға арналған материалдар, жабдықтар, түгендеулерге, сондай-ақ Тапсырыс берушімен Мердігер/Орындаушыға берілгендердің кездейсоқ жойылу тәуекеліне Мердігер/Орындаушы жауапты болады. 13.18. Мердігер/Орындаушы нысанды бастапқы нүктеге, сызықтар мен деңгейлерге, сондай-ақ дұрыс және тиісті таңбалауға, деңгейлер мен өлшемдердің дұрыс позицияға қойылуына жауапты болады. Егер түзетулер Тапсырыс берушегі теріс нәтиже әкелсе, Мердігер/Орындаушы теріс нәтижелерді жоюға міндетті. 13.19. Мердігер/Орындаушы өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің (лердің), Қосалқы мердігердің (лердің) қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен/Орындаушымен шарт негізінде Шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады. 13.20. Мердігер мекемедегі жұмыс кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін толық жауап береді. 13.21. Электрмен, жылумен сумен қамтамасыз етуге міндеті Мердігер/Орындаушыға қатысты.
13.13 Тапсырыс беруші міндетті: 1) техникалық және архитектуралық қадағалауды жүзеге асыратын объектіні салуды қамтамасыз ету; 2) мердігерге (бас мердігерге) техникалық және сәулет қадағалау тапсырмаларын орындамағаны немесе кешіктірілмегендігі және сапасыз орындалуы үшін шаралар қабылдайды; 3) техникалық және авторлық қадағалаудың жұмыс жағдайларын қамтамасыз ету; 4) мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау талаптарының сақталуын қамтамасыз ету; 5) техникалық қадағалау қызметіне бақылау жасау үшін сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау мемлекеттік органдарының лауазымды тұлғаларының сайтына кіруді қамтамасыз ету; 6) объектіні қабылдау туралы куәлікті мақұлдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде мекеменің орналасқан жері бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарына объектіге пайдалануға қабылдау актісін, сәйкестік туралы декларацияны және құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытындыларды және оларды бекітілген жоба; 7) Қазақстан Республикасының заңдарында

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

көзделген өзге де міндеттерді орындайды.
13.14 Мердігер/Орындаушы міндетті: 1) құрылыс барысында анықталған кемшіліктерді (кемшіліктерді және кемшіліктерді) уақтылы жою; 2) мердігерге байланысты жұмысты орындайды: оның материалдарынан оның күші мен құралдары құрылыстың (енгізу, пайдалану, аралық, қабылдау, зертханалық, геодезиялық және т.б.) меншікті өндіріс сапасын бақылаудың барлық түрлері мен формаларын жүзеге асырады; 3) атқарушы техникалық құжаттардың тиісті және уақтылы орындалуын қамтамасыз етеді; 4) техникалық қадағалау қызметін бақылау үшін мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау лауазымды адамдарының сайтына кіруді қамтамасыз ету; 5) Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау тапсырмаларын орындау үшін техникалық және сәулеттік бақылауды жүзеге асыратын тұлғалардың нұсқаулары; 6) мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарының жұмысына кедергі келтірмеуге және араласуға жол бермеуге; 7) заңмен белгіленген тәртіппен инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру кезінде жұмыс орындарын қамтамасыз етуге, оның ішінде республикалық меншіктегі жұмыс орындарының кемінде 30% -ын, әлеуметтік және мәдениет объектілерін қалпына келтіру, ағымдағы және күрделі жөндеу үшін кемінде 40% және кемінде 50% Жұмыспен қамту орталықтарының инфрақұрылымдық жобалары жүзеге асырылатын облыста (қалада) тұратын Бағдарламаның қатысушыларына жақсарту. Жұмыспен қамту орталықтарының инфрақұрылымдық жобасы бар облыста (қалада) қажеттілік болмаған кезде. Инфрақұрылымдық жоба іске асырылатын ауданда (қалада) қажетті еңбек ресурстары болмаған кезде облыстардың (қалалардың) жұмыспен қамту орталықтарының жазбаша келісімі болған жағдайда, сырттан тартуға рұқсат етіледі.
13.15 13.39. Мердігер орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізу актілерін әрайдың 20-шы (жиырмасы) күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге өткізуі тиіс. 13.40.Мердігер қосалқы мердігерлік келісім-шарт жасасқанға дейін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болуы міндетті. Мұндай рұқсатты алу үшін Мердігер Тапсырыс берушіге жұмысты беруге жоспарланған көлемі мен тізімін көрсетіп, қосалқы мердігерлік ұйымның қосалқы мердігерлік жұмысты орындауға лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесін қосымша жолдай отырып, ресми сұрату жібереді. Тапсырыс беруші қосалқы мердігерлік ұйымнан қосалқы мердігерлікке берілген жұмыс көлемін орындауға арналған соңғы біліктілік талаптарына сәйкестігін растау мақсатын да басқа да құжаттарды сұратуға құқылы. 13.41. Мердігер мен Қосалқы Мердігер арасындағы Қосалқы мердігерлік келісім-шарттың міндетті талабы Қосалқы мердігерлік келісім-шартта қарастырылған Қосалқы мердігерлікті үшінші тұлғаға беруге тыйым

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

салу болып табылады. 13.42. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Келісім-шартты орындау ағымында және салдардан туындайтын барлық қауіп-қатерлер үшін жауапты болады. 13.43. Мердігер Нысанда жұмыс өндірісін жүргізу кезінде техника қауіпсіздігіне толығымен жауапты болады. 13.44. Мердігер Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес, автомобиль жолдарын пайдаланушыларға келтірілген шығындармен бірге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде Мердігердің себебінен туындаған жол жағдайлары жол-көлік оқиғасы салдарынан келтірілген шығындар үшін толығымен жауапты болады.

13.16 13.11. Тапсырыс беруші құқылы: 1) Егер Мердігер/ Орындаушы жұмысты түзетпесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан үш күн ішінде (немесе Тапсырыс берушінің хатында көрсетілген мерзімде) жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты, әлеуетін өнім берушінің квалификациялық талаптарға сай келетіндігі туралы негіздерді есепке ала отырып, осындай Мердігерлермен жұмыс жасауға құқылы. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігерге/Орындаушыға төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге/Орындаушыға төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті. Бұл ретте Мердігер/Орындаушы азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс. 2) мердігердің (бас мердігердің) орындалуы мен орындалатын жұмысының сапасын және оларды орындау мерзімдерінің сақталуын бақылауға; 3) мердігерден талаптарды бұза отырып орындалатын жұмыстарды қабылдамауға; 4) техникалық қадағалау қызметін бақылауға; 5) сәйкессіздіктер туындаған жағдайда техникалық және конструкторлық қадағалау қорытындыларын қабылдаудан бас тартады; 6) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқа да құқықтарды жүзеге асырады.

13.17 13.22. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуші әрқашан Сайтқа немесе Келісімшарт бойынша жұмыстар жүргізілетін немесе орындалатын кез-келген басқа орынға қол жеткізе алады. 13.23. Шарт Тапсырыс берушінің кейбір құқықтарын нысанды пайдаланып отырған мекемеге беруді қарастырады. 13.24. Мердігер төленген алдын ала төлемді осы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге ғана пайдалануы тиіс. 13.25. Мердігер алдын-ала төлемді алған күннен бастап бір ай мерзімде, Тапсырыс берушіге алдын ала төлемнің мақсатты қолданылғанын дәлелдейтін құжаттарды ұсынады. 13.26. Мердігер орындаған жұмыстарды және барлық материалдарды, жабдықтармен, қорлармен және жұмыспен байланысты басқа да лауазымдарды қорғауға, жаңбыр, су тасқыны, аяз, өрт, ұрлық және басқа да себептерге байланысты бүлінген, зақымданған, бүлінген барлық түрлерден қорғауға міндетті. 13.27. Мердігер өз жұмысын өндіру кезінде жобада, сондай-ақ Клиенттің мен оның объектілерінің кез келген зақымданудан немесе басқа да себептерден, оның ішінде жолдар, ғимараттар, материалдар қоймалары және басқа да жылжымалы түрлерін қоса алғанда, және жылжымайтын мүлік. 13.28. Жоғарыда айтылғандарға байланысты Орындаушының барлық шығындары Клиенттің қосымша өтемақысына жатпайды. 13.29. Тапсырыс беруші жоғарыда келтірілген себептер бойынша Орындаушының жұмысына зиян келтіргені немесе бүлінгені үшін жауапты болмайды және Орындаушы қосымша өтеместен, жоғарыда аталғандардың нәтижесінде кез-келген зақымдануды, кез-келген шығынды және басқа кемшіліктерді түзетеді.

13.18 Мердігер/Орындаушы міндетті: 1) Мердігер Шарт бойынша жұмыстарды жұмыс кестесінде белгіленген мерзімде жүзеге асырады. Жұмыстарды тәуелді Мердігер жүзеге асырады: оның материалдарынан, күштері мен құралдарымен; 2) Егер Шарт Тапсырыс берушінің материалдарын немесе жабдықтарын жеткізуді көздейтін болса, Орындаушы Тапсырыс берушіге оларды жеткізу үшін қажетті уақытты ескертеді. Мерзімін Мердігердің жұмыс кестесімен қамтамасыз ету қажет; 3) Мердігер/Орындаушы учаскені тазалықта ұстайды. Мердігер/Орындаушы Учаскеден барлық құрылыс қоқыстарын және Учаскені тез арада ретке келтіреді; 4) Егер Тапсырыс беруші Мердігерден Орындаушының немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды Объектідегі жұмыстарды орындауға байланысты себептерді көрсете отырып, алып тастауды сұраса, Мердігер осы адамды 72 сағат ішінде құрылыс алаңынан алып тастауға міндетті, содан кейін ол осы жұмысты орындаумен байланысты болмауы керек; 5) Егер Учаскеде қосалқы мердігерлер болса, Орындаушы олардың жұмысын үйлестіреді; 6) тапсырыс беруші ұсынған жобалық (жобалық-сметалық) құжаттамаға, Қазақстан Республикасы заңнамасының және нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу; 7) атқарушы техникалық құжаттардың тиісті және уақтылы орындалуын қамтамасыз етеді;

13.19 13.9. Мердігер құқылы: 1) Мердігер Келісімшарт бойынша жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартқан

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік Келісім шарт жасасқанға дейін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болуы міндетті. Мұндай рұқсатты алу үшін Мердігер Тапсырыс берушіге жұмысты беруге жоспарланған көлемі мен тізімің көрсетін, қосалқы мердігерлік ұйымның қосалқы мердігерлік жұмысты орындауға лицензияның, салықтан қарызы жоқтығы туралы анықтаманың нотариалды куәландырылған көшірмесін қосымша жолдай отырып, ресми сұрату жібереді. Тапсырыс беруші қосалқы мердігерлік ұйымнан қосалқы мердігерлікке берілген жұмыс көлемін орныдауға арналған соңғы біліктілік талаптарына сәйкестігін растау мақсатында басқа да құжаттарды сұратуға құқылы. Мердігер мен Қосалқы мердігер арасындағы Қосалқы мердігерлік Келісім шарттың міндетті талабы Қосалқы мердігерлік Келісімшартта қарастырылған Қосалқы мердігерлікті үшінші тұлғаға беруге тыйым салу болып табылады 2) Тапсырыс берушіге Шарт аясынада қосалқы мердігерлермен жасалынған шарттардың көшірмелерін ұсынады. 3) Жер асты коммуникацияларын ашу жұмыстарын орындау үшін, Мердігер/Орындаушы нысанды пайдаланып отырған мекемені, немесе өзі және өзінің қадағалауымен осы жұмыстарды Мердігер/Орындаушы өз бетінше жүзеге асырады.

13.20 13.12. Орындаушы / Мердігер жұмыс барысында Тапсырыс беруші ұсынған материалдарды және жабдықты пайдалануға, егер бұл тараптардың қоршаған ортаны қорғауға және құрылыс қауіпсіздігіне қойылатын талаптардың бұзылуына әкеп соғуы мүмкін болса, онда олардың нұсқауларын орындауға құқығы жоқ. 13.13. Орындаушы / мердігердің сапасыз жұмыс істеу фактілерін белгілеу және оларды жазбаша нысанда уақытылы жою туралы жазбаша нысанда Тапсырыс беруші мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органына орындалатын жұмыстардың сапасына, сондай-ақ мердігердің біліктілік талаптарына сәйкестігін тексеру үшін заңнамалық шаралармен белгіленген тәртіппен қабылдайды. 13.14. Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушінің шотына, уақытша ғимараттар мен имараттардың сомасын, сондай-ақ көктемгі-күзгі кезеңде салынатын (құрылыс мерзімі 6 айдан аспайтын) нысандар үшін қысқы уақытта жұмыстарды өндіруге қосымша шығындар, еңбек еткен жылдарға төленетін шығындарды, уақытша ғимараттар мен имараттар, құрылыс барысындағы көлденең шығындарды Тапсырыс берушінің есеп шотына кері қайтарады. Қайтару тәртібі, Мердігердің/Орындаушының жасаған жұмыс көлеміне немесе келісім-шартта қарастырылған барлық сомасын, әр ай сайын жоғарыда көрсетілген фактіге сәйкес төлейді. Егер, олар Шартқа отырған уақытқа дейін жұмыстың құнынан алынып тасталмаған жағдайда.

14 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
«Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Жамбыл облыстық қан орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Жамбылская область, г.Тараз, АЛЬ ФАРАБИ, № 2 Б
БСН 990140001174
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4294810KZT22030727
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 87262 544724
Директор Умаров Гулам Мухтарович

Мердігер (Өнім беруші ақша талабын (факторингті) басқаға беру арқылы қаржыландыру шартын жасасқан кезде қаражат алушы):
"ҚазМұнайҚұрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жамбылская область, г.Тараз, МАХАМБЕТА, 8А
БСН/ЖСН 040740007891
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ436010161000057904
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87262575970
Басшысы Абдрасилов Нургали Батталович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2023-04-24 11:00:54
Умаров Гулам Мухтарович
«Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Жамбыл облыстық қан орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

2023-04-24 11:01:28
Абдрасилов Нургали Батталович
"ҚазМұнайҚұрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8868169-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

57223197-ОК1	«Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Жамбыл облыстық қан орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Күрделі-қалпына келтіріп жөндеу (КҚКЖ) бойынша жұмыстар	Күрделі-қайта қалпына келтіру жөндеу (КҚЖ) жұмыстары	«Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Әл-Фараби көшесі, №2 "Б"мекенжайы бойынша орналасқан Жамбыл облысы әкімдігі Денсаулық сақтау басқармасының «Жамбыл облыстық қан орталығы» ШЖҚ МКК ғимаратын сумен жабдықтаудың ішкі жүйесін күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	35 588 682.64	Жұмыс басталу актісіне қол қойған күннен бастап 2 ай	Жұмыс басталу актісіне қол қойған күннен бастап 2 ай	Жамбыл облысы, Тараз қ. (1)	30	35 588 682.64

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства

Жамбылская область №243 2023-04-24

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Умаров Гулам Мухтарович, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Руководитель Абдрасилов Нургали Батталович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2023-04-04 года № 8868169-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

1-1) при наличии достаточных бюджетных средств досрочно принять и произвести окончательную оплату за выполненные Работы течении 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания выполнения работ, в соответствии с условиями Договора, в случае получения уведомления от Подрядчика о досрочном выполнении Работ и готовности их к сдаче.

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить Работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

2.2 Работы выполняются по Проекту - Государственные закупки согласно конкурсной документации, который находится - .
Генеральный проектировщик - .

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень лотов и условия выполнения работ (приложение 1);

3) техническая спецификация (приложение 2);

3 Сумма Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 35 588 682.64 (тридцать пять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят два тенге шестьдесят четыре тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 3 813 073.14 тенге (три миллиона восемьсот тринадцать тысяч семьдесят три тенге

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

четырнадцать тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 Заказчик после вступления Договора в силу, в течение 5 (пяти) рабочих дней производит авансовый платеж в размере согласно приложению 1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса.
Промежуточные платежи оплачиваются Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса, а также удержания гарантийного взноса в размере 5 (пять) процентов от суммы Договора.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5 (пять) процентов от суммы настоящего договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения работ и подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
В случае если срок выполнения работ, связанных со строительством со сроком свыше одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения работ и подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в последний год завершения строительства.

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в приложении 1 к Договору.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;

2) акт(ы) выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах, по форме согласно приложению 45 к настоящим Правилам;

4) электронная счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, представленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 1 067 660.48 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 10 676 604.79, что в общем составляет 11 744 265.27 (одиннадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи двести шестьдесят пять тенге двадцать семь тиын) тенге в виде:
денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к Правилам.
либо:
договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, заключенного в соответствии с типовым договором страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2022 года № 206 «Об утверждении типового договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26971), для целей обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса).
Договор страхования представляется в форме электронного документа либо на бумажном носителе.
При представлении потенциальным поставщиком обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса) на бумажном носителе, с размещением на веб-портале его электронной копии, оригинал представляется заказчику до окончательного срока представления обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса).
Заказчик фиксирует факт получения договора страхования на бумажном носителе в журнале регистрации договоров страхования гражданско-правовой ответственности поставщика.
При этом обеспечение исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) в целях выполнения работ по Договору использовать строительные материалы, оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (при наличии), сформированных в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 26 мая 2022 года № 286 «Об утверждении Правил формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 28243);

5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по письменному требованию Заказчика, в том числе посредством веб-портала государственных закупок, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

9) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ, а также отчет о местном содержании в работах по форме согласно приложению 45 к настоящим Правилам;

10) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора Сторонами обеспечить освобождение земельного участка, предназначенного для строительства Объекта от самовольных построек, подлежащих переносу сетей инженерно-технического обеспечения, иных существующих зданий, строений, сооружений, от завалов и мусора, не позволяющих Подрядчику приступить к выполнению работ, обеспечению их ведения и завершения в установленный Договором срок, если работы связанные с освобождением земельного участка не предусмотрено в проектно-сметной документации;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки, установленные пунктом 546 Правил осуществления государственных закупок;

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Подрядчиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

6) до начала производственных работ передать Подрядчику все необходимые документы в соответствии с Правилами организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10795);

7) при наличии достаточных бюджетных средств досрочно принять и произвести окончательную оплату за выполненные Работы течении 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания выполнения работ, в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

соответствии с условиями Договора, в случае получения уведомления от Подрядчика о досрочном выполнении Работ и готовности их к сдаче.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям, указанным в приложениях к Договору, а также стандартам, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 календарных дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика должны быть предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.6 5.6. При устройстве оснований и фундаментов земляные, каменные, бетонные и другие работы будут выполняться с учетом требований СНиП 3.02.01 СНиП 3.03.01 и СНиП 3.04.01, а также строительных норм по организации строительства. 5.7. Работы по устройству земляных работ оснований и фундаментов без проекта производства работ (ППР) не допускаются.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара, утвержденными приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее – Правила по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия);

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения – оригинал или копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия.
Требования настоящего пункта не распространяются на договоры о государственных закупках, стоимость которых не превышает тысячекратный месячный расчетный показатель, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

6.3 Сдача выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и подтвержденных авторским и техническим надзором осуществляется ежемесячно, но не позднее 25 числа отчетного месяца, по факту выполнения работ и оформляется подписываемой Сторонами Акт выполненных работ и Справка о стоимости выполненных работ и затрат.

6.4 6.3. При предоставлении Заказчику акта приемки выполненных строительно-монтажных работ (Форма Ф2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) дополнять данные документы Актами скрытых работ, исполнительными схемами, сертификатами и паспортами на материалы и оборудования. 6.4. Заказчик вправе провести испытание по оборудованию и конструкцию. При выявленных дефектах, Подрядчик/Исполнитель устраняет выявленные Дефекты за свой счет. 6.5. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или повреждения работ Подрядчика/Исполнителя по итогам испытаний. 6.6. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика/Исполнителя о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления Дефектов. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик/Исполнитель обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком. 6.7. Подрядчик/Исполнитель после окончания всех видов работ предусмотренных договором и проектно-сметной документацией в письменном виде уведомляет Заказчика о завершении работ. 6.8. Со дня получения извещения от Подрядчика/Исполнителя (Генерального подрядчика) о готовности объекта заказчик запрашивает у Подрядчика/Исполнителя (генерального подрядчика), лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, декларацию о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту (срок предоставления в течении 3-х рабочих дней).
6.5 6.9. Предоставление заказчику декларации о соответствии не снимает с Подрядчика ответственности за выполненные работы при строительстве, приемке и вводе объекта в эксплуатацию. 6.10. Приемка объекта проводится с участием Подрядчика/Исполнителя (генерального подрядчика) и субподрядчика (соисполнителя в случае привлечения). 6.11. Приемка и ввод в эксплуатацию построенного объекта производятся заказчиком при его полной готовности в соответствии с утвержденным проектом и наличии декларации о соответствии, заключении о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ утвержденному проекту. 6.12. Приемка построенных объектов регулируется Гражданским Кодексом и Законодательством «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». 6.13. Датой завершения исполнения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обязательств по Договору считается Датой утверждения Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию. 6.14. Подрядчик/Исполнитель на основании акта приема-передачи передает все расходы (строительные оборудования, строительно-монтажные работы, технологические и/или медицинские приборы и оборудования) на баланс эксплуатирующей организации. 6.15. Подрядчик/Исполнитель со дня приемки объекта в эксплуатацию обязан заключить договор о гарантийном сроке эксплуатации объекта с эксплуатирующей организацией. 6.16. Подрядчик/Исполнитель выполняет работы по Договору в сроки, установленные графиком производства работ. Работы выполняются иждивением Подрядчика/Исполнителя: из его материалов, его силами и средствами.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать требованиям, указанным в приложениях к Договору, а также, стандартам, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего стандартам, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.

Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.

В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования стандартам, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.

Подрядчик гарантирует Заказчику, что результаты выполнения Работ по Договору будут соответствовать требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, а также стандартам, указанным в технической спецификации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного ¬содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации.
По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ стандартам, указанным в технической спецификации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 года .

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7.4 7.4. В течении гарантийного срока Подрядчик/ Исполнитель обязуется за свой счет устранять все недостатки и дефекты Объекта, появляющиеся в результате его нормальной эксплуатации. Такие недостатки и дефекты Подрядчик/Исполнитель устраняет в срок, указанный Заказчиком.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства (в том числе аванс) в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

другой ответственности по Договору.
В случае привлечения несогласованных с заказчиком субподрядчиков, а также при передаче субподрядчику более одной второй объема работ, заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, с приложением подтверждающих документов.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору.

8.10 Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора, а также сумму обеспечения в случае принятия антидемпинговых мер (при наличии) Подрядчику в течение пяти рабочих дней со дня полного и надлежащего исполнения Подрядчику своих обязательств по Договору, а также в случае предоставления поставщиком замены способа обеспечения исполнения Договора в период действия Договора.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2023-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком и если Подрядчик письменно не уведомил Заказчика о причинах приостановления работ, при этом причины приостановления работ согласованы Заказчиком как не зависящие от Подрядчика.

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора.

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны предпринимать все необходимые меры для урегулирования, в процессе прямых переговоров всех разногласия или споров, возникающих между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если в процессе переговоров Заказчик и Подрядчик не могут урегулировать возникшие разногласия или спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения неурегулированного вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается в случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 45 Закона.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключен посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.7 13.30. Подрядчик/Исполнитель несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком/Исполнителем материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика/Исполнителя. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику. 13.31. Подрядчик/Исполнитель содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик/Исполнитель обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок. 13.32. Подрядчик/Исполнитель обязан вести исполнительную документацию согласно требовании ПР РК 218-35-2016, СН РК 1.03-00-2011, ежемесячно и после полного завершения строительных работ во время сдачи объекта передать Заказчику. 13.33. Подрядчик/Исполнитель обязан предоставить согласованный учреждением технического надзора график производства работ Заказчику для утверждения в течении 10 дней после подписания договора согласно пункта 6.2 ПР РК 218-35-2016. 13.34. Подрядчиком/Исполнителем своими силами либо с привлечением специализированной организации разрабатывается проект производства работ (далее - ППР). Состав основных документов, разрабатываемых в проекте производства работ (ППР) приведен в приложении 2 приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)». ППР разрабатывается на строительство объекта в целом, и состоит из проектов выполнения отдельных видов работ.
13.8 Подрядчик/Исполнитель обязан: 1) проводить лабораторный контроль качества выполняемых (выполненных) строительно-монтажных работ и применяемых строительных материалов, изделий и конструкций по запросу органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. 2) ежемесячно предоставлять Заказчику текущие и заключительные отчеты о применении товаров отечественного производителя, об открытии новых рабочих мест и из них предоставление рабочих мест местным безработным, проживающих в районе (городе). 3) Подрядчик/Исполнитель согласовывает с

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчиком все материалы и оборудования, которые будут поставляться и использованы в ходе работы. Также предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. 4) Подрядчик/Исполнитель обязан обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить освещение. 5) Подрядчик/Исполнитель обязан после завершения работ, до приемки объекта объекта в эксплуатацию, предоставить в коммунальные организаций исполнительные схемы, протоколы испытаний, паспорта на оборудования. 6) Подрядчик/Исполнитель со дня сдачи объекта в эксплуатацию заключает договор о гарантийном сроке эксплуатации объекта с эксплуатирующей организацией. 7) Подрядчик/Исполнитель обязан немедленно известить заказчика: - о возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок; - в случае невозможности исполнения обязанностей по договору связанных с погодными условиями и обстоятельствами независящими от Подрядчика/Исполнителя. Заказчик вправе приостановить выполнения работ направив письмо (акт). При этом срок выполнения работ продлевается на срок приостановки.

13.9 13.7. Заказчик вправе расторгнуть Договор на любом этапе в следующих случаях: - за некачественное выполнение работ, включая, но не ограничиваясь: отклонение от ПСД; нарушение технических норм и правил, действующих в Республики Казахстан, использование в работах материалов и оборудования, не соответствующих техническим нормам и правилам, предъявляемым к качеству и эксплуатации таких материалов и оборудования, использование бывших в эксплуатации материалов; - в случае неисполнения подрядчиком (поставщиком) обязательств по уплате неустойки и штрафных санкций в указанные сроки. При этом заказчик вправе вычесть сумму начисленных неустойки и штрафных санкций из общей суммы договора и произвести очередной платеж подрядчику (поставщику) за минусом неустойки и штрафных санкций; - в случае отказа поставщика товаров, работ и услуг от исполнения договора. При этом поставщик выплачивает заказчику неустойку (штраф) в размере 10% от общей суммы договора; - обязательство по выплате неустойки действует независимо от срока действия настоящего договора; - в случае обнаружения несоответствия квалификационным требованиям, в том числе отсутствие соответствующей техники и специалистов, требуемых для выполнения работ.

13.10 13.10. Заказчик обязуется: 1) Заказчик передает Подрядчику

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта. 2) Заказчик предоставляет Подрядчику/Исполнителю земельный участок в состоянии, обеспечивающем своевременной начало выполнения строительных работ, нормальное из ведения и завершение в срок, а также технические условия для временного подключения электро-водоснабжения. 3) Заказчик разрешает Подрядчику/Исполнителю пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка. 4) Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик/Исполнитель должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

13.11 13.8. Подрядчик/Исполнитель обязан: 1) нанимать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик/Исполнитель должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации. 2) разгрузку материалов на стройплощадке осуществляет Подрядчик/Исполнитель. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке между Подрядчиком/Исполнителем и представителем Заказчика (Технический надзор), который подготавливается Подрядчиком/Исполнителем. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик/Исполнитель несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. 3) Подрядчик/Исполнитель обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик/Исполнитель несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору. 4) на время приемки работ Подрядчик/Исполнитель обязан обеспечить Заказчика и/или Инженера и/или членов рабочей комиссии и /или государственной приемочной комиссии автотранспортом для

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

выезда на место производства работ, помещением, а также материалами и информацией, необходимыми для приемки работ по Договору;
13.12 13.15. Охрану строящегося объекта до передачи на баланс балансодержателю осуществляет Подрядчик/Исполнитель. 13.16. Охране подлежит строящийся объект, а также предназначенные для строительства материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории. 13.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, а также предназначенных для возведения объекта строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных Подрядчику/Исполнителю Заказчиком, несет Подрядчик/Исполнитель. 13.18. Подрядчик/Исполнитель несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней и размеров. Если нарушение разметки повлекли негативные последствия для заказчика, Подрядчик/ Исполнитель обязан устранить данные последствия. 13.19. Подрядчик/Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком/Исполнителем. 13.20. Подрядчик/Исполнитель полностью отвечает за технику безопасности при производстве работ на Объекте. 13.21. Обязанность по обеспечению электричеством, теплом и водой для выполнения работ лежит на Подрядчике/Исполнителе.
13.13 Заказчик обязуется: 1) обеспечить строительство объекта с сопровождением технического и авторского надзоров; 2) принимать меры к подрядчику (генеральному подрядчику) за неисполнение либо несвоевременное и некачественное исполнение указаний технического и авторского надзоров 3) обеспечить условия работы для технического и авторского надзоров; 4) обеспечить исполнение предписаний органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора; 5) обеспечить допуск на объект должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по контролю за деятельностью технического надзора; 6) в течение трех рабочих дней с даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию направить в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по месту нахождения объекта утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию, декларацию о соответствии и заключение о качестве выполненных строительно-монтажных работ и их соответствии утвержденному проекту; 7) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан.
13.14 Подрядчик/Исполнитель обязан: 1) своевременно устранять

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

недостатки (дефекты и недоделки), выявленные в процессе строительства; 2) осуществлять все виды и формы собственного производственного контроля качества строительства (входной, операционный, промежуточный, приемочный, лабораторный, геодезический и другие). 3) обеспечить надлежащее и своевременное ведение исполнительной технической документации; 4) обеспечить допуск на объект должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по контролю за деятельностью технического надзора; 5) в кратчайшие сроки исполнять предписания органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, указания лиц, осуществляющих технический и авторские надзоры. 6) не допускать препятствий и вмешательства в работу органов государственного архитектурно – строительного контроля и надзора; 7) в установленном законом порядке обеспечить предоставление рабочих мест при реализации инфраструктурных проектов, в том числе на объектах республиканской собственности не менее 30 % рабочих мест, при строительстве, реконстуркции социально-культурных объектов не менее 40% и не менее 50% при текущем и капитальном ремонте, благоустройстве для участников Программы, проживающих в районе (городе), где реализуется инфраструктурный проект по направлениям центров занятости населения. В случае отсутствия необходимых трудовых ресурсов в данном районе (городе), где реализуется инфраструктурный проект по направлениям центров занятости населения. В случае отсутствия необходимых трудовых ресурсов в данном районе (городе), где реализуется инфраструктурный проект, привлечение извне допускается при условии письменного согласия центров занятости населения районов (городов).

13.15 13.35. Подрядчик/Исполнитель не позднее 20 (двадцатого) числа каждого месяца обязан предоставить акт приемки выполненных работ Заказчику. 13.40. Подрядчик/Исполнитель до заключения соответствующего договора субподряда обязан получить разрешение Заказчика на привлечение субподрядной организации. Для получения такого разрешения Подрядчик/Исполнитель направляет Заказчику официальный запрос с указанием перечня и объема планируемых к передаче работ с приложением нотариально заверенной копии лицензии субподрядной организации на выполнение передаваемых на субподряд работ. Заказчик вправе запросить иные документы субподрядной организации в целях подтверждения соответствия последнего квалификационным требованиям для выполнения передаваемого на субподряд объема работ. 13.41. Обязательным условием договора субподряда, заключаемом между Подрядчиком/Исполнителем и Субподрядчиком, должен являться запрет на передачу Субподрядчиком работ, предусмотренных договором субподряда третьим лицам. 13.42.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подрядчик/Исполнитель несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. 13.43. Подрядчик/Исполнитель полностью отвечает за технику безопасности при производстве работ на Объекте. 13.44. Подрядчик/Исполнитель полностью отвечает за ущерб, причиненный дорожно-транспортными происшествиями, возникший по причине созданных Подрядчик/Исполнитель дорожных условий при выполнении работ по Договору, с возмещением ущерба пользователям автомобильными дорогами в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 13.45. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик/Исполнитель должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту приема-передачи Заказчику.

13.16 13.11. Заказчик вправе 1) Если Подрядчик/Исполнитель не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик/Исполнитель в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику/Исполнителю, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик/Исполнитель обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств. 2) осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых подрядчиком (генеральным подрядчиком) работ и соблюдением сроков их выполнения; 3) не принимать от подрядчика работы, выполненные с нарушением требований; 4) контролировать деятельность технического надзора; 5) отказаться от получения заключений технического и авторского надзоров в случае выявления несоответствий; 6) осуществлять иные права в соответствии с законами Республики Казахстан.

13.17 13.22. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору. 13.23. Договор предусматривает права о переуступке некоторых прав Заказчика к эксплуатирующей организаций объекта. 13.24. Подрядчик/Исполнитель должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по Договору. 13.25. В течение месяца со дня получения аванса Подрядчик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие целевое использование аванса. 13.26. Подрядчик/Исполнитель обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. 13.27. Подрядчик/Исполнитель при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность Заказчика, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. 13.28. Все затраты, понесенные Подрядчиком/Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика. 13.29. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика/Исполнителя по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчика/Исполнителя без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

13.18 Подрядчик/Исполнитель обязан: 1) подрядчик выполняет работы по Договору в сроки, установленные графиком производства работ. Работы выполняются иждивением Подрядчика/Исполнитель: из его материалов, его силами и средствами; 2) В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик/Исполнитель должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика/Исполнитель. 3) Подрядчик/Исполнитель содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик/Исполнитель обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок. 4) если, Заказчик просит Подрядчика/Исполнитель отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика/Исполнителя или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик/Исполнитель обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору. 5) при наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик/Исполнитель должен координировать свои работы с ними. 6) осуществлять строительно-монтажные работы в соответствии с представленной заказчиком утвержденной проектной (проектно-сметной) документацией, требованиями законодательства Республики Казахстан и нормативно-технических документов; 7) обеспечить надлежащее и своевременное ведение исполнительной технической документации;

13.19 13.9. Подрядчик/Исполнитель вправе: 1) в случае привлечения Подрядчиком/Исполнителем субподрядных организаций для выполнений работ по Договору Подрядчик/Исполнитель до заключения соответствующего договора субподряда обязан получить разрешение Заказчика на привлечение субподрядной организации. Для получения такого разрешения Подрядчик/Исполнитель направляет Заказчику официальный запрос с указанием перечня и объема планируемых к передаче работ Субподряду с приложением нотариально заверенной копии лицензии, справки об отсутствии налоговой задолжености субподрядной организации на выполнение передаваемых на субподряд работ. Заказчик вправе запросить иные документы субподрядной организации в целях подтверждения соответствия последнего квалификационным требованиям для выполнения передаваемого на субподряд объема работ. Обязательным условием договора субподряда, заключаемого между Подрядчиком/Исполнителем и Субподрядчиком, должен являться запрет на передачу Субподрядчиком работ, предусмотренным договором субподряда третьим лицам. 2) предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. 3) для выполнения работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, Подрядчик/Исполнитель привлекает эксплуатационную организацию либо, с согласия эксплуатационной организации и под ее надзором, эти работы Подрядчик/Исполнитель осуществляет самостоятельно.

13.20 13.12.Подрядчик/Исполнитель не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 13.13. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику/Исполнителю при условии полного выполнения Подрядчиком/Исполнителем обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов. 13.14. Подрядчик/Исполнитель обеспечивает возврат от суммы временных зданий и сооружений, также обеспечивает возврат дополнительных

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

затрат при производстве работ в зимнее время по объектам, затраты по строительствам которых будет осуществляться в весенне-осенний период (срок сроительства не превышает 6 месяцев), затраты на выслугу лет, непредвиденные расходы на строительство путем перечисления на расчетный счет Заказчика. Порядок возврата осуществляется ежемесячно по факту оплаты выполненных объемов работ Подрядчику/Исполнителю или (либо) сразу всей суммы, предусмотренной договором подряда, до предоставления акта приемки объекта в эксплуатацию. В случае, если они не исключены из стоимости работ до заключения Договора.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области»
Жамбылская область, г.Тараз, АЛЬ ФАРАБИ, № 2 Б
БИН 990140001174
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4294810KZT22030727
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 87262 544724
Директор Умаров Гулам Мухтарович

Подрядчик (Получатель средств при заключении поставщиком договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга):
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"
Жамбылская область, г.Тараз, МАХАМБЕТА, 8А
БИН/ИИН 040740007891
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010161000057904
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87262575970
Руководитель Абдрасилов Нургали Батталович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2023-04-24 11:00:54
Умаров Гулам Мухтарович
«Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Жамбыл облыстық қан орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

2023-04-24 11:01:28
Абдрасилов Нургали Батталович
"ҚазМұнайҚұрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8868169-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2023												
57223197-ОК1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области»	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	«Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» управления здравоохранения акимата Жамбылской области, расположенного по адресу: Жамбылская области, г. Тараз, ул. Альфараби, №2 "Б"»	Работа	1	35 588 682.64	2 месяца со дня подписания акта о начале работ	2 месяца со дня подписания акта о начале работ	Жамбылская область, г.Тараз (1)	30	35 588 682.64

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/17598069

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/17598069

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.