Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

64	BI-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	243,85	25 473,72	6 211 766,62	2 471 595,32	3 740 171,30
65	ТССЦ1-1-8383	Шнур уплотнительный Вилатерм d=30мм	мп	6	150,00	900,00		900,00
66	ТССЦ1-3-9967	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 20мм	м3	0,05	19 700,00	985,00		985,00
67	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	110,23	25 449,22	2 805 267,52	1 117 260,42	1 688 007,11
69	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,5	370 464,29	926 160,73	323 660,73	602 500,00
70	BI-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414	19 040,99	7 882,97	2 178,05	5 704,92
71	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине стен до 250мм	мп	276,4	310,57	85 841,55	74 036,50	11 805,04

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

76	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием	м2	33,2	3 557,55	118 110,66	52 290,00	65 820,66
78	BI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	16	6 619,13	105 906,08		105 906,08
79	BI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	11	8 528,13	93 809,43		93 809,43
80	BI-06-02-01-29	Укладка перемычек 5ПБ27-27П	шт	2	11 728,13	23 456,26		23 456,26
81	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11	1 932,13	21 253,43		21 253,43
82	BI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	33	2 983,13	98 443,29		98 443,29
83	BI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	27	2 851,13	76 980,51		76 980,51
84	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	22	3 342,13	73 526,86		73 526,86
85	BI-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	2	4 797,13	9 594,26		9 594,26
86	BI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	12	1 648,13	19 777,56		19 777,56
87	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	6	1 098,13	6 588,78		6 588,78

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

90	BI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	6	47 231,12	283 386,72	7 500,00	275 886,72
91	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	2	53 181,12	106 362,24	2 500,00	103 862,24

92	BI-06-03-02-67	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК69-15-8)	шт	10	61 295,12	612 951,20	12 500,00	600 451,20
93	BI-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	3	72 847,12	218 541,36	3 750,00	214 791,36
94	BI-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	3	53 695,12	161 085,36	3 750,00	157 335,36
95	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	2	51 777,12	103 554,24	2 500,00	101 054,24
96	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	4	41 321,12	165 284,48	5 000,00	160 284,48
97	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2	46 195,12	92 390,24	2 500,00	89 890,24
98	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	11	47 044,12	517 485,32	13 750,00	503 735,32
99	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	6	33 793,12	202 758,72	7 500,00	195 258,72
100	BI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	3	32 470,12	97 410,36	3 750,00	93 660,36
101	BI-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	9	44 677,12	402 094,08	11 250,00	390 844,08
102	BI-06-03-02-37	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8)	шт	2	32 130,12	64 260,24	2 500,00	61 760,24
103	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	2	40 175,12	80 350,24	2 500,00	77 850,24
104	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	3	36 795,12	110 385,36	3 750,00	106 635,36
105	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	3	26 816,12	80 448,36	3 750,00	76 698,36
106	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	2	25 478,12	50 956,24	2 500,00	48 456,24
107	BI-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	1	33 295,12	33 295,12	1 250,00	32 045,12
108	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	2	22 807,12	45 614,24	2 500,00	43 114,24
109	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	3	24 517,12	73 551,36	3 750,00	69 801,36
110	BI-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и экранов ограждений	шт	3	1 400,05	4 200,15	3 750,00	450,15
111	ТССЦ30-13-9202	Плита монолитная МП-1 3300х1400х220	шт	1	172 142,00	172 142,00		172 142,00
112	ТССЦ30-13-9193	Плита монолитная МП-3 размер 4600х1800х220мм	шт	1				
113	ТССЦ30-13-9978	Плита монолитная МПЛ-2 1200х1950х220мм	шт	1	90 611,00	90 611,00		90 611,00
117	BI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-12	шт	4	30 493,39	121 973,56	6 071,44	115 902,12
118	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,989	169 642,86	167 776,79	167 776,79	
119	ТССЦ1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ	т	0,369	383 929,00	141 669,80		141 669,80

120	ТССЦ1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,32	235 714,00	75 428,48		75 428,48
121	ТССЦ1-1-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 7 мм ГОСТ 535-2005	т	0,044	219 643,00	9 664,29		9 664,29
122	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,065	191 429,00	12 442,89		12 442,89
123	ТССЦ1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,045	208 929,00	9 401,81		9 401,81
124	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,15	180 357,00	27 053,55		27 053,55
125	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	16	327,26	5 236,16	4 285,76	950,40
	Итого по разделу					15 026 015,44	4 321 655,01	10 704 360,44
	Всего по смете					15 026 015,44	4 321 655,01	10 704 360,44

Акт 3 выполненных работ

по смете 2-3-2-1 Каркас здания. Блок 1. Кладка

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

72	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	2,71	22 643,71	61 364,45	22 309,10	39 055,35
73	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	4,41	22 305,89	98 368,97	36 303,74	62 065,24
74	ВІ-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	296,75	2 900,16	860 622,48	440 673,75	419 948,73
75	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	2,409	26 315,00	63 392,84	24 415,22	38 977,62
76	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием	м2	12,28	3 557,55	43 686,71	19 341,00	24 345,71
77	ВІ-08-02-02-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением толщиной 50мм и пароизоляцией	м2	68,78	9 479,46	651 997,26	360 357,68	291 639,58
	Итого по разделу					1 779 433,94	903 400,48	876 033,46
	Всего по смете					1 779 433,94	903 400,48	876 033,46

Акт 4 выполненных работ

по смете 2-3-2-1 Каркас здания. Блок 1. Кладка

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3. Третий этаж											
Подраздел Кладка наружных стен с перемычками											
126	BI-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	247,3	25 473,72		6 299 650,96	2 506 563,56		3 793 087,40	
127	ТССЦ1-1-8383	Шнур уплотнительный Вилатерм d=30мм	мп	6	150,00		900,00			900,00	
128	ТССЦ1-3-9967	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 20мм	м3	0,05	19 700,00		985,00			985,00	
129	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	110,23	25 449,22		2 805 267,52	1 117 260,42		1 688 007,11	
130	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	2,5	25 512,72		63 781,80	25 339,30		38 442,50	
131	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,5	370 464,29		926 160,73	323 660,73		602 500,00	
132	BI-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414	19 040,99		7 882,97	2 178,05		5 704,92	
133	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине стен до 250мм	мп	276,4	310,57		85 841,55	74 036,50		11 805,04	
Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками											
134	BI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	1,96	22 598,39		44 292,84	16 134,99		28 157,85	
135	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	325,3	2 929,41		952 937,07	483 070,50		469 866,57	
136	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	3,7	23 099,02		85 466,37	30 458,92		55 007,46	
137	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием	м2	9,89	3 557,55		35 184,17	15 576,75		19 607,42	
138	BI-08-02-02-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением толщиной 50мм и шумоизоляцией	м2	35,8	9 479,46		339 364,67	187 566,22		151 798,44	
140	BI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	8	1 653,13		13 225,04			13 225,04	

141	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	6	1 098,13	6 588,78		6 588,78
142	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11	1 932,13	21 253,43		21 253,43
143	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	29	2 289,13	66 384,77		66 384,77
144	BI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	27	2 851,13	76 980,51		76 980,51
145	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	22	3 342,13	73 526,86		73 526,86
146	BI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	16	6 619,13	105 906,08		105 906,08
147	BI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	11	8 528,13	93 809,43		93 809,43
148	BI-06-02-01-29	Укладка перемычек 5ПБ27-27П	шт	2	11 728,13	23 456,26		23 456,26
149	BI-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	2	4 797,13	9 594,26		9 594,26

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

150	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	2	53 181,12	106 362,24	2 500,00	103 862,24
151	BI-06-03-02-67	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК69-15-8)	шт	13	61 295,12	796 836,56	16 250,00	780 586,56
152	BI-06-03-02-66	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК69-12-8)	шт	3	60 295,12	180 885,36	3 750,00	177 135,36
153	BI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	6	47 231,12	283 386,72	7 500,00	275 886,72
154	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	2	51 777,12	103 554,24	2 500,00	101 054,24
155	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	4	41 321,12	165 284,48	5 000,00	160 284,48
156	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2	46 195,12	92 390,24	2 500,00	89 890,24
157	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	11	47 044,12	517 485,32	13 750,00	503 735,32
158	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	6	33 793,12	202 758,72	7 500,00	195 258,72
159	BI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	3	32 470,12	97 410,36	3 750,00	93 660,36
160	BI-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	9	44 677,12	402 094,08	11 250,00	390 844,08
161	BI-06-03-02-37	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8)	шт	2	32 130,12	64 260,24	2 500,00	61 760,24
162	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	2	40 175,12	80 350,24	2 500,00	77 850,24
163	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	3	36 795,12	110 385,36	3 750,00	106 635,36

164	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	3	26 816,12	80 448,36	3 750,00	76 698,36
165	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	2	25 478,12	50 956,24	2 500,00	48 456,24
166	BI-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	1	33 295,12	33 295,12	1 250,00	32 045,12
167	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	2	22 807,12	45 614,24	2 500,00	43 114,24
168	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	3	24 517,12	73 551,36	3 750,00	69 801,36
169	BI-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и экранов ограждений	шт	1	1 400,05	1 400,05	1 250,00	150,05
170	ТССЦ30-13-9085	Плита монолитная МПл-3 5850x2160x200	шт	1				
174	BI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ПМ30-12	шт	4	30 493,39	121 973,56	6 071,44	115 902,12
175	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,01	169 642,86	171 339,29	171 339,29	
176	ТССЦ1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005	т	0,233	235 714,00	54 921,36		54 921,36
177	ТССЦ1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ	т	0,369	383 929,00	141 669,80		141 669,80
178	ТССЦ1-1-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 7 мм ГОСТ 535 2005	т	0,105	219 643,00	23 062,52		23 062,52
179	ТССЦ1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005	т	0,088	214 286,00	18 857,17		18 857,17
180	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм	т	0,08	191 429,00	15 314,32		15 314,32
181	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,149	180 357,00	26 873,19		26 873,19
182	BI-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	47	327,26	15 381,22	12 589,42	2 791,80
	Итого по разделу					16 216 542,36	5 071 846,09	11 144 696,28
	Всего по смете					16 216 542,36	5 071 846,09	11 144 696,28

Акт 5 выполненных работ

по смете 2-3-2-1 Каркас здания. Блок 1. Кладка

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

183	BI-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	247,3		24 919,72	6 162 646,76	2 506 563,56	3 656 083,20
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	247,3	1	10 135,72		2 506 563,56	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,222)	м3	69,244	0,222	11 250,00			778 995
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,294)	1000шт	68,5021	0,294	42 000,00			2 877 088,2
184	ТССЦ1-3-9967	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 20мм	м3	0,05		19 700,00	985,00		985,00
185	ТССЦ1-1-8383	Шнур уплотнительный Вилатерм d=30мм	мп	6		150,00	900,00		900,00
186	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	110,23		24 891,22	2 743 759,18	1 117 260,42	1 626 498,77
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	110,23	1	10 135,72		1 117 260,42	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	29,7621	0,216	11 250,00			334 823,63
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	30,75417	0,296	42 000,00			1 291 675,14
187	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	2,5		24 946,72	62 366,80	25 339,30	37 027,50
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на	чел.час	2,5	1	10 135,72		25 339,3	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,205)	м3	0,65	0,205	11 250,00			7 312,5
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,3)	1000шт	0,7075	0,3	42 000,00			29 715
188	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,5		370 464,29	926 160,73	323 660,73	602 500,00
	BI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,5	1	129 464,29		323 660,73	
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=1)	т	2,5	1	241 000,00			602 500
189	BI-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414		19 040,99	7 882,97	2 178,05	5 704,92
	BI-244	Работы по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	чел.час	0,414	1	5 260,99		2 178,05	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=1,04)	м3	0,43056	1,04	13 250,00			5 704,92
190	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	мп	276,4		310,57	85 841,55	74 036,50	11 805,04
	BI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны	чел.час	276,4	1	267,86		74 036,5	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	2,43232	0,0088	4 100,00			9 972,51
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,1382	0,0005	13 250,00			1 831,15

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

191	BI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной	м3	1,96		22 598,39	44 292,84	16 134,99	28 157,85

		200мм из газоблока							
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на	чел.час	1,96	1	8 232,14		16 134,99	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135)	м3	0,02646	0,0135	11 250,00			297,68
	30-2-9902	Клей для газоблоков "BIG Elite Стронг" серый (расх. на ед.=37,5)	кг	73,5	37,5	30,80			2 263,8
	30-4-9995	Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	2,0188	1,03	12 679,00			25 596,37
192	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	1,31		23 099,02	30 259,72	10 784,10	19 475,61
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на	чел.час	1,31	1	8 232,14		10 784,1	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135)	м3	0,017685	0,0135	13 250,00			234,33
	30-2-9902	Клей для газоблоков "BIG Elite Стронг" серый (расх. на ед.=37,5)	кг	49,125	37,5	25,00			1 228,13
	30-4-9992	Газоблок 600х250х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	1,3493	1,03	13 350,00			18 013,16
193	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	338,08		2 929,41	990 374,93	502 048,80	488 326,13
	BI-445	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда	чел.час	338,08	1	1 485,00		502 048,8	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,642352	0,0019	4 100,00			2 633,64
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,00135)	м3	0,456408	0,00135	11 250,00			5 134,59
	30-2-9902	Клей для газоблоков "BIG Elite Стронг" серый (расх. на ед.=3,75)	кг	1 267,8	3,75	30,80			39 048,24
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	34,82224	0,103	12 679,00			441 511,18
194	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного	м2	9,89		3 557,55	35 184,17	15 576,75	19 607,42
	BI-081	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	9,89	1	1 575,00		15 576,75	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0009)	м3	0,008901	0,0009	4 100,00			36,49
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,017)	м3	0,16813	0,017	11 250,00			1 891,46
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,039)	1000шт	0,38571	0,039	42 000,00			16 199,82
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом	т	0,006191	0,000626	239 000,00			1 479,65
195	BI-08-02-02-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с	м2	45,34		9 506,22	431 012,01	237 548,96	193 463,06
	BI-454	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из газоблока с утеплением и	чел.час	45,34	1	5 239,28		237 548,96	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=2,1)	м2	95,214	2,1	434,50			41 370,48
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=1,6)	шт	72,544	1,6	3,50			253,9
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=29)	шт	1 314,86	29	1,80			2 366,75
	1-1-9975	Лента уплотнительная (расх. на ед.=1,2)	мп	54,408	1,2	22,30			1 213,3
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0038)	м3	0,172292	0,0038	4 100,00			706,4
	1-3-9896	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом	м3	2,33501	0,0515	7 400,00			17 279,07
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0027)	м3	0,122418	0,0027	11 250,00			1 377,2
	30-2-9902	Клей для газоблоков "BIG Elite Стронг" серый (расх. на ед.=7,5)	кг	340,05	7,5	30,80			10 473,54
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,206)	м3	9,34004	0,206	12 679,00			118 422,37
196	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	6		1 098,13	6 588,78		6 588,78

	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	6	1	1 070,00			6 420
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,015	0,0025	11 250,00			168,75
197	BI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	8		1 653,13	13 225,04		13 225,04
	30-13-9454	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1)	шт	8	1	1 620,00			12 960
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,02	0,0025	13 250,00			265
198	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11		1 932,13	21 253,43		21 253,43
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	11	1	1 904,00			20 944
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0275	0,0025	11 250,00			309,38
199	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	29		2 289,13	66 384,77		66 384,77
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	29	1	2 261,00			65 569
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0725	0,0025	11 250,00			815,63
200	BI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	27		2 851,13	76 980,51		76 980,51
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	27	1	2 823,00			76 221
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0675	0,0025	11 250,00			759,38
201	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	22		3 342,13	73 526,86		73 526,86
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	22	1	3 314,00			72 908
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,055	0,0025	11 250,00			618,75
202	BI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	16		6 619,13	105 906,08		105 906,08
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	6 591,00			105 456
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,04	0,0025	11 250,00			450
203	BI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	11		8 528,13	93 809,43		93 809,43
	30-13-9473	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1)	шт	11	1	8 500,00			93 500
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0275	0,0025	11 250,00			309,38
204	BI-06-02-01-29	Укладка перемычек 5ПБ27-27П	шт	2		11 728,13	23 456,26		23 456,26
	30-13-9476	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ27-27П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	11 700,00			23 400
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	11 250,00			56,25
205	BI-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	2		4 797,13	9 594,26		9 594,26
	30-13-9466	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ27-8П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	4 769,00			9 538
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	11 250,00			56,25

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

209	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	2		53 181,12	106 362,24	2 500,00	103 862,24
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.час	2	1	1 250,00		2 500	

	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	50 986,00			101 972
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00			1 890,24
210	BI-06-03-02-67	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК69-15-8)	шт	4		61 295,12	245 180,48	5 000,00	240 180,48
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.час	4	1	1 250,00		5 000	
	30-13-9597	Плиты перекрытия многопустотные ПК69-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	59 100,00			236 400
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00			3 780,48
211	BI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	6		47 231,12	283 386,72	7 500,00	275 886,72
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.час	6	1	1 250,00		7 500	
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	45 036,00			270 216
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	14 320,00			5 670,72
212	BI-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	9		72 847,12	655 624,08	11 250,00	644 374,08
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.час	9	1	1 250,00		11 250	
	30-13-9595	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	9	1	70 652,00			635 868
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,594	0,066	14 320,00			8 506,08
213	BI-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	3		53 695,12	161 085,36	3 750,00	157 335,36
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.час	3	1	1 250,00		3 750	
	30-13-9594	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	51 500,00			154 500
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00			2 835,36
214	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	2		51 777,12	103 554,24	2 500,00	101 054,24
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.час	2	1	1 250,00		2 500	
	30-13-9590	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	49 582,00			99 164
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00			1 890,24
215	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	4		41 321,12	165 284,48	5 000,00	160 284,48
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.час	4	1	1 250,00		5 000	
	30-13-9589	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	39 126,00			156 504
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00			3 780,48
216	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2		46 195,12	92 390,24	2 500,00	89 890,24
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.час	2	1	1 250,00		2 500	
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	44 000,00			88 000
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00			1 890,24
217	BI-06-03-02-47	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК58-15-8)	шт	1		46 195,12	46 195,12	1 250,00	44 945,12
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.час	1	1	1 250,00		1 250	
	30-13-9582	Плиты перекрытия многопустотные ПК58-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	44 000,00			44 000

	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12
218	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	10		47 044,12	470 441,20	12 500,00		457 941,20
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.час	10	1	1 250,00		12 500		
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	10	1	44 849,00				448 490
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,66	0,066	14 320,00				9 451,2
219	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	6		33 793,12	202 758,72	7 500,00		195 258,72
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.час	6	1	1 250,00		7 500		
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	31 598,00				189 588
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	14 320,00				5 670,72
220	BI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	3		32 470,12	97 410,36	3 750,00		93 660,36
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.час	3	1	1 250,00		3 750		
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	30 275,00				90 825
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36
221	BI-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	8		44 677,12	357 416,96	10 000,00		347 416,96
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.час	8	1	1 250,00		10 000		
	30-13-9576	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	8	1	42 482,00				339 856
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,528	0,066	14 320,00				7 560,96
222	BI-06-03-02-37	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8)	шт	2		32 130,12	64 260,24	2 500,00		61 760,24
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.час	2	1	1 250,00		2 500		
	30-13-9575	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	29 935,00				59 870
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24
223	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	2		40 175,12	80 350,24	2 500,00		77 850,24
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.час	2	1	1 250,00		2 500		
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	37 980,00				75 960
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24
224	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	3		36 795,12	110 385,36	3 750,00		106 635,36
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.час	3	1	1 250,00		3 750		
	30-13-9571	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	34 600,00				103 800
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36
225	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	3		26 816,12	80 448,36	3 750,00		76 698,36
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.час	3	1	1 250,00		3 750		
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	24 621,00				73 863
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36

226	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	2		25 478,12	50 956,24	2 500,00	48 456,24
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.час	2	1	1 250,00		2 500	
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	23 283,00			46 566
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00			1 890,24
227	BI-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	1		33 295,12	33 295,12	1 250,00	32 045,12
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2	чел.час	1	1	1 250,00		1 250	
	30-13-9564	Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	31 100,00			31 100
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00			945,12
228	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	2		22 807,12	45 614,24	2 500,00	43 114,24
	BI-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2	чел.час	2	1	1 250,00		2 500	
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	20 612,00			41 224
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00			1 890,24
229	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	3		24 517,12	73 551,36	3 750,00	69 801,36
	BI-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2	чел.час	3	1	1 250,00		3 750	
	30-13-9557	Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	22 322,00			66 966
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00			2 835,36
230	BI-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок	шт	2		1 400,05	2 800,10	2 500,00	300,10
	BI-064	Работы по установке плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт,	чел.час	2	1	1 250,00		2 500	
	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50 (расх. на ед.=0,0128)	м3	0,0256	0,0128	11 723,00			300,11
231	ТССЦ30-13-9085	Плита монолитная МПл-3 5850х2160х200	шт	1					
232	ТССЦ30-13-9190	Плита монолитная МП-4 размер 5540х1700х220мм	шт	1					
233	BI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т	шт	4		30 493,39	121 973,56	6 071,44	115 902,12
	BI-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 517,86		6 071,44	
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	14 500,00			301,6
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	28 800,00			115 200
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089)	м3	0,0356	0,0089	11 250,00			400,5
234	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,683		169 642,86	285 508,93	285 508,93	
	BI-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной	чел.час	1,683	1	169 642,86		285 508,93	
235	ТССЦ1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005	т	0,23		235 714,00	54 214,22		54 214,22
236	ТССЦ1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ	т	0,37		383 929,00	142 053,73		142 053,73
237	ТССЦ1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005	т	0,09		214 286,00	19 285,74		19 285,74
238	ТССЦ1-1-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный	т	0,11		219 643,00	24 160,73		24 160,73

		из углеродистои стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 7 мм ГОСТ 535 2005							
239	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,75		191 429,00	143 571,75		143 571,75
240	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,15		180 357,00	27 053,55		27 053,55
241	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	47		327,26	15 381,22	12 589,42	2 791,80
	ВІ-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	47	1	267,86		12 589,42	
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	8,46	0,18	330,00			2 791,8
	Итого по разделу						16 374 346,37	5 235 301,95	11 139 044,43
	Всего по смете						16 374 346,37	5 235 301,95	11 139 044,43

Акт 6 выполненных работ

по смете 2-3-2-1 Каркас здания. Блок 1. Кладка

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 5. Пятый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

242	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	247,3	24 919,72	6 162 646,76	2 506 563,56	3 656 083,20
243	ТССЦ1-3-9967	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 20мм	м3	0,05	19 700,00	985,00		985,00
244	ТССЦ1-1-8383	Шнур уплотнительный Вилатерм d=30мм	мп	6	150,00	900,00		900,00
245	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	110,23	24 891,22	2 743 759,18	1 117 260,42	1 626 498,77
246	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	2,5	24 946,72	62 366,80	25 339,30	37 027,50
247	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,5	370 464,29	926 160,73	323 660,73	602 500,00
248	ВІ-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414	19 040,99	7 882,97	2 178,05	5 704,92
249	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине стен до 250мм	мп	276,4	310,57	85 841,55	74 036,50	11 805,04

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

250	BI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	1,96	22 598,39	44 292,84	16 134,99	28 157,85
251	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	1,31	23 099,02	30 259,72	10 784,10	19 475,61
252	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	338,08	2 929,41	990 374,93	502 048,80	488 326,13
253	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием	м2	9,89	3 557,55	35 184,17	15 576,75	19 607,42
254	BI-08-02-02-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением толщиной 50мм и шумоизоляцией	м2	45,34	9 506,22	431 012,01	237 548,96	193 463,06
256	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	6	1 098,13	6 588,78		6 588,78
257	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11	1 932,13	21 253,43		21 253,43
258	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	29	2 289,13	66 384,77		66 384,77
259	BI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	23	2 851,13	65 575,99		65 575,99
260	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	22	3 342,13	73 526,86		73 526,86
261	BI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	14	6 619,13	92 667,82		92 667,82
262	BI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	11	8 528,13	93 809,43		93 809,43
263	BI-06-02-01-29	Укладка перемычек 5ПБ27-27П	шт	2	11 728,13	23 456,26		23 456,26
264	BI-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	2	4 797,13	9 594,26		9 594,26
265	BI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	8	1 653,13	13 225,04		13 225,04
266	BI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	8	2 983,13	23 865,04		23 865,04

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

267	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	2	53 181,12	106 362,24	2 500,00	103 862,24
268	BI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	6	47 231,12	283 386,72	7 500,00	275 886,72
269	BI-06-03-02-67	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК69-15-8)	шт	7	61 295,12	429 065,84	8 750,00	420 315,84
270	BI-06-03-02-66	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК69-12-8)	шт	2	60 295,12	120 590,24	2 500,00	118 090,24
271	BI-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	6	72 847,12	437 082,72	7 500,00	429 582,72
272	BI-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	1	53 695,12	53 695,12	1 250,00	52 445,12

273	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	2	51 777,12	103 554,24	2 500,00	101 054,24
274	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	4	41 321,12	165 284,48	5 000,00	160 284,48
275	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2	46 195,12	92 390,24	2 500,00	89 890,24
276	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	11	47 044,12	517 485,32	13 750,00	503 735,32
277	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	6	33 793,12	202 758,72	7 500,00	195 258,72
278	BI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	3	32 470,12	97 410,36	3 750,00	93 660,36
279	BI-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	8	44 677,12	357 416,96	10 000,00	347 416,96
280	BI-06-03-02-37	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8)	шт	2	32 130,12	64 260,24	2 500,00	61 760,24
281	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	2	40 175,12	80 350,24	2 500,00	77 850,24
282	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	3	36 795,12	110 385,36	3 750,00	106 635,36
283	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	3	26 816,12	80 448,36	3 750,00	76 698,36
284	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	2	25 478,12	50 956,24	2 500,00	48 456,24
285	BI-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	1	33 295,12	33 295,12	1 250,00	32 045,12
286	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	2	22 807,12	45 614,24	2 500,00	43 114,24
287	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	3	24 517,12	73 551,36	3 750,00	69 801,36
288	BI-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и экранов ограждений	шт	2	1 400,05	2 800,10	2 500,00	300,10
289	ТССЦ30-13-9085	Плита монолитная МПл-3 5850х2160х200	шт	1				
290	ТССЦ30-13-9190	Плита монолитная МП-4 размер 5540х1700х220мм	шт	1				
294	BI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ПМ30-12	шт	4	30 493,39	121 973,56	6 071,44	115 902,12
295	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,01	169 642,86	171 339,29	171 339,29	
296	ТССЦ1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005	т	0,23	235 714,00	54 214,22		54 214,22
297	ТССЦ1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ	т	0,37	383 929,00	142 053,73		142 053,73
298	ТССЦ1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005	т	0,09	214 286,00	19 285,74		19 285,74
299	ТССЦ1-1-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 7 мм ГОСТ 535 2005	т	0,11	219 643,00	24 160,73		24 160,73
300	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,08	191 429,00	15 314,32		15 314,32

301	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III d=12 мм	т	0,15	180 357,00	27 053,55		27 053,55
302	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	47	327,26	15 381,22	12 589,42	2 791,80
	Итого по разделу					16 110 534,55	5 121 132,30	10 989 402,25
	Всего по смете					16 110 534,55	5 121 132,30	10 989 402,25

Акт 7 выполненных работ

по смете 2-3-2-1 Каркас здания. Блок 1. Кладка

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

57	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,8166	169 642,86	138 530,36	138 530,36	
58	ТССЦ1-1-8990	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 120х120х5мм	т	0,083	218 750,00	18 156,25		18 156,25
59	ТССЦ1-1-4535	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 56 мм 56 мм 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,102	224 107,00	22 858,91		22 858,91
60	ТССЦ1-1-4890	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ	т	0,478	383 929,00	183 518,06		183 518,06
61	ТССЦ1-1-4888	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ	т	0,16	285 714,00	45 714,24		45 714,24
62	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	11,3	327,26	3 698,04	3 026,82	671,22
63	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	36	3 460,17	124 566,12	22 500,00	102 066,12
	Итого по разделу					537 041,95	164 057,18	372 984,77
	Всего по смете					537 041,95	164 057,18	372 984,77

Акт 8 выполненных работ

по смете 2-3-2-1 Каркас здания. Блок 1. Кладка

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
303	BI-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	247,3	24 919,72	6 162 646,76	2 506 563,56		3 656 083,20		
304	ТССЦ1-3-9967	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 20мм	м3	0,05	19 700,00	985,00			985,00		
305	ТССЦ1-1-8383	Шнур уплотнительный Вилатерм d=30мм	мп	6	150,00	900,00			900,00		
306	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	110,23	24 891,22	2 743 759,18	1 117 260,42		1 626 498,77		
307	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	2,5	24 946,72	62 366,80	25 339,30		37 027,50		
308	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,5	370 464,29	926 160,73	323 660,73		602 500,00		
309	BI-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414	19 040,99	7 882,97	2 178,05		5 704,92		
310	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине стен до 250мм	мп	276,4	310,57	85 841,55	74 036,50		11 805,04		
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
311	BI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	1,96	22 407,89	43 919,46	16 134,99		27 784,47		
312	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	363,47	2 910,55	1 057 897,61	539 752,95		518 144,66		
313	BI-08-02-02-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением толщиной 50мм и шумоизоляцией	м2	45,34	10 220,40	463 392,94	237 548,96		225 843,98		
314	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	1,31	23 099,02	30 259,72	10 784,10		19 475,61		
315	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием	м2	9,89	3 557,55	35 184,17	15 576,75		19 607,42		
317	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	6	1 098,13	6 588,78			6 588,78		
318	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11	1 932,13	21 253,43			21 253,43		
319	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	29	2 289,13	66 384,77			66 384,77		
320	BI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	23	2 851,13	65 575,99			65 575,99		

321	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	22	3 342,13	73 526,86		73 526,86
322	BI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	14	6 619,13	92 667,82		92 667,82
323	BI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	11	8 528,13	93 809,43		93 809,43
324	BI-06-02-01-29	Укладка перемычек 5ПБ27-27П	шт	2	11 728,13	23 456,26		23 456,26
325	BI-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	2	4 797,13	9 594,26		9 594,26
326	BI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	8	1 653,13	13 225,04		13 225,04
327	BI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	8	2 983,13	23 865,04		23 865,04

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

328	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	2	53 181,12	106 362,24	2 500,00	103 862,24
329	BI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	6	47 231,12	283 386,72	7 500,00	275 886,72
330	BI-06-03-02-67	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК69-15-8)	шт	9	61 295,12	551 656,08	11 250,00	540 406,08
331	BI-06-03-02-66	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК69-12-8)	шт	2	60 295,12	120 590,24	2 500,00	118 090,24
332	BI-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	4	72 847,12	291 388,48	5 000,00	286 388,48
333	BI-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	1	53 695,12	53 695,12	1 250,00	52 445,12
334	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	2	51 777,12	103 554,24	2 500,00	101 054,24
335	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	4	41 321,12	165 284,48	5 000,00	160 284,48
336	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2	46 195,12	92 390,24	2 500,00	89 890,24
337	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	11	47 044,12	517 485,32	13 750,00	503 735,32
338	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	6	33 793,12	202 758,72	7 500,00	195 258,72
339	BI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	3	32 470,12	97 410,36	3 750,00	93 660,36
340	BI-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	8	44 677,12	357 416,96	10 000,00	347 416,96
341	BI-06-03-02-37	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8)	шт	2	32 130,12	64 260,24	2 500,00	61 760,24
342	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	2	40 175,12	80 350,24	2 500,00	77 850,24
343	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	3	36 795,12	110 385,36	3 750,00	106 635,36

344	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	3	26 816,12	80 448,36	3 750,00	76 698,36
345	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	2	25 478,12	50 956,24	2 500,00	48 456,24
346	BI-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	1	33 295,12	33 295,12	1 250,00	32 045,12
347	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	2	22 807,12	45 614,24	2 500,00	43 114,24
348	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	3	24 517,12	73 551,36	3 750,00	69 801,36
349	BI-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и экранов ограждений	шт	2	1 400,05	2 800,10	2 500,00	300,10
350	ТССЦ30-13-9085	Плита монолитная МПл-3 5850х2160х200	шт	1				
351	ТССЦ30-13-9190	Плита монолитная МП-4 размер 5540х1700х220мм	шт	1				
355	BI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ПМ30-12	шт	4	30 493,39	121 973,56	6 071,44	115 902,12
356	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,683	169 642,86	285 508,93	285 508,93	
357	ТССЦ1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005	т	0,23	235 714,00	54 214,22		54 214,22
358	ТССЦ1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ	т	0,37	383 929,00	142 053,73		142 053,73
359	ТССЦ1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005	т	0,09	214 286,00	19 285,74		19 285,74
360	ТССЦ1-1-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 7 мм ГОСТ 535 2005	т	0,11	219 643,00	24 160,73		24 160,73
361	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм	т	0,75	191 429,00	143 571,75		143 571,75
362	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,15	180 357,00	27 053,55		27 053,55
363	BI-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	47	327,26	15 381,22	12 589,42	2 791,80
	Итого по разделу					16 429 387,96	5 273 006,10	11 156 381,86
	Всего по смете					16 429 387,96	5 273 006,10	11 156 381,86

Акт 1 выполненных работ

по смете 2-3-2-2 Каркас здания. Блок 2. Кладка

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

1	BI-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	295,48	26 033,72	7 692 443,59	2 994 902,55	4 697 541,04			
2	ТССЦ1-1-8383	Шнур уплотнительный Вилатерм d=30мм	мп	7,8	150,00	1 170,00		1 170,00			
3	ТССЦ1-3-9967	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 20мм	м3	0,06	19 700,00	1 182,00		1 182,00			
4	ТССЦ1-1-9671	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные материалы ТехноНиколь Унифлекс ЭПП	м2	119,21	690,00	82 254,90		82 254,90			
5	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	162,66	25 989,22	4 227 406,53	1 648 676,22	2 578 730,31			
8	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,5	370 464,29	926 160,73	323 660,73	602 500,00			
9	BI-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,38	19 041,00	7 235,58	1 999,18	5 236,40			
10	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине стен до 250мм	мп	265	310,57	82 301,05	70 982,90	11 318,15			

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

14	BI-08-05-01-02	Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича (250х120х88мм)	м2	360	369,64	133 070,40	133 070,40				
15	BI-06-02-01-29	Укладка перемычек 5ПБ27-27П	шт	1	11 733,13	11 733,13		11 733,13			
16	BI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	15	8 533,13	127 996,95		127 996,95			
17	BI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	5	6 624,13	33 120,65		33 120,65			
18	BI-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	1	5 733,13	5 733,13		5 733,13			
19	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	25	3 347,13	83 678,25		83 678,25			
20	BI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	8	2 856,13	22 849,04		22 849,04			
21	BI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	1	2 983,13	2 983,13		2 983,13			
22	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	24	2 294,13	55 059,12		55 059,12			
23	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	49	1 937,13	94 919,37		94 919,37			
24	BI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	16	1 653,13	26 450,08		26 450,08			

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

27	BI-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	20	72 847,12	1 456 942,40	25 000,00	1 431 942,40
28	BI-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	6	53 695,12	322 170,72	7 500,00	314 670,72
29	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1	51 777,12	51 777,12	1 250,00	50 527,12
30	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	15	41 321,12	619 816,80	18 750,00	601 066,80
31	BI-06-03-02-55	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-10-8)	шт	2	46 295,12	92 590,24	2 500,00	90 090,24
32	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2	46 195,12	92 390,24	2 500,00	89 890,24
33	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4	47 044,12	188 176,48	5 000,00	183 176,48
34	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	1	33 793,12	33 793,12	1 250,00	32 543,12
35	BI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	1	32 470,12	32 470,12	1 250,00	31 220,12
36	BI-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	2	44 677,12	89 354,24	2 500,00	86 854,24
37	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4	40 175,12	160 700,48	5 000,00	155 700,48
38	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	3	36 795,12	110 385,36	3 750,00	106 635,36
39	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5	26 816,12	134 080,60	6 250,00	127 830,60
40	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	2	25 478,12	50 956,24	2 500,00	48 456,24
41	BI-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	2	33 295,12	66 590,24	2 500,00	64 090,24
42	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3	22 807,12	68 421,36	3 750,00	64 671,36
43	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	4	24 517,12	98 068,48	5 000,00	93 068,48
44	BI-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и экранов ограждений	шт	3	1 400,05	4 200,15	3 750,00	450,15
45	ТССЦ30-13-9186	Монолитный участок МУ-5 размер 7000х1800х220мм	шт	1				
46	ТССЦ30-13-9197	Плита монолитная МП-2 размер 3770х1400х220мм	шт	1				
47	ТССЦ30-13-9202	Плита монолитная МП-1 3300х1400х220	шт	1				
51	BI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ПМ30-12	шт	2	30 511,19	61 022,38	3 035,72	57 986,66
52	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,876	169 642,86	148 607,15	148 607,15	
53	ТССЦ1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ	т	0,369	383 929,00	141 669,80		141 669,80

54	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,045	180 357,00	8 116,07		8 116,07
55	ТССЦ1-1-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм 75 мм 6 мм ГОСТ 535 2005	т	0,375	219 643,00	82 366,13		82 366,13
56	ТССЦ1-1-8334	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм 100 мм 6 мм ГОСТ 535 2005	т	0,048				
57	ТССЦ1-1-8931	Лист стальной горячекатаный 2,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,048	216 964,00	10 414,27		10 414,27
	Итого по разделу					17 742 825,75	5 424 934,83	12 317 890,92
	Всего по смете					17 742 825,75	5 424 934,83	12 317 890,92

Акт 2 выполненных работ

по смете 2-3-2-2 Каркас здания. Блок 2. Кладка

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

66	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	207,17	26 033,72	5 393 405,77	2 099 817,11	3 293 588,66
67	ТССЦ1-1-8383	Шнур уплотнительный Вилатерм d=30мм	мп	6	150,00	900,00		900,00
68	ТССЦ1-3-9967	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 20мм	м3	0,05	19 700,00	985,00		985,00
69	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	124,4	25 989,22	3 233 058,97	1 260 883,57	1 972 175,40
71	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,5	370 464,29	926 160,73	323 660,73	602 500,00
72	ВІ-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414	19 040,99	7 882,97	2 178,05	5 704,92
73	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине стен до 250мм	мп	275	310,57	85 406,75	73 661,50	11 745,25

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

80	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	2	1 103,13	2 206,26		2 206,26

81	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8	1 103,13	8 825,04		8 825,04
82	BI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	20	1 653,13	33 062,60		33 062,60
83	BI-06-02-01-10	Укладка перемычек 2ПБ22-3П	шт	4	1 833,13	7 332,52		7 332,52
84	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	14	1 937,13	27 119,82		27 119,82
85	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	33	2 294,13	75 706,29		75 706,29
86	BI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	1	2 983,13	2 983,13		2 983,13
87	BI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	31	2 856,13	88 540,03		88 540,03
88	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	22	3 347,13	73 636,86		73 636,86
89	BI-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	1	5 733,13	5 733,13		5 733,13
90	BI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	19	6 624,13	125 858,47		125 858,47
91	BI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	11	8 533,13	93 864,43		93 864,43

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

92	BI-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	20	72 847,12	1 456 942,40	25 000,00	1 431 942,40
93	BI-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	6	53 695,12	322 170,72	7 500,00	314 670,72
94	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1	51 777,12	51 777,12	1 250,00	50 527,12
95	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	15	41 321,12	619 816,80	18 750,00	601 066,80
96	BI-06-03-02-55	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-10-8)	шт	2	46 295,12	92 590,24	2 500,00	90 090,24
97	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2	46 195,12	92 390,24	2 500,00	89 890,24
98	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4	47 044,12	188 176,48	5 000,00	183 176,48
99	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	1	33 793,12	33 793,12	1 250,00	32 543,12
100	BI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	1	32 470,12	32 470,12	1 250,00	31 220,12
101	BI-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	2	44 677,12	89 354,24	2 500,00	86 854,24
102	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4	40 175,12	160 700,48	5 000,00	155 700,48
103	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	3	36 795,12	110 385,36	3 750,00	106 635,36
104	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две	шт	5	26 816,12	134 080,60	6 250,00	127 830,60

		стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)						
105	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	2	25 478,12	50 956,24	2 500,00	48 456,24
106	BI-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	2	33 295,12	66 590,24	2 500,00	64 090,24
107	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3	22 807,12	68 421,36	3 750,00	64 671,36
108	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	4	24 517,12	98 068,48	5 000,00	93 068,48
109	BI-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и экранов ограждений	шт	3	1 400,05	4 200,15	3 750,00	450,15
110	ТССЦ1404ARN-30-13-215	Плита монолитная МП-1, 3300х1500х140мм	шт	1				
111	ТССЦ1404ARN-30-13-216	Плита монолитная МП-2, 4000х2900х200мм	шт	1	413 700,00	413 700,00		413 700,00
112	ТССЦ30-13-9186	Монолитный участок МУ-5 размер 7000х1800х220мм	шт	1				
116	BI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ПМ30-12	шт	4	30 511,19	122 044,76	6 071,44	115 973,32
117	BI-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	16	327,26	5 236,16	4 285,76	950,40
118	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,1	169 642,86	186 607,15	186 607,15	
119	ТССЦ1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ	т	0,369	383 929,00	141 669,80		141 669,80
120	ТССЦ1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,411	235 714,00	96 878,45		96 878,45
121	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,168	180 357,00	30 299,98		30 299,98
122	ТССЦ1-1-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 7 мм ГОСТ 535-2005	т	0,044	219 643,00	9 664,29		9 664,29
123	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм	т	0,044	191 429,00	8 422,88		8 422,88
124	ТССЦ1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,045	208 929,00	9 401,81		9 401,81
	Итого по разделу					14 889 476,21	4 057 165,30	10 832 310,91
	Всего по смете					14 889 476,21	4 057 165,30	10 832 310,91

Акт 3 выполненных работ

по смете 2-3-2-2 Каркас здания. Блок 2. Кладка

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Обслуж. мех
											12

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

74	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	1,75	22 670,71	39 673,74	14 406,25	25 267,50	
75	BI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	2,61	22 625,39	59 052,27	21 485,89	37 566,38	
76	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	282,3	2 932,11	827 734,65	419 215,50	408 519,15	
77	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием	м2	45,4	3 573,79	162 250,07	71 505,00	90 745,07	
78	BI-08-02-02-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением толщиной 50мм и шумоизоляцией	м2	82,67	9 509,01	786 109,86	433 131,28	352 978,58	
79	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	1,88	25 466,72	47 877,43	19 055,15	28 822,28	
	Итого по разделу					1 922 699,04	978 799,06	943 899,98	
	Всего по смете					1 922 699,04	978 799,06	943 899,98	

Акт 4 выполненных работ

по смете 2-3-2-2 Каркас здания. Блок 2. Кладка

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

125	BI-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	210,56	26 033,72	5 481 660,08	2 134 177,20	3 347 482,88
126	ТССЦ1-1-8383	Шнур уплотнительный Вилатерм d=30мм	мп	6	150,00	900,00		900,00
127	ТССЦ1-3-9967	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 20мм	м3	0,05	19 700,00	985,00		985,00
128	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной	м3	125,12	25 989,22	3 251 771,21	1 268 181,29	1 983 589,92

		380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)						
129	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	2,1	26 032,72	54 668,71	21 285,01	33 383,70
130	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,5	370 464,29	926 160,73	323 660,73	602 500,00
131	BI-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414	19 040,99	7 882,97	2 178,05	5 704,92
132	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине стен до 250мм	мп	275	310,57	85 406,75	73 661,50	11 745,25

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

133	BI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	1,4	22 625,39	31 675,55	11 525,00	20 150,55
134	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	334	2 932,11	979 324,74	495 990,00	483 334,74
135	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	1,3	23 099,02	30 028,73	10 701,78	19 326,94
136	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием	м2	20,78	3 573,79	74 263,36	32 728,50	41 534,86
137	BI-08-02-02-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением толщиной 50мм и шумоизоляцией	м2	63	9 509,01	599 067,63	330 074,64	268 992,99
140	BI-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	1	5 733,13	5 733,13		5 733,13
141	BI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	16	1 653,13	26 450,08		26 450,08
142	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8	1 103,13	8 825,04		8 825,04
143	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11	1 937,13	21 308,43		21 308,43
144	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	33	2 294,13	75 706,29		75 706,29
145	BI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	32	2 856,13	91 396,16		91 396,16
146	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	20	3 347,13	66 942,60		66 942,60
147	BI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	18	6 624,13	119 234,34		119 234,34
148	BI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	10	8 533,13	85 331,30		85 331,30
149	BI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	1	2 983,13	2 983,13		2 983,13

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

150	BI-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	20	72 847,12	1 456 942,40	25 000,00	1 431 942,40
151	BI-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	6	53 695,12	322 170,72	7 500,00	314 670,72
152	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	1	51 777,12	51 777,12	1 250,00	50 527,12

		стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)						
153	Bl-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	15	41 321,12	619 816,80	18 750,00	601 066,80
154	Bl-06-03-02-55	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-10-8)	шт	2	46 295,12	92 590,24	2 500,00	90 090,24
155	Bl-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2	46 195,12	92 390,24	2 500,00	89 890,24
156	Bl-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4	47 044,12	188 176,48	5 000,00	183 176,48
157	Bl-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	1	33 793,12	33 793,12	1 250,00	32 543,12
158	Bl-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	1	32 470,12	32 470,12	1 250,00	31 220,12
159	Bl-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	2	44 677,12	89 354,24	2 500,00	86 854,24
160	Bl-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4	40 175,12	160 700,48	5 000,00	155 700,48
161	Bl-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	3	36 795,12	110 385,36	3 750,00	106 635,36
162	Bl-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5	26 816,12	134 080,60	6 250,00	127 830,60
163	Bl-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	2	25 478,12	50 956,24	2 500,00	48 456,24
164	Bl-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	2	33 295,12	66 590,24	2 500,00	64 090,24
165	Bl-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3	22 807,12	68 421,36	3 750,00	64 671,36
166	Bl-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	4	24 517,12	98 068,48	5 000,00	93 068,48
167	Bl-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и экранов ограждений	шт	2	1 400,05	2 800,10	2 500,00	300,10
168	ТССЦ1404ARN-30-13-216	Плита монолитная МП-2, 4000x2900x200мм	шт	1	413 700,00	413 700,00		413 700,00
169	ТССЦ30-13-9186	Монолитный участок МУ-5 размер 7000x1800x220мм	шт	1				
173	Bl-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-12	шт	4	30 511,19	122 044,76	6 071,44	115 973,32
174	Bl-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,1	169 642,86	186 607,15	186 607,15	
175	ТССЦ1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005	т	0,233	235 714,00	54 921,36		54 921,36
176	ТССЦ1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ	т	0,369	383 929,00	141 669,80		141 669,80
177	ТССЦ1-1-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 7 мм ГОСТ 535 2005	т	0,105	219 643,00	23 062,52		23 062,52
178	ТССЦ1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005	т	0,173	214 286,00	37 071,48		37 071,48
179	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм	т	0,08	191 429,00	15 314,32		15 314,32
180	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы	т	0,149	180 357,00	26 873,19		26 873,19

		и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм						
181	В1-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	56	327,26	18 326,56	15 000,16	3 326,40
Итого по разделу						16 738 780,62	5 010 592,44	11 728 188,18
Всего по смете						16 798 780,62	5 010 592,44	11 728 188,18

общ сумма	152 644 998,0	105 304 354,3

Подготовительные работы	**17 588 501,00**	6 109 566,5
Земляные работы	**5 437 922,00**	
Сваи и Фундаменты	**37 629 232,12**	28 506 323,9
Каркас здания	**152 644 997,97**	105 304 354,3

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Подгатец В.И (ФИО)

Технадзор _____ (подпись) _____ (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Ергалиева Н.С (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник Участка _____ (подпись) Кокымбаев Б.А (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Бапсанов А.М. (ФИО)