РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Кызылординская область
ИП « ДУЙСЕНОВ С. »
12- Г С Л № 0000478

Заказчик : КГУ «Аппарат Акима сельского округа Теликоль»

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

На устройству пешеходного тротуара вдоль центрального улицы в ауле А.Тажибаева Шиелийском районе Кызылординской области

пос. Шиели – 2018 г

ФОРМА 8

Заказчик : КГУ Аппарат Акима сельского округа Теликоль

Утверждаю : Аким ..... А.Сарсенбаев

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме 6759,20 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 724,20 тыс.тенге

"29" мая 2018 г. №143 ОКИМ.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Устройство пешеходного тротуара вдоль центральной улицы в ауле А.Тажибаева Шиелийском районе Кызылординской области

(наименование стройки)

в ценах 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сметный расчет	СМЕТНЫЙ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	5816,51	-	-	5816,51
2.		Технадзор		-	88,00	88,00
3.		Составления сметной документаций		-	130,0	130,00
		Итого :	5816,51		218,00	6035,00
4.		Н Д С 12 %		-	724,20	724,20
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	5816,51		942,20	6759,20

Руководитель проектной организации _____

ФОРМА 1

Заказчик : КГУ Аппарат Акима сельского округа Теликоль

Утверждаю : Аким ..... А.Сарсенбаев

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 6515,00 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 698,00 тыс.тенге

«23» марта 2018 г. N143 Окд м.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Устройство пешеходного тротуара вдоль центральной улицы в ауле А.Тажибаева Шиелийском районе Кызылординской области

(наименование стройки)

в ценах 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного обрудования поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава				
1.	188-1	-Пешеходный тротуар	5816,51	-	-	5816,51
		Всего по главе	5816,51	-	-	5816,51
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г.	5816,51	-	-	5816,51
2.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол № 47	-в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1	5816,51	-	-	5816,51
3.		Н Д С 12 %		-	698,00	698,00
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	5816,51		698,00	6515,00

Руководитель проектной организации _____

Наименование стройки- Устройство пешеходного тротуара вдоль центральной улицы в ауле А.Тажибаева Шиелийском районе Кызылординской области

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Пешеходный тротуар

Объект номер 188-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 7-1-1

на общестроительные работы

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	5816,509	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,503	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1126,328	тыс.тенг

Составлена в ценах 2018 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА ДЛИНА 700 МЕТР, ШИРИНА 1,3 МЕТР					
1	Е11-010101-0405	-Поливочный арык вдоль тротуара. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		175	133,54	23369
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0109	1,908	669,68	1277
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	8,715	951,74	8294
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54,7	9572
1. 3 (МС231-010203-0101)	2288С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0498	8,715	2534,87	22091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0498	8,715	951,74	8294,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				126,24	22091
2	Е11-010102-0405	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		717	177,19	127045
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	0,027	19,359	751,15	14542
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	55,496	761,15	42240
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,19	56782

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 3 (МС231-010203-0101)	2288С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	44,382	2534,87	112503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	44,382	951,74	42240,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				156,91	112503
3	С341-020101-1003 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 3 км	т		1147	156,35	179333
4	Е11-010104-0703	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		1320	0,863218	1139
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00017	0,2244	1108,52	249
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,188448	249
4. 2 (МС231-010101-0107)	262С	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00017	0,2244	5077,75	1139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00017	0,2244	1108,52	248,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,863218	1139
5	Е11-010201-0306	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта		717	16,65	11941
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00498	3,571	1074,54	3837
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,35	3837
5. 2 (МС231-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00438	3,14	3507,68	11016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00438	3,14	1108,52	3480,75
5. 3 (МС232-010101-0501)	619С	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,0006	0,4302	2151,66	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,4302	826,45	355,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,65	11941
6	Е11-010201-0312	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта		717	1,29	926
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,4302	826,45	356
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,49587	356
6. 2 (МС232-010101-0501)	619С	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,0006	0,4302	2151,66	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,4302	826,45	355,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,29	926
7	Е11-270201-1002	-Камни бортовые бетонные. Установка	м		1252	562,09	703735
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,698	873,896	725,84	634309
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	8,138	1091,16	8880
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				513,73	643189
7. 3 (МС233-010101-0101)	162С	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,0004	0,5008	1924,31	964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,5008	826,45	413,89
7. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	7,637	3078,63	23512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	7,637	1108,52	8465,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,55	24476
7. 5 (МС121-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,7512	15832,48	11893
7. 6 (МС121-070202-0401)	131571С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	2,128	14375,42	30597
7. 7 (МС121-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	12,52	196,55	2461
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				35,9	44951
8	С121-040508-9901 в ценах I	-Камни бортовые БР100.15.08 2,4 Т	м3		7,51	35659,02	267799

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года						
9	С121-020101 -0301 в ценах I квартала 2017 года	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		6	17538,8	105233
10	Е11-270401-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,толщиной 100 мм. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		91	499,5	45455
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	13,104	688,19	9018
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	13,013	798,9	10396
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				213,34	19414
10. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	4,332	3356,72	14540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	4,332	826,45	3580,18
10. 4 (МС232-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0708	6,443	2971,41	19144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	6,443	951,74	6132,06
10. 5 (МС232-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,8281	3323,86	2752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,8281	826,45	684,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				400,4	36437
10. 6 (С121-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,07	6,37	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
11	С121-010601 -0101 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные 1,6 Т	м3		91	1151,61	104797
12	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып.	-Покрытия тротуаров асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2		910	129,05	117439

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 1	2 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	0,144	131,04	798,06	104578
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,637	590,32	376
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,33	104954
12. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,273	3356,72	916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,273	826,45	225,62
12. 4 (МС233-010101-0101)	162С	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,0002	0,182	1924,31	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,182	826,45	150,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,39	1267
12. 5 (МС121-010401-0101)	100328С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	4,55	2548,16	11594
12. 6 (С121-130104-9901)	144679С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0006	0,546	-	-
12. 7 (С121-020599-9901)	245634С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	64,974	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,74	11594
13	С121-020502 -0101 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые 1 Т	т		65	16533,62	1074685
14	С123-010503 -0107 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые безнапорные DN 300 мм 5,3 КГ	м		24	4235,1	101642
			МИНИСКВЕР 20х10 М				
15	Е11-010207- 1302	-Кустарники и мелколесье средние. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га		0,02	7060,23	141
15. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,89	0,0378	951,74	36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1798,79	36
15. 2 (МС232-060102-0701)	857С	Кусторезы навесные на тракторе, 79 кВт (108 л.с.) с гидравлическим управлением	маш.-ч	1,89	0,0378	3735,57	141

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,89	0,0378	951,74	35,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7060,23	141
16	Е11-010102-0405	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		100	177,19	17719
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	0,027	2,7	751,15	2028
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	7,74	761,15	5891
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,19	7919
16. 3 (МС231-010203-0101)	2288С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	6,19	2534,87	15691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	6,19	951,74	5891,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				156,91	15691
17	С341-020101-1010 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 10 км	т		160	402,4	64384
18	Е11-010104-0202	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		100	38,46	3846
18. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1	1108,52	1109
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,09	1109
18. 2 (МС231-010101-0104)	259С	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	1	3845,86	3846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1	1108,52	1108,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,46	3846
19	Е11-010201-0301	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		100	4,3	430
19. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	1,35	122,44	165

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,65	165
19. 2 (МС232-010101-0501)	619С	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,002	0,2	2151,66	430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2	826,45	165,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,3	430
			Металлическая ограда длиной 60 метр,высотой 1,5 метра				
20	Е11-010205-0402	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		24	1875,1	45002
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	2,8	67,2	669,68	45002
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1875,1	45002
21	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление и установка металлической ограды. Сборка вручную (мелких деталей)	т конструкций		1,5	111980,11	167970
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	120	180	826,45	148761
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,84	2,76	903,1	2493
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				100835,7	151254
21. 3 (МС234-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,45	9,03	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4 (МС231-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	0,75	3261,22	2446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,75	1108,52	831,39
21. 5 (МС234-030202-0101)	1147С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,65	21,19	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6 (МС231-050402-0304)	1198С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	2,055	95,13	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 7	1567С	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	1,26	995,37	1254

1	2	3	4	5	6	7	8
(МС234-010304-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	1,26	826,45	1041,33
21. 8	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	30,3	45,45	142,69	6485
(МС231-060103-0501)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 9	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,75	2251,17	1688
(МС233-010201-0102)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,75	826,45	619,84
21.10	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,5	17,05	26
(МС231-060202-0501)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8089,21	12134
21.11	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	3,9	181	706
(МС121-130701-0401)							
21.12	146664С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,75	91,04	68
(МС121-130701-1002)							
21.13	147341С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,03225	195385,08	6301
(МС121-130812-1039)							
21.14	247899С	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	1,548	-	-
(С121-050199-9902)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4716,9	7075
22	С121-050206 -0239 в ценах I квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из стали размерами 80 мм хм 80 мм, толщиной стенки 3 мм 7,13 КГ			60	1500,99	90059
23	С121-050206 -0102 в ценах I квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из стали размерами 10 мм хм 10 мм, толщиной стенки 1,2 мм 0,35 КГ			720	84,04	60509
24	С121-050206 -0126 в ценах I квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из стали размерами 30 мм хм 30 мм, толщиной стенки 2 мм 1,7 КГ			360	340,13	122447

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С121-020101 -0301 в ценах I квартала 2017 года	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		4	17538,8	70155
		КАЛИТКА 1,5 х 1,2 М - 1 ШТУК					
26	Е11-070111-0208	-Калитка. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	7627,86	7628
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	7,85	7,85	851,76	6686
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0302	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6686,32	6686
26. 3 (МС231-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	142,69	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,55	17
26. 4 (МС121-020101-0301)	100467С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,05	17538,8	877
26. 5 (МС121-030101-0103)	102867С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00037	23301,48	9
26. 6 (МС121-130812-1046)	147348С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	197175,18	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				925	925
27	С121-050206 -0239 в ценах I квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм 7,13 КГ	м		4	1500,99	6004
28	С121-050206 -0102 в ценах I квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из стали размерами 10 мм х 10 мм, толщиной стенки 1,2 мм 0,35 КГ	м		28	84,04	2353
29	С121-050206 -0126 в ценах I квартала	-Труба стальная квадратная из стали размерами 30 мм х 30 мм, толщиной стенки 2 мм 1,7 КГ	м		18	340,13	6122

1	2	3	4	5	6	7	8
		2017 года					
30	С121-090404 -0201	-Петля накладная 0,246 КГ в ценах I квартала 2017 года	шт.		2	428,37	857
31	С121-090404 -0507	-Задвижка накладная 0,06 КГ в ценах I квартала 2017 года	шт.		1	497,75	498
32	С121-090404 -1003	-Ручка 2,6 КГ в ценах I квартала 2017 года	пара		1	4072,21	4072
33	Е11-130301-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		25	63,38	1584
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,0295	0,7375	914,09	674
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005	826,46	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,13	678
33. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0025	3356,72	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0025	826,45	2,07
33. 4 (МС231-050402-0301)	1044С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0025	34,59	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0025	1761,61	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0025	826,45	2,07
33. 6 (МС231-040301-0101)	2515С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,28	44,82	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,02	25

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 7 (МС121-130704-3101)	146883С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000375	273897,54	103
33. 8 (МС122-040101-0502)	149219С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00225	347608,52	782
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				35,39	885
34	Е11-130301-1502	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126	м2		25	90,37	2259
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0213	0,5325	779,54	415
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005	826,46	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,77	419
34. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0025	3356,72	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0025	826,45	2,07
34. 4 (МС231-050402-0301)	1044С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0025	34,59	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0025	1761,61	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0025	826,45	2,07
34. 6 (МС231-040301-0101)	2515С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,1625	44,82	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,806622	20
34. 7 (МС121-130703-2002)	146798С	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00003	0,00075	108178,14	81
34. 8 (МС122-040705-1002)	149545С	Эмаль пентафталевая ПФ-1126 светло-дымчатая, слоновая кость СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00011	0,00275	633771,01	1743
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				72,96	1824
		ПЛОЩАДКИ ДОРОЖКИ					
35	Е11-270201-1002	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		50	1739,2	86960
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,698	34,9	725,84	25332
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,325	1091,16	355
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				513,73	25686

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,305	3078,63	939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,305	1108,52	338,10
35. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,02	1761,61	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02	826,45	16,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,48	974
35. 5 (МС121-020101-0601)	100533С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,95	19952,19	58859
35. 6 (МС121-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,03	15832,48	475
35. 7 (МС121-070202-0401)	131571С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,085	14375,42	1222
35. 8 (МС121-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,5	196,55	98
35. 9 (С121-040508-9903)	247618С	Камни бортовые	м	1	50	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1213,08	60654
36	С121-040508-9901 в ценах I квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона БР.100.15.08 2,4 Т	м3		0,6	35659,02	21395
37	Е11-270401-0101	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		8	875,17	7001
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	1,152	688,19	793
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	1,086	1005,84	1092
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				235,59	1885
37. 3 (МС231-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,124	6088,86	755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,124	1108,52	137,46
37. 4 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,3432	3356,72	1152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,3432	826,45	283,64

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 5 (МС232-010101-0202)	626С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,5664	7289,31	4129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,5664	1108,52	627,87
37. 6 (МС232-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,052	3323,86	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,052	826,45	42,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				776,07	6209
37. 7 (С121-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,05	0,4	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
38	Е11-270701-0302	-Площадки,дорожки бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		70	295,86	20710
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,381	26,67	701,16	18700
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,686	944,46	648
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				276,4	19348
38. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,007	3356,72	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007	826,45	5,79
38. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,287	3078,63	884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,287	1108,52	318,15
38. 5 (МС232-010212-0401)	1246С	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	3,591	90,02	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 6 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,392	1761,61	691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,392	826,45	323,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,44	1921
38. 7 (МС121-010401-0101)	100328С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,035	2548,16	89
38. 8 (С121-040509-9902)	244654С	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	70	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 9 (С122-050199-9902)	249751С	Смесь пескоцементная	м3	0,05	3,5	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,27	89
39	С121-040509 -0403 в ценах I квартала 2017 года	-Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 0,12 Т	м2		70	1554,7	108829
40	Е11-330207-0101	-Светильники с лампами накаливания двух рочковый. Установка	светильник		8	1188,43	9507
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	1,29	10,32	826,45	8529
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,48	826,45	397
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1115,71	8926
40. 3 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,48	1761,61	846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,48	826,45	396,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105,7	846
40. 4 (МС121-130702-1102)	146693С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,08	1336,01	107
40. 5 (МС122-040601-0201)	149365С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00048	54217,08	26
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,61	133
41	-222547	-Светильник со стойкой из трубы двух рочковый типа "Шар" белый цвет матовый	комп		8	35000	280000
42	С123-060112 -0205 в ценах I квартала 2017 года	-Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2х4-1 ГОСТ 31945-2012 0,28 Т	км		0,15	202519,19	30378
43	С123-070204 -1302 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический 1,05 КГ	шт.		1	382,35	382
44	-124785	-Скамейка с урной	шт		4	35000	140000

1	2	3	4	5	6	7	8
45	-86547	-М А Ф	шт		1	250000	250000
			ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
46	Е11-470112-0104	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		30	367,7	11031
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,4	12	682,02	8184
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,078	826,45	64
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				274,96	8249
46. 3 (МС232-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,078	3323,86	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,078	826,45	64,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,64	259
46. 4 (МС121-010101-0202)	100005С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	4,5	575	2588
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,25	2587
47	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны обыкновенные. Посев вручную	м2		30	158,32	4750
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,0525	1,575	725,84	1143
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	0,822	826,45	679
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60,75	1823
47. 3 (МС232-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	0,822	3323,86	2732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	0,822	826,45	679,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				91,07	2732
47. 4 (МС125-030201-0201)	244576С	Семена многолетних трав	кг	0,02	0,6	1317	790
47. 5 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,1	3	28	84
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,14	874
48	Е11-470119-0101	-Газоны. Прополка	м2		30	14,47	434
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0216	0,648	669,68	434

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,47	434
49	Е11-470119-0107	-Газоны обыкновенные. Выкашивание моторной косилкой за сезон 3 раза	м2		90	5,79	521
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,0067	0,603	732,02	441
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,9	441
49. 2 (МС232-060102-1901)	1761С	Газонокосилки моторные	маш.-ч	0,0049	0,441	181,25	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,888125	80
50	Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,4 х 0,4 м	шт.		10	873,92	8739
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,821	8,21	826,45	6785
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,27	826,45	223
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				700,83	7008
50. 3 (МС232-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,027	0,27	3323,86	897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	0,27	826,45	223,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,74	897
50. 4 (МС121-130803-1101)	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,15	6598,38	990
50. 5 (МС121-130804-0901)	147087С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,00017	228593,72	39
50. 6 (С125-030201-0103)	244563С	Колья	шт.	1	10	-	-
50. 7 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,1	1	28	28
50. 8 (С125-030201-9901)	268268С	Саженцы	1000 шт.	0,001	0,01	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				105,66	1057
51	-002145	-Саженцы деревьев	шт.		10	300	3000

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Е11-270401-0101	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		6,75	243,1	1641
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	0,972	688,19	669
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	0,915975	261,27	239
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				134,55	908
52. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,289575	3356,72	972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,289575	826,45	239,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				144	972
52. 4 (С121-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,05	0,3375	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
53	С121-010501-0103 в ценах I квартала 2017 года	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 1,5 Т	м3		7	1284,54	8992
54	-9137528	-Уличный тренажер ТС109 Твистер для одного"	комплект		1	125084	125084
55	-685421	-Детский качели	шт		2	58740	117480

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	4775415
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1038301
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	257975
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	88027
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	3235422
- перевозка грузов	Тенге	243717
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	678061
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	5453476
Накладные расходы II уровня	Тенге	0
ИТОГО:	Тенге	5453476
Сметная прибыль	Тенге	363033
ИТОГО по смете:	Тенге	5816509

Составил Дуйсенов С

«Утверждаю»
Аким сельского округа Теликоль

_____ А.Сарсенбаев

«___» _____ 2018 г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе : специалисты сельского округа Теликоль Г.Сапарова, У.Примбетова составили настоящий дефектный акт в том, что при визуальном осмотре центральной улицы в ауле А.Тажибаева было выявлено нижеследующие виды работы:

Центральная улица длина 700 метр ширина 1,3 метр

1. Устройство поливочный арыка вдоль тротуара - 175 м3
2. Устройство оснований из грунта – 717 м3
3. Устройство бортовых камней – 626 метр
4. Устройство ГПС толщиной 100 мм – 91 м3
5. Устройство асфальтобетона толщиной 3 см – 910 м2
6. Трубы Ф-300 мм – 24 метр
7. Устройство минисквера 20 х 10 метр – 1 шт
8. Устройство металлической ограды высотой 1,5 м – 60 метр
9. Установка калитки 1,5 х 1,2 м – 1 шт
10. Установка бортовых камней – 50 метр
11. Устройство брусчатки – 70 м2
12. Установка светильника двухрочковый типа «шар» - 8 комплект
13. Прокладка кабеля – 150 метр
14. Скамейка с урной – 4 шт
15. Газоны посев и уход – 30 м2
16. Саженцы деревья – 10 шт
17. М А Ф – 1 шт
18. Уличный тренажер – 1комплект
19. Детский качели – 2 шт

Акт составили для составления сметной документаций.

_____ Г.Сапарова

_____ У.Примбетова