«Алматы облысы Қаратал ауданы Көкпекті ауылында тартылатын газ құбыры мен газ тарату желілерін салу»
жұмыс жобасы бойынша
07.04.2023 ж. № 18-0080/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Жетісу облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Улмад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Талдықорған қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18-0080/23 от 07.04.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кокпекты Каратальского района Алматинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад»

город Талдыкорган

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кокпекты Каратальского района Алматинской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 13.01.2023 г. № 220740007691/230008/00 (8/23).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад», лицензия от 23.04.2018 г. №18008151 (I категория).

5.1. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью «SK Best Spec Stroy KZ», лицензия от 03.06.2022 г. №ГСЛ № 0000753 (I категория).
Товарищество с ограниченной ответственностью «Эгида-KZ», лицензия от 15.03.2021 г. №21012260 (II категория).
Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс-Алға LTD», лицензия от 19.06.2020 г. №12-ГСЛ 0004581 (II категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 16 августа 2021 года, утвержденное заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Алматинской области»;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ65VUA00742899 от 13 сентября 2022 года, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района»;
письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства области Жетiсу» №26-02-21/138-И от 07.09.2022 года о том, что строительно-монтажные работы запланированы на май 2023 года согласно утвержденной бюджетной 071 программе;
постановление акимата Каратальского района области Жетiсу №254 от 25 июля 2022 года о выделении ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» земельного участка на праве постоянного землепользования;
решение акимата Айтубинского сельского округа Каратальского района области Жетiсу №17 от 22 июня 2022 года о выделении ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» земельного участка;
ситуационная схема (8151-04-173/21), согласованная акимом Айтубинского сельского округа от 17 марта 2022 года, Каратальским ЛТЦ 09.08.2022 года, филиалом АО «Казахтелеком» г. Уштобе 09.08.2022 года, ТОО «Жетысу-ОблГаз» 15.09.2022 года, ГУ «Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства области Жетiсу» 20.09.2022 года, ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу», ГУ «Отел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района» 21.02.2023 года;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Алматинской области» №26-02-21/311-И от 14 марта 2023 года о том, что переход газопровода при пересечении с автомобильными дорогами и через водные преграды предусмотреть методом горизонтального наклонно-направленным бурением (ГНБ);

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный руководителем ГУ «Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства области Жетiсу» 17 марта 2023 года;

технический отчет по топографо-геодезическим работам, выполненным на объекте: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кокпекты Каратальского района Алматинской области» (договор №173/21 от 2021-08-24), выполненный в марте 2022 года ТОО «Улмад» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ №000801 от 08 июня 2007 года);

заключение об инженерно-геологических условиях по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кокпекты Каратальского района Алматинской области» (арх. №1092), выполненный ТОО «Шымкентгеология» в феврале 2022 года (государственная лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ №170009920 от 01 июня 2017 года).

Технические условия:

технические условия №103 от 16 августа 2021 года на проектирование и строительство объектов, присоединяемых к сетям газоснабжения, выданные ТОО «Жетысу-ОблГаз»;

дополнение №11 от 01 февраля 2023 года к техническим условиям №103 от 16 августа 2021 года, выданное ТОО «Жетысу-ОблГаз»;

технические условия № 01-22-08/192-И от 01.12.2022 года на прокладку газопровода вдоль автомобильной дороги областного значения, выданные ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу»;

технические условия №25-641/641 от 18.11.2022 года для электроснабжения, выданные АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района» №407 от 18 ноября 2022 года о согласовании рабочего проекта в части промышленной безопасности;

заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ26VWF00067105 от 01 июня 2022 года, выданное РГУ «Департамент экологии по Алматинской области».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: область Жетiсу, Каратальский район, с. Кокпекты.

Сейсмичность района: 7 баллов.

Сейсмичность площадки: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Газоснабжение	Жубандыкова А.Т.	KZ02VJE00042162	Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Аяпбергенова З.А.	KZ03VJE00024587	Соответствует
3	Проект организации строительства	Атибеев А.Б.	KZ96VJE00022137	Соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Омарбеков А.К.		Соответствует
5	Электроснабжение	Сериков Т.	KZ63VJE00022925	Соответствует
6	Генеральный план	Карабут Т.С.	KZ30VJE00024586	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиоло-гический раздел	Тишмаганбетов Д.С.	KZ86VJE00030077	Соответствует
8	Молниезащита	Сериков Т.	KZ63VJE00022925	Соответствует
9	Сметный раздел	Атибеев А.Б.	KZ35VJE00078428	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Потребляемый расход газа н.п. Кокпекты	м3/час	628,88	628,88
2	Газорегуляторный пункт типа ПГБ	шт.	1	1
3	Газорегуляторный пункт типа ГРПШ	шт.	2	2
4	Протяженность газопровода высокого давления из стальных труб	м	6	6
5	Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб	м	9847	9847
6	Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб	м	246	246
7	Протяженность газопровода низкого давления из стальных труб	м	8317	8317

8	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2022, 2023 годов, в том числе:	млн. тенге	433.485	358.085
	СМР	млн. тенге	327.278	273.237
	оборудование	млн. тенге	11.865	14.834
	прочие затраты	млн. тенге	93.342	70.014
	Из них			
	В ценах 2022 года	млн. тенге		19.457
	В ценах 2023 года	млн. тенге		338.628
9	Продолжительность строительства	мес.	5	4

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кокпекты Каратальского района Алматинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы облысы Қаратал ауданы Көкпекті ауылында тартылатын газ құбыры мен газ тарату желілерін салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Евтушевская Т.Н.

И.о. директора

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области



Ярмухамедова С.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области



Тишмаганбетов Д.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Омарбеков А.К.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Атибеев А.Б.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Карабут Т.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Жубандыкова А.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Аяпбергенова З.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Текеев С.Е.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Сериков Т.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области