Форма 2

Заказчик ДГУ "Санитарная СЭК области Абай КСЭК МЗРК"

Утвержден Н. Сахариев

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1454,129 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 155,800 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕМОНТА

Текущий ремонт здания УСЭК Бескарагайского района области Абай

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	--	--	--	--

		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
1	ДСЭК	Новый объект	843,39	300	--	1143,39
		Всего по главе	**843,39**	**300**	**--**	**1143,39**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**843,39**	**300**	**--**	**1143,39**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**843,39**	**300**	**--**	**1143,39**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**843,39**	**300**	**--**	**1143,39**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль 5%	42,169	--	--	42,169
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	17,711	--	--	17,711
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**903,271**	**300**	**--**	**1203,271**
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	155,799	155,799
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**974,629**	**323,7**	**155,799**	**1454,129**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Казакстан Респ., ШҚО, Өскемен қ. Мухамеджанов Т.Е. ЖК Индивидуальный предприниматель Мухамеджанов Жеке кәсіпкер ЖСН/ИИН 010106551322 Респ.Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск ИП Мухамеджанов Т.Е.

Форма 4

Наименование стройки - Текущий ремонт здания УСЭК Бескарагайского района области Абай
Шифр стройки Село Бескарагай
Наименование объекта -
Шифр объекта ДСЭК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-1
(Локальный сметный расчет)

на ПР - прочие работы

(наименование работ и затрат)

Основание: 123456-НВК

Сметная стоимость	1143,390	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	219,531	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,082	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 01.03.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Т К=2	**Монтаж электрического котла вручную с подключением**	шт	1		50000,00	--	50000	--	--	36000	92880
		СП - 8%				50000,00	--	50000	--		6880	
2	Прайс.лист ЭВН-К-24Э2 КОМБИ	**Электрокотел в сборе 24кВт 380В**	шт	1		300000,00	--	300000	--		--	300000
						--	--	--	--	300000	--	
3	Т К=2	450 50	Демонтаж штукатурки на стенах вручную	18		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
4	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	18		1014,29	7,19	18257	129	7566	8491	28888
		НР - 80%; СП - 8%				586,75	2,89	10562	52		2140	
5	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	8,5		139,37	--	1185	--	--	853	2201
		НР - 72%; СП - 8%				139,37	--	1185	--		163	
6	261-107-0831 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный**	т	0,0595		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			653,21	26,82	5552	228		1316	
8	1211-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	$м^2$	18	620,99	11,17	11178	201	2	7992	20703
		НР - 72%; СП - 8%			609,70	6,95	10975	125		1534	
9	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,1272	27311,00	--	3474	--	3474	--	3752
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
10	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,01056	7512,00	--	79	--	79	--	85
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
11	261-107-0832 РСНБ РК 2022	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,768	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
12	217-701-0103 РСНБ РК 2022	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00288	93399,00	--	269	--	269	--	291
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
13	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,384	4108,00	--	1577	--	1577	--	1703
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
14	232-201-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная одноцветная	$м^2$	24	3526,00	--	84624	--	84624	--	91394
		СП - 8%			--	--	--	--		6770	
15	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0,047	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
16	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	24	2135,13	159,46	51243	3827	12490	34737	92859
		НР - 94%; СП - 8%			1455,24	84,53	34926	2029		6878	
17	Т К=2	Демонтаж штукатурки на потолках вручную	$м^2$	8,4	450,00	--	3780	--	--	2722	7022
		СП - 8%			450,00	--	3780	--		520	
18		Радиатор электрический	шт	1	25000,00	--	25000	--	25000	--	27000
		СП - 8%			--	--	--	--		2000	
19	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	10	3949,00	--	39490	--	39490	--	42649
		СП - 8%			--	--	--	--		3159	
20	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	10	3633,00	--	36330	--	36330	--	39236
		СП - 8%			--	--	--	--		2906	
21	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	20	508,00	--	10160	--	10160	--	10973
		СП - 8%			--	--	--	--		813	
22	223-503-0301 РСНБ РК 2022	Нащельник деревянный	м	50	202,00	--	10100	--	10100	--	10908
		СП - 8%			--	--	--	--		808	
23	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах	$м^2$	20	5798,75	84,97	115975	1699	14960	69081	199860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%, СП - 8%			4965,78	40,07	99316	801		14804	
24	223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	$м^2$	2	70933,00	–	141866	–	141866	–	153215
		СП - 8%			–	–	–	–		11349	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1143390**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				216296				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6242			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3235			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						393071		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						300000		
		- Накладные расходы	тенге							165309	
		- Сметная прибыль	тенге							62472	

Составил Мухамеджанов Т.Е.

Проверил

Казакстан Респ., ВКО, г. Өскемен қ. Мухамеджанов Т.Е. ЖК Индивидуальный предприниматель Мухамеджанов Жеке кәсіпкер ЖСН/ИИН 010106551322 Респ.Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск ИП Мухамеджанов Т.Е.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Текущий ремонт здания УСЭК Бескарагайского района области Абай

Объект номер - ДСЭК

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-2-1

на ПР - прочие работы

Наименование объекта -

Основание: 123456-НВК

Составлен в ценах на 01.03.2023г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	47,978	2070 --	- --	- -	99314
2	20160Т	003-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,4704	1891 --	- --	- -	34928
3	20527Т	009-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,8032	1891 --	- --	- -	10974
4	20167Т	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,9176	2148 --	- --	- -	10563
5	20155Т	003-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,2079	1731 --	- --	- -	5553
6	20520Т	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,7106	1667 --	- --	- -	1185
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				--	**216296**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**81,0877**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
7	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,46935	2201,8 --	- --	- -	(3235)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 72,9506% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
8	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,941359	3201 --	- --	1992 1875,19	3013
9	2509С	331-101-01Q1 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3247	4745 --	- --	2379 772,46	1541
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,4732% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
10	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,108764	7733 --	- --	3399 369,69	841
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,5762% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
11	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,091584	7864 --	- --	2379 217,88	720
12	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,38336	19 --	- --	- -	45
13	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	2,3408	13 --	- --	- -	30
14	3404С	313-401-0301 РСНБ РК 2022	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,175536	156 --	- --	- -	27
15	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,817207	24 --	- --	- -	20
16	1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,16352	28 --	- --	- -	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**3235**	**6242**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 76,9096% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
17	287748С	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	2	70933 --	70032 --	- -	141866
18	287773С	232-201-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная одноцветная	$м^2$	24	3526 --	3408 --	- -	84624
19	271954С	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	10	3949 --	3899 --	- -	39490
20	271969С	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	10	3633 --	3589 --	- -	36330
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,9586% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
21		С	Радиатор электрический	шт	1	25000 --	- --	- -	25000
22	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8,414	1609 --	1588 --	- -	13538
23	271953С	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	20	508 --	501 --	- -	10160
24	248394С	223-503-0301 РСНБ РК 2022	Нащельник деревянный	м	50	202 --	199 --	- -	10100
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 8,1318% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
25	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,312	28444 --	19196 --	- -	8875
26	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	49,482	137	133	-	6779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
27	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,1734	29261	20000	-	5074
						--	--	-	
28	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2022	Опилки древесные	$м^3$	0,7344	4882	4520	-	3585
						--	--	-	
29	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,1272	27311	22888	-	3474
						--	--	-	
30	315998С	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,384	4108	4059	-	1577
						--	--	-	
31	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0086	165331	162723	-	1422
						--	--	-	
32	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,106	288	281	-	607
						--	--	-	
33	315959С	217-701-0103 РСНБ РК 2022	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00288	93399	90402	-	269
						--	--	-	
34	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,45	398	388	-	179
						--	--	-	
35	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,01056	7512	7255	-	79
						--	--	-	
36	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,2845	33	33	-	42
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0144	112 --	112 --	- -	2
38	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2022	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,768	0 --	- --	- -	-
39	295913С	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0,1065	0 --	- --	- -	-
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				--	**393071**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
40		ТПрайс.лист ЭВН-К-24Э2 КОМБИ	Электрокотел в сборе 24кВт 380В	шт	1	300000 --	300000 --	- -	300000
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				--	**300000**
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
41		ЕН5.0,8) К=2	#450###50	Демонтаж штукатурк и на стенах вручную	18	0 --	- --	- -	-
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				--	--

Составил Мухамеджанов Т.Е.

Проверил

Казакстан Респ., ШҚО, Өскемен қ. Мухамеджанов Т.Е. ЖК Индивидуальный предприниматель Мухамеджанов Жеке кәсіпкер 010106551322 Мухамеджанов Т.Е. ШҚО, г.Усть-Каменогорск