«Қызылорда – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автомобиль жолын реконструкциялау, 433-946 км «Жезқазған – Қарағанды» учаскесі. 733-783 км учаске (755-783 км 1-іске қосу)»

жұмыс жобасы бойынша

24.07.2023 ж. № 01-0303/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының Қарағанды облыстық филиалы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Каздорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 01-0303/23 от 24.07.2023 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ», участок «Жезказган-Караганды» 433-946 км. Участок км 733-783 (1 пусковой км 755-783)»

ЗАКАЗЧИК:
Карагандинский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Каздорпроект"

город Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ», участок «Жезказган-Караганды» 433-946 км. Участок км 733-783 (1 пусковой км 755-783)».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 04.05.2023 г. № 01-0734

4. ЗАКАЗЧИК: Карагандинский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каздорпроект", лицензия от 21.11.2019 г. №000131 (I категория).

ГИП – Сидоров С.В. (приказ № 8/1-п от 01 февраля 2022 года).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
техническое задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 14 января 2022 года, дополнения к заданию от 21 июня 2022 года № 1 и от 17 июня 2023 года № 2;
архитектурно-планировочное задание на проектирование, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жанааркинского района» от 05 апреля 2023 года № KZ17VUA00868408;
акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 49,0206 га от 18 ноября 2014 года, кадастровый номер земельного участка 09-104-006-059;
акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 21,1223 га от 13 ноября 2014 года, кадастровый номер земельного участка 09-104-014-177;
акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 18,9130 га от 04 ноября 2014 года, кадастровый номер земельного участка 09-104-013-499;
акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 33,2887 га от 18 ноября 2014 года, кадастровый номер земельного участка 09-104-014-178;
акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 4,6949 га от 17 ноября 2014 года, кадастровый номер земельного участка 09-104-013-500;
акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 3,4662 га от 18 ноября 2014 года, кадастровый номер земельного участка 09-104-014-179;
заключение земельной комиссии Жанааркинского района от 15 февраля 2023 года № 4 о предоставление права на временный отвод земельных участков площадью 288,093 га и 27,1 га;
постановление акимата Жанааркинского района Карагандинской области от 21 января 2005 года № 18 «О предоставлении ГУ «Управление строительства автомобильных дорог и инфраструктурного комплекса Карагандинской области» права постоянного землепользования на участки автомобильной дороги «Кызылорда – Павлодар» на территории Жанааркинского района» общей площадью 607,5857 га;

распоряжение акимата Жанааркинского района 09 июня 2023 года № 35 нқ «О предоставлении права постоянного землепользования РГУ «Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК» для строительства и ремонта участка автомобильной дороги» на земельном участке площадью 288,093 га;

постановление акимата Жанааркинского района от 15 апреля 2022 года № KZ47VBM01705519 «О выдачи разрешения ТОО «Каздорпроект» на проведение изыскательских работ»;

дефектная ведомость существующих водопроводных труб, утвержденная заказчиком от 10 мая 2022 года;

дефектная ведомость существующей дорожной одежды, утвержденная заказчиком от 10 мая 2022 года;

дефектная ведомость существующие элементы обустройства, утвержденная заказчиком от 10 мая 2022 года;

дефектная ведомость на мост через реку Сарысу на км 777+485, утвержденная заказчиком от 19 мая 2022 года;

письмо акимата Жанаркинского района Карагандинской области от 26 сентября 2022 года № 3Т-2022-02322169 об источниках забора питьевой воды и наличии полигонов ТБО;

письмо акимата Бидаикского района Карагандинской области от 06 октября 2022 года № 21-2.2/162 об источниках забора питьевой воды и наличии полигонов ТБО;

письмо заказчика от 30 января 2023 года № 24-01/24-03/124-И о финансировании объекта и сроке начала строительства;

письмо заказчика от 20 февраля 2023 года № 24-01/24-03/218-И об уровне ответственности;

протокол научно-технического совета Комитета автомобильных дорог МИИР РК от 23 ноября 2022 года;

протокол предварительных общественных слушаний рабочего проекта от 17 ноября 2022 года;

письмо РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» от 08 июля 2022 года № 3Т-2022-01913475 об установке сетчатого ограждения вдоль проектируемой дороги;

письмо РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» от 08 июля 2022 года № 3Т-2022-01913475 о установке сетчатого ограждения вдоль проектируемой автомобильной дороги;

письмо Жанааркинского районного отдела регистраций и земельного кадастра Филиала Некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по области Улытау исх. № 18-4-28/250 от 26.09.2022 года об отсутствии сибиреязвенных захоронений и очагов сибирской язвы в радиусе 1000 метров от проектируемого объекта;

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком Карагандинским областным филиалом АО «НК «КазАвтоЖол» от 10 июля 2023 года;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ТОО «Каздорпроект» в апреле-мае 2022 года, арх. № 135/1 (государственная лицензия от 21 ноября 2019 года ГСЛ № 000131);

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненным ТОО «Каздорпроект» в марте-мае 2022 года, арх. № 135/3 (государственная лицензия от 21 ноября 2019 года ГСЛ № 000131);

отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям, выполненным ТОО «Каздорпроект» в апреле-мае 2022 года, арх. № 135/2;

отчет по техническому обследованию дорожной одежды, выполненный в мае 2022 года ТОО «Каздорпроект» (свидетельство об аккредитации № KZ91VWC00065693 срок действия свидетельства до 04 апреля 2024 года, эксперт Сидоров С.В. № KZ11VJE00025122);

отчет по техническому обследованию искусственных сооружений, выполненный в мае 2022 года ТОО «Каздорпроект» (свидетельство об аккредитации № KZ91VWC00065693 срок действия свидетельства до 04 апреля 2024 года, эксперт Сидоров С.В. № KZ11VJE00025122);

отчет по техническому обследованию обустройства, выполненный в мае 2022 года ТОО «Каздорпроект» (свидетельство об аккредитации № KZ91VWC00065693 срок действия свидетельства до 04 апреля 2024 года, эксперт Сидоров С.В. № KZ11VJE00025122);

отчет по техническому обследованию моста через реку Сарысу на км 777+485, выполненный в мае 2022 года ТОО «Каздорпроект» (свидетельство об аккредитации № KZ91VWC00065693 срок действия свидетельства до 04 апреля 2024 года, эксперт Сидоров С.В. № KZ11VJE00025122).

Технические условия:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района области Ұлытау» от 03 февраля 2023 года № 06-2/36 на проектирование пересечении существующего Водовода, нового водовода и линии электропередач;

АО «Жезказганская РЭК» от 14 февраля 2023 года № 05-467 на защиту и переустройства ВЛ-35 кВ «Оросительная-Актойляк»;

АО «Жезказганская РЭК» от 16 февраля 2023 года № 05-480 на защиту и переустройства ВЛ-35 кВ «Жана-Арка-Актойляк»;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района области Ұлытау» от 28 февраля 2023 года № 06-2/63, № 06-2/64, № 06-2/65, № 06-2/66 на подключение к сетям электроснабжения;

АО «Казахтелеком» от 01 ноября 2022 года № 02-2364-11/2022 для защиты и переустройства сети;

ТОО «TNS-Plus» от 15 декабря 2022 года № 2495 на пересечение ВОЛС;

«Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия» от 14 ноября 2022 года №250 о переходах для диких животных на участке км 755-783.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» - согласование рабочего проекта от 11 апреля 2023 года № 24-01/24-03/418-И;

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жанааркинского района области Ұлытау» - согласование рабочего проекта от 25 апреля 2023 года № 03-1/2-40;

АО «Жезказганская РЭК» - согласования рабочего проекта от 10 марта 2023 года №05-663;

ГУ «Департамент полиции области Ұлытау» МВД РК - согласование рабочего проекта от 27 февраля 2023 года № 5/1-12/1/1414;

Комитет административной полиции МВД РК – согласование рабочего проекта от 29 марта 2023 года № 5-5-5-72/ЗТ-К-351;

РГУ «Нура-Сарысуская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства комитета рыбного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» – согласование проекта от 10 мая 2023 № 30.6-02-10/371-и;

РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам» – согласование рабочего проекта от 26 июня 2023 года № KZ11VRC00016647;

ТОО «Археологическая экспедиция» – заключение археологической экспертизы по выявлению объектов историко-культурного наследия от 12 октября 2022 года № АЕС-377;

КГУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия» управления культуры, архивов и документации Карагандинской области – согласование заключения археологической экспертизы от 12 октября 2022 года № АЕС-377, письмо от 18 октября 2022 года № 85/1-24;

Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» - согласование схемы и ведомости источников получения и способов транспортировки основных строительных материалов, изделий и конструкций от 04 апреля 2023 года;

Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» – согласование ведомости интенсивности движения и состава транспортного потока от 23 ноября 2022 года;

ГУ «Аппарат акима Бидаикского сельского округа Жанааркинского района» - согласование плана трассы от 03 февраля 2023 года (на чертеже).

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Участок трассы расположен на территории Жанааркинского района Улытауской области.

Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Основные проектные решения приняты в соответствии с архитектурно-планировочным заданием, заданием на проектирование и техническими условиями на устройство инженерных коммуникаций.

В соответствии с дополнением к заданию на проектирование от 17 июня 2023 года № 2 строительство предусмотрено в 2 пусковых комплекса.

1 пусковой – строительство дороги на участке км 755-783;

2 пусковой – строительство дороги на участке км 733-755;

В настоящем заключении рассмотрен рабочий проект 1-го пускового комплекса.

Соответствие разделов рабочего проекта внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует

3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Жоламан А.Ж.		Соответствует
4	Переустройство электротехнических коммуникаций и сетей связи, освещение	Сапарова А.С.	KZ95VJE00049315	Соответствует
5	Переустройство сетей водопровода и канализации	Ехласов А.С.	KZ33VJE00063914	Соответствует
6	Обустройство дороги, организация движения	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
7	Наружные слаботочные сети	Никифорова Л.Г.	KZ62VJE00044186	Соответствует
8	Мостовые сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
9	Конструктивные решения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
10	Искусственные сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
11	Дорожная часть	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
12	Организация строительства	Баймамырова Г.Р.	KZ20VJE00034272	Соответствует
13	Наружное освещение	Сапарова А.С.	KZ95VJE00049315	Соответствует
14	Сметный раздел	Баймамырова Г.Р.	KZ20VJE00034272	Соответствует
15	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сансызбаев Е.И.	KZ35VJE00030510	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесёнными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели 1 пускового комплекса

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина трассы: левая ось правая ось	км	 28,177 28,257	 28,177 28,257
2	Категория автодороги	-	I-б	I-б
3	Количество полос движения	шт.	2х2	2х2
4	Ширина полосы движения	м	3,75	3,75
5	Ширина земляного полотна	м	2х15,0	2х15,0
6	Тип дорожной одежды		капитальный, нежесткого типа	
7	Вид покрытия		полимер-ЩМА 20	
8	Схема моста	м	4х24	4х24
9	Длина путепровода	м	21,1	21,1
10	Схема путепровода	м	1х15	1х15
11	Габариты путепровода	м	Г-11,5+2х0,75	Г-11,5+2х0,75
12	Длина мостового перехода	м	102,85	102,85
13	Габариты мостового сооружения	п.м.	Г-11,5+2х0,75	Г-11,5+2х0,75
14	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023-2026 года, всего, в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	 60 807,319 53 155,265 37,238 7 614,816	 59 215,221 51 743,559 37,163 7 434,499
15	Из них: 2023 год (в том числе ПИР и экспертиза) 2024 год 2025 год 2026 год	млн. тенге	 - - - -	 2 914,337 14 364,162 29 761,054 12 175,668
16	Продолжительность строительства	месяц	31	31

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ», участок «Жезказган-Караганды» 433-946 км. Участок км 733-783 (1 пусковой км 755-783)» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қызылорда – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автомобиль жолын реконструкциялау, 433-946 км «Жезқазған – Қарағанды» учаскесі. 733-783 км учаске (755-783 км 1-іске қосу)» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

И.о. генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Жоламан А.Ж.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Баймамырова Г.Р.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Сансызбаев Е.И.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ехласов А.С.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Никифорова Л.Г.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Сапарова А.С.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Кашкимбаев А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Жармаханов Б.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"