Заказчик

**Утвержден**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 9354,061 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1002,221 тыс.тнг.

*(ссылка на документ об утверждении)*

"___" _____ 20___г.

# СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Ремонт кровли Атырауской областной больницы №2"

*(наименование стройки)*

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства** | | | | |
| | | **Всего по главе** | -- | -- | -- | -- |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| 1 | 154-2023-1 | "Ремонт кровли инфекционной больницы №2" | 7242,703 | -- | -- | 7242,703 |
| | | **Всего по главе** | **7242,703** | -- | -- | **7242,703** |
| | | **Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения** | | | | |
| | | **Всего по главе** | -- | -- | -- | -- |
| | | **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | |
| | | **Всего по главе** | -- | -- | -- | -- |
| | | **Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи** | | | | |
| | | **Всего по главе** | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | |
| | | **Всего по главе** | -- | -- | -- | -- |
| | | **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | |
| | | **Всего по главе** | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **7242,703** | -- | -- | **7242,703** |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | |
| 2 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,5% | 108,641 | -- | -- | 108,641 |
| | | **Всего по главе** | **108,641** | -- | -- | **108,641** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **7351,344** | -- | -- | **7351,344** |
| | | **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5% | 110,27 | -- | -- | 110,27 |
| | | **Всего по главе** | **110,27** | -- | -- | **110,27** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **7461,614** | -- | -- | **7461,614** |
| 4 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 149,232 | -- | -- | 149,232 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **7610,846** | -- | -- | **7610,846** |
| 5 | Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0973603 | 8351,84 | -- | -- | 8351,84 |
| 6 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | 1002,221 | 1002,221 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **8351,84** | -- | **1002,221** | **9354,061** |

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Наименование стройки - "Ремонт кровли Атырауской областной больницы №2"
Наименование объекта - "Ремонт кровли Атырауской областной больницы №2"

# ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1

Основание:

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость, тыс. тенге | 7242,703 |
| Сметная заработная плата, тыс. тенге | 568,06 |
| Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч | ,432 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **1146-0401-0701 РСНБ РК 2015** | **Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка** | **м2** | **820,0000** | | **162,92** | **133594** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(2=1107) | чел-ч | 0,1438 | 117,916 | 1107,00 | 130536 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **159,19** | **130536** |
| 1. 2 | 3105-0402-0303 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,0622 | 51,004 | 60,00 | 3060 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,73** | **3059** |
| | | Накладные расходы | % | 84 | | 133,72 | 109650 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 23,73 | 19460 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **320,37** | **262704** |
| **2** | **1112-0101-1602 РСНБ РК 2015** | **Основания из бетона или цементно-песчаной стяжки. Огрунтовка готовой эмульсией битумной** | **м2 кровли** | **820,0000** | | **322,15** | **264163** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(3,2=1374) | чел-ч | 0,028 | 22,96 | 1374,00 | 31545 |
| 2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,328 | 1576,22 | 517 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **39,10** | **32062** |
| 2. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,328 | 3216,00 | 1055 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,328 | 1580,00 | 518 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,29** | **1058** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 4 | 216-201-0802 РСНБ РК 2015 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ | т | 0,00045 | 0,369 | 627541,00 | 231563 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **282,39** | **231560** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 35,97 | 29497 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28,65 | 23493 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **386,77** | **317153** |
| **3** | **1112-0101-0212 РСНБ РК 2015** | **Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство** | **м2 кровли** | **820,0000** | | **395,75** | **324515** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(3,2=1374) | чел-ч | 0,1237 | 101,434 | 1374,00 | 139367 |
| 3. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0032 | 2,624 | 1890,63 | 4961 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **176,01** | **144328** |
| 3. 3 | 3106-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин | маш.-ч | 0,0021 | 1,722 | 115,00 | 198 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 3. 4 | 3105-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 10 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,492 | 6664,00 | 3279 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0006 | 0,492 | 1580,00 | 777 |
| 3. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,082 | 2506,00 | 205 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0001 | 0,082 | 1323,00 | 108 |
| 3. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0015 | 1,23 | 5320,00 | 6544 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0015 | 1,23 | 2257,00 | 2776 |
| 3. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,82 | 3216,00 | 2637 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,82 | 1580,00 | 1296 |
| 3. 8 | 3204-0108-0501 РСНБ РК 2015 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,0479 | 39,278 | 4,00 | 157 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **15,88** | **13022** |
| 3. 9 | 235-201-0101 РСНБ РК 2015 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 0,24 | 196,8 | 473,00 | 93086 |
| 3.10 | 217-605-0104 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,63 | 516,6 | 153,00 | 79040 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **209,91** | **172126** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 161,93 | 132782 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 44,61 | 36584 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **602,29** | **493881** |
| **4** | **235-103-0412 РСНБ РК 2015** | **Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-5,8** | **м2** | **1640,0000** | | **2346,00** | **3847440** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 187,68 | 307795 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2533,68** | **4155235** |
| **5** | **1112-0101-0408 РСНБ РК 2015** | **Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком** | **м примыканий** | **217,0000** | | **2612,59** | **566932** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(3,1=1348) | чел-ч | 0,4508 | 97,8236 | 1348,00 | 131867 |
| 5. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0045 | 0,9765 | 1813,62 | 1771 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **615,84** | **133638** |
| 5. 3 | 3105-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 10 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,2821 | 6664,00 | 1880 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,2821 | 1580,00 | 446 |
| 5. 4 | 3403-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,063 | 13,671 | 32,00 | 437 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 5. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0004 | 0,0868 | 2506,00 | 218 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0868 | 1323,00 | 115 |
| 5. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,3689 | 5320,00 | 1963 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,3689 | 2257,00 | 833 |
| 5. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,2387 | 3216,00 | 768 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,2387 | 1580,00 | 377 |
| 5. 8 | 3204-0108-0501 РСНБ РК 2015 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,0624 | 13,5408 | 4,00 | 54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 5. 9 | 3403-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,018 | 3,906 | 240,00 | 937 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 5.10 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,082 | 17,794 | 19,00 | 338 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,39** | **6595** |
| 5.11 | 212-401-0104 РСНБ РК 2015 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,0051 | 1,1067 | 29542,00 | 32694 |
| 5.12 | 235-201-0101 РСНБ РК 2015 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 0,24 | 52,08 | 473,00 | 24634 |
| 5.13 | 261-107-0991 РСНБ РК 2015 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм | шт. | 1,66 | 360,22 | 4,00 | 1441 |
| 5.14 | 217-605-0104 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,59 | 128,03 | 153,00 | 19589 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.15 | 214-105-0102 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,002 | 0,434 | 700886,00 | 304185 |
| 5.16 | 214-208-0102 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,00013 | 0,0282 | 469545,00 | 13246 |
| 5.17 | 261-105-0507 РСНБ РК 2015 | Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83 | кг | 0,067 | 14,539 | 2248,00 | 32684 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1974,52** | **428470** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 566,57 | 122946 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 254,33 | 55190 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3433,50** | **745069** |
| **6** | **235-103-0412 РСНБ РК 2015** | **Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-5,8** | **м2** | **282,0000** | | **2346,00** | **661572** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 187,68 | 52926 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2533,68** | **714498** |
| **7** | **1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19** | **Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | **м примыканий** | **217,0000** | | **719,21** | **156069** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(3,5=1452) | чел-ч | 0,4025 | 87,3425 | 1452,00 | 126821 |
| 7. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0015 | 0,3255 | 2073,73 | 675 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **587,54** | **127496** |
| 7. 3 | 3403-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,063 | 13,671 | 32,00 | 437 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7. 4 | 3403-0302-0501 РСНБ РК 2015 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,054 | 11,718 | 16,00 | 187 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,2387 | 5320,00 | 1270 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,2387 | 2257,00 | 539 |
| 7. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0868 | 3216,00 | 279 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0868 | 1580,00 | 137 |
| 7. 7 | 3403-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,015 | 3,255 | 240,00 | 781 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7. 8 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,127 | 27,559 | 19,00 | 524 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,03** | **3479** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 9 | 261-105-0601 РСНБ РК 2015 | Герметик силиконовый, 310 мл | шт. | 0,07 | 15,19 | 952.00 | 14461 |
| 7.10 | 261-107-0991 РСНБ РК 2015 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм | шт. | 2,02 | 438,34 | 4.00 | 1753 |
| 7.11 | 236-202-1012 РСНБ РК 2015 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 0,01 | 2,17 | 1090.00 | 2365 |
| 7.12 | 217-106-0102 РСНБ РК 2015 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 0,03264 | 7,0829 | 1015.00 | 7189 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **118,75** | **25769** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 540,54 | 117296 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 100,78 | 21869 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1360,53** | **295235** |
| **8** | **214-204-0105 РСНБ РК 2015** | **Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм** | **м2** | **87,5000** | | **2740,00** | **239750** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 219,20 | 19180 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2959,20** | **258930** |

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

| | | |
|---|---|---|
| Итого прямые затраты: | Тенге | **6194035** |
| в том числе: | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | **560136** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | **27213** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | **7924** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | **5606688** |
| - перевозка грузов | Тенге | **0** |
| - оборудование | Тенге | **0** |
| Накладные расходы | Тенге | **512171** |
| ИТОГО: | Тенге | **6706206** |
| Сметная прибыль | Тенге | **536497** |
| ИТОГО по смете: | Тенге | **7242703** |