«Түркістан – Шәуілдір автомобиль жолын реконструкциялау. II-кезек (ПК114+00 - ПК291+00)»

Жұмыс жобасы бойынша

21.02.2023 ж. № 19-0076/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Улмад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0076/23 от 21.02.2023 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция автомобильной дороги Туркестан-Шаульдер. II-очередь (ПК114+00 - ПК291+00)»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция автомобильной дороги Туркестан-Шаульдер. II-очередь (ПК114+00 - ПК291+00)».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 15.12.2022 г. № 01-2276.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад», лицензия от 23.04.2018 г. №18008151 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заместителем руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» от 07.07.2022 года;

архитектурно-планировочное задание KZ 41VUA00093431 от 09.08.2019 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Кентау»;

постановление акимата Отырарского района №229 от 09.07.2019 года о разрешении на реконструкцию автомобильной дороги Туркестан-Шаульдер. II-очередь (ПК114+00 - ПК291+00)» и проектно-сметные документации;

акт на право постоянного землепользования №304028002 от 28.11.2014 года. выданный Кентауским городским земельно-кадастровым отделением;

техническое заключение по обследованию автомобильной дороги Туркестан-Шаульдер (70 км) (4-очередь) №70 от 27.07.2020 года, выполненное ТОО «Улмад». Свидетельство об аккредитации № KZ27VWC00016405 от 20.09.2021 года;

акт технического обследования автомобильной дороги Туркестан-Шаульдер. II-очередь (ПК114+00 - ПК291+00), утвержденное заместителем руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» от 22.06.2021 года;

письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» №29-08-08/2110 от 18.11.2022 года о том, что финансирование реконструкции автомобильной дороги Туркестан-Шаульдер. II-очередь (ПК114+00 - ПК291+00)» предусмотрено по программе 002 «Развитие инфраструктуры транспорта» из областного бюджета. Начало реконструкции автомобильной дороги запланировано на второй квартал 2023 года;

отчет об инженерно-геологических условиях, выполненный ТОО «Шымкентгеология» в сентябре 2021 года. Лицензия ГСЛ №170009920 от 01.06.2017 года;

топографическая съемка, выполненная ТОО «Улмад» в 2021 году. Масштаб 1:1000. Лицензия ГСЛ №000801 от 08.06.2007 года.

Технические условия:

нет

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

Конструкция дорожной одежды и земляного полотна автомобильной дороги, согласованный заместителем руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Отырарский р-н, Существующая дорога проходит по населенным пунктам Туркестан, Баялдыр, Шаульдер.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Бердибеков С.И.	KZ08VJE00023236	Соответствует
3	Автодороги	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
4	Проект организации строительства	Давыдова А.П.	KZ89VJE00023233	Соответствует
5	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Исламұлы А.	KZ28VJE00029763	Соответствует
7	Сметный раздел	Давыдова А.П.	KZ89VJE00023233	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категории дороги		I-б	I-б

2	Тип дорожной одежды		Капитальный	Капитальный
3	Схема мостового сооружения		1х24	1х24
4	Дорожное покрытие		Плотный мелкозернистый асфальтобетон	Плотный мелкозернистый асфальтобетон
5	Строительная длина	км.	17,70	17,70
6	Мостовые сооружения	шт.	2	2
7	Количество полос движения	шт.	4	4
8	Ширина полосы движения	м.	3,75	3,75
9				
10	Ширина земляного полотна подходов	м.	27,5	27,5
11	Ширина земляного полотна	м.	27,5	27,5
12	Ширина проезжей части	м.	2х3,75	2х3,75
16	Габариты мостового сооружения	п.м.	Г-(9,5+3,0+9,5) +2х0,75	Г-(9,5+3,0+9,5)+2х 0,75
13	Длина мостового сооружения	м.	30.1	30.1
14	Длина подходов	м.	2х8,0	2х8,0
15	Дорожное покрытие на подходах к мосту	.	Мелкозернистый асфальтобетон	Мелкозернистый асфальтобетон
16	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	16268,763	18999,632
16.1	СМР	млн. тенге	14004,436	16500,048
16.2	прочие затраты	млн. тенге	2264.327	2499,584
17	В ценах по годам строительства			
17.1	В ценах 2022 года (ПИР и Экспертиза)	млн. тенге	91,037	85,640
17.2	В ценах 2023 года	млн. тенге	7785,801	7247,177
17.3	В ценах 2024 года	млн. тенге	8391,925	11666,815
18	Продолжительность строительства	мес.	18	18

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений РП «Реконструкция автомобильной дороги Туркестан-Шаульдер. II-очередь (ПК114+00 - ПК291+00)» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан – Шәуілдір автомобиль жолын реконструкциялау. II-кезек (ПК114+00 - ПК291+00)» ЖЖ Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исламұлы А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Давыдова А.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Бердибеков С.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону