Пояснительная записка

К сводному сметному расчету, сметному расчету по объекту:

Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г.Атырау, улица Николая Неверева, 36.

Сметная документация составлена согласно Общего положения по применению единичных цен на строительно- монтажные работы . по приказу № 223-нк от 01.12.2022 года
Сметная документация составлена в ценах 3 квартала 2023 года

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,1% согласно НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.36.

Сметная прибыль 5% согласно НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2.

Непредвиденные работы и затраты-3% согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а).

НДС-12% -Решение Правительства.

Технадзор принят согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30.

Авторский надзор принят согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30.

Сметная документация выполнена автоматический привязкой с помощью ЭВМ и программного комплекса АВС-4(редакция 2023.7 от 07.07.2023г.)район 6.01 г.Атырау.

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 119108,632 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 12761,639 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г.Атырау, улица Николая Неверева, 36

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	--	--
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	100	100
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**100**	**100**
Часть II. Строительство						
Глава 1. Подготовка территории строительства						
4	1-01-01-01	Демонтажные работы	6832,803	--	--	6832,803
		Всего по главе	**6832,803**	**--**	**--**	**6832,803**
Глава 2. Основные объекты строительства						
5	2-01-01-01	Общестроительные работы	81717,045	--	--	81717,045
		Всего по главе	**81717,045**	**--**	**--**	**81717,045**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						

6	4-01-01-01	Наружное освещение	2521,457	--	--	2521,457
		Всего по главе	**2521,457**	**--**	**--**	**2521,457**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**91071,305**	**--**	**--**	**91071,305**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
7	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.36	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,1%	4644,637	--	--	4644,637
		Итого по главе 8	**4644,637**	**--**	**--**	**4644,637**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**95715,942**	**--**	**--**	**95715,942**
8	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	4785,797	--	--	4785,797
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	2871,478	--	--	2871,478
		Итого по части II в сметных ценах:	**103373,217**	**--**	**--**	**103373,217**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1:	**103373,217**	**--**	**--**	**103373,217**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 103373,217х0,46% = 475,517	--	--	475,517	475,517
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2023 г. - 475,517.1 = 475,517	--	--	475,517	475,517
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**475,517**	**475,517**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 103373,217х0,8.2,9% = 2398,259	--	--	2398,259	2398,259
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2023 г. - 2398,259.1 = 2398,259	--	--	2398,259	2398,259

		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**2398,259**	**2398,259**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**2873,776**	**2873,776**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**2873,776**	**2873,776**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**103373,217**	**--**	**2973,776**	**106346,993**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2023 г.	**103373,217**	**--**	**2973,776**	**106346,993**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%	--	--	12761,639	12761,639
		Всего по сводному сметному расчету	**103373,217**	**--**	**15735,415**	**119108,632**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г.Атырау, улица Николая Неверева, 36
Шифр стройки К14-2023

Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 1-01-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы
(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	**6832,803**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	6227,774	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,522	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6832803**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6039866
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2985968*
		машины и механизмы	тенге			677190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*187908*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			110871
		перевозки	тенге			4877
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1522		
1	**1203-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м^3 кладки**	**18,9**	**97520**	**1843128**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			83172,00	1571951
		в том числе оплата труда рабочих			41045,00	775751
1.1.1	009-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	425,54295	3694,00	1571956
1.2		машины и механизмы			14348,00	271177
		в том числе оплата труда машинистов			4557,00	86127

1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	27,54675	8185,00	225470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*27,54675*	*2681,00*	*73853*
1.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,20544	12776,00	40953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,20544*	*3829,00*	*12274*
1.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	55,0935	86,00	4738
2	**1211-0103-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов**	**$м^2$**	**825**	**1766**	**1456950**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			1755,00	1447875
		в том числе оплата труда рабочих			867,00	715275
2.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	312,4275	4636,00	1448414
2.2		материалы, изделия и конструкции			11,00	9075
2.2.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,2475	36152,00	8948
2.2.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0825	33,00	3
3	**1219-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Очистка кровли существующего дома от мусора и грязи**	**т**	**3**	**8644**	**25932**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			8644,00	25932
		в том числе оплата труда рабочих			4267,00	12801
3.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,8154	3805,00	25933
4	**1206-0101-1001** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**9,45**	**1519**	**14355**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			1519,00	14355
		в том числе оплата труда рабочих			749,00	7078
4.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,63447	3951,00	14360
5	**1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**3**	**8718**	**26154**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			8361,00	25083
		в том числе оплата труда рабочих			4127,00	12381
5.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,2337	4024,00	25084
5.2		машины и механизмы			357,00	1071
		в том числе оплата труда машинистов			113,00	339
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,126246	8327,00	1051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,126246*	*2681,00*	*338*

1	2	3	4	5	6	7
5.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,252174	86,00	22
6	**1206-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Переплеты оконные неостекленные. Снятие**	**$м^2$**	**4,875**	**1441**	**7025**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			1410,00	6874
		в том числе оплата труда рабочих			696,00	3393
6.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,7082	4024,00	6874
6.2		машины и механизмы			31,00	152
		в том числе оплата труда машинистов			11,00	54
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,024804	6044,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,024804*	*2244,00*	*56*
7	**1206-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**3**	**5869**	**17607**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			5693,00	17079
		в том числе оплата труда рабочих			2810,00	8430
7.1.1	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,0935	4172,00	17078
7.2		машины и механизмы			176,00	528
		в том числе оплата труда машинистов			58,00	174
7.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02226	6044,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02226*	*2244,00*	*50*
7.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,04611	8327,00	384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04611*	*2681,00*	*124*
7.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,091902	86,00	8
8	**6104-0601-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=0,8***	**Демонтаж плит балконов и козырьков**	**шт.**	**3**	**18699**	**56097**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			12237,00	36711
		в том числе оплата труда рабочих			6092,00	18276
8.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,8169	5385,00	36709
8.2		машины и механизмы			6462,00	19386
		в том числе оплата труда машинистов			1276,00	3828
8.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,4256	13528,00	19286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4256*	*2681,00*	*3822*
8.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,308448	258,00	80
8.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0023328	8224,00	19

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0023328*	*2681,00*	*6*
		Кровля				
9	**6106-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Демонтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**$м^2$ покрытия**	**998**	**1351**	**1348298**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			962,00	960076
		в том числе оплата труда рабочих			479,00	478042
9.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	204,9892	4684,00	960169
9.2		машины и механизмы			287,00	286426
		в том числе оплата труда машинистов			74,00	73852
9.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,2071808	427,00	515
9.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	6,6394944	37,00	246
9.2.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	18,1831608	16,00	291
9.2.4	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	15,9196968	14953,00	238047
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15,9196968*	*3829,00*	*60957*
9.2.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,248981	22733,00	5660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,248981*	*4576,00*	*1139*
9.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,1508976	231,00	35
9.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,5844248	12776,00	20243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5844248*	*3829,00*	*6067*
9.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,4143616	8224,00	19856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4143616*	*2681,00*	*6473*
9.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	12,6753984	96,00	1217
9.3		материалы, изделия и конструкции			102,00	101796
9.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,07984	10602,00	846
9.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,05489	1100829,00	60425
9.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,006487	116869,00	758
9.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,010978	1510113,00	16578
9.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	6,986	366,00	2557
9.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,0958	153,00	321
9.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0023453	760526,00	1784

1	2	3	4	5	6	7
9.3.8	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0004491	1054789,00	474
9.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,0439	2284,00	6952
9.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,1996	2146,00	428
9.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0148203	598418,00	8869
9.3.12	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0007485	1352536,00	1012
10	**1208-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**$м^2$ кровли**	**998**	**690**	**688620**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			635,00	633730
		в том числе оплата труда рабочих			314,00	313372
10.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	160,3786	3951,00	633656
10.2		машины и механизмы			55,00	54890
		в том числе оплата труда машинистов			13,00	12974
10.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	4,866248	11183,00	54419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,866248*	*2681,00*	*13046*
11	**1208-0101-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**$м^2$ кровли**	**660**	**1020**	**673200**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			986,00	650760
		в том числе оплата труда рабочих			487,00	321420
11.1.1	009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	158,664	4099,00	650364
11.2		машины и механизмы			34,00	22440
		в том числе оплата труда машинистов			8,00	5280
11.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	2,02884	11183,00	22689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,02884*	*2681,00*	*5439*
12	**1208-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**$м^2$ кровли**	**660**	**314**	**207240**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			282,00	186120
		в том числе оплата труда рабочих			139,00	91740
12.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	47,058	3951,00	185926
12.2		машины и механизмы			32,00	21120
		в том числе оплата труда машинистов			8,00	5280
12.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	1,88892	11183,00	21124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,88892*	*2681,00*	*5064*

1	2	3	4	5	6	7
13	**1208-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**660**	**702**	**463320**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			702,00	463320
		в том числе оплата труда рабочих			347,00	229020
13.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	121,77	3805,00	463335
14	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**6,6**	**254**	**1676**
15	**412-101-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**33**	**97**	**3201**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 1-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5	т	0,05489	1100829	60424,5
2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,010978	1510113	16578,02
3	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,2475	36152	8947,62
4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0148203	598418	8868,73
5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,0439	2284	6952,27
6	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	6,986	366	2556,88
7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0023453	760526	1783,66
8	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0007485	1352536	1012,37
9	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,07984	10602	846,46
10	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,006487	116869	758,13
11	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0004491	1054789	473,71
12	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,1996	2146	428,34

1	2	3	4	5	6	7
13	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,0958	153	320,66
14	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0825	33	2,72
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**109954**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**109954,08**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э43400

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э43400'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г.Атырау, улица Николая Неверева, 36'К14-2023'1-01-01-01'Демонтажные работы'ДВ'1'1-01-01-01'Демонтажные работы'ДВ''в текущих ценах на 3 квартал 2023 год*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г.Атырау, улица Николая Неверева, 36'construction-cipher=К14-2023'object=Демонтажные работы'object-cipher=1-01-01-01-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=6.01'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да*
4	(РС295913)*
5	Е12-030101-0201'18,9''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м ^{3} кладки*
6	Е12-110103-0202'825''Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов'м ^{2}*
7	Е12-190101-0901(РС295913)'3,0''Очистка кровли существующего дома от мусора и грязи'т*
8	Е12-060101-1001(РС295913)'1,5.2,1.3''Полотна дверные. Снятие'м ^{2}*
9	Е12-060101-0901(РС295913)'3''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
10	Е12-060101-0201'1,25.1,300.3''Переплеты оконные неостекленные. Снятие'м ^{2}*
11	Е12-060101-0101'3''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
12	У6104-0601-0201(РМ295547)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)к=0,8'3''Демонтаж плит балконов и козырьков'шт.*
13	П2Кровля*
14	У6106-0401-0201(П-6106061)'998=Ф1''Демонтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.'м ^{2} покрытия*
15	Е12-080101-0101'Ф1''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами'м ^{2} кровли*
16	Е12-080101-0102'660=Ф2''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок'м ^{2} кровли*
17	Е12-080101-0104'Ф2''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты'м ^{2} кровли*
18	Е12-080101-0201'Ф2''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м ^{2} кровли*
19	С3414-104-0501'6,6''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
20	С3412-101-0105'6,6.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
21	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г.Атырау, улица Николая Неверева, 36
Шифр стройки К14-2023

Наименование объекта - Общестроительные работы
Шифр объекта 2-01-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	**81717,045**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	41292,935	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8,424	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**81717045**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			40668505
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*20305599*
		машины и механизмы	тенге			2149240
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*624421*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			38899301
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8424		
	Раздел 1.	**Монтажные работы**				**45746573**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			25894990
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12908646*
		машины и механизмы	тенге			1154955
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*397459*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			18696628
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5285		

1	2	3	4	5	6	7
		Фасад				
1	**1108-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**$м^2$ вертикальной проекции**	**1078**	**2686**	**2895508**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			2159,00	2327402
		в том числе оплата труда рабочих			1075,00	1158850
1.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	506,4444	4596,00	2327618
1.2		машины и механизмы			131,00	141218
		в том числе оплата труда машинистов			43,00	46354
1.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	17,230752	8224,00	141706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17,230752*	*2681,00*	*46196*
1.3		материалы, изделия и конструкции			396,00	426888
1.3.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,3773	691272,00	260817
1.3.2	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,09702	42738,00	4146
1.3.3	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	36,652	4410,00	161635
2	**1211-0102-1501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью**	**$м^2$**	**825**	**4650**	**3836250**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			3760,00	3102000
		в том числе оплата труда рабочих			1855,00	1530375
2.1.1	009-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	502,8375	6168,00	3101502
2.2		машины и механизмы			331,00	273075
		в том числе оплата труда машинистов			148,00	122100
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,98465	6044,00	30127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,98465*	*2244,00*	*11186*
2.2.2	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	49,3218	4921,00	242713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*49,3218*	*2244,00*	*110678*
2.3		материалы, изделия и конструкции			559,00	461175
2.3.1	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	4537,5	83,00	376613
2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3,3825	33,00	112
2.3.3	217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	82,5	1018,00	83985
3	**1203-0101-1901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**$м^3$ кладки**	**5**	**66500**	**332500**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			26204,00	131020
		в том числе оплата труда рабочих			12932,00	64660
3.1.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	29,839	4391,00	131023

1	2	3	4	5	6	7
3.2		машины и механизмы			4623,00	23115
		в том числе оплата труда машинистов			1108,00	5540
3.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	2,067	11183,00	23115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,067*	*2681,00*	*5542*
3.3		материалы, изделия и конструкции			35673,00	178365
3.3.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,2	29984,00	35981
3.3.2	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,96	72644,00	142382
3.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,22	33,00	7
4	**1203-0101-1601** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	**$м^3$**	**18,9**	**199263**	**3766071**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			150954,00	2853031
		в том числе оплата труда рабочих			74502,00	1408088
4.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	709,00326	4024,00	2853029
4.2		машины и механизмы			4183,00	79059
		в том числе оплата труда машинистов			1359,00	25685
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,60782	6044,00	27850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,60782*	*2244,00*	*10340*
4.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,0068	12776,00	51191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,0068*	*3829,00*	*15342*
4.3		материалы, изделия и конструкции			44126,00	833981
4.3.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	4,7817	29984,00	143374
4.3.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,5978	90857,00	690313
4.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	8,316	33,00	274
5	**1211-0102-1501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Штукатурка цоколя. Ремонт сухой растворной смесью**	**$м^2$**	**159,7**	**4650**	**742605**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			3760,00	600472
		в том числе оплата труда рабочих			1855,00	296244
5.1.1	009-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	97,33715	6168,00	600376
5.2		машины и механизмы			331,00	52861
		в том числе оплата труда машинистов			148,00	23636
5.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,9649074	6044,00	5832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9649074*	*2244,00*	*2165*
5.2.2	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	9,5475048	4921,00	46983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,5475048*	*2244,00*	*21425*
5.3		материалы, изделия и конструкции			559,00	89272

1	2	3	4	5	6	7
5.3.1	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	878,35	83,00	72903
5.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,65477	33,00	22
5.3.3	217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	15,97	1018,00	16257
6	**1115-0213-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фасады здания.Устройство облицовка фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель)**	**$м^2$**	**1012**	**10235**	**10357820**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			10155,00	10276860
		в том числе оплата труда рабочих			5103,00	5164236
6.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1926,2408	5335,00	10276495
6.2		машины и механизмы			58,00	58696
		в том числе оплата труда машинистов			14,00	14168
6.2.1	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	57,781152	116,00	6703
6.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,10496	12776,00	26893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,10496*	*3829,00*	*8060*
6.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,10496	8224,00	17311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,10496*	*2681,00*	*5643*
6.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	233,334816	21,00	4900
6.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	73,463104	33,00	2424
6.3		материалы, изделия и конструкции			22,00	22264
6.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,14544	33,00	71
6.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	5,566	4057,00	22581
7	**6112-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент**	**м**	**70**	**485**	**33950**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			482,00	33740
		в том числе оплата труда рабочих			242,00	16940
7.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,881	4903,00	33738
7.2		машины и механизмы			3,00	210
		в том числе оплата труда машинистов			1,00	70
7.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24024	23,00	6
7.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02184	8224,00	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02184*	*2681,00*	*59*
7.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,728	21,00	15
8	**6112-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декорэлемент)**	**м**	**277**	**1173**	**324921**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			1164,00	322428
		в том числе оплата труда рабочих			585,00	162045

1	2	3	4	5	6	7
8.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	66,9232	4816,00	322302
8.2		машины и механизмы			9,00	2493
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	831
8.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,391064	23,00	55
8.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,259272	8224,00	2132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,259272*	*2681,00*	*695*
8.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,979816	21,00	168
9	**СПрайс** *лист*	**Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП Термоплитка Руст4**	**$м^2$**	**825**	**3035,71**	**2504461**
10	**СПрайс** *лист*	**Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП Декафе**	**$м^2$**	**187**	**5000**	**935000**
11	**СПрайс** *лист*	**Карниз КР5**	**пм**	**70**	**8035,71**	**562500**
12	**СПрайс** *лист*	**Наличник верхний НВ1**	**пм**	**70**	**3750**	**262500**
13	**СПрайс** *лист*	**Наличник нижний НН1**	**пм**	**67**	**3750**	**251250**
14	**СПрайс** *лист*	**Наличник боковой НБ2**	**пм**	**140**	**3080,36**	**431250**
15	**СПрайс** *лист*	**Кронштейн 140**	**пм**	**140**	**625**	**87500**
16	**СПрайс** *лист*	**Клей пена**	**шт**	**48**	**5939,29**	**285086**
17	**СПрайс** *лист*	**Кафельный клей**	**шт**	**500**	**1650**	**825000**
18	**СПрайс** *лист*	**Дюбель 8х120**	**шт**	**14400**	**35,71**	**514224**
19	**СПрайс** *лист*	**Замазка**	**кг**	**40**	**1696,43**	**67857**
20	**СПРайс** *лист*	**Герметик**	**шт**	**312**	**1428,57**	**445714**
21	**СПрайс** *лист*	**Грунтовка**	**шт**	**8**	**4839,29**	**38714**
22	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасады. Окраска фасадными красками с лесов по подготовленной поверхности**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1012**	**637**	**644644**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			635,00	642620
		в том числе оплата труда рабочих			319,00	322828
22.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	128,8276	4991,00	642979
22.2		машины и механизмы			2,00	2024
		в том числе оплата труда машинистов			1,00	1012

1	2	3	4	5	6	7
22.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,262976	36,00	45
22.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,210496	8224,00	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,210496*	*2681,00*	*564*
23	**СПрайс** *лист*	**Флексий база 24 краска**	**кг**	**15**	**71428,57**	**1071429**
24	**СПрайс** *лист*	**Флексий база 10 краска**	**кг**	**60**	**22321,43**	**1339286**
25	**СПрайс** *лист*	**G103 краска**	**кг**	**240**	**312,5**	**75000**
26	**СПрайс** *лист*	**S101 краска**	**кг**	**72**	**312,5**	**22500**
27	**СПрайс** *лист*	**M164 краска краска**	**кг**	**60**	**848,21**	**50893**
		Проемы				
		Окна				
28	**6108-0102-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатыі**	**м²**	**4,875**	**8701**	**42417**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			4610,00	22474
		в том числе оплата труда рабочих			2295,00	11188
28.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,7974875	4684,00	22471
28.2		машины и механизмы			523,00	2550
		в том числе оплата труда машинистов			176,00	858
28.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,159003	6044,00	961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,159003*	*2244,00*	*357*
28.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,803439	23,00	18
28.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1879605	8224,00	1546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1879605*	*2681,00*	*504*
28.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,2378015	21,00	26
28.3		материалы, изделия и конструкции			3568,00	17393
28.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	3,26625	121,00	395
28.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,0975	259,00	25
28.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	15,74625	89,00	1401
28.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,705	4204,00	15576
29	**223-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**4,875**	**56816**	**276978**
				Двери		
30	**6108-0204-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	**м²**	**8,82**	**11044**	**97408**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			9468,00	83508
		в том числе оплата труда рабочих			4714,00	41577
30.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,827866	4684,00	83506
30.2		машины и механизмы			145,00	1279
		в том числе оплата труда машинистов			46,00	406
30.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,8020555	16,00	13
30.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0781099	34,00	3
30.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0457229	6044,00	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0457229*	*2244,00*	*103*
30.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0466754	12776,00	596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0466754*	*3829,00*	*179*
30.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,047628	8224,00	392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,047628*	*2681,00*	*128*
30.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,5048568	21,00	11
30.3		материалы, изделия и конструкции			1431,00	12621
30.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0038808	122966,00	477
30.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,440682	1590,00	5471
30.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,5876	4204,00	6674
31	**223-207-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**$м^2$**	**8,82**	**70068**	**618000**
		Домофон				
32	**6125-0801-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**23152**	**69456**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			23139,00	69417
		в том числе оплата труда рабочих			12722,00	38166
32.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	14,2362	4876,00	69416
32.2		машины и механизмы			13,00	39
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	9
32.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,535194	16,00	9
32.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002862	8224,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002862*	*2681,00*	*8*
32.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,264894	21,00	6
33	**248-405-0704** ***СпрСЦ 07.2023***	**Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг**	**шт.**	**3**	**71938**	**215814**
34	**248-401-0756** ***СпрСЦ 07.2023***	**DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии**	**шт.**	**3**	**192394**	**577182**

1	2	3	4	5	6	7
35	**248-401-0751** ***СпрСЦ 07.2023***	**ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг**	**шт.**	**3**	**6711**	**20133**
36	**248-401-0753** ***СпрСЦ 07.2023***	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	**шт.**	**3**	**6687**	**20061**
37	**248-401-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40**	**шт.**	**3**	**24848**	**74544**
38	**248-401-0503** ***СпрСЦ 07.2023***	**Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова**	**шт.**	**18**	**5602**	**100836**
39	**248-401-0404** ***СпрСЦ 07.2023***	**Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	**шт.**	**18**	**994**	**17892**
40	**6125-0105-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**250**	**630**	**157500**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			569,00	142250
		в том числе оплата труда рабочих			313,00	78250
40.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	29,15	4876,00	142135
40.2		машины и механизмы			60,00	15000
		в том числе оплата труда машинистов			14,00	3500
40.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,2985	11560,00	15011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2985*	*2681,00*	*3481*
40.3		материалы, изделия и конструкции			1,00	250
40.3.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0275	986,00	27
40.3.2	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,075	2143,00	161
41	**6119-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**150**	**378**	**56700**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			360,00	54000
		в том числе оплата труда рабочих			175,00	26250
41.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,485	5151,00	54008
41.2		машины и механизмы			1,00	150
41.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,863	23,00	43
41.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00324	12776,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00324*	*3829,00*	*12*
41.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00162	8224,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00162*	*2681,00*	*4*
41.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,5316	21,00	74
41.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,7776	144,00	112
41.3		материалы, изделия и конструкции			17,00	2550
41.3.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,6	2250,00	1350
41.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,315	1136,00	358

1	2	3	4	5	6	7
41.3.3	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,018	20824,00	375
41.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,24	2740,00	658
42	**6119-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**150**	**1644**	**246600**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			1624,00	243600
		в том числе оплата труда рабочих			791,00	118650
42.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	49,02	4970,00	243629
42.2		машины и механизмы			5,00	750
42.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,7216	23,00	63
42.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01134	12776,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01134*	*3829,00*	*43*
42.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00648	8224,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00648*	*2681,00*	*17*
42.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,1516	21,00	108
42.2.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	5,184	85,00	441
42.3		материалы, изделия и конструкции			15,00	2250
42.3.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	109,5	17,00	1862
42.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,4599	1136,00	522
43	**241-207-0104** *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**150**	**343**	**51450**
44	**243-305-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50**	**км**	**0,1545**	**67796**	**10474**
45	**243-305-0205** *СпрСЦ 07.2023*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5**	**км**	**0,1236**	**188606**	**23312**
46	**243-305-0401** *СпрСЦ 07.2023*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80**	**км**	**0,0515**	**209544**	**10792**
47	**243-305-0502** *СпрСЦ 07.2023*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50**	**км**	**0,0824**	**240505**	**19818**
48	**1146-0302-0404** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	**отверстие**	**50**	**1551**	**77550**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			1018,00	50900
		в том числе оплата труда рабочих			503,00	25150
48.1.1	006-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	9,54	5334,00	50886
48.2		машины и механизмы			533,00	26650
		в том числе оплата труда машинистов			168,00	8400
48.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	3,132	8327,00	26080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,132*	*2681,00*	*8397*

1	2	3	4	5	6	7
48.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,264	86,00	539
		Откосы наружные				
49	**6112-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**428**	**4132**	**1768496**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			1894,00	810632
		в том числе оплата труда рабочих			952,00	407456
49.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	174,7096	4641,00	810827
49.2		машины и механизмы			10,00	4280
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	856
49.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	30,0456	16,00	481
49.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,691456	23,00	39
49.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,267072	12776,00	3412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,267072*	*3829,00*	*1023*
49.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	3,3384	92,00	307
49.3		материалы, изделия и конструкции			63,00	26964
49.3.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	18,404	1253,00	23060
49.3.2	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	586,36	2,00	1173
49.3.3	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1,348628	1995,00	2691
49.3.4	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	449,4	443,00	199084
49.3.5	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	449,4	954,00	428728
49.3.6	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	449,4	665,00	298851
50	**6112-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм. Устройство**	**м**	**134**	**3340**	**447560**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			1894,00	253796
		в том числе оплата труда рабочих			952,00	127568
50.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	54,6988	4641,00	253857
50.2		машины и механизмы			10,00	1340
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	268
50.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	9,4068	16,00	151
50.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,529568	23,00	12
50.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,083616	12776,00	1068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,083616*	*3829,00*	*320*
50.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	1,0452	92,00	96
50.3		материалы, изделия и конструкции			63,00	8442

1	2	3	4	5	6	7
50.3.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	5,762	1253,00	7220
50.3.2	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	183,58	2,00	367
50.3.3	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,422234	1995,00	842
50.3.4	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	140,7	443,00	62330
50.3.5	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	140,7	865,00	121706
		Откосы внутренние				
51	**6112-0202-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**147,5**	**11173**	**1648018**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			9453,00	1394318
		в том числе оплата труда рабочих			4751,00	700773
51.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	274,586	5078,00	1394348
51.2		машины и механизмы			129,00	19028
		в том числе оплата труда машинистов			48,00	7080
51.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,16004	6044,00	19099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,16004*	*2244,00*	*7091*
51.3		материалы, изделия и конструкции			36,00	5309
51.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,1475	36476,00	5380
51.3.2	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	6,3425	36152,00	229294
52	**6112-0202-0703** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**147,5**	**5207**	**768033**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			4206,00	620385
		в том числе оплата труда рабочих			2114,00	311815
52.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	124,29825	4991,00	620373
52.2		машины и механизмы			52,00	7671
		в том числе оплата труда машинистов			15,00	2213
52.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3068	6044,00	1854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3068*	*2244,00*	*688*
52.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,21476	12776,00	2744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,21476*	*3829,00*	*822*
52.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,21476	8224,00	1766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,21476*	*2681,00*	*576*

1	2	3	4	5	6	7
52.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	6,48882	172,00	1116
52.3		материалы, изделия и конструкции			39,00	5752
52.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,5605	206,00	115
52.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	17,2575	326,00	5626
52.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1890,95	71,00	134257
53	**6112-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**147,5**	**848**	**125080**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			691,00	101923
		в том числе оплата труда рабочих			347,00	51183
53.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,16625	4816,00	101937
53.2		машины и механизмы			8,00	1180
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	295
53.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01534	6044,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01534*	*2244,00*	*34*
53.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,12272	8224,00	1009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12272*	*2681,00*	*329*
53.3		материалы, изделия и конструкции			19,00	2802
53.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7,375	116,00	856
53.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,1475	1103,00	163
53.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,4425	4057,00	1795
53.3.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0767	250310,00	19199
		Козырек				
54	**6106-0302-0112** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т конструкций**	**0,39186**	**76247**	**29878**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			30869,00	12096
		в том числе оплата труда рабочих			15368,00	6022
54.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,4884677	4861,00	12096
54.2		машины и механизмы			29561,00	11584
		в том числе оплата труда машинистов			7618,00	2985
54.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0380888	427,00	16
54.2.2	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,3724237	12573,00	4682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3724237*	*3204,00*	*1193*
54.2.3	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,4020484	12890,00	5182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4020484*	*3204,00*	*1288*

1	2	3	4	5	6	7
54.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0634813	12776,00	811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0634813*	*3829,00*	*243*
54.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,097338	8224,00	801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,097338*	*2681,00*	*261*
54.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9479877	96,00	91
54.3		материалы, изделия и конструкции			15817,00	6198
54.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0073278	10602,00	78
54.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0019593	1100829,00	2157
54.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0004036	116869,00	47
54.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0015674	1510113,00	2367
54.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,764127	366,00	280
54.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2311974	153,00	35
54.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001215	760526,00	92
54.3.8	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002351	1054789,00	248
54.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,156744	2284,00	358
54.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0117558	2146,00	25
54.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0007602	598418,00	455
54.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0039186	826,00	3
54.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000392	1352536,00	53
55	**214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,39186**	**406626**	**159340**
56	**6106-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Металлоконструкция козырька. Монтаж**	**т конструкций**	**0,9**	**341145**	**307031**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			285818,00	257236
		в том числе оплата труда рабочих			142299,00	128069
56.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	54,918	4684,00	257236
56.2		машины и механизмы			50389,00	45350
		в том числе оплата труда машинистов			12589,00	11330
56.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0972	427,00	42
56.2.2	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,12012	12890,00	40218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,12012*	*3204,00*	*9997*
56.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,085536	22733,00	1944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,085536*	*4576,00*	*391*
56.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,11664	12776,00	1490

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,11664*	*3829,00*	*447*
56.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,18468	8224,00	1519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,18468*	*2681,00*	*495*
56.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,41912	96,00	136
56.3		материалы, изделия и конструкции			4938,00	4445
56.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01683	10602,00	178
56.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00018	1100829,00	198
56.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,000927	116869,00	108
56.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000396	1510113,00	598
56.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,08	366,00	395
56.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,324	153,00	50
56.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000279	760526,00	212
56.3.8	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00054	1054789,00	570
56.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,396	2284,00	904
56.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,027	2146,00	58
56.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,001746	598418,00	1045
56.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,009	826,00	7
56.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00009	1352536,00	122
57	**222-525-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,9**	**1103584**	**993226**
58	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**$м^2$**	**37,46394**	**407**	**15248**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			218,00	8167
		в том числе оплата труда рабочих			110,00	4121
58.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,6596525	4903,00	8137
58.2		машины и механизмы			7,00	262
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	75
58.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0077925	36,00	0
58.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0077925	11560,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0077925*	*2681,00*	*21*
58.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0077925	8224,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0077925*	*2681,00*	*21*

1	2	3	4	5	6	7
58.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,5065125	199,00	101
58.3		материалы, изделия и конструкции			182,00	6819
58.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,001049	705879,00	740
58.3.2	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0067435	902233,00	6084
59	**6106-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**$м^2$ покрытия**	**21**	**2217**	**46557**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			1604,00	33684
		в том числе оплата труда рабочих			798,00	16758
59.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,1904	4684,00	33680
59.2		машины и механизмы			409,00	8589
		в том числе оплата труда машинистов			107,00	2247
59.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,036288	427,00	15
59.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,199584	37,00	7
59.2.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,546588	16,00	9
59.2.4	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,478548	14953,00	7156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,478548*	*3829,00*	*1832*
59.2.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0074844	22733,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0074844*	*4576,00*	*34*
59.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,004536	231,00	1
59.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,047628	12776,00	609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,047628*	*3829,00*	*182*
59.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,072576	8224,00	597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,072576*	*2681,00*	*195*
59.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,381024	96,00	37
59.3		материалы, изделия и конструкции			204,00	4284
59.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00336	10602,00	36
59.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00231	1100829,00	2543
59.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,000273	116869,00	32
59.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000462	1510113,00	698
59.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,294	366,00	108
59.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0882	153,00	13
59.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000987	760526,00	75
59.3.8	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000189	1054789,00	20
59.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,1281	2284,00	293

1	2	3	4	5	6	7
59.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0084	2146,00	18
59.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0006237	598418,00	373
59.3.12	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000315	1352536,00	43
60	**224-103-0913** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**21**	**5166**	**108486**
61	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**18**	**11492**	**206856**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			6608,00	118944
		в том числе оплата труда рабочих			3320,00	59760
61.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,6284	4641,00	118941
61.2		машины и механизмы			53,00	954
		в том числе оплата труда машинистов			15,00	270
61.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,043056	6044,00	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,043056*	*2244,00*	*97*
61.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,029952	12776,00	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,029952*	*3829,00*	*115*
61.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,029952	8224,00	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,029952*	*2681,00*	*80*
61.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,419328	144,00	60
61.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,436176	33,00	14
61.3		материалы, изделия и конструкции			452,00	8136
61.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0252	33,00	1
61.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	72	72,00	5184
61.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,12	177,00	1083
61.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,5	326,00	1467
61.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,36	1103,00	397
61.3.6	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	18,36	4293,00	78819
		Отмостка				
62	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под отмостку щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**20,13**	**21858**	**440002**
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			3797,00	76434
		в том числе оплата труда рабочих			1890,00	38046
62.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,47934	4136,00	76431

1	2	3	4	5	6	7
62.2		машины и механизмы			5216,00	104998
		в том числе оплата труда машинистов			1609,00	32389
62.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	10,000584	8327,00	83275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,000584*	*2681,00*	*26812*
62.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	20,001168	18,00	360
62.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	1,739232	12275,00	21349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,739232*	*3204,00*	*5573*
62.3		материалы, изделия и конструкции			12845,00	258570
62.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	23,1495	11165,00	258464
62.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3,0195	33,00	100
63	**1113-0701-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Пропитка щебня мастикой**	**$м^3$**	**20,13**	**104273**	**2099015**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			55095,00	1109062
		в том числе оплата труда рабочих			27685,00	557299
63.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	230,2872	4816,00	1109063
63.2		машины и механизмы			11618,00	233870
		в том числе оплата труда машинистов			3854,00	77581
63.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	11,2547635	1114,00	12538
63.2.2	321-208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	5,2023972	14415,00	74993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	*чел.-ч*	*7,8035958*	*5744,00*	*29883*
63.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	17,79492	8224,00	146345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17,79492*	*2681,00*	*47708*
63.3		материалы, изделия и конструкции			37560,00	756083
63.3.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	2,17404	226071,00	491487
63.3.2	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,396561	176739,00	70088
63.3.3	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0396561	77199,00	3061
63.3.4	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	2,17404	88056,00	191437
64	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство бетонной отмостки шириной 1,0м t=100мм; L=1000мм. Устройство из бетона В15**	**$м^3$**	**13,3**	**44746**	**595122**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			5500,00	73150
		в том числе оплата труда рабочих			2738,00	36415
64.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,3914	3772,00	73144
64.2		машины и механизмы			2655,00	35312
		в том числе оплата труда машинистов			525,00	6983

1	2	3	4	5	6	7
64.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,58552	13528,00	34977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,58552*	*2681,00*	*6932*
64.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,89472	26,00	179
64.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0186732	8224,00	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0186732*	*2681,00*	*50*
64.3		материалы, изделия и конструкции			1752,00	23301
64.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0266	33,00	1
64.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	3,325	7007,00	23298
64.3.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,566	34156,00	463360
65	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2023***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**3**	**148370**	**445110**
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			23147,00	69441
65.2		машины и механизмы			456,00	1368
		в том числе оплата труда машинистов			106,00	318
65.3		материалы, изделия и конструкции			124767,00	374301
66	**8601-0303-0205** ***УСН РК 8.02-03-2023***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)** 86-010303-0205	**шт.**	**3**	**18055**	**54165**
		из них:				
66.1		материалы, изделия и конструкции			18055,00	54165
	Раздел 2.	**Кровля**				**35970472**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14773515
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7396953*
		машины и механизмы	тенге			994285
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*226962*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20202673
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3139		
67	**6111-0402-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**660**	**2393**	**1579380**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			864,00	570240
		в том числе оплата труда рабочих			434,00	286440
67.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	110,484	5164,00	570539
67.2		машины и механизмы			57,00	37620
		в том числе оплата труда машинистов			9,00	5940

1	2	3	4	5	6	7
67.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,78408	13528,00	10607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,78408*	*2681,00*	*2102*
67.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	12,90168	1114,00	14372
67.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,49896	12776,00	6375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,49896*	*3829,00*	*1911*
67.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7128	8224,00	5862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7128*	*2681,00*	*1911*
67.3		материалы, изделия и конструкции			1472,00	971520
67.3.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	726	307,00	222882
67.3.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1293,6	245,00	316932
67.3.3	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,165	281614,00	46466
67.3.4	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,396	973429,00	385478
68	**6111-0402-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**660**	**2412**	**1591920**
		из них:				
68.1		затраты на труд рабочих			2286,00	1508760
		в том числе оплата труда рабочих			1149,00	758340
68.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	287,232	5252,00	1508542
68.2		машины и механизмы			126,00	83160
		в том числе оплата труда машинистов			26,00	17160
68.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,4948	13528,00	33750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4948*	*2681,00*	*6689*
68.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	13,11552	1114,00	14611
68.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,4256	12776,00	18213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4256*	*3829,00*	*5459*
68.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,99584	8224,00	16414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,99584*	*2681,00*	*5351*
69	**6111-0402-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита, на каждый последующий слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**660**	**3787**	**2499420**
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			3540,00	2336400
		в том числе оплата труда рабочих			1778,00	1173480
69.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	444,774	5252,00	2335953
69.2		машины и механизмы			247,00	163020
		в том числе оплата труда машинистов			53,00	34980
69.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4,9896	13528,00	67499

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,9896*	*2681,00*	*13377*
69.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	23,5224	1114,00	26204
69.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,8512	12776,00	36427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,8512*	*3829,00*	*10917*
69.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,99168	8224,00	32828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,99168*	*2681,00*	*10702*
70	**234-101-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**101,97**	**31248**	**3186359**
71	**6107-0101-0214** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стропила. Установка с изготовлением**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**14,5325**	**262634**	**3816729**
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			104189,00	1514127
		в том числе оплата труда рабочих			51867,00	753757
71.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	347,8368408	4353,00	1514134
71.2		машины и механизмы			2198,00	31943
		в том числе оплата труда машинистов			634,00	9214
71.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	71,797235	17,00	1221
71.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,0576276	12776,00	26288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0576276*	*3829,00*	*7879*
71.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4991042	8224,00	4105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4991042*	*2681,00*	*1338*
71.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	16,1314238	21,00	339
71.3		материалы, изделия и конструкции			156247,00	2270659
71.3.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,3252	116869,00	271744
71.3.2	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,87195	116869,00	101904
71.3.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	12,061975	106328,00	1282526
71.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	49,11985	264,00	12968
71.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	63,65235	2146,00	136598
71.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	104,634	826,00	86428
71.3.7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,552235	624830,00	345053
71.3.8	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0284837	1174643,00	33458
72	**6107-0102-0207** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**11,485**	**247446**	**2841917**
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			105778,00	1214860
		в том числе оплата труда рабочих			52658,00	604777

1	2	3	4	5	6	7
72.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	279,0855	4353,00	1214859
72.2		машины и механизмы			3266,00	37510
		в том числе оплата труда машинистов			1042,00	11967
72.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,852874	16,00	46
72.2.2	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	4,093254	182,00	745
72.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,465368	8224,00	36723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,465368*	*2681,00*	*11972*
72.3		материалы, изделия и конструкции			138402,00	1589547
72.3.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	10,68105	116869,00	1248284
72.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,3782	106328,00	146541
72.3.3	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,11485	86100,00	9889
72.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	16,65325	264,00	4396
72.3.5	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0296313	106532,00	3157
72.3.6	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	86,1375	998,00	85965
72.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	34,455	826,00	28460
72.3.8	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0356035	624830,00	22246
72.3.9	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0345699	1174643,00	40607
73	**6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**26,0175**	**15275**	**397417**
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			3872,00	100740
		в том числе оплата труда рабочих			1927,00	50136
73.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,917142	4596,00	100731
73.2		машины и механизмы			176,00	4579
		в том числе оплата труда машинистов			56,00	1457
73.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1404945	12776,00	1795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1404945*	*3829,00*	*538*
73.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3371868	8224,00	2773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3371868*	*2681,00*	*904*
73.3		материалы, изделия и конструкции			1,00	26
73.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,5984025	33,00	20
73.3.2	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0442298	120106,00	5312
73.3.3	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1743173	1629070,00	283975
73.3.4	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0260175	107485,00	2796
74	**6111-0402-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**998**	**840**	**838320**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			348,00	347304
		в том числе оплата труда рабочих			175,00	174650
74.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	74,85	4641,00	347379
74.2		машины и механизмы			31,00	30938
		в том числе оплата труда машинистов			6,00	5988
74.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,862272	13528,00	11665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,862272*	*2681,00*	*2312*
74.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,419144	1114,00	4923
74.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,53892	12776,00	6885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,53892*	*3829,00*	*2064*
74.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,862272	8224,00	7091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,862272*	*2681,00*	*2312*
74.3		материалы, изделия и конструкции			461,00	460078
74.3.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1097,8	307,00	337025
74.3.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	499	245,00	122255
75	**6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**998**	**10076**	**10055848**
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			3939,00	3931122
		в том числе оплата труда рабочих			1980,00	1976040
75.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	816,364	4816,00	3931609
75.2		машины и механизмы			60,00	59880
		в том числе оплата труда машинистов			17,00	16966
75.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	84,287088	17,00	1433
75.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	70,0596	23,00	1611
75.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,664656	12776,00	46820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,664656*	*3829,00*	*14032*
75.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,185624	8224,00	9751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,185624*	*2681,00*	*3179*
75.3		материалы, изделия и конструкции			6077,00	6064846
75.3.1	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1147,7	5166,00	5929018
75.3.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	19,96	1267,00	25289
75.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	43,912	826,00	36271
75.3.4	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	42,5148	1398,00	59436
75.3.5	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	7,56484	1995,00	15092

1	2	3	4	5	6	7
76	**215-204-0403** *РСНБ РК 2022*	**Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**$м^3$**	**9,68**	**109412**	**1059108**
77	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огнезащита.Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**998**	**541**	**539918**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			147,00	146706
		в том числе оплата труда рабочих			73,00	72854
77.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	31,2374	4684,00	146316
77.2		машины и механизмы			8,00	7984
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	2994
77.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2479032	12776,00	3167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2479032*	*3829,00*	*949*
77.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6035904	8224,00	4964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6035904*	*2681,00*	*1618*
77.2.3	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,05988	120106,00	7192
77.2.4	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,22954	1629070,00	373937
77.2.5	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,03992	107485,00	4291
78	**6104-0802-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,7**	**1467323**	**1027126**
		из них:				
78.1		затраты на труд рабочих			267519,00	187263
		в том числе оплата труда рабочих			133183,00	93228
78.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,2812	5801,00	187263
78.2		машины и механизмы			15069,00	10548
		в том числе оплата труда машинистов			2982,00	2087
78.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	16,065	258,00	4145
78.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,77868	8224,00	6404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,77868*	*2681,00*	*2088*
78.3		материалы, изделия и конструкции			1184735,00	829315
78.3.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,7	1173745,00	821622
78.3.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,028	274757,00	7693
79	**6107-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Карниз. Устройство карнизов**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**66,5**	**10976**	**729904**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			6962,00	462973
		в том числе оплата труда рабочих			3466,00	230489
79.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	102,7026	4508,00	462983
79.2		машины и механизмы			80,00	5320
		в том числе оплата труда машинистов			26,00	1729
79.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,027026	17,00	17
79.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,64638	8224,00	5316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,64638*	*2681,00*	*1733*
79.3		материалы, изделия и конструкции			3934,00	261611
79.3.1	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,3857	106328,00	41011
79.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,6118	106328,00	65051
79.3.3	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,7049	217824,00	153544
79.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,394	826,00	1977
80	**6112-0302-0318** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**66,5**	**6081**	**404387**
		из них:				
80.1		затраты на труд рабочих			5426,00	360829
		в том числе оплата труда рабочих			2726,00	181279
80.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	73,5889	4903,00	360806
80.2		машины и механизмы			15,00	998
		в том числе оплата труда машинистов			4,00	266
80.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013832	6044,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,013832*	*2244,00*	*31*
80.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,110656	8224,00	910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,110656*	*2681,00*	*297*
80.3		материалы, изделия и конструкции			199,00	13233
80.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,003192	8810,00	28
80.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	12,103	684,00	8278
80.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,4123	1103,00	455
80.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,1172	4057,00	4532
80.3.5	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	50,54	116,00	5863
80.3.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	34,314	684,00	23471
81	**6110-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов**	**м желоба**	**121**	**6437**	**778877**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
81.1		затраты на труд рабочих			3431,00	415151
		в том числе оплата труда рабочих			1724,00	208604
81.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	84,6637	4903,00	415106
81.2		машины и механизмы			10,00	1210
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	363
81.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,377184	23,00	147
81.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,13068	8224,00	1075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,13068*	*2681,00*	*350*
81.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,587464	21,00	54
81.3		материалы, изделия и конструкции			2996,00	362516
81.3.1	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	121	1055,00	127655
81.3.2	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	4,84	1889,00	9143
81.3.3	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	24,2	633,00	15319
81.3.4	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	36,3	1220,00	44286
81.3.5	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	278,3	416,00	115773
81.3.6	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	40,172	1251,00	50255
82	**6110-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	**50**	**3590**	**179500**
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			1500,00	75000
		в том числе оплата труда рабочих			754,00	37700
82.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,295	4903,00	74991
82.2		машины и механизмы			11,00	550
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	150
82.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0594	8224,00	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0594*	*2681,00*	*159*
82.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,5704	21,00	54
82.3		материалы, изделия и конструкции			2079,00	103950
82.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,9	1590,00	10971
82.3.2	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	50	1085,00	54250
82.3.3	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	15	1131,00	16965
82.3.4	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	7	595,00	4165
82.3.5	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	30	588,00	17640
83	**6110-0402-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство**	**м снегозадержателя**	**121**	**1182**	**143022**
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			1147,00	138787
		в том числе оплата труда рабочих			576,00	69696

1	2	3	4	5	6	7
83.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28,3019	4903,00	138764
83.2		машины и механизмы			10,00	1210
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	242
83.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	13,616856	23,00	313
83.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,052272	12776,00	668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,052272*	*3829,00*	*200*
83.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013068	8224,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,013068*	*2681,00*	*35*
83.3		материалы, изделия и конструкции			25,00	3025
83.3.1	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	2,12839	1398,00	2975
84	**224-105-0114** ***РСНБ РК 2022***	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**121**	**1099**	**132979**
85	**6110-0402-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**121**	**3839**	**464519**
		из них:				
85.1		затраты на труд рабочих			301,00	36421
		в том числе оплата труда рабочих			151,00	18271
85.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,7077	4728,00	36442
85.2		машины и механизмы			58,00	7018
		в том числе оплата труда машинистов			14,00	1694
85.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,235224	13528,00	3182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,235224*	*2681,00*	*631*
85.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,469852	258,00	637
85.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,143748	12776,00	1837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,143748*	*3829,00*	*550*
85.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,182952	8224,00	1505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,182952*	*2681,00*	*490*
85.3		материалы, изделия и конструкции			3480,00	421080
85.3.1	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,363	1154739,00	419170
85.3.2	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,6292	1505,00	947
85.3.3	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,605	1661,00	1005
86	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**$м^2$**	**10,527**	**407**	**4284**
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			218,00	2295
		в том числе оплата труда рабочих			110,00	1158
86.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4663461	4903,00	2286
86.2		машины и механизмы			7,00	74

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	21
86.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0021896	36,00	0
86.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0021896	11560,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0021896*	*2681,00*	*6*
86.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0021896	8224,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0021896*	*2681,00*	*6*
86.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,142325	199,00	28
86.3		материалы, изделия и конструкции			182,00	1915
86.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002948	705879,00	208
86.3.2	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0018949	902233,00	1710
		Монолитный пояс				
87	**6103-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**$м^2$**	**58,4**	**10362**	**605141**
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			4681,00	273370
		в том числе оплата труда рабочих			2330,00	136072
87.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	55,22304	4950,00	273354
87.2		машины и механизмы			3290,00	192136
		в том числе оплата труда машинистов			817,00	47713
87.2.1	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	14,8912992	12890,00	191949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,8912992*	*3204,00*	*47712*
87.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,567648	34,00	19
87.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,756864	258,00	195
87.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,15768	21,00	3
87.3		материалы, изделия и конструкции			2391,00	139635
87.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003796	1510113,00	573
87.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	33,872	1127,00	38174
87.3.3	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	70,08	7,00	491
87.3.4	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	51,976	187,00	9720
87.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,2044	2284,00	467
87.3.6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0188457	333904,00	6293
87.3.7	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	2,2192	11166,00	24780
87.3.8	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	7,39928	4198,00	31062
87.3.9	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	0,4672	60113,00	28085
88	**6103-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Армирование армированного пояса железобетонного**	**т**	**0,2711715**	**91006**	**24678**
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			77517,00	21020

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			38586,00	10463
88.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,2465457	4950,00	21020
88.2		машины и механизмы			3210,00	871
		в том числе оплата труда машинистов			796,00	216
88.2.1	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,067359	12890,00	868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,067359*	*3204,00*	*216*
88.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,067359	34,00	2
88.3		материалы, изделия и конструкции			10279,00	2787
88.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,627029	538,00	875
88.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,2196489	8507,00	1869
88.3.3	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	2,711715	16,00	43
89	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2711715**	**323095**	**87614**
90	**6103-0401-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"**	**$м^3$**	**8,79**	**49443**	**434604**
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			5806,00	51035
		в том числе оплата труда рабочих			2890,00	25403
90.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,31067	4950,00	51038
90.2		машины и механизмы			5212,00	45813
		в том числе оплата труда машинистов			1019,00	8957
90.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 $м^3$	маш.-ч	4,1304913	38,00	157
90.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,7815076	53,00	147
90.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,3406571	13622,00	45506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,3406571*	*2681,00*	*8956*
90.3		материалы, изделия и конструкции			29,00	255
90.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0002637	33,00	0
90.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0013185	190753,00	252
90.3.3	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,92185	37829,00	337505
91	**6103-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**$м^2$**	**58,4**	**7506**	**438350**
		из них:				
91.1		затраты на труд рабочих			3799,00	221862
		в том числе оплата труда рабочих			1891,00	110434
91.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	49,21952	4508,00	221882
91.2		машины и механизмы			3707,00	216489

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			730,00	42632
91.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	15,894144	13622,00	216510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15,894144*	*2681,00*	*42612*
		Слуховое окнс				
92	**6107-0101-0213** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**9**	**58149**	**523341**
		из них:				
92.1		затраты на труд рабочих			29601,00	266409
		в том числе оплата труда рабочих			14735,00	132615
92.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	59,0976	4508,00	266412
92.2		машины и механизмы			2498,00	22482
		в том числе оплата труда машинистов			774,00	6966
92.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,5552	17,00	26
92.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,0692	12776,00	13660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0692*	*3829,00*	*4094*
92.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,0692	8224,00	8793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0692*	*2681,00*	*2867*
92.3		материалы, изделия и конструкции			26050,00	234450
92.3.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-88 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,54	123127,00	66489
92.3.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,54	109412,00	59082
92.3.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,9	109412,00	98471
92.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,6	826,00	10408
93	**223-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**4,5**	**43517**	**195827**
94	**6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**	**23,4**	**11875**	**277875**
		из них:				
94.1		затраты на труд рабочих			3939,00	92173
		в том числе оплата труда рабочих			1980,00	46332
94.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,1412	4816,00	92184
94.2		машины и механизмы			60,00	1404
		в том числе оплата труда машинистов			17,00	398
94.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,9762704	17,00	34
94.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,64268	23,00	38
94.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0859248	12776,00	1098

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0859248*	*3829,00*	*329*
94.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0277992	8224,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0277992*	*2681,00*	*75*
94.3		материалы, изделия и конструкции			7876,00	184298
94.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,117	106328,00	12440
94.3.2	224-103-0906	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	26,91	5505,00	148140
94.3.3	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1755	116869,00	20511
94.3.4	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,468	1267,00	593
94.3.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,0296	826,00	850
94.3.6	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,99684	1398,00	1394
94.3.7	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,177372	1995,00	354
95	**6104-0802-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,098**	**1467323**	**143798**
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			267519,00	26217
		в том числе оплата труда рабочих			133183,00	13052
95.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,519368	5801,00	26217
95.2		машины и механизмы			15069,00	1477
		в том числе оплата труда машинистов			2982,00	292
95.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,2491	258,00	580
95.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1090152	8224,00	897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1090152*	*2681,00*	*292*
95.3		материалы, изделия и конструкции			1184735,00	116104
95.3.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,098	1173745,00	115027
95.3.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00392	274757,00	1077
		Вентиляционный канал				
96	**6105-0201-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кладка стен приямков и каналов**	**$м^3$**	**4,5**	**76860**	**345870**
		из них:				
96.1		затраты на труд рабочих			27497,00	123737
		в том числе оплата труда рабочих			13687,00	61592
96.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,917	4279,00	123736
96.2		машины и механизмы			5260,00	23670
		в том числе оплата труда машинистов			1042,00	4689

1	2	3	4	5	6	7
96.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,7496	13528,00	23669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7496*	*2681,00*	*4691*
96.3		материалы, изделия и конструкции			1439,00	6475
96.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,207	33,00	7
96.3.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,01035	624830,00	6467
96.3.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,08	26337,00	28444
96.3.4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,8	90857,00	163543
97	**6118-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**36**	**14886**	**535896**
		из них:				
97.1		затраты на труд рабочих			8054,00	289944
		в том числе оплата труда рабочих			3922,00	141192
97.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	60,5412	4789,00	289932
97.2		машины и механизмы			148,00	5328
		в том числе оплата труда машинистов			45,00	1620
97.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,1533168	77,00	12
97.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7036848	258,00	182
97.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2044224	12776,00	2612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2044224*	*3829,00*	*783*
97.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3066336	8224,00	2522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3066336*	*2681,00*	*822*
97.3		материалы, изделия и конструкции			443,00	15948
97.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0054	1510113,00	8155
97.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0003204	2990160,00	958
97.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,162	2284,00	370
97.3.4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	2,88	1958,00	5639
97.3.5	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,8036	448,00	808
97.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	36	6241,00	224676
98	**6118-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**9**	**5056**	**45504**
		из них:				
98.1		затраты на труд рабочих			2025,00	18225
		в том числе оплата труда рабочих			986,00	8874
98.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,5379	5151,00	18224
98.2		машины и механизмы			112,00	1008
		в том числе оплата труда машинистов			29,00	261

1	2	3	4	5	6	7
98.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,88452	85,00	75
98.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4914	258,00	127
98.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,09828	8224,00	808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09828*	*2681,00*	*263*
98.3		материалы, изделия и конструкции			2919,00	26271
98.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00162	1510113,00	2446
98.3.2	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	9	2555,00	22995
98.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,36	2284,00	822
99	**1215-0103-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Канал вентиляционный. Прочистка**	**м канала**	**45**	**912**	**41040**
		из них:				
99.1		затраты на труд рабочих			901,00	40545
		в том числе оплата труда рабочих			445,00	20025
99.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,919	4547,00	40555
99.2		машины и механизмы			1,00	45
99.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00477	6044,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00477*	*2244,00*	*11*
99.3		материалы, изделия и конструкции			10,00	450
99.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,018	24800,00	446
99.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,00765	206,00	2

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1168,7	5166	6037504,2
2	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	101,97	31248	3186358,56
3	ТСПрайс лист	Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП Термоплитка Руст4	$м^2$	825	3035,71	2504460,75
4	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	11,553	116869	1350187,56
5	ТСПрайс лист	Флексий база 10 краска	кг	60	22321,43	1339285,8
6	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	12,061975	106328	1282525,68
7	ТСПрайс лист	Флексий база 24 краска	кг	15	71428,57	1071428,55
8	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	9,68	109412	1059108,16
9	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9	1103584	993225,6
10	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,798	1173745	936648,51
11	ТСПрайс лист	Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП Декафе	$м^2$	187	5000	935000
12	ТСПрайс лист	Кафельный клей	шт	500	1650	825000

1	2	3	4	5	6	7
13	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,5978	90857	690313,31
14	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,40385725	1629070	657911,73
15	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	8,82	70068	617999,76
16	248-401-0756	DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии	шт.	3	192394	577182
17	ТСПрайс лист	Карниз КР5	пм	70	8035,71	562499,7
18	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1823,8	307	559906,6
19	ТСПрайс лист	Дюбель 8х120	шт	14400	35,71	514224
20	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	2,17404	226071	491487,4
21	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,566	34156	463360,3
22	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	5415,85	83	449515,55
23	ТСПРайс лист	Герметик	шт	312	1428,57	445713,84
24	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1792,6	245	439187
25	ТСПрайс лист	Наличник боковой НБ2	пм	140	3080,36	431250,4
26	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	449,4	954	428727,6
27	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,363	1154739	419170,26
28	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,396	973429	385477,88
29	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,5981885	624830	373766,12
30	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,92185	37829	337504,66
31	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	449,4	665	298851
32	ТСПрайс лист	Клей пена	шт	48	5939,29	285085,92
33	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	4,875	56816	276978
34	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,3252	116869	271743,8
35	ТСПрайс лист	Наличник верхний НВ1	пм	70	3750	262500

1	2	3	4	5	6	7
36	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	590,1	443	261414,3
37	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,3773	691272	260816,93
38	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	23,1495	11165	258464,17
39	ТСПрайс лист	Наличник нижний НН1	пм	67	3750	251250
40	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	6,3425	36152	229294,06
41	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	36	6241	224676
42	248-405-0704 *СпрСЦ 07.2023*	Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг	шт.	3	71938	215814
43	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,99	106328	211592,72
44	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	4,5	43517	195826,5
45	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	2,17404	88056	191437,27
46	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	5,9817	29984	179355,29
47	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	199,037519	826	164404,99
48	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,8	90857	163542,6
49	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	36,652	4410	161635,32
50	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,39186	406626	159340,46
51	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,7049	217824	153544,14
52	224-103-0906	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	26,91	5505	148139,55
53	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,96	72644	142382,24
54	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	63,6995058	2146	136699,14
55	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1890,95	71	134257,45
56	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	121	1099	132979

1	2	3	4	5	6	7
57	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	121	1055	127655
58	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	140,7	865	121705,5
59	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	278,3	416	115772,8
60	248-401-0503	Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова	шт.	18	5602	100836
61	217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	98,47	1018	100242,46
62	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,9	109412	98470,8
63	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2711715	323095	87614,16
64	ТСПрайс лист	Кронштейн 140	пм	140	625	87500
65	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	86,1375	998	85965,22
66	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	18,36	4293	78819,48
67	ТСПрайс лист	G103 краска	кг	240	312,5	75000
68	248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	24848	74544
69	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,06305355	1174643	74065,41
70	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,396561	176739	70087,79
71	ТСПрайс лист	Замазка	кг	40	1696,43	67857,2
72	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-88 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,54	123127	66488,58
73	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованны	кг	45,64003	1398	63804,76
74	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,54	109412	59082,48
75	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	50	1085	54250
76	241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	150	343	51450
77	ТСПрайс лист	М164 краска краска	кг	60	848,21	50892,6
78	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	40,172	1251	50255,17
79	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,165	281614	46466,31

1	2	3	4	5	6	7
80	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	36,3	1220	44286
81	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,3857	106328	41010,71
82	ТСПрайс лист	Грунтовка	шт	8	4839,29	38714,32
83	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	33,872	1127	38173,74
84	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	7,39928	4198	31062,18
85	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	24,166	1253	30280
86	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	7,1257	4057	28908,96
87	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,08	26337	28443,96
88	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	0,4672	60113	28084,79
89	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	20,428	1267	25882,28
90	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	2,2192	11166	24779,59
91	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	34,314	684	23470,78
92	243-305-0205 *СпрСЦ 07.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5	км	0,1236	188606	23311,7
93	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	3,325	7007	23298,28
94	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	9	2555	22995
95	ТСПрайс лист	S101 краска	кг	72	312,5	22500
96	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	5,2926	4204	22250,09
97	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1755	116869	20510,51
98	248-401-0751	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг	шт.	3	6711	20133
99	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	6687	20061
100	243-305-0502 *СпрСЦ 07.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50	км	0,0824	240505	19817,61

1	2	3	4	5	6	7
101	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0767	250310	19198,78
102	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	9,513074	1995	18978,58
103	248-401-0404	Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	18	994	17892
104	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	30	588	17640
105	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	65,7731	264	17364,1
106	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	15	1131	16965
107	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10,340682	1590	16441,68
108	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	24,2	633	15318,6
109	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00982504	1510113	14836,92
110	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,10410975	120106	12504,21
111	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,117	106328	12440,38
112	243-305-0401 *СпрСЦ 07.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80	км	0,0515	209544	10791,52
113	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,1545	67796	10474,48
114	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,11485	86100	9888,58
115	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	51,976	187	9719,51
116	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	4,84	1889	9142,76
117	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03192	274757	8770,24
118	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	12,103	684	8278,45
119	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00863837	902233	7793,82
120	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	21,7575	326	7092,94
121	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0659375	107485	7087,29

1	2	3	4	5	6	7
122	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01884568	333904	6292,65
123	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	50,54	116	5862,64
124	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	2,88	1958	5639,04
125	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,1475	36476	5380,21
126	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	72	72	5184
127	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5	т	0,0044493	1100829	4897,92
128	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	7	595	4165
129	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,09702	42738	4146,44
130	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0296313	106532	3156,68
131	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0396561	77199	3061,41
132	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,885244	2284	2021,9
133	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00312991	598418	1872,99
134	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,21964892	8507	1868,55
135	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	109,5	17	1861,5
136	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	769,94	2	1539,88
137	223-503-0504	Лента бутиловая	м	15,74625	89	1401,42
138	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,6	2250	1350
139	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,522	2284	1192,25
140	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,12	177	1083,24
141	218-103-0201	Ветошь	кг	0,9198	1103	1014,54
142	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,605	1661	1004,9
143	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0003204	2990160	958,05

1	2	3	4	5	6	7
144	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00134375	705879	948,52
145	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,6292	1505	946,95
146	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,7749	1136	880,29
147	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,627029	538	875,34
148	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7,375	116	855,5
149	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00079402	1054789	837,52
150	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,8036	448	808,01
151	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,138127	366	782,55
152	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,24	2740	657,6
153	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	19,3840962	33	639,68
154	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	70,08	7	490,56
155	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0038808	122966	477,21
156	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,018	24800	446,4
157	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	3,26625	121	395,22
158	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00049918	760526	379,64
159	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,018	20824	374,83
160	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,02751778	10602	291,74
161	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0013185	190753	251,51
162	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00016069	1352536	217,34
163	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00160362	116869	187,41
164	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,075	2143	160,73

1	2	3	4	5	6	7
165	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,56815	206	117,04
166	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6433974	153	98,44
167	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхносте	шт.	2,711715	16	43,39
168	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,003192	8810	28,12
169	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0275	986	27,12
170	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,0975	259	25,25
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**38470575**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**38470575,5**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э43410

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э43410'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г.Атырау, улица Николая Неверева, 36 'К14-2023'2-01-01-01'Общестроительные работы'ДВ'2'2-01-01-01'Общестроительные работы'ДВ''в текущих ценах на 3 квартал 2023 год*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г.Атырау, улица Николая Неверева, 36 'construction-cipher=К14-2023'object=Общестроительные работы'object-cipher=2-01-01-01-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=6.01'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да'*
4	РМонтажные работы*
5	П2Фасад*
6	Е11-080701-0102'1078''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка'м ^{2} вертикальной проекции*
7	Е12-110102-1501'825''Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью'м ^{2}*
8	Е12-030101-1901(РС102867РС102888)'5''Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом'м ^{3} кладки*
9	Е12-030101-1601(РС295913)'18,9''Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами'м ^{3}*
10	Е12-110102-1501'159,7''Штукатурка цоколя. Ремонт сухой растворной смесью'м ^{2}*
11	Е11-150213-0101(РС136011)(РС146309)(РС147713)(РС249627)(РС280106)'(825+187)=Ф1''Фасады здания.Устройство облицовка фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель)'м^{2}*
12	У6112-0401-0102(РС287729)(РС295789)(РМ295976)'70''Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент'м*
13	У6112-0401-0103(РС287729)(РС295789)(РМ295978)'70+67+140''Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декорэлемент)'м*
14	ТСПрайс лист(=19)'825'3400:1,12'Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП Термоплитка Руст4 'м ^{2}*
15	ТСПрайс лист(=19)'187'5600:1,12'Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП Декафе 'м ^{2}*
16	ТСПрайс лист(=19)'70'9000:1,12'Карниз КР5'пм*
17	ТСПрайс лист(=19)'70'4200:1,12'Наличник верхний НВ1'пм*
18	ТСПрайс лист(=19)'67'4200:1,12'Наличник нижний НН1'пм*
19	ТСПрайс лист(=19)'140'3450:1,12'Наличник боковой НБ2'пм*
20	ТСПрайс лист(=19)'140'700:1,12'Кронштейн 140'пм*
21	ТСПрайс лист(=19)'48'6652:1,12'Клей пена'шт*
22	ТСПрайс лист(=19)'500'1848:1,12'Кафельный клей'шт*
23	ТСПрайс лист(=19)'14400'40:1,12'Дюбель 8х120'шт*
24	ТСПрайс лист(=19)'40'1900:1,12'Замазка'кг*
25	ТСПРайс лист(=19)'312'1600:1,12'Герметик 'шт*
26	ТСПрайс лист(=19)'8'5420:1,12'Грунтовка'шт*
27	У6112-0303-0113(РМ272109)(РС280106)'Ф1''Фасады. Окраска фасадными красками с лесов по подготовленной поверхности'м ^{2} окрашиваемой поверхности*
28	ТСПрайс лист(=19)'15'80000:1,12'Флексий база 24 краска'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	ТСПрайс лист(=19)'60'25000:1,12'Флексий база 10 краска'кг*
30	ТСПрайс лист(=19)'240'350:1,12'G103 краска'кг*
31	ТСПрайс лист(=19)'72'350:1,12'S101 краска'кг*
32	ТСПрайс лист(=19)'60'950:1,12'M164 краска краска'кг*
33	П2Проемы*
34	П2Окна*
35	У6108-0102-0106(РМ295687)'1,25.1,300.3''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м ^{2}, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый'м^2*
36	С1223-102-0102'1,25.1,3.3''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м ^{2}*
37	ПДвери*
38	У6108-0204-0103(РМ295688)'1,4.2,1.3''Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах'м ^{2}*
39	С1223-207-0102'1,4.2,1.3''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный'м ^{2}*
40	П2Домофон*
41	У6125-0801-0801'3=Ф1''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования'шт.*
42	С1248-405-0704'Ф1''Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг'шт.*
43	С1248-401-0756'Ф1''DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии'шт.*
44	С1248-401-0751'Ф1''ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг'шт.*
45	С1248-401-0753'Ф1''Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.*
46	С1248-401-0301'Ф1''Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40'шт.*
47	С1248-401-0503'18=Ф4''Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова'шт.*
48	С1248-401-0404'Ф4''Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)'шт.*
49	У6125-0105-0301'150+120+50+80-150''Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях'м*
50	У6119-0101-0101(РМ296127)'150''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
51	У6119-0301-0202(РМ296009)'150''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
52	С1241-207-0104'150''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
53	С1243-305-0101'150.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50'км*
54	С1243-305-0205'120.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5'км*
55	С1243-305-0401'50.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80'км*
56	С1243-305-0502'80.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50'км*
57	Е11-460302-0404'50''Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2'отверстие*
58	П2Откосы наружные*
59	У6112-0401-0201'428''Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
60	У6112-0401-0202'134''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм. Устройство'м*
61	П2Откосы внутренние*
62	У6112-0202-0201'147,5=Ф4''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м ^{2} оштукатуриваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
63	У6112-0202-0703'Ф4''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м ^{2} оштукатуриваемой поверхности*
64	У6112-0302-0101'Ф4''Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м^{2} окрашиваемой поверхности*
65	П2Козырек*
66	Н43=3*
67	У6106-0302-0112(РМ295605)'4.3,5.9,33.0,001=Ф33''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т конструкций*
68	С1214-205-0102'Ф33''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
69	У6106-0302-0301(РМ295605)'0,3=Ф1''Металлоконструкция козырька. Монтаж'т конструкций*
70	С1222-525-0201'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
71	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'(Ф33+Ф1).29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м ^{2}*
72	У6106-0401-0201'7,0=Ф34''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м ^{2} покрытия*
73	С1224-103-0913'Ф34''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^{2}*
74	У6109-0306-0104(РМ295970РМ287795)'6,0''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м ^{2} покрытия*
75	Н43=1*
76	П2Отмостка*
77	У6101-0108-0102'20,13=Ф1''Основание под отмостку щебеночное. Устройство'м ^{3} основания*
78	Е11-130701-0401'Ф1''Пропитка щебня мастикой'м^{3}*
79	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100533)'13,3''Устройство бетонной отмостки шириной 1,0м t=100мм; L=1000мм. Устройство из бетона В15'м ^{3}*
80	У86-010302-0303'3''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
81	У86-010303-0205'3''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)'шт.*
82	Н43=1*
83	РКровля*
84	У6111-0402-0301'660=Ф2''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м ^{2} изолируемой поверхности*
85	У6111-0402-0103(РМ295715)(РС135836)(РС144669)(РС315956)'Ф2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой'м ^{2} утепляемого покрытия*
86	У6111-0402-0104(РМ295715)(РС135836)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита, на каждый последующий слой'м^{2} утепляемого покрытия*
87	С1234-101-0203'Ф2.0,15.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м ^{3}*
88	У6107-0101-0214'(0,15.0,1.146,5+0,2.0,05.985,0+0,2.0,05.248,5)=Ф22''Стропила. Установка с изготовлением'м ^{3} древесины в конструкции*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
89	У6107-0102-0207'(0,15.0,1.248,5+0,1.0,1.200,5+0,15.0,1.248,5+0,1.0,1.202,5)=Ф23''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м ^{3} древесины в конструкции*
90	У6107-0115-0104'Ф22+Ф23''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м ^{3} древесины в конструкции*
91	У6111-0402-0303'998=Ф29''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м ^{2} изолируемой поверхности*
92	У6110-0101-0512(РС131574)(РС248316)(РМ295697РС135258)'Ф29''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м ^{2}*
93	С1215-204-0403'0,1.0,032.3025''Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^{3}*
94	У6107-0115-0106'Ф29''Огнезащита.Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м ^{2} обработанной поверхности*
95	У6104-0802-0403'0,7''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
96	У6107-0102-0205'66,5=Ф28''Карниз. Устройство карнизов'м ^{2} стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
97	У6112-0302-0318(РМ295962РМ249453)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф28''Окраска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза'м ^{2} окрашиваемой поверхности*
98	У6110-0401-0201'121''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов'м желоба*
99	У6110-0401-0202'50''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы'м водосточной трубы*
100	У6110-0402-0401'121=Ф30''Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство'м снегозадержателя*
101	С1224-105-0114'Ф30''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
102	У6110-0402-0301'121''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
103	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,363.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м ^{2}*
104	П2Монолитный пояс*
105	У6103-0401-0201'0,4.73.2=Ф1''Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ^{2}*
106	У6103-0401-0202'439,5.0,617.0,001=Ф2''Армирование армированного пояса железобетонного'т*
107	С1214-210-0201'Ф2''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
108	У6103-0401-0203(РМ295474РМ100615)'8,79''Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"'м ^{3}*
109	У6103-0401-0105'Ф1''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ^{2}*
110	П2Слуховое окно*
111	У6107-0101-0213(РМ295670)(РМ295884)'9''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
112	С1223-101-0101'0,5.9''Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м ^{2}*
113	У6110-0101-0512(РМ295697РС135251)'23,4''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м ^{2} кровли*
114	У6104-0802-0403'98.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
115	П2Вентиляционный канал*
116	Н43=3*
117	У6105-0201-0302'1,5''Кладка стен приямков и каналов'м ^{3}*
118	У6118-0101-0302'12''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м ^{2}*
119	У6118-0204-0101'3''Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
120	E12-150103-0801'15''Канал вентиляционный. Прочистка'м канала*
121	H43=1*
122	K*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г.Атырау, улица Николая Неверева, 36
Шифр стройки К14-2023

Наименование объекта - Наружное освещение
Шифр объекта 4-01-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружное освещение
(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	**2521,457**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	701,520	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,141	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2521457**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			644440
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*314088*
		машины и механизмы	тенге			191240
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*57080*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1685778
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	141		
	Раздел 1.	**Наружное освещение**				**556229**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			239218
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*116516*
		машины и механизмы	тенге			1366
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*164*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			315645
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	46		

1	2	3	4	5	6	7
1	**6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18964**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			15041,00	15041
		в том числе оплата труда рабочих			7324,00	7324
1.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8225	5329,00	15041
1.2		машины и механизмы			319,00	319
		в том числе оплата труда машинистов			95,00	95
1.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	16,00	4
1.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0216	258,00	6
1.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,014688	12776,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014688*	*3829,00*	*56*
1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014688	8224,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014688*	*2681,00*	*39*
1.3		материалы, изделия и конструкции			3604,00	3604
1.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	1510113,00	604
1.3.2	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594,00	24
1.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446,00	1446
1.3.4	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794,00	121
1.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501,00	291
1.3.6	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	961,00	96
1.3.7	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	489128,00	978
1.3.8	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	2740,00	44
2	**247-201-0117** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**11490**	**11490**
3	**6124-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5**	**8629**	**43145**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			5745,00	28725
		в том числе оплата труда рабочих			2797,00	13985
3.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,3	5420,00	28726
3.2		машины и механизмы			37,00	185
3.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,212	16,00	3
3.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,689	258,00	178
3.3		материалы, изделия и конструкции			2847,00	14235
3.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,005	1123774,00	5619
3.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000245	1510113,00	370

1	2	3	4	5	6	7
3.3.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,07	594,00	42
3.3.4	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,03	939,00	28
3.3.5	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,005	401,00	2
3.3.6	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	1416,00	7
3.3.7	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	1446,00	7230
3.3.8	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246,00	7
3.3.9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,35	1215,00	425
3.3.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1	1438,00	144
3.3.11	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	902233,00	162
3.3.12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,06	3436,00	206
4	**247-204-0713** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**617**	**617**
5	**247-204-0711** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**700**	**2800**
6	**6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**5535**	**5535**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			5273,00	5273
		в том числе оплата труда рабочих			2567,00	2567
6.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9222	5718,00	5273
6.2		машины и механизмы			222,00	222
		в том числе оплата труда машинистов			69,00	69
6.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106	12776,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106*	*3829,00*	*41*
6.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0106	8224,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106*	*2681,00*	*28*
6.3		материалы, изделия и конструкции			40,00	40
6.3.1	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1320,00	40
7	**247-301-0211** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**19519**	**19519**
8	**6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**1**	**6273**	**6273**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			6243,00	6243
		в том числе оплата труда рабочих			3040,00	3040
8.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,0918	5718,00	6243
8.2		материалы, изделия и конструкции			30,00	30
8.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	1510113,00	30
9	**247-208-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4**	**шт.**	**1**	**8718**	**8718**

1	2	3	4	5	6	7
10	**6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**128**	**1493**	**191104**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1437,00	183936
		в том числе оплата труда рабочих			700,00	89600
10.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	36,3392	5060,00	183876
10.2		машины и механизмы			5,00	640
10.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,32224	23,00	122
10.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,013824	12776,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,013824*	*3829,00*	*53*
10.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0124416	8224,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0124416*	*2681,00*	*33*
10.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,077696	21,00	212
10.3		материалы, изделия и конструкции			51,00	6528
10.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	15,36	300,00	4608
10.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,512	2250,00	1152
10.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2688	1136,00	305
10.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,2048	2740,00	561
11	**243-106-0905** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66**	**км**	**0,05**	**3138376**	**156919**
12	**243-106-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,06**	**1274152**	**76449**
13	**243-106-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,018**	**816428**	**14696**
	Раздел 2.	**Осветительные приборы и материалы**				**959844**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			138219
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*67435*
		машины и механизмы	тенге			95538
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*31461*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			726087
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	35		
14	**1133-0304-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**3**	**31487**	**94461**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			16699,00	50097
		в том числе оплата труда рабочих			8177,00	24531
14.1.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9,9558	5032,00	50098

1	2	3	4	5	6	7
14.2		машины и механизмы			14395,00	43185
		в том числе оплата труда машинистов			4457,00	13371
14.2.1	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	1,871748	12805,00	23968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,871748*	*3829,00*	*7167*
14.2.2	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,62	11863,00	19218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,62*	*3829,00*	*6203*
14.3		материалы, изделия и конструкции			393,00	1179
14.3.1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0399	12635,00	504
14.3.2	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	15	45,00	675
15	**247-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**3**	**64366**	**193098**
16	**247-306-0922** *СпрСЦ 07.2023*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)**	**шт.**	**3**	**9774**	**29322**
17	**6124-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**3**	**35457**	**106371**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			20282,00	60846
		в том числе оплата труда рабочих			9875,00	29625
17.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,8438	5611,00	60845
17.2		машины и механизмы			14158,00	42474
		в том числе оплата труда машинистов			4655,00	13965
17.2.1	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	4,2294	9727,00	41139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,2294*	*3204,00*	*13551*
17.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0636	12776,00	813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0636*	*3829,00*	*244*
17.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0636	8224,00	523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0636*	*2681,00*	*171*
17.3		материалы, изделия и конструкции			1017,00	3051
17.3.1	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	1,8	692,00	1246
17.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	1510113,00	453
17.3.3	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0015	902233,00	1353
18	**247-306-0304** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**3**	**8779**	**26337**
19	**1308-0305-0409** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**3**	**14712**	**44136**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
19.1		затраты на труд рабочих			9092,00	27276
		в том числе оплата труда рабочих			4427,00	13281
19.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,77	5718,00	27275
19.2		машины и механизмы			3293,00	9879
		в том числе оплата труда машинистов			1375,00	4125
19.2.1	314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	1,66632	5179,00	8630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,66632*	*2244,00*	*3739*
19.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,059466	12776,00	760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,059466*	*3829,00*	*228*
19.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,059466	8224,00	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,059466*	*2681,00*	*159*
19.3		материалы, изделия и конструкции			2327,00	6981
19.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0000945	24800,00	2
19.3.2	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0927	492,00	46
19.3.3	261-107-0808	Хомутик	шт.	6,12	1133,00	6934
20	**247-105-0605** *СпрСЦ 07.2023*	**Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65**	**шт.**	**3**	**155203**	**465609**
21	**261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0,09**	**5671**	**510**
	Раздел 3.	**Монтажные работы**				**1005384**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			267003
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*130137*
		машины и механизмы	тенге			94336
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25455*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			644046
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	60		
22	**6101-0103-0116** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**116,64**	**281**	**32776**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			26,00	3033
		в том числе оплата труда рабочих			13,00	1516
22.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,781488	3899,00	3047
22.2		машины и механизмы			255,00	29744
		в том числе оплата труда машинистов			54,00	6299
22.2.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,640145	18120,00	29719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,640145*	*3829,00*	*6280*

1	2	3	4	5	6	7
23	**6101-0106-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**116,64**	**93**	**10848**
		из них:				
23.1		машины и механизмы			93,00	10848
		в том числе оплата труда машинистов			23,00	2683
23.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,0153279	10725,00	10889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0153279*	*2681,00*	*2722*
24	**6124-0201-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**60**	**23**	**1380**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			21,00	1260
		в том числе оплата труда рабочих			10,00	600
24.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,306	4079,00	1248
24.2		машины и механизмы			2,00	120
		в том числе оплата труда машинистов			1,00	60
24.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01272	8224,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01272*	*2681,00*	*34*
25	**249-101-0507** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м**	**м**	**60**	**237**	**14220**
26	**6124-0201-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель**	**м кабеля**	**120**	**777**	**93240**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			350,00	42000
		в том числе оплата труда рабочих			171,00	20520
26.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,632	5506,00	42022
26.2		машины и механизмы			427,00	51240
		в том числе оплата труда машинистов			133,00	15960
26.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,44224	12776,00	31202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,44224*	*3829,00*	*9351*
26.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,44224	8224,00	20085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,44224*	*2681,00*	*6548*
27	**249-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции**	**$м^2$**	**43,2**	**5229**	**225893**
28	**1308-0206-1703** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**3**	**2603**	**7809**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			2260,00	6780
		в том числе оплата труда рабочих			1100,00	3300

1	2	3	4	5	6	7
28.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,272	5329,00	6778
28.2		машины и механизмы			178,00	534
		в том числе оплата труда машинистов			51,00	153
28.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,163452	258,00	42
28.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,023214	12776,00	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,023214*	*3829,00*	*89*
28.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,023214	8224,00	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,023214*	*2681,00*	*62*
28.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,10335	21,00	2
28.3		материалы, изделия и конструкции			165,00	495
28.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0246	594,00	15
28.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,24	1446,00	347
28.3.3	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0195	2189,00	43
28.3.4	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,0315	1215,00	38
28.3.5	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0000204	902233,00	18
28.3.6	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00102	31625,00	32
29	**241-101-0306** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**	**м**	**3**	**3503**	**10509**
30	**6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Лента светодиодная. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**130**	**1493**	**194090**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			1437,00	186810
		в том числе оплата труда рабочих			700,00	91000
30.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	36,907	5060,00	186749
30.2		машины и механизмы			5,00	650
30.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,4054	23,00	124
30.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01404	12776,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01404*	*3829,00*	*54*
30.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,012636	8224,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,012636*	*2681,00*	*34*
30.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,23516	21,00	215
30.3		материалы, изделия и конструкции			51,00	6630
30.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	15,6	300,00	4680
30.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,52	2250,00	1170
30.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,273	1136,00	310
30.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,208	2740,00	570
31	**СПрайс** ***лист***	**Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м)**	**м**	**130**	**2410,71**	**313392**

1	2	3	4	5	6	7
32	**СПрайс** ***лист***	**Крепеж-клипса МС-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт)**	**пачка**	**20**	**3142,86**	**62857**
33	**6124-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 16 мм**	**м**	**30**	**1279**	**38370**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			904,00	27120
		в том числе оплата труда рабочих			440,00	13200
33.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,088	5329,00	27114
33.2		машины и механизмы			40,00	1200
		в том числе оплата труда машинистов			10,00	300
33.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,99534	258,00	257
33.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,04452	12776,00	569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04452*	*3829,00*	*170*
33.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04452	8224,00	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04452*	*2681,00*	*119*
33.3		материалы, изделия и конструкции			335,00	10050
33.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	1293,00	776
33.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,18	1215,00	219
33.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0276	328104,00	9056

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 4-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	247-105-0605 *СпрСЦ 07.2023*	Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65	шт.	3	155203	465609
2	ТСПрайс лист	Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м)	м	130	2410,71	313392,3
3	249-102-0101	Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции	$м^2$	43,2	5229	225892,8
4	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	3	64366	193098
5	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,05	3138376	156918,8
6	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,06	1274152	76449,12
7	ТСПрайс лист	Крепеж-клипса МС-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт)	пачка	20	3142,86	62857,2
8	247-306-0922	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)	шт.	3	9774	29322
9	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	3	8779	26337
10	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19519	19519
11	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,018	816428	14695,7
12	249-101-0507	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	60	237	14220
13	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11490	11490

1	2	3	4	5	6	7
14	241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	3	3503	10509
15	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	30,96	300	9288
16	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0276	328104	9055,67
17	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6,24	1446	9023,04
18	247-208-0201 *РСНБ РК 2022*	Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4	шт.	1	8718	8718
19	261-107-0808	Хомутик	шт.	6,12	1133	6933,96
20	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,005	1123774	5618,87
21	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	700	2800
22	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,032	2250	2322
23	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0017004	902233	1534,16
24	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000965	1510113	1457,26
25	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	1,8	692	1245,6
26	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,4288	2740	1174,91
27	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	489128	978,26
28	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	1293	775,8
29	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,5615	1215	682,22
30	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	15	45	675
31	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	617	617
32	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,5418	1136	615,48
33	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,09	5671	510,39

1	2	3	4	5	6	7
34	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0399	12635	504,14
35	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	290,58
36	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,06	3436	206,16
37	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1	1438	143,8
38	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	120,96
39	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	961	96,1
40	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1356	594	80,55
41	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0927	492	45,61
42	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0195	2189	42,69
43	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1320	39,6
44	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00102	31625	32,26
45	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,03	939	28,17
46	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246	7,38
47	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	1416	7,08
48	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0000945	24800	2,34
49	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,005	401	2,01
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1685985**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1685984,96**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э43420

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э43420'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г.Атырау, улица Николая Неверева, 36 'К14-2023'4-01-01-01'Наружное освещение'ДВ'4'4-01-01-01'Наружное освещение'ДВ''в текущих ценах на 3 квартал 2023 год*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г.Атырау, улица Николая Неверева, 36'construction-cipher=К14-2023'object=Общестроительные работы'object-cipher=4-01-01-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=6.01'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да*
4	РНаружное освещение*
5	У6119-0602-0102'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
6	С1247-201-0117'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54'шт.*
7	У6124-0302-0301'1+4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
8	С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
9	С1247-204-0711'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
10	У6119-0602-0202(РМ313992)'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
11	С1247-301-0211'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1'шт.*
12	У6124-0303-0601'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
13	С1247-208-0201'1''Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4'шт.*
14	У6119-0201-0101(РМ296125)'50+60+18''Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
15	С1243-106-0905'50.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66'км*
16	С1243-106-0903'60.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66'км*
17	С1243-106-0902'18.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66'км*
18	РОсветительные приборы и материалы*
19	Х(3)=Ф2*
20	Е11-330304-0401(РС295549)(РС100119РС100071)'Ф2''Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка'опора*
21	С1247-306-0103'Ф2''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
22	С1247-306-922'Ф2''Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)'шт.*
23	У6124-0202-0101'Ф2''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
24	С1247-306-0304'Ф2''Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм'шт.*
25	Ц13-080305-0409'Ф2''Светильник. Установка на кронштейнах'шт.*
26	С1247-105-0605'Ф2''Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65'шт.*
27	С1261-404-530'9''Сжимы ответвительные'100 шт.*
28	РМонтажные работы*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	У6101-0103-0116'0,72.0,9.(60+0,48.250)=Ф1''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
30	У6101-0106-0102'Ф1''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
31	У6124-0201-0303'60=Ф31''Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной'м кабеля*
32	С1249-101-507'Ф31''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м'м*
33	У6124-0201-0302'0,48.250''Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель'м кабеля*
34	С1249-102-101'0,36.0,48.250''Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции'м^2*
35	Ц13-080206-1703'3=Ф32''Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях'м*
36	С1241-101-0306'Ф32''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм'м*
37	У6119-0201-0101(РМ296125)'13.10''Лента светодиодная. Прокладка с креплением скобами'м*
38	ТСПрайс лист(=13)'13.10'2700:1,12'Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м)'м*
39	ТСПрайс лист(=13)'20'3520:1,12'Крепеж-клипса MC-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт)'пачка*
40	У6124-0203-0201'30''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 16 мм'м*
41	К*