1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	242-401-2401 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	1	26579,00	--	26579	--	26579	--	28705
		СП - 8%			--	--	--	--		2126	
411	241-102-0176 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (Футляр)	м	0,5	3784,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
412	241-102-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Футляр)	м	0,5	2583,00	--	1292	--	1292	--	1395
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
413	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,14	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 50 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	6123,10	5597,57	12246	11195	--	3236	16720
		НР - 91%; СП - 8%			525,53	1252,40	1051	2505		1239	
414	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2,5	318,00	--	795	--	795	--	859
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		Антикоррозионное покрытие									
415	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	4,5	222,32	5,51	1000	24	396	403	1515
		НР - 69%; СП - 8%			128,98	0,77	580	3		112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
415.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018 / 0,00081	439993,00				356		
416	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,5	181,50	3,97	817	17	461	237	1138
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	339	3		84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
416.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 / 0,00081	508438,00				412		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				323632	12985	250113	61715	416174
							60534	3202	--	30827	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				80900				
	Материалы		Тенге				34				
	Всего заработная плата		Тенге					1000			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79866				
		Накладные расходы	Тенге				750				
		Сметная прибыль	Тенге				6532				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				88182				
		Сметная заработная плата	Тенге					1000			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14858				
	Материалы		Тенге				855				
	Всего заработная плата		Тенге					4481			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				795				
		Накладные расходы	Тенге				3876				
		Сметная прибыль	Тенге				1499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4481			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				227874				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					108634				
	Всего заработная плата		Тенге						58255			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					59928				
	Сдача и испытание		Тенге					13				
		Накладные расходы	Тенге					57089				
		Сметная прибыль	Тенге					22796				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					307759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						58255			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге					416174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						63736			
	ОТДЕЛ 9. ЛС 6-1-4 Тепломеханическое оборудование (Котельная) (71680)											
	РАЗДЕЛ 13. ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ											
417	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) 194,2кВт. Установка	котел	2		107510,40	14864,50	215021	29729	32910	163235	408516
		НР - 98%; СП - 8%				76191,00	7092,09	152382	14184		30260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
417.1	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00802	0,01604	309548,00				4965		
417.2	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	2	1811,00				3622		
417.3	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	2	2030,00				4060		
417.4	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	6	2590,00				15540		
418	ПМНУ	Дымовая труба Ду250 утепленная Н=6м	шт	1		262035,71	--	262036	--		--	262036
						--	--	--	--	262036	--	
419	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2		3010,43	134,36	6021	269	548	5175	12092
		НР - 98%; СП - 8%				2601,90	38,50	5204	77		896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
419.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206112,00				58		
419.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
419.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0022	165361,00				364		
420	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Насосы на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2		844,91	2,69	1690	6	140	1515	3461
		НР - 98%; СП - 8%				771,94	0,85	1544	2		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
420.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,18	537,00				97		
420.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	483,00				19		
421	1118-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка	бак	1		7256,16	775,54	7256	776	101	6570	14932
		НР - 98%; СП - 8%				6378,56	325,74	6379	326		1106	
422	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор подпитки диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1		958,15	2,69	958	3	70	868	1972
		НР - 98%; СП - 8%				885,18	0,85	885	1		146	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
422.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,09	537,00				48		
422.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	483,00				10		
423	1119-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водонагреватели проточные. Установка	прибор	1		15479,86	207,94	15480	208	8243	6998	24277
		НР - 98%; СП - 8%				7028,72	112,37	7029	112		1798	
424	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4		3010,43	134,36	12042	537	1097	10350	24184
		НР - 98%; СП - 8%				2601,90	38,50	10408	154		1791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
424.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	206112,00				115		
424.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
424.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0044	165361,00				728		
425	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка	шт.	10		5384,88	309,14	53849	3091	4738	45935	107767
		НР - 98%; СП - 8%				4602,00	85,25	46020	852		7983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
425.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,0033	206112,00				680		
425.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,02	31711,00				634		
425.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,0207	165361,00				3423		
426	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2		8079,58	463,00	16159	926	10022	5435	23321
		НР - 98%; СП - 8%				2605,43	167,40	5211	335		1728	
427	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	5		1887,63	97,82	9438	489	3367	3406	13871
		НР - 61%; СП - 8%				1116,50	0,19	5582	1		1028	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					599950	36034	13543998	2786602	25825893
								240644	16044	2991799	1691413	
	Стоимость оборудования		Тенге					262036				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					262036				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					9438				
	Материалы		Тенге					3367				
	Всего заработная плата		Тенге						5583			
		Накладные расходы	Тенге					3406				
		Сметная прибыль	Тенге					1028				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					13872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						5583			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					328476				
	Материалы		Тенге					57870				
	Всего заработная плата		Тенге						251105			
	Сдача и испытание		Тенге					15424				
		Накладные расходы	Тенге					246081				
		Сметная прибыль	Тенге					45964				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					620521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									135
		Сметная заработная плата	Тенге						251105			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				896429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					256688			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				599950	36034	61236	249487	896429
							240644	16044	262036	46992	
	Стоимость оборудования		Тенге				262036				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				262036				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9438				
	Материалы		Тенге				3367				
	Всего заработная плата		Тенге					5583			
		Накладные расходы	Тенге				3406				
		Сметная прибыль	Тенге				1028				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5583			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				328476				
	Материалы		Тенге				57870				
	Всего заработная плата		Тенге					251105			
	Сдача и испытание		Тенге				15424				
		Накладные расходы	Тенге				246081				
		Сметная прибыль	Тенге				45964				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				620521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					251105			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				896429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					256688			
		ОТДЕЛ 10. ЛС 6-2 Наружное газоснабжение (71710)									
		РАЗДЕЛ 14. ПЛОЩАДКА ГРП									
428	1307-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Установка , масса 0,25 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	300677,45	127429,98	300677	127430	23097	114519	448412
		НР - 61%; СП - 8%			150150,00	37586,86	150150	37587		33216	
429	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	9011,79	2147,77	18024	4295	293	9360	29575
		НР - 61%; СП - 8%			6718,25	954,25	13436	1908		2191	
430	242-103-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	32348,00	--	64696	--	64696	--	69872
		СП - 8%			--	--	--	--		5176	
431	1312-1701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление**	м трубопровода	5	1372,90	86,06	6864	430	178	3927	11655
		НР - 61%; СП - 8%			1251,25	36,45	6256	182		863	
432	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	5	3022,76	1230,29	15114	6152	184	6673	23530
		НР - 61%; СП - 8%			1755,60	432,33	8778	2162		1743	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
433	241-102-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5		2042,00	--	10210	--	10210	--	11027
		СП - 8%				--	--	--	--		817	
434	241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2		469,00	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%				--	--	--	--		75	
435	241-114-0118 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1		743,00	--	743	--	743	--	802
		СП - 8%				--	--	--	--		59	
436	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4		1701,00	--	6804	--	6804	--	7348
		СП - 8%				--	--	--	--		544	
437	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00066		145769,05	6551,87	96	4	6	60	168
		НР - 69%; СП - 8%				130272,00	610,50	86	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
437.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000003	647579,00				2		
437.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000009	219538,00				2		
437.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000001	552079,00				1		
438	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00066		821622,00	--	542	--	542	--	585
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
439	1312-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8		2691,03	1152,92	21528	9224	123	9389	33390
		НР - 61%; СП - 8%				1522,68	401,21	12181	3210		2473	
440	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8		572,00	--	4576	--	4576	--	4942
		СП - 8%				--	--	--	--		366	
441	1312-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,5		2691,03	1152,92	1346	577	8	587	2087
		НР - 61%; СП - 8%				1522,68	401,21	761	201		155	
442	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5		404,00	--	202	--	202	--	218
		СП - 8%				--	--	--	--		16	
443	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	2,74		222,32	5,51	609	15	241	245	923
		НР - 69%; СП - 8%		Страниц - 93		128,98	0,77	353	2		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
443.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000493	439993,00				217		
444	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,74		181,50	3,97	497	11	279	144	692
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	207	2		51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
444.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000493	508438,00				251		
445	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,14	Трубопроводы 1-4 категории диаметром до 50 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1		6123,10	5597,57	6123	5597	--	1618	8360
		НР - 91%; СП - 8%				525,53	1252,40	526	1252		619	
446	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2,5		318,00	--	795	--	795	--	859
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					460384	153735	113915	146522	655458
								192734	46506	--	48551	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					363553				
	Материалы		Тенге					23882				
	Всего заработная плата		Тенге						236812			
		Накладные расходы	Тенге					144455				
		Сметная прибыль	Тенге					40641				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					548649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									119
		Сметная заработная плата	Тенге						236812			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8024				
	Материалы		Тенге					521				
	Всего заработная плата		Тенге						2342			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					795				
		Накладные расходы	Тенге					2007				
		Сметная прибыль	Тенге					802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10833				
		Сметная заработная плата	Тенге						2342			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					638				
	Материалы		Тенге					6				
	Всего заработная плата		Тенге						86			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					542				
		Накладные расходы	Тенге					60				
		Сметная прибыль	Тенге					55				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					753				
		Сметная заработная плата	Тенге						86			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					88169				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					88169				
		Сметная прибыль	Тенге					7053				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					95222				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					655457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									119
		Сметная заработная плата	Тенге						239240			
		РАЗДЕЛ 15. КРАНОВЫЙ УЗЕЛ ДУ 80										
447	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2 Страниц - 93		1505,93	64,08	3012	128	123	2734	6205
		НР - 99%; СП - 8%				1380,60	--	2761	--		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
447.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00058	211214,00				123		
448	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2		2486,00	--	4972	--	4972	--	5370
		СП - 8%				--	--	--	--		398	
449	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1		4119,90	180,15	4120	180	284	3715	8462
		НР - 99%; СП - 8%				3656,03	96,25	3656	96		627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
449.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	446,00				36		
449.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0015	165361,00				248		
450	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1		50849,00	--	50849	--	50849	--	54917
		СП - 8%				--	--	--	--		4068	
451	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003		1062768,59	304748,49	3188	914	44	2676	6333
		НР - 99%; СП - 8%				743424,00	157646,92	2230	473		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
451.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00054	34153,00				18		
451.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00012	211214,00				25		
452	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	3,012		3394,00	--	10223	--	10223	--	11041
		СП - 8%				--	--	--	--		818	
453	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные. Установка	т фасонных частей	0,003		1314819,69	576577,71	3944	1729	56	2779	7261
		НР - 99%; СП - 8%				719522,70	216160,86	2159	648		538	
454	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	2		1155,00	--	2310	--	2310	--	2495
		СП - 8%				--	--	--	--		185	
455	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1,68		222,32	5,51	373	9	147	150	565
		НР - 69%; СП - 8%				128,98	0,77	217	1		42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
455.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000302	439993,00				133		
456	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,68		181,50	3,97	305	6	172	88	425
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	127	1		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
456.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000302	508438,00				154		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
457	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,286	Трубопроводы 1-4 категории диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1		12508,60	11435,03	12509	11435	--	3305	17079
		НР - 91%; СП - 8%				1073,57	2558,48	1074	2558		1265	
458	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	6,5		318,00	--	2067	--	2067	--	2232
		СП - 8%				--	--	--	--		165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					97872	14401	71247	15447	122385
								12224	3777	--	9066	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					29518				
	Материалы		Тенге					826				
	Всего заработная плата		Тенге						16001			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2067				
		Накладные расходы	Тенге					15447				
		Сметная прибыль	Тенге					3597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					48562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						16001			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					68354				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					68354				
		Сметная прибыль	Тенге					5469				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					73823				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					122385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						16001			
		РАЗДЕЛ 16. ВВОД ГАЗОПРОВОДА В КОТЕЛЬНУЮ										
459	1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	1		45644,79	2098,99	45645	2099	28717	15268	65786
		НР - 99%; СП - 8%				14828,97	592,90	14829	593		4873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
459.1	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,76	1,76	4251,00				7482		
459.2	241-108-0119	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3.5 мм	м	3	3	1867,00				5601		
459.3	242-209-0706	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	1	13789,00				13789		
459.4	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00067	0,00067	165361,00				111		
460	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1,05		222,32	5,51	233	6	92	94	353
		НР - 69%; СП - 8%				128,98	0,77	135	1		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
460.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000189	439993,00				83		
461	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,05		181,50	3,97	191	4	108	55	266
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	79	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
461.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000189	508438,00				96		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
462	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,14	Трубопроводы 1-4 категории диаметром до 50 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1		6123,10	5597,57	6123	5597	--	1618	8360
		НР - 91%; СП - 8%				525,53	1252,40	526	1252		619	
463	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2,5		318,00	--	795	--	795	--	859
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					52987	7706	29712	17035	75624
								15569	1847	--	5602	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					52987				
	Материалы		Тенге					28916				
	Всего заработная плата		Тенге						17416			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					795				
		Накладные расходы	Тенге					17035				
		Сметная прибыль	Тенге					5602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					75624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						17416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					75624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						17416			
		РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕХОД ПОД АВТОДОРОГОЙ Ду 180										
464	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка	км трубопровода	0,009		733910,42	218008,08	6605	1962	7	5322	12882
		НР - 99%; СП - 8%				515086,00	82257,61	4636	740		954	
465	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9		160,22	1,20	1442	11	332	1077	2720
		НР - 98%; СП - 8%				122,09	--	1099	--		202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
465.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0018	568,00				1		
465.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,163	1,467	224,00				329		
465.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0045	483,00				2		
466	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы п/эт диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9		1653,35	9,25	14880	83	175	14505	31736
		НР - 99%; СП - 8%				1624,70	3,27	14622	29		2351	
467	261-301-1709 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 90	шт.	4		9623,00	--	38492	--	38492	--	41571
		СП - 8%				--	--	--	--		3079	
468	261-301-1722 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 180 мм	шт.	2		784,00	--	1568	--	1568	--	1693
		СП - 8%				--	--	--	--		125	
469	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка ковера	шт	1		9096,97	2546,25	9097	2546	1444	6175	16494
		НР - 99%; СП - 8%				5107,36	1130,25	5107	1130		1222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
469.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	3,5	153,00				536		
469.2	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	1	812,00				812		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
470	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции ковера	т	0,024768		856578,00	--	21216	--	21216	--	22913
		СП - 8%				--	--	--	--		1697	
471	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,4		1003,84	21,17	402	9	232	151	597
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	161	2		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
471.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000064	203792,00				13		
471.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000096	53822,00				5		
471.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	0,96	223,00				214		
472	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,2809		3276,00	176,45	920	50	759	124	1127
		НР - 94%; СП - 8%				395,55	73,59	111	21		84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,005169	6160,00				32		
127.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,008371	5490,00				46		
127.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,003483	191226,00				666		
473	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01		797,00	--	805	--	805	--	869
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
474	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4		1759,59	1026,81	7038	4107	--	4348	12297
		НР - 99%; СП - 8%				732,78	365,31	2931	1461		911	
475	241-215-0310 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63, PN 16	шт.	1		8572,00	--	8572	--	8572	--	9258
		СП - 8%				--	--	--	--		686	
476	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2		880,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%				--	--	--	--		141	
477	241-210-0513 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.	1		3749,00	--	3749	--	3749	--	4049
		СП - 8%				--	--	--	--		300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					116546	8768	79111	31702	160107
								28667	3383	--	11860	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					38942				
	Материалы		Тенге					2617				
	Всего заработная плата		Тенге						30951			
		Накладные расходы	Тенге					30625				
		Сметная прибыль	Тенге					5566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					75133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						30951			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					21216				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21216				
		Сметная прибыль	Тенге					1697				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					22913				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					56388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				332				
	Всего заработная плата		Тенге					1099			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54946				
		Накладные расходы	Тенге				1077				
		Сметная прибыль	Тенге				4597				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				62062				
		Сметная заработная плата	Тенге					1099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				160108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					32050			

РАЗДЕЛ 18. ГАЗОПРОВОД

478	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 навымет	м3 грунта	180,048	329,03	329,03	59241	59242	--	8877	73568
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,48	--	12330		5449	
479	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,552	1836,08	--	24883	--	--	17915	46222
		НР - 72%; СП - 8%			1836,08	--	24883	--		3424	
480	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы грунт. Устройство	м3 основания	32	1702,65	195,09	54485	6243	--	49894	112729
		НР - 99%; СП - 8%			1507,56	67,38	48242	2156		8350	
481	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	145,44	21,41	21,41	3114	3114	--	1094	4545
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,45	--	1520		337	
482	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	16,16	1139,00	--	18406	--	--	13252	34191
		НР - 72%; СП - 8%			1139,00	--	18406	--		2533	
483	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,137	474421,87	118715,15	64996	16264	15	54207	128740
		НР - 99%; СП - 8%			355602,00	44068,27	48717	6037		9536	
484	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	138,37	1608,00	--	222499	--	222499	--	240299
		СП - 8%			--	--	--	--		17800	
485	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,137	1070503,91	860307,75	146659	117862	1727	50085	212483
		НР - 91%; СП - 8%			197589,00	204148,85	27070	27968		15739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
485.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6.0 мм	м	2,7 / 0,3699	4148,00				1534		
486	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	421802,50	93643,14	9701	2154	1	8254	19391
		НР - 99%; СП - 8%			328107,00	34380,25	7546	791		1436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	23,23	797,00	--	18514	--	18514	--	19995
		СП - 8%			--	--	--	--		1481	
488	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,023	1070503,91	860307,75	24622	19787	290	8408	35673
		НР - 91%; СП - 8%			197589,00	204148,85	4545	4695		2642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
488.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159x6,0 мм	м	2,7 / 0,0621	4148,00				258		
489	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1759,59	1026,81	3519	2054	--	2174	6149
		НР - 99%; СП - 8%			732,78	365,31	1466	731		455	
490	241-210-0147 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225x90 мм	шт.	1	9584,00	--	9584	--	9584	--	10351
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
491	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2593,66	1512,19	2594	1512	--	1603	4533
		НР - 99%; СП - 8%			1081,47	538,11	1081	538		336	
492	241-209-0375 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355x225x355 мм	шт.	1	37184,00	--	37184	--	37184	--	40159
		СП - 8%			--	--	--	--		2975	
493	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	11	1655,20	39,22	18207	431	659	10441	30940
		НР - 61%; СП - 8%			1556,10	--	17117	--		2292	
494	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,16	18753,28	5920,18	3001	947	--	1514	4876
		НР - 61%; СП - 8%			12833,10	2679,60	2053	429		361	
495	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м детекционная	м	160	32,00	--	5120	--	5120	--	5530
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				726329	229610	295593	227718	1030374
							201126	57195	--	76323	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				21208				
	Материалы		Тенге				659				
	Всего заработная плата		Тенге					19599			
		Накладные расходы	Тенге				11955				
		Сметная прибыль	Тенге				2653				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				35816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					19599			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				417340				
	Материалы		Тенге				2032				
	Всего заработная плата		Тенге					238722			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5120				
		Накладные расходы	Тенге					215763				
		Сметная прибыль	Тенге					50647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					683750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									135
		Сметная заработная плата	Тенге						238722			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					287781				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					287781				
		Сметная прибыль	Тенге					23023				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					310804				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					1030370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
		Сметная заработная плата	Тенге						258321			
		РАЗДЕЛ 19. ВЫХОД П/ЭТ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Ду 50 /2 шт/										
496	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка Футляр	км трубопровода	0,002		1094886,49	275878,77	2190	552	117	1738	4242
		НР - 99%; СП - 8%				760320,00	117553,75	1521	235		314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
496.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,08	874,00				70		
496.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00016	211214,00				34		
497	241-102-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008		8596,00	--	17261	--	17261	--	18642
		СП - 8%				--	--	--	--		1381	
498	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002		1991708,20	219673,32	3983	439	3320	371	4703
		НР - 99%; СП - 8%				112035,00	75504,00	224	151		348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
498.1	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1820	3,64	774,00				2817		
498.2	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,015	0,00003	1176898,00				35		
499	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2		9131,03	802,07	18262	1604	9715	6922	27198
		НР - 99%; СП - 8%				3471,66	24,06	6943	48		2015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
499.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00625	0,0125	203792,00				2547		
499.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00245	0,0049	1358578,00				6657		
500	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002		976752,76	256748,94	1954	514	21	1672	3916
		НР - 99%; СП - 8%				709632,00	134904,14	1419	270		290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
500.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00036	34153,00				12		
500.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00004	211214,00				8		

Про	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	501	241-102-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	2042,00	--	4100	--	4100	--	4428
						--	--	--	--		328	
			СП - 8%									
	502	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	421802,50	93643,14	2531	562	--	2153	5059
						328107,00	34380,25	1969	206		375	
			НР - 99%; СП - 8%									
	503	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,06	797,00	--	4830	--	4830	--	5216
						--	--	--	--		386	
			СП - 8%									
	504	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	6	794,59	--	4768	--	81	4594	10110
						781,22	--	4687	--		749	
			НР - 98%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	кг	0,01 / 0,06	748,00				45		
	504.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,009 / 0,054	459,00				25		
	504.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71									
	505	222-526-0103 РСНБ РК 2015	Пластина из листовой стали с отверстием	т	0,01714	816191,00	--	13990	--	13990	--	15109
						--	--	--	--		1119	
			СП - 8%									
	506	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1759,59	1026,81	10558	6161	--	6523	18447
						732,78	365,31	4397	2192		1366	
			НР - 99%; СП - 8%									
	507	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.	2	4497,00	--	8994	--	8994	--	9714
						--	--	--	--		720	
			СП - 8%									
	508	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	880,00	--	1760	--	1760	--	1901
						--	--	--	--		141	
			СП - 8%									
	509	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	1956,00	--	3912	--	3912	--	4225
						--	--	--	--		313	
			СП - 8%									
	510	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	2	7277,00	--	14554	--	14554	--	15718
						--	--	--	--		1164	
			СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				113647	9832	82655	23973	148628
		Стоимость монтажных работ		Тенге				21160	3102	--	11009	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14554				
			Сметная прибыль	Тенге				14554				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1164				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15718				
		Материалы		Тенге				39478				
		Всего заработная плата		Тенге				13173				
			Накладные расходы	Тенге					19575			
			Сметная прибыль	Тенге				19379				
								4708				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					63565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						19575			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					13990				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13990				
		Сметная прибыль	Тенге					1119				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					15109				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					45625				
	Материалы		Тенге					80				
	Всего заработная плата		Тенге						4687			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					40857				
		Накладные расходы	Тенге					4594				
		Сметная прибыль	Тенге					4018				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					54237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						4687			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					148629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						24262			
		РАЗДЕЛ 20. ВЫХОД П/ЭТ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Ду 100 /3 шт/										
511	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,003		1471805,79	599705,37	4415	1799	234	3084	8099
		НР - 99%; СП - 8%				794112,00	244157,89	2382	732		600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
511.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,15	874,00				131		
511.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00039	211214,00				82		
512	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012		13218,00	--	39813	--	39813	--	42998
		СП - 8%				--	--	--	--		3185	
513	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003		3156469,52	703928,30	9469	2112	6966	1230	11554
		НР - 99%; СП - 8%				130368,00	283610,83	391	851		856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
513.1	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	2550	7,65	774,00				5921		
513.2	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,021	0,000063	1176898,00				74		
514	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6		9131,03	802,07	54786	4812	29144	20765	81595
		НР - 99%; СП - 8%				3471,66	24,06	20830	144		6044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
514.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00625	0,0375	203792,00				7642		
514.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00245	0,0147	1358578,00				19971		
515	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,009		474421,87	118715,15	4270	1069	1	3561	8458
		НР - 99%; СП - 8%				355602,00	44068,27	3200	397		626	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
516	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,03		2352,00	--	7127	--	7127	--	7697
		СП - 8%				--	--	--	--		570	
517	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	9		794,59	--	7151	--	120	6890	15165
		НР - 98%; СП - 8%				781,22	--	7031	--		1123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
517.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,09	748,00				67		
517.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	0,081	459,00				37		
518	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003		1062768,59	304748,49	3188	914	44	2676	6333
		НР - 99%; СП - 8%				743424,00	157646,92	2230	473		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
518.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00054	34153,00				18		
518.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00012	211214,00				25		
519	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89x4,0 мм	м	3,012		3394,00	--	10223	--	10223	--	11041
		СП - 8%				--	--	--	--		818	
520	222-526-0103 РСНБ РК 2015	Пластина из листовой стали с отверстием	т	0,02571		816191,00	--	20984	--	20984	--	22663
		СП - 8%				--	--	--	--		1679	
521	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9		1759,59	1026,81	15836	9242	--	9784	27670
		НР - 99%; СП - 8%				732,78	365,31	6595	3288		2050	
522	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x89 мм	шт.	3		7635,00	--	22905	--	22905	--	24737
		СП - 8%				--	--	--	--		1832	
523	241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3		1789,00	--	5367	--	5367	--	5796
		СП - 8%				--	--	--	--		429	
524	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3		4324,00	--	12972	--	12972	--	14010
		СП - 8%				--	--	--	--		1038	
525	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	3		7277,00	--	21831	--	21831	--	23577
		СП - 8%				--	--	--	--		1746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					240337	19948	177731	47990	311393
	Стоимость монтажных работ		Тенге					42659	5885	--	23065	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21831				
			Тенге					21831				
		Сметная прибыль	Тенге					1746				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					23577				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					91964				
	Материалы		Тенге					36390				
	Всего заработная плата		Тенге						41513			
		Накладные расходы	Тенге					41100				
		Сметная прибыль	Тенге					10645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					143709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						41513			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					20984				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20984				
		Сметная прибыль	Тенге					1679				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					22663				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					105558				
	Материалы		Тенге					120				
	Всего заработная плата		Тенге						7031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					98407				
		Накладные расходы	Тенге					6890				
		Сметная прибыль	Тенге					8995				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					121443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						7031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					311392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	Тенге						48544			
		РАЗДЕЛ 21. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ 6х3м										
526	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1,75		3276,00	176,45	5733	309	4732	772	7025
		НР - 94%; СП - 8%				395,55	73,59	692	129		520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
526.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,0322	6160,00				198		
526.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,05215	5490,00				286		
526.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,0217	191226,00				4150		
527	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	17		4016,80	1279,11	68286	21745	772	65651	144652
		НР - 118%; СП - 8%				2692,32	580,41	45769	9867		10715	
528	212-101-2003 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,63		22367,00	--	14091	--	14091	--	15218
		СП - 8%				--	--	--	--		1127	
529	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,62		1003,84	21,17	4638	98	2683	1744	6892
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	1857	18		511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
529.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000739	203792,00				151		
529.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001109	53822,00				60		
529.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	11,088	223,00				2473		
530	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1		1219,02	32,90	1219	33	41	1358	2783

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%				1144,52	6,54	1145	7		206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
530.1	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	207992,00				42		
531	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стойки из круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,224		856578,00	--	191873	--	191873	--	207223
		СП - 8%				--	--	--	--		15350	
532	222-509-1401 РСНБ РК 2015	Панель металлическая сетчатая	т	0,2237		895895,00	--	200412	--	200412	--	216445
		СП - 8%				--	--	--	--		16033	
533	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	18,918		181,50	3,97	3434	76	1932	994	4783
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	1426	15		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
533.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,003405	508438,00				1731		
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1 /2 шт/										
534	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,988		2396,24	--	2367	--	--	1705	4397
		НР - 72%; СП - 8%				2396,24	--	2367	--		326	
535	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6712		1250,96	--	840	--	--	605	1560
		НР - 72%; СП - 8%				1250,96	--	840	--		116	
536	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,48		3276,00	176,45	1572	84	1298	212	1926
		НР - 94%; СП - 8%				395,55	73,59	190	35		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
536.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,008832	6160,00				54		
536.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,014304	5490,00				79		
536.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,005952	191226,00				1138		
537	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15, F50, W4, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,192		32558,17	97,16	6251	19	4715	1388	8250
		НР - 91%; СП - 8%				7898,80	46,34	1517	9		611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
537.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,02	0,19584	22367,00				4380		
538	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,992		1003,84	21,17	2000	43	1156	752	2972
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	801	8		220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
538.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000319	203792,00				65		
538.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000478	53822,00				26		
538.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,7808	223,00				1066		
539	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144		1037188,33	1632,33	14936	24	9865	4603	21102

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				350460,00	816,75	5047	12		1563	
		ОПОРА ОП-1 /1 шт/										
540	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,252		2396,24	--	604	--	--	435	1122
		НР - 72%; СП - 8%				2396,24	--	604	--		83	
541	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,148		1250,96	--	185	--	--	133	344
		НР - 72%; СП - 8%				1250,96	--	185	--		25	
542	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,36		3276,00	176,45	1179	63	974	159	1445
		НР - 94%; СП - 8%				395,55	73,59	142	26		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
542.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,006624	6160,00				41		
542.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,010728	5490,00				59		
542.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,004464	191226,00				854		
543	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15, F50, W4, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,104		32558,17	97,16	3386	10	2555	752	4469
		НР - 91%; СП - 8%				7898,80	46,34	821	5		331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
543.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,02	0,10608	22367,00				2373		
544	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,88		1003,84	21,17	883	18	511	332	1312
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	354	3		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
544.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000141	203792,00				29		
544.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000211	53822,00				11		
544.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,112	223,00				471		
545	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0046		1037188,33	1632,33	4771	8	3151	1470	6741
		НР - 91%; СП - 8%				350460,00	816,75	1612	4		499	
546	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,01218		157469,40	2818,87	1918	34	19	1295	3470
		НР - 69%; СП - 8%				153140,00	902,00	1865	11		257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
546.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,000044	219538,00				10		
546.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000007	651547,00				5		
547	222-526-0106 РСНБ РК 2015	Стойки	т	0,01218		904740,00	--	11020	--	11020	--	11902
		СП - 8%				--	--	--	--		882	
548	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,32886		181,50	3,97	60	1	34	17	83

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	25	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
548.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000059	508438,00				30		
		ОПОРА ОП-2 /1 шт/										
549	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,252		2396,24	--	604	--	--	435	1122
		НР - 72%; СП - 8%				2396,24	--	604	--		83	
550	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,148		1250,96	--	185	--	--	133	344
		НР - 72%; СП - 8%				1250,96	--	185	--		25	
551	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,36		3276,00	176,45	1179	63	974	159	1445
		НР - 94%; СП - 8%				395,55	73,59	142	26		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
551.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,006624	6160,00				41		
551.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,010728	5490,00				59		
551.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,004464	191226,00				854		
552	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15, F50, W4, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,104		32558,17	97,16	3386	10	2555	752	4469
		НР - 91%; СП - 8%				7898,80	46,34	821	5		331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
552.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,02	0,10608	22367,00				2373		
553	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,88		1003,84	21,17	883	18	511	332	1312
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	354	3		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
553.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000141	203792,00				29		
553.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000211	53822,00				11		
553.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,112	223,00				471		
554	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0046		1037188,33	1632,33	4771	8	3151	1470	6741
		НР - 91%; СП - 8%				350460,00	816,75	1612	4		499	
555	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,01646		157469,40	2818,87	2592	47	24	1750	4689
		НР - 69%; СП - 8%				153140,00	902,00	2521	15		347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
555.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,000059	219538,00				13		
555.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00001	651547,00				6		
556	222-526-0106 РСНБ РК 2015	Стойки	т	0,01646		904740,00	--	14892	--	14892	--	16083
		СП - 8%				--	--	--	--		1191	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
557	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,44442		181,50	3,97	81	1	46	23	113
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	34	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
557.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,00008	508438,00				41		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					570231	22712	473987	89431	712434
								73532	10202	--	52770	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					147524				
		Материалы	Тенге					41653				
		Всего заработная плата	Тенге						79322			
		Местные материалы	Тенге					14091				
		Накладные расходы	Тенге					86386				
		Сметная прибыль	Тенге					18710				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					252620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						79322			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					422707				
		Материалы	Тенге					43				
		Всего заработная плата	Тенге						4412			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					418197				
		Накладные расходы	Тенге					3045				
		Сметная прибыль	Тенге					34060				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					459812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					712432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
		Сметная заработная плата	Тенге						83734			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге					2378333	466712	1323951	599818	3216403
								587671	131897	--	238246	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					421146				
		Материалы	Тенге					24541				
		Всего заработная плата	Тенге						256411			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					36385				
		Накладные расходы	Тенге					156410				
		Сметная прибыль	Тенге					46204				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					623760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									128
		Сметная заработная плата	Тенге						256411			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					825777				
		Материалы	Тенге					126128				
		Всего заработная плата	Тенге						445842			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8777				
		Местные материалы	Тенге					14091				
		Накладные расходы	Тенге					427742				
		Сметная прибыль	Тенге					100277				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1353796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									241
		Сметная заработная плата	Тенге						445842			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					479535				
		Материалы	Тенге					49				
		Всего заработная плата	Тенге						4498			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					474929				
		Накладные расходы	Тенге					3105				
		Сметная прибыль	Тенге					38610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				521250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4498			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				651875				
	Материалы		Тенге				532				
	Всего заработная плата		Тенге					12817			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				638514				
		Накладные расходы	Тенге				12561				
		Сметная прибыль	Тенге				53155				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				717591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					12817			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				3216397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
		Сметная заработная плата	Тенге					719568			

ОТДЕЛ 11. ЛС 6-3 Наружное тепловые сети (71720)

РАЗДЕЛ 22. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

558	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	94,10455	347,38	347,38	32690	32690	--	4662	40340
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,80	--	6474		2988	
559	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,91045	2875,49	--	8369	--	--	6026	15546
		НР - 72%; СП - 8%			2875,49	--	8369	--		1152	
560	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	14,55225	4487,85	195,09	65308	2839	40531	22690	95038
		НР - 99%; СП - 8%			1507,56	67,38	21938	981		7040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
560.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 16,007475	2532,00				40531		
561	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	42,6825	24,40	24,40	1041	1041	--	366	1520
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,91	--	508		113	
562	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,7425	1250,96	--	5933	--	--	4272	11021
		НР - 72%; СП - 8%			1250,96	--	5933	--		816	
563	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	42,6825	213,17	91,24	9099	3895	--	5300	15551
		НР - 72%; СП - 8%			121,93	50,53	5204	2157		1152	
564	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Перемещение лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	49,59	40,49	40,49	2008	2008	--	662	2884
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,55	--	920		214	

ЛОТКИ Ж/Б 95м

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
565	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	21,72		12831,51	3143,27	278700	68272	80166	185993	501868
		НР - 118%; СП - 8%				5997,33	1259,62	130262	27359		37175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
565.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034	0,73848	89646,00				66202		
		Ж/Б ИЗДЕЛИЯ										
566	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,462		17687,69	8701,93	8172	4021	190	6756	16122
		НР - 118%; СП - 8%				8573,55	3819,62	3961	1765		1194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
566.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,018	0,008316	14493,00				121		
566.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000323	216199,00				70		
567	1107-0202-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Балки. Укладка	шт. сборных конструкций	8		6038,80	1524,24	48310	12194	3295	44109	99813
		НР - 118%; СП - 8%				4102,67	569,92	32821	4559		7394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
567.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0043	0,0344	24919,00				857		
567.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,00072	907312,00				653		
567.3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00031	0,00248	647579,00				1606		
568	221-103-0201 РСНБ РК 2015	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1 (1 рег)	м3	0,312		70883,00	--	22115	--	22115	--	23884
		СП - 8%				--	--	--	--		1769	
		ТРУБОПРОВОДЫ В Ж/Б ЛОТКАХ										
569	1124-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,19		1354323,03	513548,47	257321	97574	2475	189432	482493
		НР - 99%; СП - 8%				827750,00	179330,25	157272	34073		35740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
569.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,047	0,00893	211214,00				1886		
570	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 32 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1025		1302833,74	506410,73	133540	51907	982	97834	249884
		НР - 99%; СП - 8%				786840,00	177278,75	80651	18171		18510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
570.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0041	211214,00				866		
571	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	68		111,16	2,76	7559	188	2986	3044	11451
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	4385	26		848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
571.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00612	439993,00				2693		
572	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	68		196,66	6,96	13373	474	6227	4676	19493

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				98,12	1,54	6672	105		1444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
572.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,18	12,24	454,00				5557		
573	1126-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция шнурами	м3 изоляции	3,9		214762,01	3128,85	837572	12202	9043	625259	1579857
		НР - 76%; СП - 8%				209314,69	1636,25	816327	6381		117026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
573.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,24	0,936	6012,00				5627		
573.2	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,56	9,984	132,00				1318		
573.3	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00061	0,002379	725115,00				1725		
573.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00006	0,000234	1589156,00				372		
574	234-101-0301 РСНБ РК 2015	Шнуры теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	3,9		11650,00	--	45435	--	45435	--	49070
		СП - 8%				--	--	--	--		3635	
575	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	133		656,43	17,57	87305	2337	19412	50659	149001
		НР - 76%; СП - 8%				492,90	8,28	65556	1101		11037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
575.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,06251	132012,00				8252		
575.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,016758	89646,00				1502		
575.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	39,9	223,00				8898		
576	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,15295		419709,00	--	64194	--	64194	--	69330
		СП - 8%				--	--	--	--		5136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					1928044	291642	297051	1251740	3434166
								1339351	104580	--	254383	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1928044				
	Материалы		Тенге					165308				
	Всего заработная плата		Тенге						1443931			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					109629				
	Местные материалы		Тенге					22115				
		Накладные расходы	Тенге					1251740				
		Сметная прибыль	Тенге					254383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3434167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									751
		Сметная заработная плата	Тенге						1443931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					3434167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									751
		Сметная заработная плата	Тенге						1443931			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге					1928044	291642	297051	1251740	3434166
								1339351	104580	--	254383	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1928044				
	Материалы		Тенге					165308				
	Всего заработная плата		Тенге						1443931			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					109629				
	Местные материалы		Тенге					22115				
		Накладные расходы	Тенге					1251740				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					254383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3434167				751
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1443931			
		Сметная заработная плата	Тенге					3434167				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге									751
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1443931			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ОТДЕЛ 12. ЛС 6-4 Наружные сети водопровода и канализаций (71730)										
		РАЗДЕЛ 23. ВОДОПРОВОД В1										
		ОБОРУДОВАНИЕ										
577	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1		818,81	36,03	819	36	19	768	1714
		НР - 98%; СП - 8%				764,24	19,25	764	19		127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
577.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01	0,01	568,00				6		
577.2	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	0,02	483,00				10		
578	244-301-0407 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20**	шт.	1		6217,00	--	6217	--	6217	--	6714
		СП - 8%				--	--	--	--		497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					7036	36	6236	768	8428
								764	19	--	624	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					7036				
	Материалы		Тенге					19				
	Всего заработная плата		Тенге						783			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6217				
		Накладные расходы	Тенге					768				
		Сметная прибыль	Тенге					624				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					8428				
		Сметная заработная плата	Тенге						783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					8428				
		Сметная заработная плата	Тенге						783			
		РАЗДЕЛ 24. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
579	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	165,87		329,03	329,03	54576	54576	--	8178	67775
		НР - 72%; СП - 8%				--	68,48	--	11359		5020	
580	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	5,13		4163,86	--	21361	--	--	15380	39680
		НР - 72%; СП - 8%				4163,86	--	21361	--		2939	
581	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м**	м3	5,67		1702,65	195,09	9654	1106	--	8841	19974
		НР - 99%; СП - 8%				1507,56	67,38	8548	382		1480	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
582	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	152,5650202		17,92	17,92	2734	2734	--	960	3990
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,74	--	1333		296	
583	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	16,9516689		1139,00	--	19308	--	--	13902	35866
		НР - 72%; СП - 8%				1139,00	--	19308	--		2657	
584	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Перемещение излишнего грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (в резерв)	м3	21,158		17,92	17,92	379	379	--	133	553
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,74	--	185		41	
		ТРУБОПРОВОДЫ										
585	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003		479413,87	119675,15	1438	359	12	1187	2835
		НР - 99%; СП - 8%				355602,00	44068,27	1067	132		210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
585.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,054	224,00				12		
586	241-203-0407 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	3,03		700,00	--	2121	--	2121	--	2291
		СП - 8%				--	--	--	--		170	
587	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0378		625491,24	169787,52	23644	6418	411	19007	46063
		НР - 99%; СП - 8%				444847,00	63071,62	16815	2384		3412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
587.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	1,8144	224,00				406		
588	241-201-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	38,178		2705,00	--	103271	--	103271	--	111533
		СП - 8%				--	--	--	--		8262	
		КОЛОДЦЫ Ду 1000 /1 шт/, Ду2000/1 шт/, Ду1500/1 шт/										
589	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15,02		3276,00	176,45	49206	2650	40615	6624	60296
		НР - 94%; СП - 8%				395,55	73,59	5941	1105		4466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
589.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,276368	6160,00				1702		
589.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,447596	5490,00				2457		
589.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,186248	191226,00				35615		
590	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,9		49492,41	12827,06	44543	11545	10905	27346	77640
		НР - 99%; СП - 8%				24548,13	6142,95	22093	5529		5751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
590.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,41	0,369	21417,00				7903		
590.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,00153	1056174,00				1616		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
591	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,68		40448,36	8642,66	67953	14520	24723	35427	111651
		НР - 99%; СП - 8%				17089,35	4211,35	28710	7075		8270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								18710		
591.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,52	0,8736	21417,00						
591.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,003192	1056174,00				3371		
592	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,27		38689,04	8580,40	49135	10898	20114	23197	78118
		НР - 99%; СП - 8%				14269,74	4180,00	18123	5309		5787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								15585		
159.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,573	0,72771	21417,00						
159.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0021	0,002667	1056174,00				2817		
593	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		10431,00	--	10431	--	10431	--	11265
		СП - 8%				--	--	--	--		834	
594	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		11852,00	--	11852	--	11852	--	12800
		СП - 8%				--	--	--	--		948	
595	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		7518,00	--	7518	--	7518	--	8119
		СП - 8%				--	--	--	--		601	
596	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		21115,00	--	21115	--	21115	--	22804
		СП - 8%				--	--	--	--		1689	
597	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		30398,00	--	30398	--	30398	--	32830
		СП - 8%				--	--	--	--		2432	
598	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		27510,00	--	27510	--	27510	--	29711
		СП - 8%				--	--	--	--		2201	
599	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8		20934,00	--	167472	--	167472	--	180870
		СП - 8%				--	--	--	--		13398	
600	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4		20005,00	--	80020	--	80020	--	86422
		СП - 8%				--	--	--	--		6402	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
601	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4		18731,00	--	74924	--	74924	--	80918
		СП - 8%				--	--	--	--		5994	
602	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		2430,00	--	9720	--	9720	--	10498
		СП - 8%				--	--	--	--		778	
603	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,069		818975,00	--	56509	--	56509	--	61030
		СП - 8%				--	--	--	--		4521	
604	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3		18935,00	--	56805	--	56805	--	61349
		СП - 8%				--	--	--	--		4544	
605	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,832732		1003,84	21,17	14890	314	8614	5598	22127
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	5962	57		1639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
605.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002373	203792,00				484		
605.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00356	53822,00				192		
605.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	35,598557	223,00				7938		
606	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий в железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	6		441,52	168,72	2649	1013	--	1839	4847
		НР - 84%; СП - 8%				272,80	92,11	1637	553		359	
607	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	6		11269,74	36,03	67618	217	29594	37164	113165
		НР - 98%; СП - 8%				6301,20	19,25	37807	116		8383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
607.1	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	12,3	73,8	320,00				23616		
608	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	15,9		1815,97	171,88	28874	2732	20030	7651	39447
		НР - 108%; СП - 8%				384,43	61,10	6112	971		2922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	261-101-0101	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	2,7666	3826,00				10585		
162.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,02	0,318	224,00				71		
609	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см	м2	15,9		-120,62	-5,57	-1918	-89	-1693	-180	-2265
		НР - 108%; СП - 8%				-8,54	-1,92	-136	-31		-168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
609.1	261-101-0101	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,2385	-3826,00				-913		
610	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	15,9		1265,13	3,56	20116	57	15862	4558	26648
		НР - 108%; СП - 8%				263,95	1,51	4197	24		1974	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
610.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,0795	2532,00				201		
610.2	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0714	1,13526	12188,00				13837		
610.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,00954	191226,00				1824		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					1135826	109429	828853	216812	1460850
								197545	36483	–	108212	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					849502				
		Материалы	Тенге					139590				
		Всего заработная плата	Тенге						196105			
		Местные материалы	Тенге					440960				
		Накладные расходы	Тенге					179648				
		Сметная прибыль	Тенге					82332				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1111482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									109
		Сметная заработная плата	Тенге						196105			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					56509				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					56509				
		Сметная прибыль	Тенге					4521				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					61030				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					229815				
		Материалы	Тенге					29595				
		Всего заработная плата	Тенге						37923			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					162197				
		Накладные расходы	Тенге					37164				
		Сметная прибыль	Тенге					21359				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					288338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						37923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					1460850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									130
		Сметная заработная плата	Тенге						234028			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге					1142862	109465	835089	217580	1469278
								198309	36502	–	108836	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					849502				
		Материалы	Тенге					139590				
		Всего заработная плата	Тенге						196105			
		Местные материалы	Тенге					440960				
		Накладные расходы	Тенге					179648				
		Сметная прибыль	Тенге					82332				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1111482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									109
		Сметная заработная плата	Тенге						196105			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					56509				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					56509				
		Сметная прибыль	Тенге					4521				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					61030				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					236851				
		Материалы	Тенге					29614				
		Всего заработная плата	Тенге						38706			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					168414				
		Накладные расходы	Тенге					37932				
		Сметная прибыль	Тенге					21983				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					296766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						38706			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге					1469278				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									130
		Сметная заработная плата	Тенге						234811			
		ОТДЕЛ 13. ЛС 6-5 Пожарная емкость 100м3.2шт (АС) (71740)										
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 /2 шт/										
611	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-100мм	м2 покрытия	3,9408		6551,99	352,89	25820	1391	21311	3476	31639
		НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	3118	580		2344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
611.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	0,145021	6160,00				893		
611.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	0,234872	5490,00				1289		
611.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,097732	191226,00				18689		
612	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01278		295409,22	2457,79	3775	31	2995	693	4826
		НР - 91%; СП - 8%				58587,00	1022,50	749	13		357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
612.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,01278	233942,00				2990		
613	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестница ж/б. Устройство	м3	4,28		43304,95	5155,44	185345	22065	101911	61294	266370
		НР - 91%; СП - 8%				14338,50	1398,90	61369	5987		19731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
613.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	4,3442	21417,00				93040		
614	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0214		419679,00	--	8981	--	8981	--	9699
		СП - 8%				--	--	--	--		718	
615	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,34506		181,50	3,97	63	1	36	18	88
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	26	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
615.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000062	508438,00				32		
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 / 2 шт/										
616	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,326		32561,45	100,51	140861	435	137080	4197	156663
		НР - 118%; СП - 8%				773,56	48,67	3346	211		11605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
616.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0209	0,090413	887579,00				80249		
617	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,50606		181,50	3,97	273	6	153	79	380
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	114	1		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
617.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000271	508438,00				138		
		ОТМОСТКА ГОРЛОВИНЫ /2 шт/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
618	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-100мм	м2 покрытия	10,6		6551,99	352,89	69451	3741	57324	9349	85104
		НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	8386	1560		6304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
618.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	0,39008	6160,00				2403		
618.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	0,63176	5490,00				3468		
618.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,26288	191226,00				50269		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге					434569	27670	329791	79106	554769
								77108	8352	--	41093	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					434569				
	Материалы		Тенге					320812				
	Всего заработная плата		Тенге						85460			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8981				
		Накладные расходы	Тенге					79106				
		Сметная прибыль	Тенге					41093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					554768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге						85460			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге					554768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге						85460			

ОТДЕЛ 14. ЛС 6-7 ВЫГРЕБ. V-20м3 /СЕПТИК по РП. ГП/ (71760)

НАРУЖНОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА

619	1113-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком	м2	45,44208		1942,57	1523,45	88274	69229	--	38158	136546
		НР - 69%; СП - 8%				419,12	797,83	19046	36255		10115	
620	ТОО"АндиСпецИмпорт"	Кварцевый песок	т	1,4541466		24553,57	--	35704	--	35704	--	38560
		СП - 8%				--	--	--	--		2856	
621	1113-0601-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	45,44208		205,41	1,28	9334	58	5889	2355	12625
		НР - 69%; СП - 8%				74,54	0,58	3387	26		935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
621.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00033	0,014996	379074,00				5685		
622	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,44208		111,16	2,76	5051	125	1995	2034	7652
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	2931	17		567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
622.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00409	439993,00				1799		
623	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	45,44208		232,73	7,15	10576	325	7677	1812	13379
		НР - 69%; СП - 8%				56,64	1,16	2574	53		991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
623.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	8,179574	897,00				7337		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге					148939	69737	51265	44359	208762
								27938	36351	--	15464	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					148939				
	Материалы		Тенге					15561				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						64289			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					35704				
		Накладные расходы	Тенге					44359				
		Сметная прибыль	Тенге					15464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					208762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
		Сметная заработная плата	Тенге						64289			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге					208762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
		Сметная заработная плата	Тенге						64289			
ОТДЕЛ 15. ЛС 7-2 Покрытие дорог и тротуаров, дорожные знаки (71780)												
РАЗДЕЛ 25. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1/S=946 м2/												
624	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (1094850/1496076 =69,6% -ст-сть щебня)**	**м2 основания**	**658,416**		**1394,56**	**232,29**	**918201**	**152943**	**733147**	**95549**	**1094850**
		НР - 108%; СП - 8%				**48,77**	**85,60**	**32111**	**56360**		**81100**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
624.1	**211-201-0606**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,2016**	**132,736666**	**5490,00**				**728724**		
624.2	**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**0,03**	**19,75248**	**224,00**				**4425**		
625	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов (55898/61554=91%-стоимость битума)**	**т**	**0,258258**		**199382,83**	**2420,05**	**51492**	**625**	**50867**	**372**	**56013**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**1334,58**	**--**	**345**		**4149**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
625.1	**216-201-0301**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**1,03**	**0,266006**	**191226,00**				**50867**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**					**969693**	**153568**	**1165070**	**219386**	**1914394**
								32111	**56705**	**--**	**141806**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**969693**				
	Материалы		Тенге					**784013**				
	Всего заработная плата		Тенге						**88816**			
		Накладные расходы	Тенге					**95921**				
		Сметная прибыль	Тенге					**85249**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1150863**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
		Сметная заработная плата	Тенге						**88816**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					**1150863**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
		Сметная заработная плата	Тенге						**88816**			
РАЗДЕЛ 26. УСИЛЕННЫЙ ТРОТУАР ИЗ БРУСЧАТКИ ТИП-2 /S=2201 м2/												
626	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство б-150мм (872212,30/1496076 58,3%-ст-сть песч.-гравий. смеси)**	**м3 материала основания в плотном теле**	**192,47745**		**3599,72**	**1207,15**	**692865**	**232349**	**420964**	**114739**	**872212**
		НР - 108%; СП - 8%				**205,49**	**346,47**	**39552**	**66688**		**64608**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
626.1	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,1**	**211,725195**	**1974,00**				**417946**		
626.2	**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**0,07**	**13,473421**	**224,00**				**3018**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
627	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (310200/564008=55% -ст-сть песка)**	м3 матер. основ. в плотном теле	60,5275		4164,44	1162,55	252063	70367	169258	35163	310204
		НР - 108%; СП - 8%				205,49	332,42	12438	20121		22978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
627.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	66,58025	2532,00				168581		
627.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,05	3,026375	224,00				678		
628	255-102-0610 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	м2	2201		2983,00	--	6565583	--	6565583	--	7090830
		СП - 8%				--	--	--	--		525247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					7510511	302716	7155805	149902	8273246
								51990	86809	--	612833	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7510511				
	Материалы		Тенге					590223				
	Всего заработная плата		Тенге						138799			
	Местные материалы		Тенге					6565583				
		Накладные расходы	Тенге					149902				
		Сметная прибыль	Тенге					612833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8273246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
		Сметная заработная плата	Тенге						138799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					8273246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
		Сметная заработная плата	Тенге						138799			
		РАЗДЕЛ 27. ТРОТУАР ИЗ БРУСЧАТКИ ТИП-3 /S=41 м2/										
629	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (11465/21012=55% -ст-сть песка)**	м3 материала основания в плотном теле	2,255		4164,44	1162,55	9391	2622	6306	1310	11557
		НР - 108%; СП - 8%				205,49	332,42	463	750		856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
629.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	2,4805	2532,00				6281		
629.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,05	0,11275	224,00				25		
630	255-102-0604 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	м2	41		2186,00	--	89626	--	89626	--	96796
		СП - 8%				--	--	--	--		7170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					99017	2622	95932	1310	108353
								463	750	--	8026	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					99017				
	Материалы		Тенге					6306				
	Всего заработная плата		Тенге						1213			
	Местные материалы		Тенге					89626				
		Накладные расходы	Тенге					1310				
		Сметная прибыль	Тенге					8026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					108353				
		Сметная заработная плата	Тенге						1213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					108353				
		Сметная заработная плата	Тенге						1213			
		РАЗДЕЛ 28. ПОКРЫТИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ ТИП-4 /S=480 м2/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
631	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (200953/344688 58,3% -ст-сть песч.-гравий.смеси)	м3 матер. основ.в плотном теле	41,976		3836,60	1207,15	161045	50671	101748	25023	200953
		НР - 108%; СП - 8%				205,49	346,47	8626	14543		14885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
631.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	51,21072	1974,00				101090		
631.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,07	2,93832	224,00				658		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					161045	50671	101748	25023	200953
								8626	14543	--	14885	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					161045				
	Материалы		Тенге					101748				
	Всего заработная плата		Тенге						23169			
		Накладные расходы	Тенге					25023				
		Сметная прибыль	Тенге					14885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					200953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						23169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					200953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						23169			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге					8740266	509577	8137499	272156	9733415
								93190	158807	--	720993	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8740266				
	Материалы		Тенге					1482290				
	Всего заработная плата		Тенге						251997			
	Местные материалы		Тенге					6655209				
		Накладные расходы	Тенге					272156				
		Сметная прибыль	Тенге					720993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9733415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									129
		Сметная заработная плата	Тенге						251997			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге					9733415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									129
		Сметная заработная плата	Тенге						251997			
		ОТДЕЛ 16. ЛС 7-3 Ограждение (71790)										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
632	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	72,14		2396,24	--	172865	--	--	124463	321114
		НР - 72%; СП - 8%				2396,24	--	172865	--		23786	
633	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,02		1250,96	--	15037	--	--	10826	27932
		НР - 72%; СП - 8%				1250,96	--	15037	--		2069	
634	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-50мм	м2 покрытия	159,2		3276,00	176,45	521539	28091	430476	70206	639084
		НР - 94%; СП - 8%				395,55	73,59	62972	11716		47340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
634.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	2,92928	6160,00				18044		
634.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	4,74416	5490,00				26045		
634.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	1,97408	191226,00				377495		
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
635	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	60,82		7376,23	1485,51	448622	90349	76478	280700	787668
		НР - 91%; СП - 8%				4633,26	438,46	281795	26667		58346	
636	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	61,7323		19704,00	--	1216373	--	1216373	--	1313683
		СП - 8%				--	--	--	--		97310	
637	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	318,4		1003,84	21,17	319623	6741	184901	120162	474968
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	127981	1226		35183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
637.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,050944	203792,00				10382		
637.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,076416	53822,00				4113		
637.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	764,16	223,00				170408		
		СТОЛБЫ ИЗ КАМНЯ										
638	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы квадратные из камня. Кладка	м3 кладки	37,23		18779,80	2795,52	699172	104077	132913	457823	1249554
		НР - 93%; СП - 8%				12414,24	808,50	462182	30100		92560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
638.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,22	8,1906	16207,00				132745		
639	213-308-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	37,23		7296,00	--	271630	--	271630	--	293360
		СП - 8%				--	--	--	--		21730	
		ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ										
640	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	4,5276		90280,88	2798,30	408756	12670	21965	260317	722599
		НР - 69%; СП - 8%				82631,12	695,75	374121	3150		53526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
640.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,014941	647579,00				9676		
640.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	6,7914	295,00				2003		
640.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002717	651547,00				1770		
640.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,008784	552079,00				4849		
641	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	122,2452		181,50	3,97	22188	485	12486	6425	30902
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	9217	94		2289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
641.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,022004	508438,00				11188		
		ВОРОТА В-1 /2 шт/										
642	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.			47625,68	5880,28	95251	11760	13608	88962	198950
		НР - 118%; СП - 8%				34941,40	2754,25	69823	5508		14737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
642.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,291	0,582	19593,00				11403		
642.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0016	0,0032	647579,00				2072		
643	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сетчатые панели ограждения	т	0,1488		645236,00	--	96011	--	96011	--	103692
		СП - 8%				--	--	--	--		7681	
644	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	т	0,1688		856578,00	--	144590	--	144590	--	156157
		СП - 8%				--	--	--	--		11567	
645	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,5752		181,50	3,97	1556	34	875	451	2167
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	647	7		161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
645.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001544	508438,00				785		
		КАЛИТКА К1 /4 шт/										
646	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	4		16855,27	132,13	67421	529	4092	74380	153145
		НР - 118%; СП - 8%				15700,00	58,44	62800	234		11344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
646.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	0,2	19593,00				3919		
647	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	т	0,3376		856578,00	--	289181	--	289181	--	312315
		СП - 8%				--	--	--	--		23134	
648	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сетчатые панели ограждения К1	т	0,0772		645236,00	--	49812	--	49812	--	53797
		СП - 8%				--	--	--	--		3985	
649	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,1996		181,50	3,97	2033	45	1144	589	2831
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	844	9		210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
649.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,002016	508438,00				1025		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге					4841660	254781	2946535	1495304	6843918
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1640344	78711	--	506958	
		Материалы	Тенге					3999133				
		Всего заработная плата	Тенге					856976				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1341784			
		Местные материалы	Тенге					145823				
		Накладные расходы	Тенге					1488003				
		Сметная прибыль	Тенге					1234987				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					418731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5652851				
		Сметная заработная плата	Тенге									763
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге						1341784			
		Материалы	Тенге					842527				
		Всего заработная плата	Тенге					21965				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						377271			
		Накладные расходы	Тенге					433771				
		Сметная прибыль	Тенге					260317				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					88227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1191071				233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					377271			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге				6843922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								996
		Сметная заработная плата	Тенге					1719055			
		ОТДЕЛ 17. ЛС 7-5 МАФ (71810)									
		РАЗДЕЛ 29. МАФ									
650	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой** *НР - 7248 Тенге; СП - 8015 Тенге*	шт.	10	92937,00	224,00	929370	2240	844530	72480	1082000
					8260,00	77,00	82600	770		80150	
651	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках** *НР - 2377 Тенге; СП - 2654 Тенге*	шт.	5	30803,00	88,00	154015	440	143215	11885	179170
					2072,00	26,00	10360	130		13270	
652	222-509-1501 РСНБ РК 2015	**Металлический мусоросборник с тележкой** *СП - 8%*	комплект	4	126056,00	–	504224	–	504224	–	544562
					–	–	–	–		40338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				1587609	2680	4438504	1579669	8649650
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				92960	900	–	640716	
		Материалы	Тенге				1083385				
		Всего заработная плата	Тенге				987745				
		Накладные расходы	Тенге					93860			
		Сметная прибыль	Тенге				84365				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				93420				
		Сметная заработная плата	Тенге				1261170				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					93860			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				504224				
		Сметная прибыль	Тенге				504224				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				40338				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				544562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1805732				
		Сметная заработная плата	Тенге								54
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 17	Тенге					93860			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1587609	2680	1491969	84365	1805732
		Материалы	Тенге				92960	900	–	133758	
		Всего заработная плата	Тенге				1083385				
		Накладные расходы	Тенге				987745				
		Сметная прибыль	Тенге					93860			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				84365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				93420				
		Сметная заработная плата	Тенге				1261170				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					93860			54
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				504224				
		Сметная прибыль	Тенге				504224				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				40338				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 17	Тенге				544562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1805732				
		Сметная заработная плата	Тенге								54
								93860			
		ОТДЕЛ 18. ЛС 7-6 Площадка под ТБО (71820)									
653	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом б=100мм**	м2	Страниц - 93 5,7	6551,99	352,89	37346	2012	30825	5027	45763

Про	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	4509	839		3390	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	653.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	0,20976	6160,00				1292		
	653.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	0,33972	5490,00				1865		
	653.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,14136	191226,00				27032		
	654	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В15	м3	2,46		26804,40	1871,61	65939	4604	54237	7718	79549
			НР - 91%; СП - 8%				2885,48	562,10	7098	1383		5893	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	654.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,4969	21417,00				53476		
	655	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02832		450224,00	–	12750	–	12750	–	13770
			СП - 8%				–	–	–	–		1020	
	656	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,64176		9914,55	2529,28	26192	6681	4336	15909	45470
			НР - 93%; СП - 8%				5744,10	731,50	15175	1932		3368	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	656.1	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,07	0,184923	14031,00				2595		
	656.2	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,04	0,10567	15823,00				1672		
	657	213-308-0102 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	2,377584		10032,00	–	23852	–	23852	–	25760
			СП - 8%				–	–	–	–		1908	
	658	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштук. поверхности	29,4591		1576,20	43,02	46433	1268	10516	28631	81069
			НР - 80%; СП - 8%				1176,17	38,69	34649	1140		6005	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	658.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	0,556777	18873,00				10508		
	659	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окраш. поверхн.	29,4591		826,11	4,39	24336	129	17079	5757	32500
			НР - 80%; СП - 8%				241,96	2,31	7128	68		2407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	659.1	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,004419	1054270,00				4659		
	659.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	17,380869	459,00				7978		
	659.3	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12	3,535092	935,00				3305		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 18	Тенге					236848	14694	153595	63042	323881
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					68559	5362	--	23991	
			Материалы	Тенге					236848				
			Всего заработная плата	Тенге					116994				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						73921			
			Местные материалы	Тенге					12750				
			Накладные расходы	Тенге					23852				
			Сметная прибыль	Тенге					63042				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					23991				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					323881				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					73921			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 18	Тенге				323881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					73921			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								128509993
		В ТОМ ЧИСЛЕ: - Зарплата рабочих строителей	Тенге				26086081				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4069949			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1500319			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						62875702		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3276617		
		- Накладные расходы	Тенге							22925119	
		- Сметная прибыль	Тенге							9276540	
		Строительно-монтажные работы	Тенге								125 233 366,00
		Оборудование	Тенге								3 276 617,00
		Всего по смете стоимость СМР :	**Тенге**								**128 509 983,00**
		Строит.-монтажные работы (с учетом 5%-ной скидки)	Тенге								118 971 697,31
		Оборудование (с учетом 5%-ной скидки)	Тенге								3 112 786,14
		Кподр. = 0,94999999688	**Тенге**								**122 084 483,45**
		Времен здания и сооружения 1,5%	Тенге								1 784 575,46
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								123 869 058,91
		Дополнит. затраты при произв-. работ в зимнее время 0,525 %	Тенге								633 970,43
		ИТОГО с допзатратами при произв-ве работ в зимнее время	Тенге								124 503 029,34
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге								2 427 804,86
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2021г	Тенге								126 930 834,20
		ИТОГО в текущих ц.2022г. К=1,0500514	Тенге								133 283 900,16
		НДС 12%	Тенге								15 994 068,02
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**								**149 277 968,18**
		Удержание 30% (п.3.3 Договора №СМР/С31)	Тенге								44 783 390,45
		Удержание 5,0% (п.3.3 Договора №СМР/С31)	Тенге								7 463 898,41
		ВСЕГО к оплате	**Тенге**								**97 030 679,32**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Нур-Жол Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
И. О. руководителя: _____ **Медетов К. Б**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "А кбозат LTD" Эксперт: _____ **Нысанбаев Э.Н.**
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО «Жастар Плюс»: _____ **Тажі кара А. К.**
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)