«Ақтөбе облысы Қобда ауданының Қосөткел ауылында тартылатын кентішілік газ құбырын салу»
жұмыс жобасы бойынша
16.01.2023 ж. № 04-0023/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қобда аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Актам инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 04-0023/23 от 16.01.2023 г.
(положительное)
на рабочий проект
«Строительство подводящего внутрипоселкового газопровода в с.Косоткел Кобдинского района Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Актам инжиниринг»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство подводящего внутрипоселкового газопровода в с.Косоткел Кобдинского района Актюбинской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 26.10.2022 года №100240020448/220135/00 (128).

4.ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Актам инжиниринг», лицензия от 17.09.2018 года №18017223 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 01.09.2022 года;
решение акима сельского округа имени И.Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области №7 от 30.03.2022 года о выделении земельного участка площадью 4,0 га на проведение изыскательских и проектных работ длястроительства подводящего внутрипоселкового газопровода в с.Косоткел;
архитектурно-планировочное задание №02/6 от 05.03.2022 года, утвержденное главным архитектором Кобдинского района;
перечень оборудований, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс-листам и ценовым предложениям (1 позиция), утверждённый заказчиком от 26.12.2022 года;
технический отчет по топографо-геодезическим работам Арх.№147 от 25.04.2022 года, выполненный ТОО «Актам инжиниринг» (государственная лицензия №18017227 от 17.09.2018 года);
отчет об инженерно-геологических изысканиях объект №0147/2022 от 15.05.2022 года, выполненный ТОО «Актам инжиниринг» (государственная лицензия №18017227 от 17.09.2018 года);
письмо №02-5/765 от 13.12.2022 года о том, что изготовление землеустроительного проекта, земельного акта планируется в 2023 году и займёт примерно 3 месяца, выданное заказчиком;
справка №137 от 09.12.2022 года о количестве потребителей газа в с.Косоткел (39 домов 193 жителей, школа, сельский клуб, ФАП), выданная акимом сельского округа имени И.Билтабанова Кобдинского района;
письмо б/н и даты о том, что источником финансирования является местный бюджет и средства по программе - 495007015, по специфике - 431, выданное заказчиком;
письмо №02-5/178 от 21.12.2022 года о начале строительства объекта во 2 квартале 2023 года, выданное заказчиком.
Технические условия:

№03-КбГХ-2022-0000006 от 17.01.2022 года на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, выданные ПТО АПФ АО «КазТрансГаз Аймақ»;

№KZ55VAQ00002750 от 04.05.2022 года на пересечение автодороги М-32 «Граница РФ (на Самару) - Шымкент» км 628+526 слева методом прокола или ГНБ, выданные АОФ АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование №ЗТ-2022-01577661 от 22.04.2022 года рабочего проекта, выданное РГУ «Актюбинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК»;

письмо-согласование №ЗТ-2022-01876125 от 20.06.2022 года о том, что участки строительства газопровода к с.Косоткел не совпадают с землями государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, выданное РГУ «Актюбинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК»;

письмо №02-5/567 от 13.09.2022 года о регистрации рабочего проекта за №02-5/002, выданное ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;

письмо-согласование №19-01/19-02/545-И от 12.07.2022 года рабочего проекта, выданное АОФ АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»;

письмо-согласование №ЗТ-2022-01774723 от 07.06.2022 года без замечаний пересечения газопровода через автомобильную дорогу республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару) - Шымкент» на км 628+526 слева методом «Прокол», выданное ГУ «Министерство внутренних дел РК»;

письмо-согласование №139 от 09.12.2022 года рабочего проекта, выданное акимом сельского округа имени И.Билтабанова Кобдинского района.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Кобдинский район, село Косоткел.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Кузбибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Умирзаков Е.А.		Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Кузбибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует

5	Конструктивные решения	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует
7	Молниезащита	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
8	Сметный раздел	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расход газа	м^3/час	170,0	170,0
2	Протяженность газопровода высокого давления	м	5 971,0	5 971,0
3	ГРПШ-13-2ВУ1	шт.	1	1
4	ГРПШ-03БМ-04М-2У1	шт.	1	1
5	Протяженность газопровода среднего давления	м	70,0	70,0
6	Протяженность газопровода низкого давления	м	1 632,7	1 632,7
7	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах,	млн. тенге	81,759	89,637
7.1	в том числе: СМР	млн. тенге	62,800	62,441
7.2	оборудование	млн. тенге	4,879	4,716
7.3	прочие затраты	млн. тенге	14,080	22,480
8	В ценах по годам строительства			
8.1	В ценах 2023 года	млн. тенге		89,637
9	Нормативный срок строительства	мес.	3	3

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство подводящего внутрипоселкового газопровода в с.Косоткел Кобдинского района Актюбинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Қобда ауданының Қосөткел ауылында тартылатын кентішілік газ құбырын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Турмаганбетова А.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Калменов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Куздибаева С.Р.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям