«Ақтөбе облысы Қобда ауданының Бұлақ ауылында тартылатын және кентішілік газ құбырын салу»
жұмыс жобасы бойынша
18.01.2023 ж. № 04-0024/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қобда аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Актам инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0024/23 от 18.01.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство подводящего внутрипоселкового газопровода в с.Булак Кобдинского района Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Актам инжиниринг»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство подводящего внутрипоселкового газопровода в с.Булак Кобдинского района Актюбинской области».

3. ОСНОВАНИЕ:

Договор от 10.11.2022 года №100240020448/220132/00 (127) и дополнительное соглашение №1 от 13.01.2023 года.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Актам инжиниринг», лицензия от 17.09.2018 года №18017223 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 04.04.2022 года;

решение акима Булакского сельского округа Кобдинского района Актюбинской области №6 от 25.03.2022 года о выделении земельного участка площадью 4,0 га на проведение изыскательских и проектных работ для строительства газопровода;

архитектурно-планировочное задание №01/С от 03.03.2022 года, утвержденное главным архитектором Кобдинского района;

технический отчет по топографо-геодезическим работам Арх.№149 от 25.04.2022 года, выполненный ТОО «Актам инжиниринг» (государственная лицензия №18017227 от 17.09.2018 года);

отчет об инженерно-геологических изысканиях объект №0149/2022 от 09.05.2022 года, выполненный ТОО «Актам инжиниринг» (государственная лицензия №18017227 от 17.09.2018 года);

письмо-справка №110 от 25.03.2021 года о площадях и объемах газифицируемых объектов, выданное акимом Булакского сельского округа;

письмо б/н и даты о том, что источником финансирования является местный бюджет и средства по программе - 495007015, по специфике - 431, выданное заказчиком;

письмо №02-5/780 от 21.12.2022 года о начале строительства во 2 квартале 2023 года, выданное заказчиком.

Технические условия:

№03-КбГХ-2022-0000006 от 17.01.2022 года на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, выданные ПТО АПФ АО «КазТрансГаз Аймақ»;

№KZ02VAQ00002734 от 26.04.2022 года на пересечение автодороги М-32 «Граница РФ (на Самару) - Шымкент» км 654+879 слева методом прокола или ГНБ, выданные АОФ АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование №94 от 27.06.2022 года рабочего проекта, выданное КГУ «Кобдинское лесное хозяйство» ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»;

письмо №ЗТ-2022-01577661 от 22.04.2021 года о том, что на указанных участках отсутствуют пути миграции животных, занесенных в Красную книгу РК, выданное РГУ «Актюбинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК»;

письмо-согласование №ЗТ-2022-01684697 от 11.05.2022 года пересечения автодороги М-32 «Граница РФ (на Самару) - Шымкент» км 654+879 слева, выданное ГУ «Министерство внутренних дел Республики Казахстан»;

письмо-согласование №14-01/19-02/420-И от 16.06.2022 года рабочего проекта, выданное АОФ АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»;

письмо №02-5/568 от 13.09.2022 года о регистрации рабочего проекта №02-5/001, выданное ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;

письмо-согласование №420 от 19.12.2022 года рабочего проекта, выданное акимом Булакского сельского округа Кобдинского района.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Кобдинский район, село Булак.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Конструктивная часть	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Бойченко Д.А.	KZ05VJE00022514	Соответствует
3	Проект организации строительства	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Бойченко Д.А.	KZ05VJE00022514	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует
6	Молниезащита	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
7	Сметный раздел	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расход газа	м³/час	240,0	240,0
2	Протяженность подводящего газопровода	м	15 025,0	15 025,0
3	Протяженность внутрипоселкового газопровода	м	2 266,0	2 266,0
4	ГРПШ-13-2ВУ1	шт.	1	1
5	ГРПШ-РДК-ЭКФО-К-50С-ОГ-СГ	шт.	1	1
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах,	млн. тенге	168,417	187,505
6.1	в том числе: СМР	млн. тенге	137,517	139,083
6.2	оборудование	млн. тенге	3,849	5,153
6.3	прочие затраты	млн. тенге	27,051	43,269
7	Нормативный срок строительства	мес.	4	4

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство подводящего внутрипоселкового газопровода в с.Булак Кобдинского района Актюбинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Қобда ауданының Бұлақ ауылында тартылатын және кентішілік газ құбырын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Турмаганбетова А.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Калменов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Бойченко Д.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям