«Алматы қаласы, Алатау ауданы, Райымбек даңғылы, 351Б мекенжайында орналасқан Ж5 ТЖЖ сәйкес тұрғын үй кешенін салу. III кезек (14-23 блоктар)» (сыртқы инженерлік желілерсіз)

Жұмыс жобасы бойынша

05.09.2023 ж. № 02-0133/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«ОКЖЕТПЕС II» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Soul Project» (Соул Проджект)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Алматы қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 02-0133/23 от 05.09.2023 г.
(положительное)

на Рабочий проект
«Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5, расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, 351Б. III очередь (блоки 14-23)»
(без наружных инженерных сетей)

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ОКЖЕТПЕС II»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Soul Project» (Соул Проджект)»

город Алматы

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5, расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, 351Б. III очередь (блоки 14-23)» (без наружных инженерных сетей).

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 01.07.2023 г. № 01-1047.
Примечание:
Ранее Филиалом РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы был рассмотрен рабочий проект «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5, расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, 351Б. I очередь (блоки 1-12)» (без благоустройства и наружных инженерных сетей), с выдачей положительного заключения № 02-0078/23 от 23 мая 2023 года.
Ранее ТОО «Версаль Экспертиза» был рассмотрен рабочий проект «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5», расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, 351Б. Вторая очередь, блок 13 (без наружных инженерных сетей)», с выдачей положительного заключения № VE-0001/23 от 13 января 2023 года.

4. ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ОКЖЕТПЕС II».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Soul Project» (Соул Проджект)», лицензия от 30.09.2020 г. № 20014380 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование по объекту «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5», расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, 351Б. III очередь (блоки 14-23) (без наружных инженерных сетей) (приложение № 1 к договору № CLN-РП-RMB351-200722 на разработку проектно-сметной документации от 20 июля 2022 года), утвержденное директором ТОО «ОКЖЕТПЕС II» от 20 июля 2022 года;
договор на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5», расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, 351Б, заключенный между ТОО «ОКЖЕТПЕС II», именуемое «Заказчик», и ТОО «Soul Project (Соул Проджект)», именуемое «Подрядчик», от 20 июля 2022 года № CLN-РП-RMB351-200722;
акт 2109241020225843 на право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок площадью 4,0435 га (кадастровый номер участка 20-321-022-058) сроком до 26 октября 2054 года, расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, дом 351Б, с целевым назначением земельного участка: для эксплуатации и обслуживания завода по изготовлению железобетонных изделий, выданный

филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы, от 27 сентября 2021 года № 120202100024767;

акт 2109240920225693 на право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок площадью 0,7639 га (кадастровый номер участка 20-321-022-059) сроком до 26 октября 2054 года, расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, дом 351Б, с целевым назначением земельного участка: для эксплуатации и обслуживания завода по изготовлению железобетонных изделий, выданный филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы, от 27 сентября 2021 года № 120202100024768;

постановление Аппарата акима города Алматы № KZ13VBH00139598 от 08 июня 2022 года – решение на изменение целевого назначения земельного участка «для эксплуатации и обслуживания завода по изготовлению железобетонных изделий», площадью 4,0435 га, расположенного по адресу: проспект Райымбека, 351б в Алатауском районе (кадастровый номер участка 20-321-022-058) на целевое назначение «для строительства жилого комплекса»;

постановление Аппарата акима города Алматы № KZ80VBH00131214 от 05 апреля 2022 года – решение на изменение целевого назначения земельного участка «для эксплуатации и обслуживания завода по изготовлению железобетонных изделий», площадью 0,7639 га, расположенного по адресу: проспект Райымбека, 351б в Алатауском районе (кадастровый номер участка 20-321-022-059) на целевое назначение «для благоустройства территорий»;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование объекта: «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5», расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, 351Б», выданное КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы», от 01 августа 2022 года № KZ13VUA00715317;

эскизный проект «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5», расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, 351Б», выполненный ТОО «Soul Project» в 2022 году;

перечень ресурсов, стоимость которых принята по прайс-листам и ценовым предложениям по рабочему проекту «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5», расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, 351Б. III очередь (блоки 14-23) (без наружных инженерных сетей), утвержденный директором ТОО «ОКЖЕТПЕС II», от 01 сентября 2023 года;

отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: «12-ти этажный ЖК «ОКЖЕТПЕС II», расположенный по адресу пр. Райымбека, 351Б, в Алатауском районе г. Алматы», выполненный ТОО «Казахский геотехнический институт изысканий» (государственная лицензия ГСЛ № 000009 от 21 октября 1994 года, с приложением на 1 странице от 06 июня 2012 года, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства) в 2023 году, арх.№ 18882;

топографическая съемка в масштабе М1:500 (планшет 3-18-16, 3-19-4, И-18-13, И-19-1,2) земельного участка, по адресу: Алатауский район, пр. Райымбека, 351Б, выполненная ТОО «Нұр-Құрылыс-80» (государственная лицензия ГСЛ № 02209 от 22 июня 2007 года, с приложением на 1 странице от 11 января 2013 года, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства), от 02 декабря 2022 года, зарегистрированная в базе данных КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы», от 13 декабря 2022 года № 3816;

схема очередности объекта «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5», расположенного по адресу: г. Алматы, Алатауский район, пр. Райымбека, 351Б;

протокол дозиметрического контроля на земельный участок для объекта «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5», расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, дом 351Б. Площадь земельного участка – 4,0435 га, выданный Испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед», от 08 декабря 2022 года № 440;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе на земельный участок для объекта «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5», расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, дом 351Б. Площадь земельного участка – 4,0435 га, выданный Испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед», от 24 апреля 2023 года № 121;

фрагмент скорректированного ПДП Алатауского района на территории 5022,17 га (Постановление акимата г. Алматы № 1/84 от 11 марта 2017 года), М 1:4000;

дежурный план-регламент Плана реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территорий г. Алматы (номер участка – 24010413а, 24010506а, 24010507а, адрес: пр. Райымбека, 347, 347а, 351б), М1:8000;

ситуационная схема пр. Райымбека, 347, 347-а, 351-б;

письмо ТОО «ОКЖЕТПЕС II» от 15 июня 2023 года № 57 – о финансировании строительства объекта «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5», расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, 351Б. III очередь (блоки 14-23) (без наружных инженерных сетей) – за счет собственных средств заказчика; начало строительства запланировано на сентябрь 2023 года;

письмо ТОО «ОКЖЕТПЕС II» от 24 апреля 2023 года № 166 – о том, что на территории строительства объекта «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5», расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, 351Б», а также, на близлежащих территориях не проходят линии электропередач (ЛЭП);

письмо ТОО «ОКЖЕТПЕС II» от 27 апреля 2023 года № 16 – о том, что по объекту «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5, расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, 351Б. III очередь (блоки 14-23)» (без наружных инженерных сетей) наружные и внутриплощадочные инженерные сети разрабатываются отдельным проектом;

письмо ТОО «ОКЖЕТПЕС II» от 27 апреля 2023 года № 18 – о том, что по объекту «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5, расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, 351Б. III очередь (блоки 14-23)» (без наружных инженерных сетей) в качестве площадки для складирования лишнего грунта и строительного мусора используется городской полигон по трассе Алматы-Бишкек (на расстояние 30 км), складирование грунта для обратной засыпки на территории площадки строительства и перевозка его осуществляется на расстояние 1,0 км;

письмо ТОО «ОКЖЕТПЕС II» от 27 апреля 2023 года № 19 – о том, что по объекту «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5, расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, 351Б. III очередь (блоки 14-23)» (без наружных инженерных сетей) не учитывается лимит расходов Заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами;

письмо ТОО «ОКЖЕТПЕС II» от 09 августа 2023 года № 410 – о том, что по объекту «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5», расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, 351Б. III очередь (блоки 14-23) (без

наружных инженерных сетей) наружные инженерные сети и инженерные коммуникации не проходят через территорию под детскими игровыми площадками, а также не попадают под пятна застройки;

письмо ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Алматы)» от 28 апреля 2023 года № 23-02-03-2/188-И – о том, что проектируемый объект, расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, 351Б находится в радиусе 1,5 км от пожарной части № 14, расположенной по адресу: г. Алматы, Алатауский район, ул. Карпатская 16, время прибытия пожарных расчетов – 6,6 мин.;

письмо КГУ «Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы» от 20 апреля 2023 года № ЗТ-2023-00674144 - о том, что на земельных участках, расположенных по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, 351б, кадастровые номера 20-321-022-058, 20-321-022-059 в радиусе 1000 м отсутствуют стационарно-неблагополучные очаги сибирской язвы и скотомогильники (биотермические ямы);

письмо Постоянно действующей комиссии по деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов – о том, что жилой комплекс в соответствии с ПДП Ж5 высотой 42,6 метров, расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, 351Б, не подлежит согласованию, от 27 июня 2023 года № 756 (схема прилагается).

Технические условия:

ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, от 26 июля 2022 года № 05/3-2130 – на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта: 12-этажный многоквартирный жилой комплекс, по адресу: Алатауский район, пр. Райымбека, 351Б (кадастровый номер 20-321-022-058);

ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, от 01 марта 2023 года № 05/3-561 – на подключение к сетям в сфере водоотведения объекта: 12-этажный многоквартирный жилой комплекс, по адресу: Алатауский район, пр. Райымбека, 351Б (кадастровый номер 20-321-022-058);

ТОО «Алматинские тепловые сети», от 26 мая 2023 года № 15.3/7273/23-ТУ-СЗ-26 – на подключение к тепловым сетям 12-ти этажного многоквартирного жилого комплекса, расположенного по адресу: пр. Райымбека, 351Б (кадастровый номер земельного участка 20-321-022-058);

АО «Алатау Жарық Компаниясы» от 06 февраля 2023 года № 32.2-355 – на постоянное электроснабжение жилого комплекса, расположенного по адресу: Алатауский район, пр. Райымбека, 351Б (кадастровый номер земельного участка 20-321-022-058);

Департамент эксплуатации сети доступа «Алматытелеком» (ДЭСД «Алматытелеком») Объединения «Дивизион «Сеть» АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» от 09 декабря 2022 года № 05-192/Т-А – на телефонизацию объекта «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5», расположенного по адресу: г. Алматы, Алатауский район, пр. Райымбека, 351Б.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование эскиза (эскизного проекта), № KZ73VUA00795523 от 29 ноября 2022 года, выданное КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы» (ответ на заявление заказчика ТОО «ОКЖЕТПЕС II», № KZ41SEP00605213 от 15 ноября 2022 года – о согласовании эскизного проекта);

согласование рабочего проекта «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5», расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, 351Б. III очередь (блоки 14-23) (без наружных инженерных сетей), письмо № 57 от 15 июня 2023 года, выданное ТОО «ОКЖЕТПЕС II»;

согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах раздела «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5», расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека 351Б», выданное Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 января 2023 года № KZ44VRC00015568;

согласование рабочего проекта «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5», расположенного в Алатауском районе по проспекту Райымбека 351Б», письмо от 05 мая 2023 года № 5-5-33/4987-И, выданное Департаментом полиции города Алматы, Министерства внутренних дел.

Согласование графических материалов:

согласование плана озеленения раздела генеральный план руководителем КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», без даты.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: город Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека 351Б.

Сейсмичность района: 9 баллов.

Сейсмичность площадки: 9 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Специальные инженерные мероприятия	Абдикаликов Т.Е.	KZ22VJE00030453	Соответствует
2	Автоматика	Мадиев Е.З.	KZ80VJE00065687	Соответствует
3	Проект организации строительства	Кожакулов Б.К.	KZ17VJE00023365	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Абдикаликов Т.Е.	KZ22VJE00030453	Соответствует

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
5	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Гоголь О.А.		Соответствует
6	Архитектурные решения	Азимжанова И.Н.	KZ75VJE00026104	Соответствует
7	Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование	Казыбекова А.С.	KZ44VJE00023364	Соответствует
8	Конструктивные решения	Абдикаликов Т.Е.	KZ22VJE00030453	Соответствует
9	Генеральный план	Круглова О.М.	KZ88VJE00065931	Соответствует
10	Сметная документация	Кожакулов Б.К.	KZ17VJE00023365	Соответствует
11	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Мадиев Е.З.	KZ80VJE00065687	Соответствует
12	Водоснабжение, канализация, очистные сооружения	Коновалова Л.А.	KZ38VJE00022696	Соответствует
13	Электротехническая часть, электрооборудование	Мадиев Е.З.	KZ80VJE00065687	Соответствует
14	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алькенова Ж.К.	KZ54VJE00029489	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 9.1.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9.1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая площадь участка III очереди	га	1,7740	1,7740
2	Этажность здания	этаж	12	12
3	Площадь застройки	м²	4599,2	4599,2
4	Площадь покрытий	м²	8576,0	8576,0
5	Площадь озеленения	м²	4564,8	4564,8
6	Строительный объем	$м^3$	195261,80	195261,80
7	Строительный объем ниже нуля	$м^3$	18422,9	18422,9
8	Площадь жилого здания	м²	45094,87	45094,87
9	Общая площадь жилища (квартир)	м²	32630,34	32630,34
10	Количество квартир	шт.	675	675
11	Количество однокомнатных квартир	шт.	256	256
12	Количество двухкомнатных квартир	шт.	347	347
13	Количество трехкомнатных квартир	шт.	72	72
14	Площадь встроенных коммерческих помещений	м²	1072,87	1072,87
15	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	19060,720	19561,790
15.1	СМР	млн. тенге	15808,120	15966,140

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
15.2	оборудование	млн. тенге	664,310	647,160
15.3	прочие затраты	млн. тенге	2588,290	2948,490
16	В ценах по годам строительства			
16.1	В ценах 2022 года	млн. тенге		528,530
16.2	В ценах 2023 года	млн. тенге	4864,640	4715,770
16.3	В ценах 2024 года	млн. тенге	14196,080	14317,490
17	Стоимость 1 кв.м площади квартир	тыс. тенге	545,652	561,588
18	Продолжительность строительства	мес.	15	15

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Строительство жилого комплекса в соответствии с ПДП Ж5, расположенный по адресу: г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбека, 351Б. III очередь (блоки 14-23)» (без наружных инженерных сетей) соответствует требованиям нормативных правовых актов и

государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Заказчику в процессе реализации рабочего проекта требуется разработать рабочий проект наружных инженерных сетей и получить необходимые согласования в установленном порядке.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы қаласы, Алатау ауданы, Райымбек даңғылы, 351Б мекенжайында орналасқан Ж5 ТЖЖ сәйкес тұрғын үй кешенін салу. III кезек (14-23 блоктар)» (сыртқы инженерлік желілерсіз) Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Тапсырыс берушіге жұмыс жобасын іске асыру барысында сыртқы инженерлік желілердің жұмыс жобаларын әзірлеп, белгіленген тәртіпте қажетті келісімдерді алу талап етіледі.

Лекеров С.О.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Хусаинов А.Г.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Курмангалиев М.Б.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Манапбаева Л.Б.

Заместитель начальника отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Гоголь О.А.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Мадиев Е.З.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Казыбекова А.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Коновалова Л.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Круглова О.М.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Кожакулов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Алькенова Ж.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Азимжанова И.Н.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Абдикаликов Т.Е.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы