| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | С121-100403-2211<br>2110-0403-2211<br>РСНБ РК 2015 | **Рулонные наплавляемые кровельные и** гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для дизайнерских решений, модифицированные АПП, ИПП-полимерами, гибкость на брусе R 10 мм, t от -35°С до -30°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, крошка/пленка, марка Техноэласт ПЛАМЯСТОП ГОСТ 2678-94<br>*т.т - 8%* | м2 | 201,25 | 2572,00<br>-- | --<br>-- | 517615,00<br>-- | --<br>-- | 517615,00 | --<br>41409,20 | 559024,20 |
| | | Вентиляционные шахты и парапет | | | | | | | | | |
| 117 | Е11-150213-0102<br>1117-0213-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с люлек<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка поверхности<br>2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой<br>3. Приготовление клеевого раствора<br>4. Приклеивание плит утеплителя<br>5. Крепление плит<br>6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки<br>7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки<br>8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности | м2 | 67,5 | 2285,44 | 5,27 | 154267,42 | 355,70 | 88843,55 | 29430,93 | 374917,56 |
| **118** | **Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная** битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Огрунтовка поверхности<br>2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее | **м2 поверхности** | 67,5 | **812,76<br>226,46** | **13,98<br>2,17** | **54861,05<br>15285,94** | **943,42<br>146,47** | **38631,69** | **14352,15<br>5537,06** | **74750,25** |
| **119** | **Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**<br>*НР - 92%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов<br>2. Приготовление грунтовки | **м2 изолируемой поверхности** | 98,5 | **1036,24<br>162,86** | **18,58<br>3,36** | **102069,28<br>16041,56** | **1830,62<br>331,29** | **84197,11** | **15063,02<br>9370,58** | **126502,89** |
| **120** | **Е11-120101-0105<br>1112-0101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10** | **Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя** | **м2 кровли** | 98,5 | **165,29** | **10,36** | **16281,09** | **1020,23** | **978,70** | **13445,79** | **32105,02** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 92%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками | | | 145,00 | 3,38 | 14282,17 | 332,82 | | 2378,15 | |
| 121 | С121-100403-1303<br>2110-0403-1303<br>РСНБ РК 2015 | **Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка Унифлекс ВЕНТ ЭПВ ГОСТ 30547-97**<br>*СП - 8%* | м2 | 111,305 | 986,00<br>-- | --<br>-- | 109746,73<br>-- | --<br>-- | 109746,73 | --<br>8779,74 | 118526,47 |
| 122 | С121-100403-2211<br>2110-0403-2211<br>РСНБ РК 2015 | **Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для дизайнерских решений, модифицированные АПП, ИПП-полимерами, гибкость на брусе R 10 мм, t от -35°С до -30°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, крошка/пленка, марка Техноэласт ПЛАМЯСТОП ГОСТ 2678-94**<br>*СП - 8%* | м2 | 113,275 | 2572,00<br>-- | --<br>-- | 291343,30<br>-- | --<br>-- | 291343,30 | --<br>23307,46 | 314650,76 |
| 123 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**<br>*НР - 92%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их | м2 покрытия | 100,57 | 919,82<br>883,16 | 10,15<br>2,93 | 92506,79<br>88819,32 | 1020,35<br>294,62 | 2667,12 | 81984,83<br>13959,33 | 188450,94 |
| 124 | С121-100105-0308<br>2110-0105-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**<br>*СП - 8%* | м2 | 100,57 | 2307,00<br>-- | --<br>-- | 232014,99<br>-- | --<br>-- | 232014,99 | --<br>18561,20 | 250576,19 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 3586175,65<br>557974,39 | 64932,90<br>18161,82 | 2963268,37<br>-- | 511607,16<br>327822,62 | 4425605,44 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3586175,65 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 793007,45 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 576136,21 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2170260,91 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 511607,16 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 327822,62 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 4425605,44 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 402,55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 576136,21 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 4425605,44 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 402,55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 576136,21 | | | |

## РАЗДЕЛ 6.Лестница Л-1 /лист 25и/

### КОСОУРЫ, СТУПЕНИ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | **Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 09 табл.3 п.3.2<br>Кзтр=1,1** | **/Косоур/ Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**<br>*НР - 69%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и крепление лестниц<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | **т конструкций** | **0,36028** | **497468,52**<br>**33401,75** | **19032,42**<br>**6831,25** | **179227,96**<br>**12033,98** | **6857,00**<br>**2461,16** | **160336,97** | **10001,65**<br>**15138,37** | **204367,98** |
| 126 | **Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2** | **/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**<br>*НР - 69%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка окрасочных агрегатов<br>2. Приготовление составов<br>3. Окраска поверхностей<br>4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов<br>5. Контроль качества | **м2** | **9,72756** | **157,75**<br>**42,49** | **2,38**<br>**0,43** | **1534,52**<br>**413,36** | **23,14**<br>**4,22** | **1098,02** | **288,13**<br>**145,81** | **1968,46** |
| 127 | **Е11-150207-0101<br>1115-0207-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16** | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Натягивание сетки<br>2. Покрытие сетки цементным молоком<br>3. Обмазка сетки раствором с очесами<br>4. Оштукатуривание и отделка поверхностей<br>5. Обмазка плинтусов и наличников | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **9,72756** | **2724,90**<br>**1167,25** | **25,69**<br>**13,33** | **26506,60**<br>**11354,49** | **249,86**<br>**129,68** | **14902,25** | **9187,34**<br>**2855,52** | **38549,46** |
| 128 | **Е11-070518-0101<br>1107-0518-0101<br>РСНБ РК 2015** | **Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка ступеней на цементном растворе | **м ступеней** | **25,3** | **3292,32**<br>**1077,30** | **39,83**<br>**18,69** | **83295,77**<br>**27255,69** | **1007,71**<br>**472,90** | **55032,37** | **32719,74**<br>**9281,24** | **125296,75** |
| 129 | **Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | **т конструкций** | **0,04221** | **603949,00**<br>**30365,23** | **19032,42**<br>**6831,25** | **25492,69**<br>**1281,72** | **803,36**<br>**288,35** | **23407,61** | **1083,34**<br>**2126,08** | **28702,11** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ:<br>1. Установка и крепление лестниц<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | | | | | | | |
| 130 | **Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2** | **/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**<br>*НР - 69%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка окрасочных агрегатов<br>2. Приготовление составов<br>3. Окраска поверхностей<br>4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов<br>5. Контроль качества | **м2** | **1,13967** | **157,75**<br>**42,49** | **2,38**<br>**0,43** | **179,78**<br>**48,43** | **2,71**<br>**0,49** | **128,64** | **33,76**<br>**17,08** | **230,62** |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **316237,31**<br>**52387,67** | **8943,77**<br>**3356,80** | **254905,87**<br>-- | **53313,96**<br>**29564,10** | **399115,37** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **111516,67** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **16892,79** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **39679,27** | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **54268,50** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **42228,96** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **12299,65** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **166045,28** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **27,64** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **39679,27** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **204720,64** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **183744,59** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **16065,21** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **11084,99** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **17264,45** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **233070,09** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10,35** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **16065,21** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **399115,37** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **37,99** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **55744,48** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Лестница МЛ-1 /лист 39и/** | | | | | | | | | |
| 131 | **Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>16** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**<br>*НР - 69%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и крепление лестниц<br>2. Устройство подмостей | **т конструкций** | **1,17106567** | **603949,00**<br>**30365,23** | **19032,42**<br>**6831,25** | **707263,94**<br>**35559,68** | **22288,21**<br>**7999,84** | **649416,05** | **30056,07**<br>**58985,60** | **796305,61** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **707263,94** | **22288,21** | **649416,05** | **30056,07** | **796305,61** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **35559,68** | **7999,84** | -- | **58985,60** | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **9593,28** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **6864,47** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **2610,57** | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1801,29** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **911,57** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **12306,14** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **1,83** |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | **2610,57** | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **1360304,52** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **1249043,72** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **83779,49** | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **57807,85** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **113448,99** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **1531561,36** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **53,84** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | **83779,49** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **796305,61** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **55,67** |
| | | | | | | | | **86390,06** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **67506348,78** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **9175144,24** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1396767,33** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **467154,09** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **55787997,88** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **8154270,68** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **5961134,41** | |
| | | **ИТОГО ПОСМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | **67 506 348,78** |
| | | **В том числе:** | | | | | | | | | |
| | | **Строительно-монтажные работы** | Тенге | | | | | | | | **67 506 348,78** |
| | | **Оборудование** | Тенге | | | | | | | | **-** |
| | | **Временные здания и сооружения, 1,04%** | Тенге | | | | | | | | **702 066,03** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО по смете СМР:** | Тенге | | | | | | | | **68 208 414,81** |
| | | **Зимнее удоражание 2,2%** | Тенге | | | | | | | | **1 500 585,13** |
| | | **ИТОГО по смете СМР:** | Тенге | | | | | | | | **69 708 999,93** |
| | | **Непредвиденные затраты 2%** | Тенге | | | | | | | | **1 394 180,00** |
| | | **ИТОГО по смете СМР:** | Тенге | | | | | | | | **71 103 179,93** |
| | | **ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,997711629** | Тенге | | | | | | | | **70 940 469,51** |
| | | **НДС 12%** | Тенге | | | | | | | | **8 512 856,34** |
| | | **ВСЕГО:** | Тенге | | | | | | | | **79 453 325,85** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "VentKarkaraServis", БИН 140240006043

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Мочалов К.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)" БИН 160140006975

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Муханбетов Р.Т

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора

Кробченко

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Наименование стройки:** Контрольно-пропускной пункт спунктом приема граждан по адресу: г. Астана. р-н Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.37

**Заказчик:** Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по противодейтвую коррупции (Антикорупционная служба)" **Форма 2В**

**Подрядчик:** ТОО "VentKarkaraServis"

## АКТ №2

**приемки выполненных работ за декабрь 2020 года**

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

**(Локальный сметный расчет)**

на Архитектурно строительные решения

*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Лестница МЛ-1 /лист 39и/** | | | | | | | | | |
| 131 | **Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**<br>*НР - 69%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и крепление лестниц<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | **т конструкций** | **1,08128433** | **603949,00**<br>**30365,23** | **19032,42**<br>**6831,25** | **653040,59**<br>**32833,45** | **20579,46**<br>**7386,52** | **599627,68** | **27751,78**<br>**54463,39** | **735255,76** |
| 132 | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2** | **/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**<br>*НР - 69%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка окрасочных агрегатов<br>2. Приготовление составов<br>3. Окраска поверхностей | **м2** | **60,81345** | **157,75**<br>**42,49** | **2,38**<br>**0,43** | **9593,28**<br>**2584,18** | **144,63**<br>**26,39** | **6864,47** | **1801,29**<br>**911,57** | **12306,14** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов<br>5. Контроль качества | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **662633,87** | **20724,09** | **606492,15** | **29553,07** | **747561,90** |
| | | | | | | | **35417,63** | **7412,91** | -- | **55374,96** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **9593,28** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **6864,47** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **2610,57** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1801,29** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **911,57** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **12306,14** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1,83** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2610,57** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **1360304,52** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **1249043,72** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **83779,49** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **57807,85** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **113448,99** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **1531561,36** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **53,84** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **83779,49** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **747561,90** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **55,67** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **86390,06** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Полы** | | | | | | | | | |
| | | **1й этаж** | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 1** | | | | | | | | | |
| **133** | **Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11** | **Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **186,8** | **186,66** | **0,41** | **34868,27** | **76,73** | **28935,97** | **5542,33** | **43643,45** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **31,35** | **0,22** | **5855,56** | **40,54** | | **3232,85** | |
| | | Состав работ:<br>1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища<br>2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен | | | | | | | | | |
| **134** | **Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015** | **/4Вр1 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | **т** | **0,33624** | **259587,09** | **1041,85** | **87283,56** | **350,31** | **83181,86** | **3562,67** | **98113,94** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **11156,88** | **486,67** | **3751,39** | **163,64** | | **7267,70** | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка арматуры | | | | | | | | | |
| **135** | **Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **186,8** | **303,70** | **21,51** | **56730,70** | **4018,99** | **202,68** | **51384,68** | **116764,61** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **281,10** | **11,54** | **52509,03** | **2155,53** | | **8649,23** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | | | | | | | | | |
| 136 | **Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=12** | **/до толщ. 80мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | **м2 стяжки** | **186,8** | **85,42**<br>**41,69** | **43,72**<br>**22,90** | **15955,60**<br>**7787,86** | **8167,74**<br>**4277,11** | **--** | **11341,07**<br>**2183,73** | **29480,40** |
| 137 | **Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16** | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Очистка и огрунтовка основания<br>2. Приготовление клеевого состава<br>3. Укладка плитки<br>4. Затирка швов<br>5. Очистка покрытия | **м2 покрытия** | **186,8** | **3385,86**<br>**1067,78** | **57,16**<br>**27,84** | **632479,18**<br>**199460,89** | **10678,25**<br>**5200,85** | **422340,04** | **192382,03**<br>**65988,90** | **890850,11** |
| | **ТИП 2** | | | | | | | | | | |
| 138 | **Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11** | **Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища<br>2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен | **м2 изолируемой поверхности** | **37,88** | **186,66**<br>**31,35** | **0,41**<br>**0,22** | **7070,72**<br>**1187,41** | **15,56**<br>**8,22** | **5867,74** | **1123,89**<br>**655,57** | **8850,18** |
| 139 | **Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015** | **/4Вр1 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка арматуры | **т** | **0,068184** | **259587,09**<br>**11156,88** | **1041,85**<br>**486,67** | **17699,69**<br>**760,72** | **71,04**<br>**33,18** | **16867,93** | **722,45**<br>**1473,77** | **19895,91** |
| 140 | **Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | **м2 стяжки** | **37,88** | **303,70**<br>**281,10** | **21,51**<br>**11,54** | **11504,06**<br>**10647,98** | **814,99**<br>**437,11** | **41,10** | **10419,98**<br>**1753,92** | **23677,96** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=12 | **/до толщ. 80мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | м2 стяжки | 37,88 | 85,42<br>41,69 | 43,72<br>22,90 | 3235,54<br>1579,25 | 1656,28<br>867,33 | -- | 2299,78<br>442,83 | 5978,14 |
| 142 | Е11-110101-4301<br>1111-0101-4301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | **Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Огрунтовка основания<br>3. Устройство наливного пола готовой смесью<br>4. Шлифовка основания | м2 | 37,88 | 1203,42<br>1099,27 | 14,15<br>2,43 | 45585,69<br>41640,32 | 536,17<br>91,96 | 3409,20 | 39228,34<br>6785,12 | 91599,16 |
| 143 | Е11-110101-3608<br>1111-0101-3608<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища<br>2. Укладка ковровых покрытий насухо<br>3. Проклеивание стыков ковровых покрытий | м2 покрытия | 37,88 | 2792,83<br>376,34 | 15,94<br>8,61 | 105792,30<br>14255,74 | 603,65<br>325,96 | 90932,91 | 13706,80<br>9559,93 | 129059,04 |
| 144 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища<br>2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен | м2 изолируемой поверхности | 10,1 | 186,66<br>31,35 | 0,41<br>0,22 | 1885,28<br>316,60 | 4,15<br>2,19 | 1564,53 | 299,67<br>174,80 | 2359,74 |
| 145 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | м2 стяжки | 10,1 | 303,70<br>281,10 | 21,51<br>11,54 | 3067,34<br>2839,09 | 217,30<br>116,55 | 10,96 | 2778,29<br>467,65 | 6313,29 |
| 146 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=12 | **/до толщ. 80мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 10,1 | 47,20 | 43,72 | 476,71 | 441,62 | -- | 250,37 | 785,24 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | | | **3,47** | **22,90** | **35,09** | **231,26** | | **58,17** | |
| **147** | **Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Очистка и огрунтовка основания<br>2. Приготовление клеевого состава<br>3. Укладка плитки<br>4. Затирка швов<br>5. Очистка покрытия | **м2 покрытия** | **--** | **3385,86**<br>**1067,78** | **57,16**<br>**27,84** | **--**<br>**--** | **--**<br>**--** | **--** | **--**<br>**--** | **--** |
| | | **ПЛИНТУС** | | | | | | | | | |
| **148** | **Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Плинтуса алюминиевые. Установка на самонарезающих винтах**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам<br>2. Сверление отверстий<br>3. Установка дюбелей<br>4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами<br>5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек | **м плинтусов** | **63,1** | **78,98**<br>**69,98** | **1,64**<br>**0,71** | **4983,94**<br>**4415,52** | **103,74**<br>**44,59** | **464,67** | **4192,50**<br>**734,12** | **9910,55** |
| **149** | **С122-060401-0301 2206-0401-0301 РСНБ РК 2015** | **Плинтус из алюминия ГОСТ 8617-81**<br>*СП - 8%* | **м** | **63,1** | **669,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **42213,90**<br>**--** | **--**<br>**--** | **42213,90** | **--**<br>**3377,11** | **45591,01** |
| | | **2й этаж** | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 1** | | | | | | | | | |
| **150** | **Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015** | **/П-35/ Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**<br>*НР - 76%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка изолируемой поверхности<br>2. Распиловка плит<br>3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением | **м3 изоляции** | **2,397** | **42375,72**<br>**9950,13** | **654,63**<br>**336,35** | **101574,61**<br>**23850,46** | **1569,16**<br>**806,23** | **76154,99** | **18739,08**<br>**9625,10** | **129938,79** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища<br>2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен | м2 изолируемой поверхности | 79,9 | 186,66<br>31,35 | 0,41<br>0,22 | 14914,21<br>2504,60 | 32,82<br>17,34 | 12376,79 | 2370,62<br>1382,79 | 18667,62 |
| 152 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | **/4Вр1 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка арматуры | т | 0,14382 | 259587,09<br>11156,88 | 1041,85<br>486,67 | 37333,82<br>1604,58 | 149,84<br>69,99 | 35579,39 | 1523,86<br>3108,61 | 41966,29 |
| 153 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | м2 стяжки | 79,9 | 303,70<br>281,10 | 21,51<br>11,54 | 24265,43<br>22459,70 | 1719,04<br>921,98 | 86,69 | 21978,78<br>3699,54 | 49943,75 |
| 154 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | **/до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | м2 стяжки | 79,9 | 28,47<br>13,90 | 14,57<br>7,63 | 2274,90<br>1110,37 | 1164,53<br>609,82 | -- | 1616,97<br>311,35 | 4203,22 |
| 155 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Очистка и огрунтовка основания<br>2. Приготовление клеевого состава<br>3. Укладка плитки<br>4. Затирка швов<br>5. Очистка покрытия | м2 покрытия | 79,9 | 3385,86<br>1067,78 | 57,16<br>27,84 | 270530,44<br>85315,44 | 4567,41<br>2224,56 | 180647,59 | 82287,60<br>28225,44 | 381043,49 |
| | | **ТИП 2** | | | | | | | | | |
| 156 | Е11-260201-0505<br>1126-0201-0505<br>РСНБ РК 2015 | **/П-35/ Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**<br>*НР - 76%; СП - 8%*<br>Состав работ: | м3 изоляции | 3,2166 | 42375,72<br>9950,13 | 654,63<br>336,35 | 136305,75<br>32005,58 | 2105,69<br>1081,90 | 102194,47 | 25146,49<br>12916,18 | 174368,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Подготовка изолируемой поверхности<br>2. Распиловка плит<br>3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением | | | | | | | | | |
| 157 | **Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11** | **Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища<br>2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен | **м2 изолируемой поверхности** | **107,22** | **186,66**<br>**31,35** | **0,41**<br>**0,22** | **20013,79**<br>**3360,99** | **44,04**<br>**23,27** | **16608,75** | **3181,20**<br>**1855,60** | **25050,59** |
| 158 | **Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015** | **/4Вр1 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка арматуры | **т** | **0,192996** | **259587,09**<br>**11156,88** | **1041,85**<br>**486,67** | **50099,27**<br>**2153,23** | **201,07**<br>**93,92** | **47744,96** | **2044,91**<br>**4171,53** | **56315,72** |
| 159 | **Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | **м2 стяжки** | **107,22** | **303,70**<br>**281,10** | **21,51**<br>**11,54** | **32562,45**<br>**30139,28** | **2306,83**<br>**1237,24** | **116,33** | **29493,93**<br>**4964,51** | **67020,89** |
| 160 | **Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=4** | **/до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | **м2 стяжки** | **107,22** | **28,47**<br>**13,90** | **14,57**<br>**7,63** | **3052,75**<br>**1490,03** | **1562,71**<br>**818,33** | **--** | **2169,86**<br>**417,81** | **5640,41** |
| 161 | **Е11-110101-4301<br>1111-0101-4301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3** | **Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Огрунтовка основания<br>3. Устройство наливного пола готовой смесью<br>4. Шлифовка основания | **м2** | **107,22** | **1203,42**<br>**1099,27** | **14,15**<br>**2,43** | **129031,10**<br>**117863,66** | **1517,64**<br>**260,29** | **9649,80** | **111036,51**<br>**19205,41** | **259273,02** |
| 162 | **Е11-110101-3608<br>1111-0101-3608<br>РСНБ РК 2015** | **Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2** | **м2 покрытия** | **107,22** | **2792,83** | **15,94** | **299446,96** | **1708,64** | **257387,19** | **38797,34** | **365303,85** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища<br>2. Укладка ковровых покрытий насухо<br>3. Проклеивание стыков ковровых покрытий | | | **376,34** | **8,61** | **40351,13** | **922,64** | | **27059,54** | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | | | **Тенге** | | | | **2192237,93** | **46405,95** | **1434580,45** | **679622,05** | **3101608,78** |
| | | | | | | | **711251,53** | **23083,50** | **--** | **229748,80** | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **2192237,93** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | **1392366,55** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | **734335,03** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | **42213,90** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **679622,05** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **229748,80** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **3101608,78** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **524,65** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **734335,03** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **3101608,78** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **524,65** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **734335,03** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | |
| **лист 29и** | | | | | | | | | | | |
| **163** | **Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15** | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление раствора<br>4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **904,83** | **1259,17**<br>**764,36** | **14,06**<br>**5,06** | **1139336,00**<br>**691617,09** | **12724,62**<br>**4579,09** | **434994,31** | **556956,94**<br>**135703,44** | **1831996,40** |
| **164** | **Е11-150203-0203<br>1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий<br>2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя<br>3. Оштукатуривание откосов ниш отопления<br>4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **159,5** | **1219,22**<br>**777,52** | **61,44**<br>**50,34** | **194465,46**<br>**124014,12** | **9799,21**<br>**8028,66** | **60652,13** | **105634,23**<br>**24007,97** | **324107,66** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | **Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление шпатлевочного раствора<br>4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием<br>5. Шлифование поверхности<br>6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием<br>7. Шлифование поверхности | **м2 отделываемой поверхности** | **159,5** | **1261,80**<br>**595,75** | **8,66**<br>**3,11** | **201257,26**<br>**95021,63** | **1380,88**<br>**495,61** | **104854,76** | **76413,80**<br>**22213,68** | **299884,74** |
| | | **ДИЗАЙН ПРОЕКТ** | | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | | |
| 166 | **Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разметка проектного положения направляющего профиля<br>2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль<br>3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями<br>4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку<br>5. Наращивание основного профиля удлинителем<br>6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль<br>7. Установка основного потолочного профиля<br>8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами<br>9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями<br>10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам<br>11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами<br>12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты | **м2 потолка** | **77,1** | **1740,36**<br>**992,57** | **10,54**<br>**4,48** | **134181,46**<br>**76527,03** | **812,35**<br>**345,34** | **56842,08** | **69185,14**<br>**16269,33** | **219635,92** |
| 167 | **С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**<br>*СП - 8%* | **м2** | **79,413** | **364,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **28906,33**<br>**--** | **--**<br>**--** | **28906,33** | **--**<br>**2312,51** | **31218,84** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Е11-150206-0207<br>1115-0206-0207<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Нанесение грунтовки<br>2. Приготовление шпатлевочного раствора<br>3. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием<br>4. Шлифование поверхности | м2 отделываемой поверхности | 77,1 | 640,51<br>423,61 | 2,29<br>0,80 | 49383,24<br>32660,49 | 176,61<br>61,64 | 16546,15 | 26177,70<br>6044,88 | 81605,82 |
| 169 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 77,1 | 442,85<br>254,62 | 2,22<br>1,18 | 34143,63<br>19631,05 | 170,83<br>90,66 | 14341,75 | 15777,37<br>3993,68 | 53914,68 |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГКЛ и обшивка вентиляционных коробов** | | | | | | | | | |
| 172 | Е11-100404-0101<br>1110-0404-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | **Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разметка проектного положения металлического каркаса<br>2. Наклейка уплотнительной ленты<br>3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями<br>4. Установка стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем<br>5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем<br>6. Наклейка разделительной ленты<br>7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу<br>8. Нанесение грунтовки на швы<br>9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты | м2 стен (за вычетом проемов) | 31,38 | 1779,24<br>787,53 | 10,61<br>4,48 | 55832,66<br>24712,57 | 332,81<br>140,56 | 30787,28 | 22367,82<br>6256,04 | 84456,52 |
| 173 | Е11-100404-0102<br>1110-0404-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | **Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разметка проектного положения металлического каркаса<br>2. Наклейка уплотнительной ленты | м2 стен (за вычетом проемов) | 11,34 | 2491,21<br>1017,75 | 18,65<br>8,17 | 28250,34<br>11541,28 | 211,47<br>92,62 | 16497,59 | 10470,51<br>3097,67 | 41818,51 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями<br>4. Установка стоек каркаса в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем<br>5. Наклейка разделительной ленты<br>6. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу<br>7. Нанесение грунтовки на швы<br>8. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты | | | | | | | | | |
| 174 | **Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Нанесение грунтовки<br>2. Приготовление шпатлевочного раствора<br>3. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием<br>4. Шлифование поверхности | **м2 отделываемой поверхности** | **54,923** | **535,81**<br>**318,91** | **2,29**<br>**0,80** | **29428,29**<br>**17515,66** | **125,81**<br>**43,91** | **11786,83** | **14047,66**<br>**3478,08** | **46954,03** |
| 175 | **Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление шпатлевочного раствора<br>4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием<br>5. Шлифование поверхности<br>6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием<br>7. Шлифование поверхности | **м2 отделываемой поверхности** | **768,59** | **977,83**<br>**558,34** | **5,38**<br>**1,95** | **751549,40**<br>**429136,06** | **4131,99**<br>**1501,38** | **318281,34** | **344509,95**<br>**87684,75** | **1183744,10** |
| 176 | **Е11-150405-0105** | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | **окрашиваемо** | **768,59** | **403,17**<br>**226,22** | **2,22**<br>**1,18** | **309874,12**<br>**173869,12** | **1702,97**<br>**903,75** | **134302,03** | **139818,30**<br>**35975,39** | **485667,82** |
| 177 | **Е11-150302-0206 1115-0302-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Детали гипсовые штучные без гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм. Установка на колоннах**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Провеска осей линий установки<br>2. Разметка мест установки | **деталь** | **25** | **2046,69**<br>**1797,77** | **51,33**<br>**19,94** | **51167,16**<br>**44944,20** | **1283,28**<br>**498,40** | **4939,68** | **36354,08**<br>**7001,70** | **94522,94** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Пробивка отверстий<br>4. Постановка пробок<br>5. Забивка гвоздей и крючьев<br>6. Сборка, установка на место и крепление деталей<br>7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия | | | | | | | | | |
| 178 | С121-130806-1101<br>2113-0806-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты гипсовые ГОСТ 6428-83** | м2 | 6,25 | 2738,00 | -- | 17112,50 | -- | 17112,50 | -- | 18481,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1369,00 | |
| 179 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | м2 окрашиваемой поверхности | 6,25 | 403,17 | 2,22 | 2519,83 | 13,85 | 1092,11 | 1136,97 | 3949,34 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 226,22 | 1,18 | 1413,86 | 7,35 | | 292,54 | |
| 180 | Е11-150107-0107<br>1115-0107-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | м2 поверхности облицовки | 67,1 | 6599,26 | 19,10 | 442810,04 | 1281,42 | 333920,35 | 86898,96 | 572085,72 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1603,70 | 15,13 | 107608,27 | 1015,43 | | 42376,72 | |
| | | Состав работ:<br>1. Сортировка плиток<br>2. Облицовка поверхностей<br>3. Приготовление клея из сухой смеси<br>4. Перерубка плиток и подточка кромок<br>5. Заполнение швов<br>6. Очистка и промывка поверхности облицовки | | | | | | | | | |
| 181 | Е11-150206-0208<br>1115-0206-0208<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | **Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 138,88 | 535,81 | 2,29 | 74413,29 | 318,12 | 29804,54 | 35521,34 | 118729,41 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 318,91 | 0,80 | 44290,64 | 111,04 | | 8794,77 | |
| | | Состав работ:<br>1. Нанесение грунтовки<br>2. Приготовление шпатлевочного раствора<br>3. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием<br>4. Шлифование поверхности | | | | | | | | | |
| 182 | Е11-150405-0111<br>1115-0405-0111<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** | м2 окрашиваемой поверхности | 138,88 | 269,74 | 0,57 | 37461,54 | 79,53 | 9934,23 | 21992,43 | 64210,28 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 197,64 | 0,31 | 27447,78 | 42,76 | | 4756,32 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ:<br>1. Обеспыливание поверхности<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Окраска за один раз | | | | | | | | | |
| 183 | Е11-150405-0112<br>1115-0405-0112<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Окраска поверхности | **м2 окрашиваемой поверхности** | **138,88** | **131,85**<br>**103,81** | **0,24**<br>**0,13** | **18311,46**<br>**14417,02** | **33,02**<br>**17,59** | **3861,42** | **11547,69**<br>**2388,73** | **32247,87** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | | | **Тенге** | | | | **3600404,00**<br>**1936367,87** | **34578,76**<br>**17975,80** | **1629457,37**<br>**--** | **1574810,88**<br>**414017,19** | **5589232,11** |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **3811388,11** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | **1696350,00** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | **2051658,33** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | **46018,83** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1659709,86** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **437687,84** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **5908785,81** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1395,58** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2051658,33** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **5589232,11** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1395,58** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2051658,33** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 10.Витражи** | | | | | | | | | | | |
| 179 | Е11-090403-0203<br>1109-0403-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**<br>*НР - 69%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | **м2** | **36,97** | **5970,32**<br>**5612,46** | **352,87**<br>**186,37** | **220722,79**<br>**207492,65** | **13045,76**<br>**6890,15** | **184,38** | **147924,13**<br>**29491,75** | **398138,68** |
| 180 | С121-090304-0108<br>2109-0304-0108<br>РСНБ РК 2015 | **Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**<br>*СП - 8%* | **м2** | **36,97** | **42681,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **1577916,57**<br>**--** | **--**<br>**--** | **1577916,57** | **--**<br>**126233,33** | **1704149,90** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | | | **Тенге** | | | | **1798639,36**<br>**207492,65** | **13045,76**<br>**6890,15** | **1578101,00**<br>**--** | **147924,13**<br>**155725,08** | **2102288,57** |
| Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | **1798639,36** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | **184,38** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | **214382,80** | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 1577916,57 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 147924,13 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 155725,08 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | 2102288,57 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 133,94 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 214382,80 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | Тенге | | | | 2102288,57 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 133,94 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 214382,80 | | | |
| **РАЗДЕЛ 11.Дверные проемы /лист 19.1 дизайн-проекта/** | | | | | | | | | | | |
| **181** | **Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка блоков<br>2. Установка приборов | **м2** | **18,1656** | **1478,68**<br>**920,29** | **57,36**<br>**28,03** | **26861,02**<br>**16717,68** | **1041,98**<br>**509,13** | **9101,37** | **15504,13**<br>**3389,21** | **45754,36** |
| **182** | **С121-090102-0601 2109-0102-0601 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**<br>*СП - 8%* | **м2** | **9,2** | **14817,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **136316,40**<br>**--** | **--**<br>**--** | **136316,40** | **--**<br>**10905,31** | **147221,71** |
| **183** | **С121-090102-0801 2109-0102-0801 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92**<br>*СП - 8%* | **м2** | **4,2** | **26672,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **112022,40**<br>**--** | **--**<br>**--** | **112022,40** | **--**<br>**8961,79** | **120984,19** |
| **184** | **С121-090102-0804 2109-0102-0804 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92**<br>*СП - 8%* | **м2** | **4,7656** | **24256,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **115594,39**<br>**--** | **--**<br>**--** | **115594,39** | **--**<br>**9247,55** | **124841,95** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | | | **Тенге** | | | | **390794,21**<br>**16717,68** | **1041,98**<br>**509,13** | **373034,56**<br>**--** | **15504,13**<br>**32503,87** | **438802,21** |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 390794,21 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 9101,37 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 17226,81 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 363933,19 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 15504,13 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 32503,87 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 438802,21 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 12,72 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 17226,81 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 438802,21 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 12,72 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17226,81 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.Крыльца** | | | | | | | | | | |
| | | **ПС-1** | | | | | | | | | | |
| 185 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка плит или матов в один слой насухо | **м2 изолируемой поверхности** | **0,51** | **275,70**<br>**252,66** | **23,04**<br>**12,27** | **140,61**<br>**128,86** | **11,75**<br>**6,26** | **--** | **127,01**<br>**21,41** | **289,02** |
| 186 | С121-110401-0302<br>2111-0401-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**<br>*СП - 8%* | **м3** | **0,0153** | **29075,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **444,85**<br>**--** | **--**<br>**--** | **444,85** | **--**<br>**35,59** | **480,44** |
| | | **КОЗЫРЕК КРС-1** | | | | | | | | | | |
| 187 | Е11-150504-0101<br>1115-0504-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка закаленным стеклом**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разметка, резка соединительного профиля нижней части<br>2. Сверление отверстий и закрепление профиля на готовом каркасе<br>3. Разметка и резка поликарбонатных листов<br>4. Сверление отверстий на листах<br>5. Крепление листов на каркас термошайбами и саморезами<br>6. Разметка и отрезка перфорированной ленты<br>7. Фиксация самоклеящейся лентой торцов поликарбонатного листа<br>8. Разметка, резка и установка торцевого профиля | **м2 поверхности козырька** | **4,536** | **2989,01**<br>**510,64** | **3,97**<br>**1,08** | **13558,16**<br>**2316,26** | **18,02**<br>**4,92** | **11223,88** | **1856,95**<br>**1233,21** | **16648,32** |
| 188 | С121-130506-0306<br>2113-0506-0306<br>РСНБ РК 2015 | **Стекло безопасное закаленное прозрачное для дверных полотен 10 мм ГОСТ 30698-2014**<br>*СП - 8%* | **м2** | **4,62672** | **8867,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **41025,13**<br>**--** | **--**<br>**--** | **41025,13** | **--**<br>**3282,01** | **44307,14** |
| 189 | Е11-070519-0104<br>1107-0519-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Ограждения металлические без поручня. Установка**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | **м ограждения** | **56** | **14194,66**<br>**436,04** | **58,28**<br>**27,43** | **794900,76**<br>**24418,27** | **3263,74**<br>**1536,15** | **767218,75** | **30626,21**<br>**66042,16** | **891569,13** |
| 190 | С121-060208-0702<br>2106-0208-0702<br>РСНБ РК 2015 | **Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм** | **м** | **56** | **8299,00** | **--** | **464744,00** | **--** | **464744,00** | **--** | **501923,52** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 37179,52 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | | **1314813,50** | **3293,51** | **1284656,60** | **32610,16** | **1455217,56** |
| | | | | | | | **26863,39** | **1547,32** | -- | **107793,89** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **850069,50** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **778442,63** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **28410,71** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **41469,97** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **32610,16** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **70614,37** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **953294,04** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **18,93** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **28410,71** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **464744,00** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **464744,00** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **37179,52** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **501923,52** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | **1455217,56** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **18,93** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **28410,71** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **13 434 711,13** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **9175144,24** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1396767,33** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **467154,09** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **55787997,88** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **8154270,68** | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **5961134,41** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПОСМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | **13 434 711,13** |
| | | **В том числе:** | | | | | | | | | |
| | | **Строительно-монтажные работы** | Тенге | | | | | | | | **13 434 711,13** |
| | | **Оборудование** | Тенге | | | | | | | | **-** |
| | | **Временные здания и сооружения, 1,04%** | Тенге | | | | | | | | **139 721,00** |
| | | **ИТОГО по смете СМР:** | Тенге | | | | | | | | **13 574 432,13** |
| | | **Зимнее удоражание 2,2%** | Тенге | | | | | | | | **298 637,51** |
| | | **ИТОГО по смете СМР:** | Тенге | | | | | | | | **13 873 069,63** |
| | | **Непредвиденные затраты 2%** | Тенге | | | | | | | | **277 461,39** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО по смете СМР:** | Тенге | | | | | | | | **14 150 531,02** |
| | | **ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,997711629** | Тенге | | | | | | | | **14 118 154,61** |
| | | **НДС 12%** | Тенге | | | | | | | | **1 694 178,55** |
| | | **ВСЕГО:** | Тенге | | | | | | | | **15 812 333,16** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "VentKarkaraServis", БИН 140240006043

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)" БИН 160140006975

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Наименование стройки:** Контрольно-пропускной пункт спунктом приема граждан по адресу: г. Астана. р-н Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.37

**Заказчик:** Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по противодейтвую коррупции (Антикорупционная служба)" **Форма 2В**

**Подрядчик:** ТОО "VentKarkaraServis"

# АКТ №6

## приемки выполненных работ за декабрь 2020 года

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02--01--05

## (Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ц13-100701-0101<br>1310-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 38183,41 | 1,92 | 38183,41 | 1,92 | 461,49 | 23009,20 | 66088,02 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 37720,00 | – | 37720,00 | – | | 4895,41 | |
| 2 | С123-080303-1002<br>2308-0303-1002<br>РСНБ РК 2015 | **Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10** | шт. | 1 | 11645,00 | – | 11645,00 | – | 11645,00 | – | 12576,60 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 931,60 | |
| 3 | Ц13-100701-0101<br>1310-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 38183,41 | 1,92 | 38183,41 | 1,92 | 461,49 | 23009,20 | 66088,02 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 37720,00 | – | 37720,00 | – | | 4895,41 | |
| 4 | С123-080303-1101<br>2308-0303-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КПБ** | шт. | 1 | 9464,00 | – | 9464,00 | – | 9464,00 | – | 10221,12 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 757,12 | |
| 5 | Ц13-100701-0303<br>1310-0701-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования** | шт. | 2 | 8534,00 | 1,56 | 17068,00 | 3,12 | 364,88 | 10187,00 | 29435,40 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 8350,00 | – | 16700,00 | – | | 2180,40 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С123-080306-0311<br>2308-0306-0311<br>РСНБ РК 2015 | **Источник питания резервированный РИП-24, исполнение 06** | шт. | 1 | 18726,00 | – | 18726,00 | – | 18726,00 | – | 20224,08 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1498,08 | |
| 7 | С123-080306-0208<br>2308-0306-0208<br>РСНБ РК 2015 | **Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч** | шт. | 1 | 2113,00 | – | 2113,00 | – | 2113,00 | – | 2282,04 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 169,04 | |
| 8 | Ц13-100701-0202<br>1310-0701-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | шт. | 7 | 3201,20 | 1,92 | 22408,43 | 13,44 | 694,99 | 13237,00 | 38497,06 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 3100,00 | – | 21700,00 | – | | 2851,63 | |
| 9 | С123-080302-0603<br>2308-0302-0603<br>РСНБ РК 2015 | **Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ** | шт. | 4 | 1571,00 | – | 6284,00 | – | 6284,00 | – | 6786,72 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 502,72 | |
| 10 | С123-080302-0313<br>2308-0302-0313<br>РСНБ РК 2015 | **Извещатели пожарные дымовые двухточечный модели ДИП-34А-03** | шт. | 54 | 6249,00 | – | 337446,00 | – | 337446,00 | – | 364441,68 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 26995,68 | |
| 11 | Ц13-100701-0202<br>1310-0701-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | шт. | 11 | 3201,20 | 1,92 | 35213,24 | 21,12 | 1092,12 | 20801,00 | 60495,38 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 3100,00 | – | 34100,00 | – | | 4481,14 | |
| 12 | С123-080304-0403<br>2308-0304-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Оповещатель охрано-пожарный, 12В Флейта-12В** | шт. | 11 | 1852,00 | – | 20372,00 | – | 20372,00 | – | 22001,76 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1629,76 | |
| 13 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 385 | 356,00 | 155,80 | 137061,30 | 59983,08 | 17403,22 | 57829,35 | 210481,90 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 155,00 | 53,62 | 59675,00 | 20643,55 | | 15591,25 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка и снятие лебедки<br>2. Установка и снятие барабана<br>3. Установка и снятие роликов<br>4. Монтаж и демонтаж переговорной связи<br>5. Прокладка кабеля<br>6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки<br>7. Маркировка | | | | | | | | | |
| 14 | С123-060410-0112<br>2306-0410-0112<br>РСНБ РК 2015 | **/прим./Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х2,5** | км | 0,3927 | 105230,00 | – | 41323,82 | – | 41323,82 | – | 44629,73 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3305,91 | |