		5. Установка крюка 6. Подвеска светильника 7. Присоединение 8. Ввертывание ламп 9. Опробование на зажигание									
75	С123-070106-0201 2307-0106-0201 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	**шт.**	**60**	**9784,00** **--**	**--** **--**	**587040,00** **--**	**--** **--**	**587040,00**	**--** **46963,20**	**634003,20**
76	С123-070106-1301 2307-0106-1301 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**31314,00** **--**	**--** **--**	**62628,00** **--**	**--** **--**	**62628,00**	**--** **5010,24**	**67638,24**
77	С123-070106-0912 2307-0106-0912 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-220B-D150 без датчика, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**3917,00** **--**	**--** **--**	**3917,00** **--**	**--** **--**	**3917,00**	**--** **313,36**	**4230,36**
78	С123-070106-0904 2307-0106-0904 РСНБ РК 2015	**/прим/ Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-6.1, мощность 8 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 54, количество LED 1 штука АС СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	**шт.**	**27**	**4423,00** **--**	**--** **--**	**119421,00** **--**	**--** **--**	**119421,00**	**--** **9553,68**	**128974,68**
79	**ТОО "Казтехникс"**	**Встраиваемые светильники (споты)** *СП - 8%*	**шт**	**4**	**2321,43** **--**	**--** **--**	**9285,71** **--**	**--** **--**	**9285,71**	**--** **742,86**	**10028,57**
80	**ТОО "Казтехникс"**	**Встраиваемые светильники (споты)** *СП - 8%*	**шт**	**14**	**2321,43** **--**	**--** **--**	**32500,00** **--**	**--** **--**	**32500,00**	**--** **2600,00**	**35100,00**
81	**ТОО "Казтехникс"**	**"Светильник потолочный светодиодный Glory Fly черный 9W 4200К" LTB40** *СП - 8%*	**шт**	**4**	**7589,29** **--**	**--** **--**	**30357,14** **--**	**--** **--**	**30357,14**	**--** **2428,57**	**32785,71**
82	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание 5. Заземление светильников	**шт.**	**3**	**805,20** **660,10**	**74,55** **21,08**	**2415,61** **1980,30**	**223,65** **63,24**	**211,66**	**1471,35** **310,96**	**4197,91**

83	С123-080304-0701 2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	**Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010** *СП - 8%*	шт.	3	26171,00 --	--	78513,00 --	--	78513,00 --	-- 6281,04	84794,04
84	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильник. Монтаж в подвесных потолках** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление закладной обоймы 2. Прокладка металлорукава 3. Прокладка труб 4. Затягивание проводов в трубы и металлорукава 5. Установка крюка 6. Подвеска светильника 7. Присоединение 8. Ввертывание ламп 9. Опробование на зажигание	шт.	5	2581,38 821,10	289,29 214,46	12906,88 4105,50	1446,46 1072,28	7354,92	3728,00 1330,79	17965,67
85	ТОО "Казтехникс"	**Светильник светодиодный 16Вт 4000К, IP65 с датчиком движения** *СП - 8%*	шт	2	2053,57 --	--	4107,14 --	--	4107,14	-- 328,57	4435,71
86	ТОО "Казтехникс"	**Светильник архитектурный LED 2x3 ВТ два широких пучка IP54 4000К** *СП - 8%*	шт	3	4732,14 --	--	14196,43 --	--	14196,43	-- 1135,71	15332,14
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
87	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание	шт.	1	274,24 265,65	1,81 0,56	274,24 265,65	1,81 0,56	6,78	191,67 37,27	503,19
88	С123-070218-1801 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	1	825,00 --	--	825,00 --	--	825,00	-- 66,00	891,00
89	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка коробок	шт.	9	248,29 233,45	1,90 0,75	2234,64 2101,05	17,13 6,78	116,46	1517,63 300,18	4052,46

		2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание									
90	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	**шт.**	**3**	**303,00** **--**	**--** **--**	**909,00** **--**	**--** **--**	**909,00**	**--** **72,72**	**981,72**
91	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	**шт.**	**4**	**369,00** **--**	**--** **--**	**1476,00** **--**	**--** **--**	**1476,00**	**--** **118,08**	**1594,08**
92	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	**Переключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**369,00** **--**	**--** **--**	**738,00** **--**	**--** **--**	**738,00**	**--** **59,04**	**797,04**
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
93	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**550**	**200,60** **77,50**	**77,90** **26,81**	**110331,80** **42625,00**	**42845,06** **14745,39**	**24861,74**	**41306,68** **12131,08**	**163769,55**
94	С123-060145-0503 2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	**км**	**0,663**	**187369,00** **--**	**--** **--**	**124225,65** **--**	**--** **--**	**124225,65**	**--** **9938,05**	**134163,70**
		ТРУБЫ									
95	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка	**м**	**553**	**294,62** **165,11**	**7,91** **2,07**	**162925,17** **91305,83**	**4375,06** **1144,82**	**67244,28**	**66564,47** **18359,17**	**247848,81**

		3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
96	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	564,06	32,00 --	-- --	18049,92 --	-- --	18049,92	-- 1443,99	19493,91
		МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
97	С123-061707-0202 2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	**Коробка для разводки проводов КМ40003, степень защиты IP44** *СП - 8%*	шт.	18	172,00 --	-- --	3096,00 --	-- --	3096,00	-- 247,68	3343,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1706542,00 242823,53	81458,85 41070,86	1382259,60 --	204403,96 152875,68	2063821,61
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1598045,63				
		Материалы	Тенге				277386,60				
		Всего заработная плата	Тенге					283894,39			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				996376,65				
		Накладные расходы	Тенге				204403,96				
		Сметная прибыль	Тенге				144195,97				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1946645,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186,39
		Сметная заработная плата	Тенге					283894,39			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				90446,43				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				90446,43				
		Сметная прибыль	Тенге				7235,71				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				97682,14				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				18049,92				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18049,92				
		Сметная прибыль	Тенге				1443,99				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				19493,91				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2063821,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186,39
		Сметная заработная плата	Тенге					283894,39			
		РАЗДЕЛ 3.ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
		ЩИТ ЩОФ									
98	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	шт.	1	2083,41 1610,00	49,66 18,82	2083,41 1610,00	49,66 18,82	423,75	1172,75 260,49	3516,65

		3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках									
99	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	8683,00 --	-- --	8683,00 --	-- --	8683,00 --	-- 694,64	9377,64
100	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	4	2153,67 763,00	11,03 --	8614,69 3052,00	44,12 --	5518,57 --	2197,44 864,97	11677,10
101	С123-070204-1525 2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1481,00 --	-- --	1481,00 --	-- --	1481,00 --	-- 118,48	1599,48
102	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С6 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	3	3793,00 --	-- --	11379,00 --	-- --	11379,00 --	-- 910,32	12289,32
103	Ц13-080303-0405 1308-0303-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка ящиков 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	1	5187,90 2415,00	61,26 18,82	5187,90 2415,00	61,26 18,82	2711,64 --	1752,35 555,22	7495,47
104	51-080401-0202 5108-0401-0202 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления АВР с автоматическими выключателями на каждый фидер ЯУО 9601-3274 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	119169,00 --	-- --	119169,00 --	-- --	-- 119169,00	-- --	119169,00
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									

105	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Заземление светильника 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание	шт.	72	5737,89 2024,10	2049,02 815,90	413127,99 145735,20	147529,44 58744,80	119863,35	147225,60 44828,29	605181,88
106	ТОО "Казтехникс"	**Светильник светодиодный линейный, 24В, 10 Вт LI-N-1m-10w** *СП - 8%*	шт	62	3455,36 --	-- --	214232,14 --	-- --	214232,14	-- 17138,57	231370,71
107	ТОО "Казтехникс"	**Светильник светодиодный линейный, 220В, 10 Вт LI-ANWW-12W** *СП - 8%*	шт	10	2401,79 --	-- --	24017,86 --	-- --	24017,86	-- 1921,43	25939,29
108	ТОО "Казтехникс"	**Драйвер LRS350-24V, 350 Вт, 220/24 В** *СП - 8%*	шт	4	4214,29 --	-- --	16857,14 --	-- --	16857,14	-- 1348,57	18205,71
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
109	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	345	200,60 77,50	77,90 26,81	69208,13 26737,50	26875,53 9249,38	15595,09	25910,55 7609,49	102728,18
110	С123-060145-0503 2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,3519	187369,00 --	-- --	65935,15 --	-- --	65935,15	-- 5274,81	71209,96
		ТРУБЫ									
111	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка	м	345	294,62 165,11	7,91 2,07	101644,10 56962,95	2729,47 714,22	41951,68	41527,56 11453,73	154625,39

		3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
112	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	351,9	32,00 --	--	11260,80 --	--	11260,80 --	-- 900,86	12161,66
		МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
113	С123-070202-0104 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм** *СП - 8%*	шт.	30	778,00 --	--	23340,00 --	--	23340,00	-- 1867,20	25207,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1096221,30 236512,65	177289,48 68746,04	563250,17 119169,00	219786,26 95747,08	1411754,64
		Стоимость оборудования	Тенге				119169,00				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				119169,00				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				710684,36				
		Материалы	Тенге				186064,08				
		Всего заработная плата	Тенге					305258,69			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				110818,15				
		Накладные расходы	Тенге				219786,26				
		Сметная прибыль	Тенге				74437,65				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1004908,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182,54
		Сметная заработная плата	Тенге					305258,69			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				255107,14				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				255107,14				
		Сметная прибыль	Тенге				20408,57				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				275515,71				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				11260,80				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11260,80				
		Сметная прибыль	Тенге				900,86				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				12161,66				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1411754,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182,54
		Сметная заработная плата	Тенге					305258,69			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								5660851,78
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				838415,28				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					347969,06			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					139816,73			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2992200,45		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						387307,00		
		- Накладные расходы	Тенге							704327,05	
		- Сметная прибыль	Тенге							390632,95	

		ИТОГО ПОСМЕТЕ:	Тенге								**5 660 851,78**
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**5 273 544,78**
		Оборудование	Тенге								**387 307,00**
		Временные здания и сооружения, 1,04%	Тенге								**54 844,87**
		ИТОГО по смете СМР:	Тенге								**5 328 389,65**
		Зимнее удоражание 2,2%	Тенге								**117 224,57**
		ИТОГО по смете СМР:	Тенге								**5 445 614,22**
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								**108 912,28**
		ИТОГО по смете:	Тенге								**5 941 833,50**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,997711629	Тенге								**5 928 236,39**
		НДС 12%	Тенге								**711 388,37**
		ВСЕГО:	Тенге								**6 639 624,75**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "VentKarkaraServis", БИН 140240006043

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Мухаметов К. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

М.П.

Эксперт авторского надзора

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)"
БИН 160140006975

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Мухаметов Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Крабченко А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Наименование стройки: **Контрольно-пропускной пункт спунктом приема граждан по адресу: г. Астана. р-н Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.37**

Заказчик: **Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по противодейтвую коррупции (Антикорупционная служба)"** **Форма 2В**

Подрядчик: **ТОО "VentKarkaraServis"**

АКТ №8

приемки выполненных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02--01--07

(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдения

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Ц13-101001-0102 1З10-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**7**	**5670,48**	**10,28**	**39693,36**	**71,96**	**--**	**28527,41**	**73678,43**
		НР - 72%; СП - 8%			**5660,20**	**--**	**39621,40**	**--**		**5457,66**	
		Состав работ: 1. Установка видеокамеры в кожух 2. Разметка и сверление отверстий 3.Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия 4. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров 5. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну 6. Настройка изображения и фокуса									
2	**Прайс**	**Видеокамера -2,1 mpx - 2,8 мм - 115гр. марки WV-S2531LN**	**шт**	**2**	**223214,29**	**--**	**446428,57**	**--**	**446428,57**	**--**	**482142,86**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35714,29**	
3	**Прайс**	**Видеокамера -2,1 mpx - 3,6 мм - 90гр. марки WV-S1531LTN**	**шт**	**5**	**301339,29**	**--**	**1506696,43**	**--**	**1506696,43**	**--**	**1627232,14**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**120535,71**	

4	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**172**	**356,00** **155,00**	**155,80** **53,62**	**61232,58** **26660,00**	**26797,63** **9222,57**	**7774,94**	**25835,45** **6965,44**	**94033,47**
5	**Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной** *НР - 61%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене 2. Прокладка кабеля 3. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки)	**м кабеля**	**65**	**735,75** **470,25**	**72,91** **23,71**	**47824,00** **30566,25**	**4739,12** **1541,47**	**12518,63**	**19585,71** **5392,78**	**72802,49**
6	**Прайс**	**Кабель Parlan F/UTP cat 5e 4x2x0,52 PVC/Petr** *СП - 8%*	**шт**	**237**	**112,50** **--**	**--** **--**	**26662,50** **--**	**--** **--**	**26662,50**	**--** **2133,00**	**28795,50**
7	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	**м**	**172**	**467,64** **330,22**	**15,82** **4,14**	**80434,44** **56797,84**	**2721,56** **712,15**	**20915,04**	**41407,19** **9747,33**	**131588,96**
8	**С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм** *СП - 8%*	**м**	**173,72**	**45,00** **--**	**--** **--**	**7817,40** **--**	**--** **--**	**7817,40**	**--** **625,39**	**8442,79**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**2518716,65**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**153645,49**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**34330,27**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11476,19**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2028813,51**		
		- Накладные расходы	Тенге							**115355,76**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**186571,60**	
		ИТОГО ПОСМЕТЕ:	Тенге								**2 518 716,65**

		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**2 518 716,65**
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания и сооружения, 1,04%	Тенге								**26 194,65**
		ИТОГО по смете СМР:	Тенге								**2 544 911,30**
		Зимнее удорожание 2,2%	Тенге								**55 988,05**
		ИТОГО по смете СМР:	Тенге								**2 600 899,35**
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								**52 017,99**
		ИТОГО по смете:	Тенге								**2 652 917,34**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,997711629	Тенге								**2 646 846,48**
		НДС 12%	Тенге								**317 621,58**
		ВСЕГО:	Тенге								**2 964 468,06**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "VentKarkaraServis", БИН 140240006043

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Мухаков К.Д.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)"
БИН 160140006975

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора Мухаметов Р.Т

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Наименование стройки: Контрольно-пропускной пункт спунктом приема граждан по адресу: г. Астана. р-н Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.37

Заказчик: Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по противодейтвую коррупции (Антикорупционная служба)" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "VentKarkaraServis"

АКТ №9

приемки выполненных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02--01--08

(Локальный сметный расчет)

на Система контроля и управления доступом

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100701-0110 1310-0701-0110 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования**	шт.	3	5471,75	1,56	16415,26	4,68	471,58	9722,79	28229,09
		НР - 61%; СП - 8%			5313,00	--	15939,00	--		2091,04	
2	ТОО"InTAnT"Прайс	**Контроллер доступа CT/L04.2**	шт	3	138392,86	--	415178,57	--	415178,57	--	448392,86
		СП - 8%			--	--	--	--		33214,29	
3	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	3	8534,00	1,56	25602,00	4,68	547,32	15280,50	44153,10
		НР - 61%; СП - 8%			8350,00	--	25050,00	--		3270,60	
4	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	3	18726,00	--	56178,00	--	56178,00	--	60672,24
		СП - 8%			--	--	--	--		4494,24	
5	С123-080306-0501 2308-0306-0501 РСНБ РК 2015	**Считыватель бесконтактный ТМ**	шт.	5	1530,00	--	7650,00	--	7650,00	--	8262,00
		СП - 8%			--	--	--	--		612,00	

6	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	шт.	3	1970,38 1550,00	380,72 150,56	5911,15 4650,00	1142,16 451,68	118,99	3673,21 766,75	10351,11
7	С123-080504-0801 2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	**Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40** *СП - 8%*	шт.	3	11656,00 --	--	34968,00 --	--	34968,00	-- 2797,44	37765,44
8	С123-080504-0808 2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"** *СП - 8%*	шт.	3	4523,00 --	--	13569,00 --	--	13569,00	-- 1085,52	14654,52
9	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч** *СП - 8%*	шт.	3	2113,00 --	--	6339,00 --	--	6339,00	-- 507,12	6846,12
10	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	300	356,00 155,00	155,80 53,62	106801,01 46500,00	46740,06 16085,88	13560,95	45061,83 12149,03	164011,87
11	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 1х2х1,0** *СП - 8%*	км	0,204	105230,00 --	--	21466,92 --	--	21466,92	-- 1717,35	23184,27
12	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80** *СП - 8%*	км	0,102	105230,00 --	--	10733,46 --	--	10733,46	-- 858,68	11592,14
13	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	400	467,64	15,82	187056,83	6329,20	48639,63	96295,80	306020,83

		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки			**330,22**	**4,14**	**132088,00**	**1656,16**		**22668,21**	
14	**С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**408** ✓	**26,00**	**--**	**10608,00**	**--**	**10608,00**	**--**	**11456,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**848,64**	
15	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**100** ✓	**356,00**	**155,80**	**35600,34**	**15580,02**	**4520,32**	**15020,61**	**54670,62**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка			**155,00**	**53,62**	**15500,00**	**5361,96**		**4049,68**	
16	**С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х1,0**	**км**	**0,102** ✓	**105230,00**	**--**	**10733,46**	**--**	**10733,46**	**--**	**11592,14**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**858,68**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**1241855,00**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**239727,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**69800,80**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**23555,68**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**655283,20**		
		- Накладные расходы	Тенге							**185054,74**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**91989,26**	
		ИТОГО ПОСМЕТЕ:	Тенге								**1 241 855,00**
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**1 241 855,00**
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания и сооружения, 1,04%	Тенге								**12 915,29**
		ИТОГО по смете СМР:	Тенге								**1 254 770,29**
		Зимнее удоражание 2,2%	Тенге								**27 604,95**
		ИТОГО по смете СМР:	Тенге								**1 282 375,24**
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								**25 647,50**
		ИТОГО по смете:	Тенге								**1 308 022,74**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,997711629	Тенге								**1 305 029,50**
		НДС 12%	Тенге								**156 603,54**

		ВСЕГО:	Тенге								**1 461 633,04**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "VentKarkaraServis", БИН 140240006043

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)"
БИН 160140006975

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.