«546-557 км А-2 «Ташкентке-Шымкент-Тараз-Алматы-Қорғас» автожолын және ЖПП (ескі Куюк асуы) күрделі жөндеу.549 км-де авариялық тұйық салу (жаңа Куюк асуы)»

жұмыс жобасы бойынша

27.07.2023 ж. № 01-0308/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«ҚазАвтоЖол» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жамбыл облыстық филиалы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Шымкент Каздорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 01-0308/23 от 27.07.2023 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Капитальный ремонт а/д А-2 «Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос», км 546-557 и ДЭП (старый перевал Куюк). Устройство аварийного тупика на 549 км (новый перевал Куюк)».

ЗАКАЗЧИК:
Жамбылский областной филиал акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Шымкент Каздорпроект»

город Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт а/д А-2 «Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос», км 546-557 и ДЭП (старый перевал Куюк). Устройство аварийного тупика на 549 км (новый перевал Куюк)».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 04.05.2023 г. № 01-0733
Дополнительное соглашение от 09.06.2023 г. № 1 по изменению наименования рабочего проекта.

4. ЗАКАЗЧИК: Жамбылский областной филиал акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Шымкент Каздорпроект», лицензия от 13.05.2013 г. №13010267 (I категория).
ГИП: Барекаев Е.В. (приказ № 4п от 20.05.2022 года).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 01.06.2022 года;
дополнение к заданию на проектирование, утвержденное заказчиком от 12.07.2023 года;
архитектурно-планировочное задание № KZ73VUA00870213 от 07.04.2023 года, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жамбылского района»;
Постановление акимата Жамбылского района от 13.07.2017 года № 348 об отводе земель площадью 052 га на постоянное землепользование;
письмо о начале строительства в 3 квартале 2023 года, выданное заказчиком от 15.02.2023 года № 22-01/22-02/127-И;
отчет по техническому обследованию объекта, выданный ТОО «EXPERT-80» от 05. 04.2023 года;
акт обследования дороги, утвержденная заказчиком от 19.08.2022 года;
дефектный акт демонтажа навесов, утвержденная заказчиком от 19.08.2022 года;
ведомость дальности транспортировки материалов, утвержденная заказчиком от 22.02.2023 года;
письмо о том, что объект финансируется за счет республиканского бюджета, выданное заказчиком от 15. 02.2023 года № 22-01/22-02/127-И;
письмо КГУ «Управление ветеринарии акимата Жамбылской области» от 16 июня июня 2023 года № 541 об отсутствии скотомогильников и очагов сибиреязвенных захоронении в радиусе 1000 метров;
письмо РГУ «Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МЭГПР РК» от 19 июня 2023 года №18-16-484 о том, что по представленным географическим координатам участка территория намечаемой деятельности не входит в водоохранные полосы и зоны, прилегающие к водным

объектам. Водные объекты в радиусе 1000 метров от автодороги А-2 «Ташкент-Шымкент-Тараз - Алматы-Хоргос» км 546-557 и ДЭП (старый перевал Куюк» отсутствуют;

протокол дозиметрического контроля на проектируемый участок строительства от 26 июня 2023 года № 99, выданный Испытательной лабораторией ТОО «Республиканский радиологический центр» (лицензия ГУ «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля» Министерство энергетики РК №19023597);

протокол измерений плотности потока радона с поверхности грунта на проектируемый участок строительства от 26 июня 2023 года №100, выданный Испытательной лабораторией ТОО «Республиканский радиологический центр» (лицензия ГУ «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля» Министерство энергетики РК №19023597);

перечень материалов, используемых в рабочем проекте, утвержденный заказчиком 03.04.2023 года.

Технические условия:

ТОО «Жамбылский РЭК» от 18.07.2023 года № 189В-27-23 на подключение к электрическим сетям;

Согласования:

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жамбылского района» согласование эскизного проекта объекта от 17.04.2023 года № KZ66VUA00876644;

Комитет административной полиции МВД РК, согласование плана организации дорожного движения от 01.03.2023 года № 5-5-68/3Т-Ш-3/5;

ТОО «Инженерная археология» от 16.06.2022 года № 11 заключение о том, что по объекту памятников археологии не выявлено.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Жамбылская область, Жамбылский р-н.

Сейсмичность района: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Рабочим проектом предусмотрено:

- капитальный ремонт автомобильной дороги (старый перевал Куюк);
- капитальный ремонт ДЭП;
- устройство аварийного съезда (новый перевал Куюк).

Соответствие разделов проекта строительства внесенным изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Тельконуров К.М.	KZ67VJE00030128	соответствует

3	Инженерно-геологические изыскания	Тельконуров К.М.	KZ67VJE00030128	соответствует
4	Отопление	Жонкина Н.Х.	KZ19VJE00023038	соответствует
5	Инженерно-геологические изыскания	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	соответствует
6	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Наженов А.К.		соответствует
7	Искусственные сооружения	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	соответствует
8	Генеральный план	Шалабекова Г.К.	KZ07VJE00023060 KZ14VJE00023031 KZ34VJE00023059	соответствует
9	Сметная документация	Бегишева С.В.	KZ86VJE00050156	соответствует
10	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Никифорова Л.Г.	KZ62VJE00044186	соответствует
11	Наружные сети электроснабжения	Искалиев А.Н.	KZ33VJE00047812	соответствует
12	Архитектурная часть	Шалабекова Г.К.	KZ14VJE00023031	соответствует
13	Организация строительства	Бегишева С.В.	KZ86VJE00050156	соответствует
14	Наружное освещение	Искалиев А.Н.	KZ33VJE00047812	соответствует
15	Санитарно-эпидемиологический раздел	Ангербаева Ж.А.	KZ72VJE00030717	соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по заключению экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категории дороги		II	II
2	Строительная длина	км	12,353	12,353
3	Ширина полосы движения	м	3,75	3,75
4	Количество полос движения	шт	2	2
5	Ширина обочин	м	3,75	3,75

6	Ширина проезжей части	м	7,5	7,5
7	Ширина земляного полотна	м	15,0	15,0
8	Тип дорожной одежды		капитальный	
9	Вид покрытия		асфальтобетонное	
10	Капитальный ремонт ДЭП	Компл.	1	1
11	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022-2024 г.г., всего: в том числе:	млн. тенге	7739,413	7578,093
11.1	СМР	млн. тенге	6594,392	6496,106
11.2	оборудование	млн. тенге	16,631	3,913
11.3	прочие затраты	млн. тенге	1128,390	1078,074
12	В ценах по годам строительства			
12.1	В ценах 2022 года (ПИР)	млн. тенге		83,117
12.2	В ценах 2023 года (в т.ч. экспертиза)	млн. тенге		1573,046
12.3	В ценах 2024 года	млн. тенге		5921,930
13	Нормативный срок строительства	мес.	17	17

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт а/д А-2 «Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос», км 546-557 и ДЭП (старый перевал Куюк). Устройство аварийного тупика на 549 км (новый перевал Куюк)» соответствует требованиям

нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «546-557 км А-2 «Ташкентке-Шымкент-Тараз-Алматы-Қорғас» автожолын және ЖПП (ескі Куюк асуы) күрделі жөндеу.549 км-де авариялық тұйық салу (жаңа Куюк асуы)» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

И.о. генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Никифорова Л.Г.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Шалабекова Г.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ангербаева Ж.А.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Наженов А.К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Жонкина Н.Х.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Бегишева С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Искалиев А.Н.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Тельконуров К.М.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ибраимов К.О.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"