1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		41711		
104	436	С1243-403-0317	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 3680 Вт**	м	1020	1536,00	--	1566720	--	1566720	--	1692058	
			СП - 8%			--	--	--	--		125338		
105	437	С1243-403-0318	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 4110 Вт**	м	571,2	1526,00	--	871651	--	871651	--	941383	
			СП - 8%			--	--	--	--		69732		
106	438	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	12	879,48	--	10554	--	414	7605	19612	
			НР - 75%; СП - 8%			845,00	--	10140	--		1453		
107	439	Прайс-лист ТОО"БК Электро-СпецМонтаж"	**Терморегулятор Devireg тм 330 в комплекте с датчиком на проводе 20м**	шт	6	102799,61	--	616798	--	616798	--	666142	
			СП - 8%			--	--	--	--		49344		
108	440	Прайс-лист ТОО"БК Электро-СпецМонтаж"	**Монтажная лента металлическая гальванизированная, длиной 40 Devifast**	шт	280	26319,64	--	7369499	--	7369499	--	7959059	
			СП - 8%			--	--	--	--		589560		
109	441	Ц13-080206-0501 Изм. и доп. вып. 17	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т	1,59966	109097,96	16890,84	174520	27020	3891	110498	307819	
			НР - 72%; СП - 8%			89775,00	6163,56	143609	9860		22801		
110	443	С1243-907-1706	**Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм**	шт.	3	7958,00	--	23874	--	23874	--	25784	
			СП - 8%			--	--	--	--		1910		
111	444	С1243-907-1406	**Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм**	шт.	11	4527,00	--	49797	--	49797	--	53781	
			СП - 8%			--	--	--	--		3984		
112	445	Ц13-080206-0701 Изм. и доп. вып. 17	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	м	545	278,68	36,67	151881	19985	54642	60740	229630	
			НР - 72%; СП - 8%			141,75	13,04	77254	7107		17010		
113	446	С1243-907-2902	**Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм**	м	545	2237,00	--	1219165	--	1219165	--	1316698	
			СП - 8%			--	--	--	--		97533		
114	447	С1243-907-2001	**Планка соединительная для кабельного лотка высотой 50 мм, длиной 300 мм**	шт.	12	264,00	--	3168	--	3168	--	3421	
			СП - 8%			--	--	--	--		253		
115	448	С1243-907-2005	**Планка соединительная для кабельного лотка шарнирного типа высотой 50 мм, длиной 450 мм**	шт.	126	367,00	--	46242	--	46242	--	49941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		3699		
116	449	С1261-107-0990	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,54326	310306,00	--	168577	--	168577	--	182063	
			СП - 8%			--	--	--	--		13486		
117	450	С1217-103-0103	**Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм**	1000 шт.	1,181	17246,00	--	20368	--	20368	--	21997	
			СП - 8%			--	--	--	--		1629		
118	451	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	2755	568,71	57,32	1566796	157916	280708	849120	2609189	
			НР - 72%; СП - 8%			409,50	18,57	1128172	51160		193273		
119	452	С1241-101-0108	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм**	м	2837,65	748,00	--	2122562	--	2122562	--	2292367	
			СП - 8%			--	--	--	--		169805		
120	453	Ц13-080206-1702 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	690	740,93	87,69	511242	60506	70374	289565	864871	
			НР - 72%; СП - 8%			551,25	31,61	380362	21811		64065		
121	454	С1241-101-0112	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм**	м	504,7	1328,00	--	670242	--	670242	--	723861	
			СП - 8%			--	--	--	--		53619		
122	455	С1241-101-0116	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм**	м	206	1632,00	--	336192	--	336192	--	363087	
			СП - 8%			--	--	--	--		26895		
123	456	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	14316	423,84	16,61	6067693	237789	869410	3616393	10458813	
			НР - 72%; СП - 8%			346,50	4,35	4960494	62275		774727		
124	457	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	3697	554,92	36,97	2051539	136678	226256	1250506	3566208	
			НР - 72%; СП - 8%			456,75	13,04	1688605	48209		264164		
125	458	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	9544	254,04	10,13	2424558	96680	223426	1545097	4287228	
			НР - 72%; СП - 8%			220,50	4,35	2104452	41516		317572		
126	459	Ц13-080206-2002 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	2810	288,78	12,90	811472	36249	67103	521035	1439107	
			НР - 72%; СП - 8%			252,00	5,53	708120	15539		106601		
127	460	Ц13-080206-2003 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	м	255	294,84	20,20	75184	5151	5773	47863	132890	
			НР - 72%; СП - 8%			252,00	8,69	64260	2216		9844		
128	461	С1241-207-0103	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	14602,32	237,00	--	3460750	--	3460750	--	3737610	
			СП - 8%			--	--	--	--		276860		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	462	С1241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	2944,74	362,00	--	1065996	--	1065996	--	1151276	
			СП - 8%			--	--	--	--		85280		
130	463	С1241-207-0105	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	714	472,00	--	337008	--	337008	--	363969	
			СП - 8%			--	--	--	--		26961		
131	464	С1241-207-0106	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	112,2	649,00	--	72818	--	72818	--	78643	
			СП - 8%			--	--	--	--		5825		
132	465	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	260,1	351,00	--	91295	--	91295	--	98599	
			СП - 8%			--	--	--	--		7304		
133	466	С1241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	86,7	269,00	--	23322	--	23322	--	25188	
			СП - 8%			--	--	--	--		1866		
134	467	С1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	816	194,00	--	158304	--	158304	--	170968	
			СП - 8%			--	--	--	--		12664		
135	468	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	1963,5	140,00	--	274890	--	274890	--	296881	
			СП - 8%			--	--	--	--		21991		
136	469	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	9734,88	90,00	--	876139	--	876139	--	946230	
			СП - 8%			--	--	--	--		70091		
137	470	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	33437	371,16	163,45	12410477	5465278	1504999	5271624	19096669	
			НР - 72%; СП - 8%			162,70	56,27	5440200	1881500		1414568		
138	471	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	195	521,72	232,66	101735	45368	8777	45518	159033	
			НР - 72%; СП - 8%			244,05	80,15	47590	15629		11780		
139	472	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	255	857,37	421,88	218629	107579	11478	99570	343655	
			НР - 72%; СП - 8%			390,48	151,84	99572	38719		25456		
140	473	Ц13-080201-0814 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	30	1375,42	643,59	41263	19308	1943	19239	65342	
			НР - 72%; СП - 8%			667,07	223,62	20012	6709		4840		
141	474	Ц13-080201-0813 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	35	1049,60	480,47	36736	16816	2267	16903	57931	
			НР - 72%; СП - 8%			504,37	166,40	17653	5824		4291		
142	475	Ц13-080201-0812 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	15	738,41	315,71	11076	4736	971	5022	17386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			357,94	107,06	5369	1606		1288		
143	476	Ц13-080201-0811 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	715	616,34	255,46	440683	182654	48634	195058	686600	
			НР - 72%; СП - 8%			292,86	86,04	209395	61519		50859		
144	477	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	8398	513,22	201,15	4310022	1689257	571233	1879634	6684828	
			НР - 72%; СП - 8%			244,05	66,81	2049532	561070		495172		
145	502	Ц13-080201-2301 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	20	1801,60	90,64	36032	1813	1679	23998	64832	
			НР - 72%; СП - 8%			1627,00	39,51	32540	790		4802		
146	503	Ц13-080201-2302 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	8	3428,60	90,64	27429	725	672	18971	50112	
			НР - 72%; СП - 8%			3254,00	39,51	26032	316		3712		
147	504	Ц13-080201-2303 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	6	3428,60	90,64	20572	544	504	14228	37584	
			НР - 72%; СП - 8%			3254,00	39,51	19524	237		2784		
148	505	С1243-903-1501	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб**	шт.	20	10975,00	--	219500	--	219500	--	237060	
			СП - 8%			--	--	--	--		17560		
149	506	С1243-903-1502	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб**	шт.	8	13830,00	--	110640	--	110640	--	119491	
			СП - 8%			--	--	--	--		8851		
150	507	С1243-903-1503	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб**	шт.	6	17968,00	--	107808	--	107808	--	116433	
			СП - 8%			--	--	--	--		8625		
151	508	С1243-902-1004	**Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-25**	100 шт.	0,3	11696,00	--	3509	--	3509	--	3790	
			СП - 8%			--	--	--	--		281		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	509	С1243-902-1003	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-16	100 шт.	0,45	7939,00	--	3573	--	3573	--	3859	
						--	--	--	--		286		
			СП - 8%										
153	510	С1243-902-1002	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10	100 шт.	2,6	8116,00	--	21102	--	21102	--	22790	
						--	--	--	--		1688		
			СП - 8%										
154	511	С1243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	19,9	5962,00	--	118644	--	118644	--	128136	
						--	--	--	--		9492		
			СП - 8%										
155	512	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	520	682,20	24,28	354744	12625	211079	97161	488057	
						252,00	7,51	131040	3905		36152		
			НР - 72%; СП - 8%										
156	513	С1243-907-6104	Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах	шт.	30	146,00	--	4380	--	4380	--	4730	
						--	--	--	--		350		
			СП - 8%										
157	514	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	300	674,38	4,64	202314	1392	16647	132935	362069	
						614,25	1,19	184275	357		26820		
			НР - 72%; СП - 8%										
158	515	С1243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,309	158098,00	--	48852	--	48852	--	52760	
						--	--	--	--		3908		
			СП - 8%										
159	516	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	182	2025,10	--	368568	--	--	265369	684652	
						2025,10	--	368568	--		50715		
			НР - 72%; СП - 8%										
160	517	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	520	893,20	26,51	464464	13785	336019	85809	594295	
						220,50	8,69	114660	4519		44022		
			НР - 72%; СП - 8%										
161	518	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	182	962,00	--	175084	--	--	126060	325236	
						962,00	--	175084	--		24092		
			НР - 72%; СП - 8%										
162	519	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	4477,38	180,24	179095	7209	127786	33345	229435	
						1102,50	55,31	44100	2212		16995		
			НР - 72%; СП - 8%										
163	520	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	300	421,75	17,03	126525	5109	41091	58774	200122	
						267,75	4,35	80325	1305		14824		
			НР - 72%; СП - 8%										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								85 396 954,00	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21350487					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9444400				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3227333				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30318951			