1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	97	С1223-301-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	130,3935	68058,00	--	8874321	--	8874321	--	9584267	
			СП - 8%			--	--	--	--		709946		
45	98	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	234,82469	-5588,00	--	-1312200	--	-1312200	--	-1417176	
			СП - 8%			--	--	--	--		-104976		
46	99	С1217-402-0403	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014	м2	117,412345	6166,00	--	723965	--	723965	--	781882	
			СП - 8%			--	--	--	--		57917		
47	100	С1217-401-0201	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2014	м2	117,412345	6708,00	--	787602	--	787602	--	850610	
			СП - 8%			--	--	--	--		63008		
			Двери (л.96)										
48	106	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	89,96	3672,79	55,73	330404	5013	52741	189647	561655	
			НР - 69%; СП - 8%			3030,79	24,47	272650	2201		41604		
49	107	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	35,28	3350,60	58,67	118209	2069	16757	69209	202411	
			НР - 69%; СП - 8%			2816,98	26,06	99383	919		14993		
50	108	Е11-201101-0101	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	42793,95	392,18	42794	393	38720	3708	50222	
			НР - 98%; СП - 8%			3681,30	102,50	3681	103		3720		
51	115	Е11-150501-0202 Изм. и доп. вып. 17	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления	15,6	4051,27	36,30	63200	566	44850	14387	83794	
			НР - 80%; СП - 8%			1139,99	12,85	17784	200		6207		
52	116	Е11-150501-0202 Изм. и доп. вып. 17	Двери прочие. Остекление противопожарным стеклом (армированным стеклом)	м2 площади остекления	8,33	4051,27	36,30	33747	302	23949	7683	44744	
			НР - 80%; СП - 8%			1139,99	12,85	9496	107		3314		
53	117	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	50	8387,37	2,55	419368	128	341949	53331	510515	
			НР - 69%; СП - 8%			1545,82	--	77291	--		37816		
54	118	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	477,33	2032,94	91,09	970383	43480	268164	610921	1707809	
			НР - 90%; СП - 8%			1380,05	42,03	658739	20062		126504		
55	119	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	30,24	1741,75	126,74	52671	3833	13283	33650	93227	
			НР - 90%; СП - 8%			1175,77	60,64	35555	1834		6906		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44658991	115435	41954689	2278538	50692534	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2588867	51142	--	3755003		
			Материалы	Тенге				8792823					
								1602908					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего заработная плата	Тенге					2187565				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4942148					
			Сдача и испытание	Тенге				194					
			Накладные расходы	Тенге				1966351					
			Сметная прибыль	Тенге				860734					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч				11619908					
			Нормативная трудоемкость	Тенге									
			Сметная заработная плата	Тенге					2187565			1585	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				35866168					
			Материалы	Тенге				411447					
			Всего заработная плата	Тенге					452444				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34998187					
			Накладные расходы	Тенге				312187					
			Сметная прибыль	Тенге				2894269					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	чел.-ч				39072624					
			Нормативная трудоемкость	Тенге									
			Сметная заработная плата	Тенге					452444			319	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				50692532					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					2640009			1904	

РАЗДЕЛ 3.Полы

			Тип 1 (л.80, 81)										
56	126	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	17,64	282,98 89,55	35,63 14,32	4992 1580	629 253	2783	1722 537	7251	
57	127	Е11-110101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,7938	13486,10 4685,28	1876,32 684,45	10705 3719	1489 543	5497	4007 1177	15889	
58	128	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	18,01044	202,52 46,99	0,66 0,33	3647 846	12 6	2789	801 356	4804	
59	129	Е11-110101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство (В22,5)** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	17,64	818,96 417,24	33,21 17,30	14446 7360	586 305	6500	7205 1732	23384	
60	130	Е11-110101-1104 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	17,64	615,93 30,12	34,52 17,16	10865 531	609 303	9725	784 932	12581	
61	131	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0717948	18346,22 16727,20	1587,66 729,78	1317 1201	114 52	2	1141 197	2654	
62	132	С1261-102-0252	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0717948	419679,00 --	-- --	30131 --	-- --	30131	-- 2410	32541	
			Тип 1.1										
63	136	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	2133,65	282,98 89,55	35,63 14,32	603780 191068	76022 30554	336690	208325 64968	877073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тип 1.2										
64	137	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 (40) мм. Устройство	м2 стяжки	486,9	1116,66	34,01	543702	16559	263121	256098	863784	
			НР - 94%; СП - 8%			542,25	17,30	264022	8423		63984		
65	138	Е11-110101-1106 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	486,9	583,63	23,01	284169	11203	262644	14939	323037	
			НР - 94%; СП - 8%			21,20	11,44	10322	5570		23929		
66	139	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство (В22,5)	м2 стяжки	486,9	818,96	33,21	398752	16170	179428	198883	645446	
			НР - 94%; СП - 8%			417,24	17,30	203154	8423		47811		
67	140	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	486,9	615,93	34,52	299896	16808	268423	21639	347258	
			НР - 94%; СП - 8%			30,12	17,16	14665	8355		25723		
68	141	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,981683	18346,22	1587,66	36356	3146	62	31481	73264	
			НР - 91%; СП - 8%			16727,20	729,78	33148	1446		5427		
69	142	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,981683	419679,00	--	831671	--	831671	--	898205	
			СП - 8%			--	--	--	--		66534		
			Тип 1.3										
70	146	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	161,8	1116,66	34,01	180676	5503	87437	85103	287041	
			НР - 94%; СП - 8%			542,25	17,30	87736	2799		21262		
71	147	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	161,8	202,52	0,66	32768	106	25059	7197	43162	
			НР - 94%; СП - 8%			46,99	0,33	7603	53		3197		
72	148	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство (В22,5)	м2 стяжки	161,8	818,96	33,21	132508	5373	59626	66090	214486	
			НР - 94%; СП - 8%			417,24	17,30	67509	2799		15888		
73	149	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	161,8	615,93	34,52	99657	5585	89199	7191	115396	
			НР - 94%; СП - 8%			30,12	17,16	4873	2776		8548		
74	150	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,658526	18346,22	1587,66	12081	1046	20	10461	24346	
			НР - 91%; СП - 8%			16727,20	729,78	11015	481		1803		
75	151	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,658526	419679,00	--	276370	--	276370	--	298480	
			СП - 8%			--	--	--	--		22110		
			Тип 2										
76	155	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /70 мм/. Устройство	м2 стяжки	45,9	1116,66	34,01	51255	1561	24805	24142	81429	
			НР - 94%; СП - 8%			542,25	17,30	24889	794		6032		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	156	Е11-110101-1106 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	45,9	1459,08	57,54	66972	2641	61898	3521	76132	
			НР - 94%; СП - 8%			53,00	28,60	2433	1313		5639		
78	157	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (В20)	м2 покрытия	45,9	1135,65	109,99	52126	5048	27476	20325	78247	
			НР - 94%; СП - 8%			427,06	44,01	19602	2020		5796		
			Тип 3										
79	159	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	288,8	786,29	33,95	227081	9805	95648	119027	373796	
			НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	121628	4996		27689		
80	160	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	3,4656	1331,00	--	4613	--	4613	--	4982	
			СП - 8%			--	--	--	--		369		
81	161	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	288,8	5123,16	156,03	1479569	45062	1060369	371520	1999176	
			НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	374138	21097		148087		
82	162	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	259,8	1577,97	14,58	409957	3788	318450	83799	533256	
			НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	87719	1429		39500		
			Тип 4										
83	163	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	62,2	5123,16	156,03	318661	9705	228377	80016	430571	
			НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	80579	4544		31894		
84	164	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	61,8	1577,97	14,58	97519	901	75752	19934	126849	
			НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	20866	340		9396		
			Тип 4"										
85	169	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	141,3	415,53	36,79	58714	5199	--	52749	120380	
			НР - 94%; СП - 8%			378,74	18,40	53516	2600		8917		
86	170	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	5,82156	50750,00	--	295444	--	295444	--	319080	
			СП - 8%			--	--	--	--		23636		
87	171	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (пергамин)	м2 изолируемой поверхности	141,3	1630,33	88,37	230366	12487	101376	111493	369208	
			НР - 94%; СП - 8%			824,51	14,91	116503	2107		27349		
88	172	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	141,3	786,29	33,95	111103	4797	46798	58236	182886	
			НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	59508	2444		13547		
89	173	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	141,3	561,10	34,52	79283	4878	69988	6431	92571	
			НР - 94%; СП - 8%			31,26	17,16	4417	2425		6857		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	174	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	4,239	1331,00	--	5642	--	5642	--	6093	
			СП - 8%			--	--	--	--		451		
91	175	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,129996	18346,22	1587,66	2385	207	4	2065	4806	
			НР - 91%; СП - 8%			16727,20	729,78	2174	95		356		
92	176	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,129996	441876,00	--	57442	--	57442	--	62037	
			СП - 8%			--	--	--	--		4595		
			Тип 5										
93	179	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	28,425	13486,10	1876,32	383342	53334	196829	143477	568964	
			НР - 94%; СП - 8%			4685,28	684,45	133179	19455		42146		
94	180	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	568,5	786,29	33,95	447006	19301	188281	234303	735814	
			НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	239424	9835		54505		
95	181	Е11-110101-1102 К=4	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	568,5	374,06	23,01	212653	13082	187723	17250	248295	
			НР - 94%; СП - 8%			20,84	11,44	11848	6504		18392		
96	182	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	13,644	1331,00	--	18160	--	18160	--	19613	
			СП - 8%			--	--	--	--		1453		
			Тип 5"										
97	189	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	264,1	415,53	36,79	109741	9716	--	98592	224999	
			НР - 94%; СП - 8%			378,74	18,40	100025	4859		16667		
98	190	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	10,88092	50750,00	--	552207	--	552207	--	596384	
			СП - 8%			--	--	--	--		44177		
99	191	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (пергамин)	м2 изолируемой поверхности	264,1	1630,33	88,37	430570	23339	189478	208389	690076	
			НР - 94%; СП - 8%			824,51	14,91	217753	3938		51117		
100	192	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	264,1	786,29	33,95	207659	8966	87467	108847	341826	
			НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	111226	4569		25320		
101	193	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	264,1	561,10	34,52	148187	9117	130814	12020	173024	
			НР - 94%; СП - 8%			31,26	17,16	8256	4532		12817		
102	194	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	7,923	1331,00	--	10546	--	10546	--	11390	
			СП - 8%			--	--	--	--		844		
103	195	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,242972	18346,22	1587,66	4458	385	9	3860	8983	
			НР - 91%; СП - 8%			16727,20	729,78	4064	177		665		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	196	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,242972	441876,00	--	107363	--	107363	--	115952	
			СП - 8%			--	--	--	--		8589		
			Тип 7										
105	217	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	35,145	13486,10	1876,32	473969	65943	243362	177396	703474	
			НР - 94%; СП - 8%			4685,28	684,45	164664	24055		52109		
106	218	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	702,9	786,29	33,95	552683	23863	232794	289695	909769	
			НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	296026	12160		67390		
107	219	Е11-110101-1102 К=4	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	702,9	374,06	23,01	262927	16174	232105	21328	306996	
			НР - 94%; СП - 8%			20,84	11,44	14648	8041		22740		
108	220	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	16,8696	1331,00	--	22453	--	22453	--	24249	
			СП - 8%			--	--	--	--		1796		
			Тип 7"										
109	227	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	557,25	415,53	36,79	231554	20501	--	208028	474748	
			НР - 94%; СП - 8%			378,74	18,40	211053	10253		35167		
110	228	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	22,9587	50750,00	--	1165154	--	1165154	--	1258366	
			СП - 8%			--	--	--	--		93212		
111	229	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)	м2 изолируемой поверхности	568,95225	202,52	0,66	115224	376	88113	25307	151774	
			НР - 94%; СП - 8%			46,99	0,33	26735	188		11243		
112	230	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	557,25	786,29	33,95	438160	18918	184556	229667	721253	
			НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	234686	9640		53426		
113	231	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	557,25	561,10	34,52	312673	19236	276017	25363	365079	
			НР - 94%; СП - 8%			31,26	17,16	17420	9562		27043		
114	232	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	16,7175	1331,00	--	22251	--	22251	--	24031	
			СП - 8%			--	--	--	--		1780		
115	233	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,51267	18346,22	1587,66	9406	814	16	8144	18954	
			НР - 91%; СП - 8%			16727,20	729,78	8576	374		1404		
116	234	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,51267	441876,00	--	226537	--	226537	--	244660	
			СП - 8%			--	--	--	--		18123		
			Тип 8										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	241	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,4714	13486,10	1876,32	46816	6513	24039	17522	69485	
			НР - 94%; СП - 8%			4685,28	684,45	16264	2376		5147		
118	242	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)	м2 изолируемой поверхности	88,607485	202,52	0,66	17945	58	13723	3941	23637	
			НР - 94%; СП - 8%			46,99	0,33	4164	29		1751		
119	243	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /30 мм/. Устройство	м2 стяжки	86,785	786,29	33,95	68238	2946	28742	35768	112326	
			НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	36550	1501		8320		
120	244	Е11-110101-1102 К=2	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	86,785	187,04	11,51	16232	998	14330	1317	18953	
			НР - 94%; СП - 8%			10,42	5,72	904	496		1404		
121	245	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	1,56213	1331,00	--	2079	--	2079	--	2245	
			СП - 8%			--	--	--	--		166		
			Тип 8"										
122	249	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	25,9	415,53	36,79	10762	953	--	9669	22065	
			НР - 94%; СП - 8%			378,74	18,40	9809	477		1634		
123	250	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	1,06708	50750,00	--	54154	--	54154	--	58486	
			СП - 8%			--	--	--	--		4332		
124	251	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)	м2 изолируемой поверхности	26,4439	202,52	0,66	5355	18	4094	1176	7054	
			НР - 94%; СП - 8%			46,99	0,33	1243	9		523		
125	252	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /30 мм/. Устройство	м2 стяжки	25,9	786,29	33,95	20365	879	8578	10675	33523	
			НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	10908	448		2483		
126	253	Е11-110101-1102 К=2	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	25,9	187,04	11,51	4844	298	4276	393	5656	
			НР - 94%; СП - 8%			10,42	5,72	270	148		419		
127	254	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	0,4662	1331,00	--	621	--	621	--	671	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
			Тип 9										
128	258	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	7,525	13486,10	1876,32	101483	14119	52107	37983	150623	
			НР - 94%; СП - 8%			4685,28	684,45	35257	5150		11157		
129	259	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	150,5	786,29	33,95	118337	5110	49844	62028	194794	
			НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	63383	2604		14429		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	260	Е11-110101-1102 К=4	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	150,5	374,06	23,01	56296	3463	49697	4567	65732	
			НР - 94%; СП - 8%			20,84	11,44	3136	1722		4869		
131	261	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	3,612	1331,00	--	4808	--	4808	--	5193	
			СП - 8%			--	--	--	--		385		
		Тип 10											
132	268	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /30 мм/. Устройство	м2 стяжки	28,4	786,29	33,95	22331	964	9406	11705	36759	
			НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	11961	491		2723		
133	269	Е11-110101-1102 К=2	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	28,4	187,04	11,51	5312	326	4690	431	6202	
			НР - 94%; СП - 8%			10,42	5,72	296	162		459		
134	270	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	0,5112	1331,00	--	680	--	680	--	734	
			СП - 8%			--	--	--	--		54		
135	271	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,026128	18346,22	1587,66	479	41	1	415	966	
			НР - 91%; СП - 8%			16727,20	729,78	437	19		72		
136	272	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,026128	441876,00	--	11545	--	11545	--	12469	
			СП - 8%			--	--	--	--		924		
		Тип 10.1											
137	281	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /30 мм/. Устройство	м2 стяжки	109,2	786,29	33,95	85863	3707	36166	45006	141339	
			НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	45990	1889		10470		
138	282	Е11-110101-1102 К=2	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	109,2	187,04	11,51	20425	1257	18030	1657	23848	
			НР - 94%; СП - 8%			10,42	5,72	1138	625		1767		
139	283	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	1,9656	1331,00	--	2616	--	2616	--	2825	
			СП - 8%			--	--	--	--		209		
140	284	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,100464	18346,22	1587,66	1843	159	4	1596	3714	
			НР - 91%; СП - 8%			16727,20	729,78	1680	73		275		
141	285	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,100464	441876,00	--	44393	--	44393	--	47944	
			СП - 8%			--	--	--	--		3551		
		Тип 12											
142	309	Е11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых /экструзионного пенополистирола/. Устройство	м2 изолируемой поверхности	643,89	112,61	29,05	72508	18705	--	59376	142434	
			НР - 94%; СП - 8%			83,56	14,54	53803	9362		10551		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	310	С1234-102-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	39,792402	33565,00	--	1335632	--	1335632	--	1442483	
			СП - 8%			--	--	--	--		106851		
144	311	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо (Звукоизоляция рулонным звукоизоляционным материалом). Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	643,89	990,69	0,66	637895	424	607215	28641	719859	
			НР - 94%; СП - 8%			46,99	0,33	30256	212		53323		
145	312	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /37 мм/. Устройство	м2 стяжки	643,89	786,29	33,95	506284	21860	213250	265375	833391	
			НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	271174	11139		61733		
146	313	Е11-110101-1102 К=3,4	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	643,89	317,95	19,56	204727	12595	180726	16605	239038	
			НР - 94%; СП - 8%			17,71	9,72	11406	6259		17707		
147	314	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	14,294358	1331,00	--	19026	--	19026	--	20548	
			СП - 8%			--	--	--	--		1522		
148	315	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5923788	18346,22	1587,66	10868	940	19	9410	21901	
			НР - 91%; СП - 8%			16727,20	729,78	9909	432		1622		
149	316	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5923788	441876,00	--	261758	--	261758	--	282699	
			СП - 8%			--	--	--	--		20941		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				17594024	666437	12629743	4313247	23659850	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4297845	293110	--	1752583		
			Материалы	Тенге				17594024					
			Всего заработная плата	Тенге				7266445					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4590955				
			Накладные расходы	Тенге				5363296					
			Сметная прибыль	Тенге				4313247					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1752583					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23659854					
			Сметная заработная плата	Тенге								3499	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4590955				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23659854					
			Сметная заработная плата	Тенге					4590955			3499	
			РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы										
			Отделка помещений (л. 1.2-1.10)										
			Стены										
150	404	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1521,18	1332,17	89,61	2026470	136313	411950	1270745	3560992	
			НР - 80%; СП - 8%			971,75	72,46	1478207	110225		263777		
152	406	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,34	2371,72	40,52	29267	500	7168	17476	50483	
			НР - 80%; СП - 8%			1750,30	19,98	21599	247		3739		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	407	Е11-150403-0705 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Левкас *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	12,34	209,00 174,62	1,24 0,62	2579 2155	16 8	408	1730 345	4654	
154	409	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	6446,62	1318,50 821,64	20,76 7,19	8499868 5296801	133832 46351	3069235	4274522 1021951	13796341	
155	412	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	503,62	1318,50 821,64	20,76 7,19	664023 413794	10455 3621	239774	333932 79836	1077792	
156	426	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	713,93	1355,79 994,10	37,95 32,69	967939 709718	27093 23338	231128	586445 124351	1678735	
157	428	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1837,83	1332,17 971,75	89,61 72,46	2448302 1785911	164688 133169	497703	1535264 318685	4302252	
158	429	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	874	4337,98 2230,77	18,27 8,39	3791395 1949693	15968 7333	1825734	1565621 428561	5785577	
159	430	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	225,62	1355,79 994,10	37,95 32,69	305893 224289	8563 7376	73041	185331 39298	530522	
160	433	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1320,65	1355,79 994,10	37,95 32,69	1790524 1312858	50119 43172	427547	1084824 230028	3105376	
161	435	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	153,27	1318,50 821,64	20,76 7,19	202086 125933	3182 1102	72971	101628 24297	328011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				20728346	550729	6856659	10957518	34220735	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13320958	375942	--	2534868		
		Материалы		Тенге				20728346					
		Всего заработная плата		Тенге				6856663					
			Накладные расходы	Тенге					13696900				
			Сметная прибыль	Тенге				10957518					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2534868					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34220732					
			Сметная заработная плата	Тенге								9175	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					13696900				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34220732					
			Сметная заработная плата	Тенге								9175	
									13696900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 5.Кровля										
			Тип А (л.131)										
162	443	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%*	**м3 древесины в конструкции**	**182,599**	**186554,88** **28575,30**	**1604,88** **706,54**	**34064735** **5217821**	**293049** **129013**	**28553865**	**4812151** **3110151**	**41987037**	
163	444	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	**м3 древесины в конструкции**	**290,599**	**9043,12** **1082,64**	**66,45** **31,14**	**2627922** **314614**	**19310** **9049**	**2293998**	**291297** **233537**	**3152757**	
164	445	**С1235-101-0901**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93** *СП - 8%*	**м2**	**1961**	**238,00** --	**--** --	**466718** --	**--** --	**466718**	**--** **37337**	**504055**	
165	446	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	**м3 древесины в конструкции**	**12,356**	**186727,94** **29587,50**	**1239,51** **585,72**	**2307210** **365583**	**15315** **7237**	**1926312**	**335538** **211420**	**2854168**	
166	447	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2 обработанной поверхности**	**988,8**	**315,63** **41,04**	**3,08** **1,45**	**312095** **40580**	**3046** **1434**	**268469**	**37813** **27993**	**377900**	
167	448	**Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 кладки**	**56,1**	**32946,67** **7845,49**	**3077,51** **872,07**	**1848308** **440132**	**172648** **48923**	**1235528**	**454821** **184250**	**2487380**	
168	452	**С1217-101-0302**	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90** *СП - 8%*	**шт.**	**13198**	**33,00** --	**--** --	**435534** --	**--** --	**435534**	**--** **34843**	**470377**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**42062522**	**503368**	**35180424**	**5931620**	**51833674**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6378730**	**195656**	--	**3839531**		
			Материалы	Тенге				**42062522**					
			Всего заработная плата	Тенге				**34278170**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**6574386**				
			Накладные расходы	Тенге				**902252**					
			Сметная прибыль	Тенге				**5931620**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3839531**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**51833673**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**4982**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**6574386**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**51833673**					
			Сметная заработная плата	Тенге					**6574386**			**4982**	
			РАЗДЕЛ 6.Разные работы										
			Стремянка См1 /6шт/ (л.97)										
169	508	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,35076**	**86810,52** **45517,50**	**28459,43** **10238,57**	**30450** **15966**	**9982** **3591**	**4502**	**13494** **3516**	**47460**	
170	509	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,35076**	**887579,00**	**--**	**311327**	**--**	**311327**	**--**	**336233**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		24906		
171	510	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10,17204	169,68	3,87	1726	40	1038	452	2352	
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	648	7		174		
172	511	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	48	30,00	--	1440	--	1440	--	1555	
			СП - 8%			--	--	--	--		115		
Люк Л-1 /6шт/ (л.97)													
173	512	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	4,86	3644,95	573,11	17714	2785	6937	7906	27670	
			НР - 90%; СП - 8%			1644,51	162,98	7992	792		2050		
174	513	С1261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	4,86	33110,00	--	160915	--	160915	--	173788	
			СП - 8%			--	--	--	--		12873		
Крыльцо Кр-1. Узел 2 /2шт/ (л.105.1)													
175	643	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,6	9409,49	2824,80	24465	7344	3696	14216	41775	
			НР - 93%; СП - 8%			5163,36	715,88	13425	1861		3094		
176	644	С1213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	171,052632	313,00	--	53539	--	53539	--	57822	
			СП - 8%			--	--	--	--		4283		
177	645	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1108	909993,83	7846,05	100827	870	91663	10006	119699	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	8294	186		8867		
Крыльцо Кр-2. Узел 2 /2шт/ (л.105.1)													
178	673	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,4	9409,49	2824,80	22583	6779	3412	13122	38562	
			НР - 93%; СП - 8%			5163,36	715,88	12392	1718		2856		
179	674	С1213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	157,894737	313,00	--	49421	--	49421	--	53375	
			СП - 8%			--	--	--	--		3954		
Крыльцо Кр-3. Узел 2 (л.105.1)													
180	707	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,2	9409,49	2824,80	20701	6215	3127	12029	35348	
			НР - 93%; СП - 8%			5163,36	715,88	11359	1575		2618		
181	708	С1213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	144,736842	313,00	--	45303	--	45303	--	48927	
			СП - 8%			--	--	--	--		3624		
Крыльцо Кр-5. Узел 2 (л.105.1)													
182	746	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,9	9409,49	2824,80	17878	5367	2701	10389	30528	
			НР - 93%; СП - 8%			5163,36	715,88	9810	1360		2261		
183	747	С1213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	125	313,00	--	39125	--	39125	--	42255	
			СП - 8%			--	--	--	--		3130		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	748	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0961	909993,83	7846,05	87450	754	79503	8678	103819	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	7193	161		7690		
			Узел 8 Козырька Крыльца КР-5 (л.112)										
185	862	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,6	9409,49	2824,80	62103	18644	9381	36087	106045	
			НР - 93%; СП - 8%			5163,36	715,88	34078	4725		7855		
186	863	С1213-305-0102	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50	шт.	434,210526	281,00	--	122013	--	122013	--	131774	
			СП - 8%			--	--	--	--		9761		
			Узел 9 Козырька Крыльца КР-6 (л.112)										
187	872	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2	9409,49	2824,80	18819	5650	2842	10935	32135	
			НР - 93%; СП - 8%			5163,36	715,88	10327	1432		2380		
188	873	С1213-305-0102	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50	шт.	131,578947	281,00	--	36974	--	36974	--	39932	
			СП - 8%			--	--	--	--		2958		
			Узел 9 Козырька Крыльца КР-8 (л.112)										
189	893	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,4	9409,49	2824,80	22583	6779	3412	13122	38562	
			НР - 93%; СП - 8%			5163,36	715,88	12392	1718		2856		
190	894	С1213-305-0102	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50	шт.	157,894737	281,00	--	44368	--	44368	--	47917	
			СП - 8%			--	--	--	--		3549		
			Узел 1 (л.115)										
191	948	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	45,695	7188,79	15,14	328492	692	267306	55839	415077	
			НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	60494	201		30746		
192	949	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	18,5	1056,61	55,62	19547	1029	6574	11242	33252	
			НР - 92%; СП - 8%			645,61	14,90	11944	276		2463		
193	950	С1234-101-0203	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	1,9055	31143,00	--	59343	--	59343	--	64090	
			СП - 8%			--	--	--	--		4747		
194	951	С1261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	518	32,00	--	16576	--	16576	--	17902	
			СП - 8%			--	--	--	--		1326		
			Ограждение кровли ОГк-1 (л.115)										
195	952	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3192	86810,52	28459,43	27710	9084	4097	12280	43189	
			НР - 69%; СП - 8%			45517,50	10238,57	14529	3268		3199		
196	953	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3192	887579,00	--	283315	--	283315	--	305980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		22665		
197	954	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	9,2568	212,10	1,94	1963	18	1758	131	2262	
			НР - 69%; СП - 8%			20,18	0,33	187	3		168		
			Водосточная система (л.115)										
198	955	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	м труб	94	1763,78	97,50	165795	9165	5282	141873	332282	
			НР - 92%; СП - 8%			1610,08	30,45	151348	2862		24613		
199	956	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	74	1638,00	--	121212	--	121212	--	130909	
			СП - 8%			--	--	--	--		9697		
200	957	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	74	805,00	--	59570	--	59570	--	64336	
			СП - 8%			--	--	--	--		4766		
			Вентиляционные шахты										
			ВШ-1 (л.117)										
201	967	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2419808	909993,83	7846,05	220201	1899	200189	21852	261417	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	18113	406		19364		
202	968	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,0174432	169,68	3,87	1191	28	716	311	1623	
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	447	5		120		
203	971	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	20	30,00	--	600	--	600	--	648	
			СП - 8%			--	--	--	--		48		
			ВШ-2 (л.117)										
204	982	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2033255	909993,83	7846,05	185025	1596	168209	18361	219657	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	15220	341		16271		
205	983	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,8964395	169,68	3,87	1001	23	603	262	1364	
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	375	4		101		
			ВШ-3 (л.118)										
206	997	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,224279	909993,83	7846,05	204093	1760	185545	20253	242294	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	16788	376		17948		
207	998	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,504091	169,68	3,87	1104	25	665	289	1504	
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	414	4		111		
			ВШ-4 (л.118)										
208	1012	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,212302	909993,83	7846,05	193194	1666	175637	19172	229355	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	15891	356		16989		
209	1013	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,156758	169,68	3,87	1045	24	629	273	1424	
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	392	4		105		
			ВШ-5 (л.119)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	1027	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2774876	909993,83	7846,05	252512	2177	229564	25058	299776	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	20771	465		22206		
211	1028	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,0471404	169,68	3,87	1365	31	822	357	1860	
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	512	5		138		
			ВШ-6 (л.119)										
212	1042	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2100548	909993,83	7846,05	191149	1648	173778	18969	226927	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	15723	352		16809		
213	1043	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,0915892	169,68	3,87	1034	24	622	270	1409	
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	388	4		104		
			ВШ-7 (л.120)										
214	1057	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,14153	909993,83	7846,05	128791	1110	117087	12781	152898	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	10594	237		11326		
215	1058	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,10437	169,68	3,87	696	16	419	182	948	
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	261	3		70		
			ВШ-8 (л.120)										
216	1072	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,16149	909993,83	7846,05	146955	1267	133600	14583	174461	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	12088	271		12923		
217	1073	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,68321	169,68	3,87	795	18	479	208	1083	
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	298	3		80		
			ВШ-9 (л.121)										
218	1087	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,14447	909993,83	7846,05	131467	1133	119520	13046	156074	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	10814	242		11561		
219	1088	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,18963	169,68	3,87	711	16	428	186	969	
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	267	3		72		
			ВШ-10 (л.121)										
220	1102	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,21592	909993,83	7846,05	196486	1694	178630	19498	233263	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	16162	362		17279		
221	1103	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,26168	169,68	3,87	1062	24	639	278	1447	
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	399	4		107		
			ВШ-11 (л.121)										
222	1117	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,16926	909993,83	7846,05	154026	1328	140028	15285	182856	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	12670	284		13545		
223	1118	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,90854	169,68	3,87	833	19	501	218	1135	
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	313	3		84		
			ВШ-12 (л.122)										
224	1132	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,18427	909993,83	7846,05	167685	1446	152446	16640	199071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	13793	309		14746		
225	1133	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,34383	169,68	3,87	907	20	547	237	1236	
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	340	3		92		
			ВШ-13 (л.122)										
226	1147	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04397	909993,83	7846,05	40012	345	36376	3971	47501	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	3291	74		3519		
227	1148	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,27513	169,68	3,87	216	5	130	57	294	
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	81	1		22		
			ВШ-17 (л.122)										
228	1165	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,25875	909993,83	7846,05	235461	2031	214062	23366	279533	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	19368	434		20706		
229	1166	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,50375	169,68	3,87	1273	29	766	333	1735	
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	478	5		129		
			ВШ-14 (л.123)										
230	1180	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,15098	909993,83	7846,05	137391	1185	124905	13634	163107	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	11301	253		12082		
231	1181	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,37842	169,68	3,87	743	17	447	194	1012	
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	279	3		75		
			ВШ-15 (л.123)										
232	1202	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,158344	909993,83	7846,05	144092	1242	130997	14299	171062	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	11853	265		12671		
233	1203	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,591976	169,68	3,87	779	18	469	204	1061	
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	292	3		79		
			ВШ-16 (л.123)										
234	1217	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,12381	909993,83	7846,05	112666	971	102427	11181	133754	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	9268	207		9908		
235	1218	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,59049	169,68	3,87	609	14	366	159	830	
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	229	2		61		
			Шахта ДУ-1 (л.124)										
236	1232	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,12444	909993,83	7846,05	113240	977	102948	11237	134436	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	9315	209		9958		
237	1233	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,60876	169,68	3,87	612	14	368	160	834	
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	230	2		62		
			Стремянка СМ-1 /2шт/, СМ-2 /4шт/, СМ-3, СМ-4 /3шт/ (л.126)										
238	1256	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,1819	86810,52	28459,43	102601	33636	15168	45470	159916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 69%; СП - 8%			45517,50	10238,57	53797	12101		11846		
239	1257	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	т	1,1819	887579,00 --	-- --	1049030 --	-- --	1049030	-- 83922	1132952	
240	1258	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	34,2751	169,68 63,68	3,87 0,65	5816 2183	132 22	3501	1521 587	7924	
241	1259	С1217-101-0301	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90** *СП - 8%*	шт.	320	30,00 --	-- --	9600 --	-- --	9600	-- 768	10368	
			Водосточные системы ВС-1, ВС-2, ВС-3 (л.130)										
242	1265	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	13,55	186727,94 29587,50	1239,51 585,72	2530164 400911	16796 7937	2112457	367962 231850	3129976	
243	1266	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	557,32	315,63 41,04	3,08 1,45	175907 22872	1716 808	151319	21312 15778	212997	
244	1267	Е11-120101-0902	**Желоба подвесные. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м желобов	563,4	3242,80 378,64	12,72 4,42	1826994 213326	7166 2490	1606502	198551 162044	2187588	
			Стремянка СМ-5, СМ-6, СМ-7 (л.135)										
245	1298	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,13184	86810,52 45517,50	28459,43 10238,57	11445 6001	3752 1350	1692	5072 1321	17838	
246	1299	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	т	0,13184	887579,00 --	-- --	117018 --	-- --	117018	-- 9361	126379	
247	1300	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,82336	169,68 63,68	3,87 0,65	649 243	14 2	392	170 65	884	
248	1301	С1217-101-0301	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90** *СП - 8%*	шт.	72	30,00 --	-- --	2160 --	-- --	2160	-- 173	2333	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11177653	180249	9666675	1309223	13485825	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1330729	55950	--	998946		
			Материалы	Тенге				9244757					
			Всего заработная плата	Тенге				7058365					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1276076				
			Местные материалы	Тенге				431416					
			Накладные расходы	Тенге				390743					
			Сметная прибыль	Тенге				1232907					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				838210					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11315874					
			Сметная заработная плата	Тенге								884	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1932896	1276076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Материалы	Тенге				25458					
			Всего заработная плата	Тенге					110603				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1760690					
			Накладные расходы	Тенге				76316					
			Сметная прибыль	Тенге				160736					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2169948					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68	
			Сметная заработная плата	Тенге					110603				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13485822					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								952	
			Сметная заработная плата	Тенге					1386679				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								189949825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30746227					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2155413				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1016347				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						115560012			
			- Накладные расходы	Тенге							27417817		
			- Сметная прибыль	Тенге							14070355		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		2 849 247				192 799 072		
			Итого с временными										
			Зимние удорожания		1,35 %		2 602 787				195 401 860		
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		3 908 037				199 309 897		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС		12 %		23 917 188				223 227 085		
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 7,67366155 %								206 097 394		
			в том числе НДС, 12%								*22 081 864*		

Заказчик:
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.

(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 115

за апрель 2023 (месяц, год) на 02-01-20 отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Блок 1											
			Система отопления											
1	1	E11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	125,26		1041,45	99,67	130452	12485	6032	115815	265969	
							893,62	49,85	111935	6244		19701		
2	2	C1245-104-0528	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	54		11803,00	--	637362	--	637362	--	688351	
							--	--	--	--		50989		
3	3	C1245-104-0529	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	24		13755,00	--	330120	--	330120	--	356530	
							--	--	--	--		26410		
4	4	C1245-104-0530	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	38		15945,00	--	605910	--	605910	--	654383	
							--	--	--	--		48473		
5	5	C1245-104-0531	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	10		18016,00	--	180160	--	180160	--	194573	
							--	--	--	--		14413		
6	6	C1245-104-0532	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	2		20207,00	--	40414	--	40414	--	43647	
							--	--	--	--		3233		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С1245-104-0534	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	1	24348,00	--	24348	--	24348	--	26296	
						--	--	--	--		1948		
8	8	С1245-104-0536	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	1	28858,00	--	28858	--	28858	--	31167	
						--	--	--	--		2309		
9	9	С1245-104-0538	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	1	33607,00	--	33607	--	33607	--	36296	
						--	--	--	--		2689		
10	10	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	131	566,27	0,66	74181	86	2429	70275	156013	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			547,07	0,33	71666	43		11557		
11	11	С1245-502-0202	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15	шт.	131	30105,00	--	3943755	--	3943755	--	4259255	
						--	--	--	--		315500		
12	22	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	33	725,36	2,61	23937	86	2319	21124	48666	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			652,47	0,72	21532	24		3605		
13	23	С1245-506-0104	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15	шт.	19	18235,00	--	346465	--	346465	--	374182	
						--	--	--	--		27717		
14	24	С1245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	13	20558,00	--	267254	--	267254	--	288634	
						--	--	--	--		21380		
15	25	С1242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	57621,00	--	57621	--	57621	--	62231	
						--	--	--	--		4610		
16	26	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	7	847,78	2,61	5934	18	776	5042	11855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			734,33	0,72	5140	5		878		
17	27	С1245-506-0107	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32	шт.	4	27822,00	--	111288	--	111288	--	120191	
						--	--	--	--		8903		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	28	С1245-506-0109	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50	шт.	3	46324,00	--	138972	--	138972	--	150090	
						--	--	--	--		11118		
			Учебные кабинеты на отм.0,000,+3,600 и на отм.+7,200										
			Система ПВ1										
19	120	Е11-202501-0109 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	99095,62	6170,77	99096	6171	8066	85403	199259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			84859,11	2286,62	84859	2287		14760		
20	121	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	30493,76	7251,20	30494	7251	2092	17504	51838	
						21151,00	3160,80	21151	3161		3840		
21	124	Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	6	10099,88	247,35	60599	1484	10442	48145	117443	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8112,20	75,65	48673	454		8700		
22	125	С1246-306-0642	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 600 мм	шт.	2	69628,00	--	139256	--	139256	--	150396	
						--	--	--	--		11140		
23	126	С1246-306-0644	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 700 мм	шт.	2	72240,00	--	144480	--	144480	--	156038	
						--	--	--	--		11558		
24	127	С1246-306-0656	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 700 мм	шт.	2	74267,00	--	148534	--	148534	--	160417	
						--	--	--	--		11883		
25	157	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	251	587,66	16,20	147503	4066	38921	80768	246532	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			416,40	7,00	104516	1757		18262		
26	158	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,28865	419709,00	--	121149	--	121149	--	130841	
						--	--	--	--		9692		
27	164	Е11-202501-0109 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	99095,62	6170,77	99096	6171	8066	85403	199259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			84859,11	2286,62	84859	2287		14760		
28	165	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	30493,76	7251,20	30494	7251	2092	17504	51838	
						21151,00	3160,80	21151	3161		3840		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	167	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	207,00	--	621	--	621	--	671	
						--	--	--	--		50		
30	168	Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	6	10099,88	247,35	60599	1484	10442	48145	117443	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8112,20	75,65	48673	454		8700		
31	169	С1246-306-0654	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 600 мм	шт.	1	72612,00	--	72612	--	72612	--	78421	
						--	--	--	--		5809		
32	170	С1246-306-0644	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 700 мм	шт.	3	72240,00	--	216720	--	216720	--	234058	
						--	--	--	--		17338		
33	171	С1246-306-0656	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 700 мм	шт.	2	74267,00	--	148534	--	148534	--	160417	
						--	--	--	--		11883		
34	201	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	347	587,66	16,20	203918	5621	53806	111659	340823	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			416,40	7,00	144491	2429		25246		
35	202	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,39905	419709,00	--	167485	--	167485	--	180884	
						--	--	--	--		13399		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				8871828	52174	8051008	706787	10344907	
Стоимость монтажных работ				тенге				768646	22306	--	766293		
Материалы				тенге				60988					
Всего заработная плата				тенге				4184					
			Накладные расходы	тенге					48624				
			Сметная прибыль	тенге				35008					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				тенге				7680					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				103676					
			Сметная заработная плата	тенге								30	
Стоимость общестроительных работ				тенге					48624				
Материалы				тенге				640055					
Всего заработная плата				тенге				92726					
Стоимость материалов и конструкций				тенге					253193				
			Накладные расходы	тенге				288634					
			Сметная прибыль	тенге				192427					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				тенге				66599					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				899081					
			Сметная заработная плата	тенге								181	
Стоимость сантехнических работ				тенге					253193				
Материалы				тенге				8170785					
Всего заработная плата				тенге				48573					
									489135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				7616891					
		Сдача и испытание		тенге				17070					
			Накладные расходы	тенге				479352					
			Сметная прибыль	тенге				692014					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				9342151					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308	
			Сметная заработная плата	тенге					489135				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				10344908					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								519	
			Сметная заработная плата	тенге					790952				
			РАЗДЕЛ 2.Блок 2										
			I.Система отопления										
36	316	E11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 19	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	кВт	113,18	1041,45	99,67	117871	11281	5450	104646	240319	
						893,62	49,85	101140	5642		17801		
37	317	C1245-104-0528	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм**	комплект	75	11803,00	--	885225	--	885225	--	956043	
						--	--	--	--		70818		
38	318	C1245-104-0529	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм**	комплект	34	13755,00	--	467670	--	467670	--	505084	
						--	--	--	--		37414		
39	319	C1245-104-0530	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм**	комплект	8	15945,00	--	127560	--	127560	--	137765	
						--	--	--	--		10205		
40	320	C1245-104-0531	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм**	комплект	10	18016,00	--	180160	--	180160	--	194573	
						--	--	--	--		14413		
41	321	C1245-104-0532	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм**	комплект	1	20207,00	--	20207	--	20207	--	21824	
						--	--	--	--		1617		
42	322	C1245-104-0536	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм**	комплект	2	28858,00	--	57716	--	57716	--	62333	
						--	--	--	--		4617		
43	323	E11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	130	566,27	0,66	73615	86	2410	69739	154822	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			547,07	0,33	71119	43		11468		
44	324	C1245-502-0202	**Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15**	шт.	130	30105,00	--	3913650	--	3913650	--	4226742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		313092		
			I.Учебные кабинеты на отм.0,000,+3,600 и на отм.+7,200										
			Система ПВ1										
45	**393**	**Е11-200401-0115**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**7209,36**	**99,18**	**7209**	**99**	**800**	**6201**	**14483**	
						6310,40	**17,08**	**6310**	**17**		**1073**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	**394**	**Е11-200401-0116**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	**клапан**	**5**	**10099,88**	**247,35**	**50499**	**1236**	**8702**	**40120**	**97869**	
						8112,20	**75,65**	**40561**	**378**		**7250**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47	**395**	**С1246-306-0640**	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 500 мм**	**шт.**	**1**	**67485,00**	**--**	**67485**	**--**	**67485**	**--**	**72884**	
						--	**--**	**--**	**--**		**5399**		
48	**396**	**С1246-306-0642**	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 600 мм**	**шт.**	**1**	**69628,00**	**--**	**69628**	**--**	**69628**	**--**	**75198**	
						--	**--**	**--**	**--**		**5570**		
49	**397**	**С1246-306-0656**	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 700 мм**	**шт.**	**4**	**74267,00**	**--**	**297068**	**--**	**297068**	**--**	**320833**	
						--	**--**	**--**	**--**		**23765**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**6335563**	**12702**	**6103731**	**220706**	**7080772**	
								219130	**6080**	**--**	**524502**		
			Стоимость сантехнических работ	тенге				**6335563**					
			Материалы	тенге				**17363**					
			Всего заработная плата	тенге					**225210**				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**6086369**					
			Сдача и испытание	тенге				**5569**					
			Накладные расходы	тенге				**220706**					
			Сметная прибыль	тенге				**524502**					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				**7080771**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**137**	
			Сметная заработная плата	тенге					**225210**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**7080771**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**137**	
			Сметная заработная плата	тенге					**225210**				
			РАЗДЕЛ 3.Блок 3										
			Система отопления										
50	**606**	**Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 19**	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	**кВт**	**95,47**	**1041,45**	**99,67**	**99427**	**9515**	**4598**	**88272**	**202715**	
						893,62	**49,85**	**85314**	**4759**		**15016**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	607	С1245-104-0528	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	63	11803,00	--	743589	--	743589	--	803076	
						--	--	--	--		59487		
52	608	С1245-104-0529	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	20	13755,00	--	275100	--	275100	--	297108	
						--	--	--	--		22008		
53	609	С1245-104-0530	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	9	15945,00	--	143505	--	143505	--	154985	
						--	--	--	--		11480		
54	610	С1245-104-0531	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	4	18016,00	--	72064	--	72064	--	77829	
						--	--	--	--		5765		
55	611	С1245-104-0532	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	4	20207,00	--	80828	--	80828	--	87294	
						--	--	--	--		6466		
56	612	С1245-104-0533	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	3	22158,00	--	66474	--	66474	--	71792	
						--	--	--	--		5318		
57	613	С1245-104-0536	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	1	28858,00	--	28858	--	28858	--	31167	
						--	--	--	--		2309		
58	614	С1245-104-0542	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	1	42737,00	--	42737	--	42737	--	46156	
						--	--	--	--		3419		
59	615	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	105	566,27	0,66	59458	70	1946	56327	125048	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			547,07	0,33	57442	35		9263		
60	616	С1245-502-0202	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15	шт.	105	30105,00	--	3161025	--	3161025	--	3413907	
						--	--	--	--		252882		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				тенге				4773065	9585	4620724	144599	5311077	
Стоимость сантехнических работ				тенге				142756	4794	--	393413		
Материалы				тенге				4773065					
Всего заработная плата				тенге				6545					
Стоимость материалов и конструкций				тенге					147550				
Сдача и испытание				тенге				4614180					
								2762					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	тенге				144599					
			Сметная прибыль	тенге				393413					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				5311077					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86	
			Сметная заработная плата	тенге					147550				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				5311077					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86	
			Сметная заработная плата	тенге					147550				
			РАЗДЕЛ 4.Блок 4,5,6										
			Система отопления										
61	1033	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 19	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	кВт	124,48	1041,45	99,67	129640	12408	5994	115094	264313	
						893,62	49,85	111238	6206		19579		
62	1034	С1245-104-0528	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм**	комплект	17	11803,00	--	200651	--	200651	--	216703	
						--	--	--	--		16052		
63	1035	С1245-104-0529	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм**	комплект	16	13755,00	--	220080	--	220080	--	237686	
						--	--	--	--		17606		
64	1036	С1245-104-0530	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм**	комплект	14	15945,00	--	223230	--	223230	--	241088	
						--	--	--	--		17858		
65	1037	С1245-104-0531	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм**	комплект	10	18016,00	--	180160	--	180160	--	194573	
						--	--	--	--		14413		
66	1038	С1245-104-0532	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм**	комплект	11	20207,00	--	222277	--	222277	--	240059	
						--	--	--	--		17782		
67	1039	С1245-104-0533	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм**	комплект	4	22158,00	--	88632	--	88632	--	95723	
						--	--	--	--		7091		
68	1040	С1245-104-0534	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм**	комплект	4	24348,00	--	97392	--	97392	--	105183	
						--	--	--	--		7791		
69	1041	С1245-104-0536	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм**	комплект	13	28858,00	--	375154	--	375154	--	405166	
						--	--	--	--		30012		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	1042	С1245-104-0538	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	3	33607,00	--	100821	--	100821	--	108887	
						--	--	--	--		8066		
71	1043	С1245-104-0542	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	1	42737,00	--	42737	--	42737	--	46156	
						--	--	--	--		3419		
72	1044	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	92	566,27	0,66	52097	60	1707	49354	109567	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			547,07	0,33	50330	30		8116		
73	1045	С1245-502-0202	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15	шт.	92	30105,00	--	2769660	--	2769660	--	2991233	
						--	--	--	--		221573		
74	1153	Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	10099,88	247,35	10100	248	1740	8024	19574	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8112,20	75,65	8112	76		1450		
75	1154	С1246-306-0730	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 600 мм х 800 мм	шт.	1	91446,00	--	91446	--	91446	--	98762	
						--	--	--	--		7316		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				4804077	12716	4621681	172472	5374673	
								169680	6312	--	398124		
			Стоимость сантехнических работ	тенге				4804077					
			Материалы	тенге				9441					
			Всего заработная плата	тенге					175992				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				4612240					
			Сдача и испытание	тенге				3999					
			Накладные расходы	тенге				172472					
			Сметная прибыль	тенге				398124					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				5374673					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108	
			Сметная заработная плата	тенге					175992				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				5374673					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108	
			Сметная заработная плата	тенге					175992				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								28111429	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1300212					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					87177				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					39492				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						23397146			
			- Накладные расходы	тенге							1244564		
			- Сметная прибыль	тенге							2082332		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		421 671						
			Итого с временными								28 533 100		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**385 197**						
			Итого с зимними удорожаниями									**28 918 297**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**578 366**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**29 496 663**		
			НДС			**12 %**		**3 539 600**						
			Итого с НДС									**33 036 263**		
			Итого со скидкой 7,67366155 %									**30 501 172**		
			в том числе НДС, 12%									*3 267 983*		

Заказчик:
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция. Пятно 7.1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 116

за апрель 2023 (месяц, год) на 06-02-01. Насосная станция. общестроительные работы - АС

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего эксплуатация машин		Всего эксплуатация машин		материалы	Сметная прибыль, тенге		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы														
1	7	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(для обратной засыпки)	м3 грунта	72,04475		303,79	292,17	21886	21049	--	4076	28039	
							11,62	66,95	837	4823		2077		
2	8	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(для обратной засыпки)	т·км	116,712495		152,00	--	17740	--		--	19159	
							--	--	--	--		1419		
3	9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	61,2380375		37,57	37,57	2301	2301	--	691	3231	
							--	15,67	--	960		239		
4	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	61,2380375		186,35	83,32	11412	5102	--	6426	19265	
							103,03	42,71	6309	2615		1427		
5	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,8067125		962,00	--	10396	--	--	7485	19312	
							962,00	--	10396	--		1430		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге					63735	28452	--	18678	89006	
Стоимость общестроительных работ				тенге					17542	8398	--	6592		
Всего заработная плата				тенге					63735					
										25940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Транспортные расходы		тенге				17740					
			Накладные расходы	тенге				18678					
			Сметная прибыль	тенге				6592					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				89005					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22	
			Сметная заработная плата	тенге					25940				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				89005					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22	
			Сметная заработная плата	тенге					25940				
			РАЗДЕЛ 2.Фундамент										
6	**12**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство /В10/ (л.10)**	**м3**	**2,7**	**20377,34**	**1168,03**	**55019**	**3153**	**47711**	**4506**	**64287**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1539,00**	**294,98**	**4155**	**796**		**4762**		
7	**13**	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В20/**	**м3**	**13,4**	**27040,47**	**2162,59**	**362342**	**28979**	**263801**	**69487**	**466375**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**5191,20**	**507,23**	**69562**	**6797**		**34546**		
8	**14**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03618**	**349485,00**	**--**	**12644**	**--**	**12644**	**--**	**13656**	
						--	**--**	**--**	**--**		**1012**		
9	**15**	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**1,36928**	**334486,00**	**--**	**458005**	**--**	**458005**	**--**	**494645**	
						--	**--**	**--**	**--**		**36640**		
10	**16**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**79,3**	**937,30**	**20,49**	**74328**	**1625**	**45771**	**25286**	**107583**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**339,62**	**3,25**	**26932**	**258**		**7969**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**тенге**				**962338**	**33757**	**827932**	**99279**	**1146546**	
								100649	**7851**	**--**	**84929**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				962338					
		Материалы		тенге				357283					
		Всего заработная плата		тенге					108500				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				470649					
			Накладные расходы	тенге				99279					
			Сметная прибыль	тенге				84929					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1146546					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73	
			Сметная заработная плата	тенге					108500				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1146546					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73	
			Сметная заработная плата	тенге					108500				
			РАЗДЕЛ 3.Стены										
11	**17**	**Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (л.2)**	**м3 кладки**	**14,2**	**32946,67**	**3077,51**	**467843**	**43700**	**312737**	**115124**	**629604**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**7845,49**	**872,07**	**111406**	**12383**		**46637**		