Форма 4

Наименование объекта - **Текущий ремонт кровли здания «Ясли-сад №16 «Дюймовочка» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области»**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 23-7-1

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт кровли здания «Ясли-сад №16 «Дюймовочка» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области»

(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость	22528,723	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4182,177	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,178	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кровли из профилированных листов. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**1575**		**178,21**	**0,08**	**280681**	**126**	**–**	**201994**	**521294**
		НР - 72%; СП - 8%				**178,13**	**–**	**280555**	**–**		**38619**	
1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,1112	175,14	1602,00		280574				
1.2	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00265	4,17375		32,00		134			
2	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из досок с прозорами**	**$м^2$ кровли**	**1170**		**302,60**	**35,20**	**354042**	**41185**	**–**	**234655**	**635790**
		НР - 72%; СП - 8%				**267,40**	**11,15**	**312858**	**13046**		**47093**	
2.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,1607	188,019	1664,00		312864				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	5,733							
2.3	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0,004876	5,70492		7220,00		41190			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004876	5,70492		2287,00		13047			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	**м³ древесины в конструкции**	**3,5**		**213662,15** **44930,70**	**1834,39** **889,19**	**747818** **157257**	**6420** **3112**	**584141**	**144333** **71372**	**963523**
3.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,3	85,05	1849,00		157257				
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3888	1,3608							
3.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2484	0,8694		15,00		13			
3.4	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3564	1,2474		150,00		187			
3.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3888	1,3608		4571,00		6220			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3888	1,3608		2287,00		3112			
3.6	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,93	3,255	139879,00				455306		
3.7	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,12	0,42	161836,00				67971		
3.8	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,01	0,035	82243,00				2879		
3.9	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	1,45	5,075	268,00				1360		
3.10	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,00903	106532,00				962		
3.11	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,5	26,25	1010,00				26513		
3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	10,5	836,00				8778		
3.13	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	0,01085	722747,00				7842		
3.14	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00301	0,010535	1189326,00				12530		
4	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Стропила. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	**м³ древесины в конструкции**	**10,2**		**256883,30** **44255,94**	**1291,86** **541,11**	**2620210** **451411**	**13177** **5519**	**2155622**	**411237** **242516**	**3273963**
4.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,9351	244,13802	1849,00		451411				
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1759	1,7942							
4.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	4,94046	50,392692		15,00		756			
4.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,141588	1,444198		7343,00		10605			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,141588	1,444198		3267,00		4718			
4.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,034344	0,350309		4571,00		1601			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034344	0,350309		2287,00		801			
4.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,110024	11,322245		19,00		215			
4.7	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,16	1,632	139879,00				228283		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.8	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,06	0,612	139879,00				85606		
4.9	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,83	8,466	161836,00				1370104		
4.10	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	3,38	34,476	268,00				9240		
4.11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,38	44,676	2173,00				97081		
4.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,2	73,44	836,00				61396		
4.13	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,038	0,3876	722747,00				280137		
4.14	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00196	0,019992	1189326,00				23777		
5	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	**м³ древесины в конструкции**	**13,7**		**13107,05** **1644,36**	**98,89** **47,28**	**179567** **22528**	**1355** **648**	**155684**	**20858** **16034**	**216459**
5.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8424	11,54088	1952,00		22528				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0184	0,2521							
5.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0054	0,07398		7343,00		543			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,07398		3267,00		242			
5.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01296	0,177552		4571,00		812			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01296	0,177552		2287,00		406			
5.5	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,023	0,3151	33,00				10		
5.6	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0017	0,02329	121212,00				2823		
5.7	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0067	0,09179	1649038,00				151365		
5.8	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,0137	108426,00				1485		
6	**1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированных листов. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м²**	**1170**		**2395,45** **345,54**	**19,86** **11,10**	**2802677** **404282**	**23236** **12987**	**2375159**	**300433** **248251**	**3351360**
6.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,2077	243,009	1664,00		404367				
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	6,318							
6.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003392	3,96864		3142,00		12469			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003392	3,96864		1914,00		7596			
6.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002014	2,35638		4571,00		10771			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002014	2,35638		2287,00		5389			
6.5	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,006	7,02	165495,00				1161775		
6.6	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,012	14,04	82243,00				1154692		
6.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,06	70,2	836,00				58687		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	**м² обработанной поверхности**	**1170**		**457,83** **62,33**	**4,59** **2,19**	**535661** **72926**	**5370** **2562**	**457365**	**67942** **48286**	**651889**
7.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,0313	36,621	1990,00		72876				
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	1,053							
7.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000248	0,290628		7343,00		2134			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000248	0,290628		3267,00		949			
7.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000605	0,707616		4571,00		3235			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000605	0,707616		2287,00		1618			
7.5	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00079	0,9243	33,00				31		
7.6	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00006	0,0702	121212,00				8509		
7.7	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00023	0,2691	1649038,00				443756		
7.8	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0468	108426,00				5074		
8	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	**м² изолируемой поверхности**	**1170**		**649,70** **149,16**	**20,04** **5,72**	**760149** **174517**	**23446** **6692**	**562186**	**166713** **74155**	**1001017**
8.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,075	87,75	1990,00		174623				
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	2,691							
8.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000864	1,01088		9329,00		9430			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000864	1,01088		2287,00		2312			
8.4	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,004428	5,18076		919,00		4761			
8.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00054	0,6318		7343,00		4639			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,6318		3267,00		2064			
8.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000864	1,01088		4571,00		4621			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000864	1,01088		2287,00		2312			
8.7	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	1,1	1287	310,00				398970		
8.8	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	585	279,00				163215		
9	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия кровельные из профилированного окрашенного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	**м² кровли**	**1575**		**1398,19** **1262,96**	**34,20** **14,71**	**2202149** **1989162**	**53865** **23168**	**159122**	**1851350** **324277**	**4377775**
9.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,6116	963,27	2065,00		1989153				
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	7,7175							
9.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,031752	50,0094		15,00		750			
9.4	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0702	110,565		19,00		2101			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003672	5,7834		7343,00		42468			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003672	5,7834		3267,00		18894			
9.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001188	1,8711		4571,00		8553			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001188	1,8711		2287,00		4279			
9.7	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	31,5	1282,00				40383		
9.8	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	67,095	1415,00				94939		
9.9	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,007575	11,930625	1995,00				23802		
10	**214-204-0207 РСНБ РК 2022**	**Профилированный лист оцинкованный окрашенный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм** *СП - 8%*	**м²**	**1811,25**		**2479,00**	**–**	**4490089**	**–**	**4490089**	**–**	**4849296**
						–	**–**	**–**	**–**		**359207**	
11	**1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Коньки для кровель из листовой стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	**м конька**	**154,5**		**7991,76**	**8,64**	**1234727**	**1334**	**1057532**	**162029**	**1508496**
						1138,26	**1,66**	**175861**	**256**		**111741**	
11.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5415	83,66175	2102,00		175857				
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0772							
11.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,261792	40,446864		19,00		768			
11.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000432	0,066744		7343,00		490			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000432	0,066744		3267,00		218			
11.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000108	0,016686		4571,00		76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000108	0,016686		2287,00		38			
11.6	**224-105-0111**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**1,05**	**162,225**	**1501,00**				**243500**		
11.7	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,08979	13,872555	1415,00				19630		
11.8	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,06	318,27	2496,00				794402		
12	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,86**		**134862,02**	**40002,87**	**115981**	**34403**	**22122**	**50252**	**179532**
						69134,58	**15550,72**	**59456**	**13374**		**13299**	
12.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	31,212	26,84232	2215,00		59456				
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,6657	4,8725							
12.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,2772	7,978392		425,00		3391			
12.4	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,9288	0,798768		36,00		29			
12.5	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	5,2596	4,523256		6229,00		28175			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,2596	4,523256		2734,00		12367			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.6	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,07128	0,061301		15632,00		958			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07128	0,061301		3904,00		239			
12.7	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3132	0,269352		44,00		12			
12.8	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,4212	0,362232		233,00		84			
12.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1296	0,111456		7343,00		818			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1296	0,111456		3267,00		364			
12.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2052	0,176472		4571,00		807			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2052	0,176472		2287,00		404			
12.11	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,8144	1,560384		82,00		128			
12.12	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,016082	11164,00				180		
12.13	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00086	1032818,00				888		
12.14	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,000886	139879,00				124		
12.15	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0134	0,011524	1528659,00				17616		
12.16	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,37	1,1782	366,00				431		
12.17	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,3526	153,00				54		
12.18	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000086	2453940,00				211		
12.19	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00344	289955,00				997		
12.20	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000267	628768,00				168		
12.21	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000516	738689,00				381		
12.22	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,03	0,0258	2173,00				56		
12.23	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00194	0,001668	605068,00				1009		
12.24	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,0086	836,00				7		
13	**222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,86**		**1074856,00**	**–**	**924376**	**–**	**924376**	**–**	**998326**
		СП - 8%				–	–	–	–		**73950**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**22528723**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4100813**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**203917**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**81364**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**12943396**		
		- Накладные расходы	Тенге								**3611796**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1668800**	

Подготовил: Хайруллин К.Е.