117	117	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,0586	334486		354087		354087		382414	Казахстан
											28327		
118	118	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,2	30201,98	4069,75	157050	21163	120414	21639	192984	
						2975,78	1597,06	15474	8305		14295		
119	119	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,647	41711,02	1783,66	26987	1154	958	22876	53852	
						38446,92	406,75	24875	263		3989		
120	120	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0058	349485		2027		2027		2189	
											162		
121	121	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,298	349459		104139		104139		112470	
											8331		
122	122	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,34316	334486		114782		114782		123965	Казахстан
											9183		
123	123	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	30201,98	4069,75	190272	25639	145886	26216	233807	
						2975,78	1597,06	18747	10061		17319		
124	124	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6303	41711,02	1783,66	26290	1124	933	22285	52461	
						38446,92	406,75	24233	256		3886		
125	125	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0058	349485		2027		2027		2189	
											162		
126	126	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28135	349459		98320		98320		106186	
											7866		
127	127	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,34316	334486		114782		114782		123965	Казахстан
											9183		
128	128	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	30201,98	4069,75	190272	25639	145886	26216	233807	
						2975,78	1597,06	18747	10061		17319		
129	129	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,0006303	41711,02	1783,66	26	1	1	22	52	
						38446,92	406,75	24	0		4		
130	130	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0058	349485		2027		2027		2189	
											162		
131	131	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28135	349459		98320		98320		106186	
											7866		
132	132	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,34316	334486		114782		114782		123965	Казахстан
											9183		
133	133	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	30201,98	4069,75	190272	25639	145886	26216	233807	
						2975,78	1597,06	18747	10061		17319		
134	134	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,89919	41711,02	1783,66	37506	1604	1331	31793	74843	
						38446,92	406,75	34571	366		5544		
135	135	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01089	349485		3806		3806		4110	
											304		
136	136	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1776	349459		62064		62064		67029	
											4965		
137	137	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,7107	334486		237719		237719		256737	Казахстан

				т							19018		
138	138	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,74	30201,98	4069,75	233763	31500	179231	32208	287249	
						2975,78	1597,06	23033	12361		21278		
			Итого по разделу: 2. Стены									18948914	
			Раздел: 3. Перекрытия										
139	139	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1163,58	3062,93	64,08	3563964	74562	1448261	1873628	5872599	
						1754,19	15,29	2041140	17791		435007		
140	140	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1163,58	1062,47	32,31	1236269	37596	0	1099063	2522159	
						1030,16	7,81	1198674	9088		186827		
141	141	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	26,671	33325,82	1220,94	888833	32564	206762	598159	1605951	
						24352,56	292,86	649507	7811		118959		
142	142	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76	349485		265609		265609		286858	
											21249		
143	143	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,7514	349459		612042		612042		661005	
											48963		
144	144	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	24,1596	334486		8081048		8081048		8727532	Казахстан
											646484		
145	145	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	236,55	29190,76	3341,16	6905074	790351	5495276	846822	8372048	
						2618,67	1315,27	619446	311127		620152		
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									28048152	
			ИТОГО:					61025203	6598738	43334913	11694035	78536779	
								11091554	1759025		5817541		

			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**			
			Временные здания и сооружения						**0**			
			Итого с временными		**1,5 %**		**1178051,685**					
			Зимние удорожания								**79714830,69**	
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**		**1076150,214**					
			Непредвиденные работы и затраты								**80790980,9**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2 %**		**1615819,618**					
											82406800,52	
			НДС									
			Итого с НДС		**12 %**		**9888816,062**					
											92295616,58	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									
			в том числе НДС, 12%								**85 232 129**	
											9 132 014	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жолжанов Д.Б.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ ***Казжанов Т.Ж.***

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ ***Бекасылов А.***
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ ***Тайшиева Г.М.***

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №43/03/21 от 12.03.2021 г.** от **30.12.2021**

Акт выполненных работ № 17

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-10 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	**Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	423,522	2189,72	974,1	927395	412553	256972	323517	1350985	
						608,87	230,55	257870	97643		100073		
	1.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	113,0804	571				64568.89			
	1.2	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	7.7505	11048				85627			
	1.3	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект	1.6941	35091				59447.24			
2	2	**Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	423,522	520,08	370,26	220265	156814	0	92227	337491	
						149,82	89,48	63452	37897		24999		
3	3	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	5,472	50229,48	2950,66	274856	16146	12439	227266	542292	
						45005,54	634,53	246270	3472		40170		
	3.1	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	875.52	12				10506.24			
4	4	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,624	349485		567564		567564		612969	
											45405		
5	5	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	3,848	334486		1287102		1287102		1390070	Казахстан
											102968		
6	6	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	36	30017,92	3806,56	1080645	137036	834511	129069	1306491	
						3030,51	909,33	109098	32736		96777		
	6.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	36.54	22807				833367.78			Казахстан 100%
	6.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0.15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.014	81820				1142.86			
7	7	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	1,2509	50229,48	2950,66	62832	3691	2844	51953	123968	
						45005,54	634,53	56297	794		9183		
	7.1	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	200.144	12				2401.73			
8	8	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5775	349485		201828		201828		217974	
											16146		
9	9	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,6734	334486		225243		225243		243262	Казахстан
											18019		
10	10	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	6,3	30017,92	3806,56	189113	23982	146039	22587	228636	
						3030,51	909,33	19092	5729		16936		
	10.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,3945	22807				145839.36			Казахстан 100%

	10.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0024	81820				200			
11	11	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	**1,1728**	**50229,48**	**2950,66**	**58909**	**3460**	**2666**	**48709**	**116227**	
						45005,54	**634,53**	**52782**	**744**		**8609**		
	11.1	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	187,648	12				2251,78			
12	12	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,4032**	**349485**		**140912**		**140912**		**152185**	
											11273		
13	13	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,7696**	**334486**		**257420**		**257420**		**278014**	**Казахстан**
											20594		
14	14	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	**7,2**	**30017,92**	**3806,56**	**216129**	**27407**	**166902**	**25814**	**261298**	
						3030,51	**909,33**	**21820**	**6547**		**19355**		
	14.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,308	22807				166673,56			Казахстан 100%
	14.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0028	81820				228,57			
15	15	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	**0,549**	**50229,48**	**2950,66**	**27576**	**1620**	**1248**	**22801**	**54407**	
						45005,54	**634,53**	**24708**	**348**		**4030**		
	15.1	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	87,84	12				1054,08			
16	16	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2604**	**349485**		**91006**		**91006**		**98286**	
											7280		
17	17	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,2886**	**334486**		**96533**		**96533**		**104256**	**Казахстан**
											7723		
18	18	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	**2,7**	**30017,92**	**3806,56**	**81048**	**10278**	**62588**	**9680**	**97986**	
						3030,51	**909,33**	**8182**	**2455**		**7258**		
	18.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,7405	22807				62502,58			Казахстан 100%
	18.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,001	81820				85,71			
19	19	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	**1,9928**	**50229,48**	**2950,66**	**100097**	**5880**	**4530**	**82766**	**197492**	
						45005,54	**634,53**	**89687**	**1264**		**14629**		
	19.1	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	318,848	12				3826,18			
20	20	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,8456**	**349485**		**295525**		**295525**		**319167**	
											23642		
21	21	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**1,1472**	**334486**		**383722**		**383722**		**414420**	**Казахстан**
											30698		
22	22	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	**7,2**	**30017,92**	**3806,56**	**216129**	**27407**	**166902**	**25814**	**261298**	
						3030,51	**909,33**	**21820**	**6547**		**19355**		
	22.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,308	22807				166673,56			Казахстан 100%
	22.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0028	81820				228,57			
23	23	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	**0,567**	**50229,48**	**2950,66**	**28480**	**1673**	**1289**	**23549**	**56191**	
						45005,54	**634,53**	**25518**	**360**		**4162**		
	23.1	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	90,72	12				1088,64			
24	24	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,228**	**349485**		**79683**		**79683**		**86058**	
											6375		
25	25	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,339**	**334486**		**113391**		**113391**		**122462**	**Казахстан**
											9071		

26	26	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	**м3**	**2,7**	**30017,92**	**3806,56**	**81048**	**10278**	**62588**	**9680**	**97986**	
						3030,51	**909,33**	**8182**	**2455**		**7258**		
	26.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.7405	22807				62502.58			Казахстан 100%
	26.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,001	81820				85.71			
27	27	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	**т**	**0,0717**	**50229,48**	**2950,66**	**3601**	**211**	**163**	**2978**	**7105**	
						45005,54	**634,53**	**3227**	**45**		**526**		
	27.1	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	11.472	12				137.66			
28	28	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0322**	**349485**		**11253**		**11253**		**12153**	
											900		
29	29	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,0395**	**334486**		**13212**		**13212**		**14269**	**Казахстан**
											1057		
30	30	**Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	**м3**	**0,6**	**30848,37**	**3806,56**	**18509**	**2284**	**13906**	**2607**	**22805**	
						3864,85	**909,33**	**2319**	**546**		**1689**		
	30.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,609	22807				13889.46			Казахстан 100%
	30.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0002	81820				16.72			
			Итого по разделу: 1. Каркас									**9128203**	
			Раздел: 2. Стены										
31	31	**Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	**м2**	**182,49**	**4886,33**	**1903,5**	**891706**	**347369**	**242841**	**350608**	**1341699**	
						1652,12	**459,14**	**301495**	**83788**		**99385**		
	31.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0219	892474				19544.11			Казахстан 100%
	31.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	105,8442	571				60437.04			
	31.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	6,9346	11048				76613.68			
	31.4	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект	1,4599	39929				58293.15			
32	32	**Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	**м2**	**182,49**	**2618,92**	**1363,27**	**477927**	**248783**	**0**	**263234**	**800454**	
						1255,65	**329,47**	**229144**	**60125**		**59293**		
33	33	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**0,99542**	**41711,02**	**1783,66**	**41520**	**1776**	**1474**	**35195**	**82852**	
						38446,92	**406,75**	**38271**	**405**		**6137**		
	33.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,9725	96				573.36			
	33.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	74,6565	12				895.88			
34	34	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0117**	**349485**		**4089**		**4089**		**4416**	
											327		
35	35	**С1214-210-0501**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,06816**	**349459**		**23819**		**23819**		**25725**	
											1906		
36	36	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,91556**	**334486**		**306242**		**306242**		**330741**	**Казахстан**
											24499		
37	37	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	**м3**	**7,74**	**30201,98**	**4069,75**	**233763**	**31500**	**179231**	**32208**	**287249**	
						2975,78	**1597,06**	**23033**	**12361**		**21278**		
	37.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,8561	22807				179174.07			Казахстан 100%
	37.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0007	81820				56.87			
38	38	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**3,23806**	**41711,02**	**1783,66**	**135063**	**5776**	**4794**	**114488**	**269515**	
						38446,92	**406,75**	**124493**	**1317**		**19964**		

	38.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	19,4284	96				1865,12			
	38.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	242,8545	12				2914,25			
39	39	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,03654**	**349485**		**12770**		**12770**	**1022**	**13792**	
40	40	С1214-210-0501	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,1995**	**349459**		**69717**		**69717**	**5577**	**75294**	
41	41	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**3,00202**	**334486**		**1004134**		**1004134**	**80331**	**1084465**	**Казахстан**
42	42	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	**22,05**	**30201,98** **2975,78**	**4069,75** **1597,06**	**665954** **65616**	**89738** **35215**	**510600**	**91756** **60617**	**818327**	
	42.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,3807	22807				510437,77			Казахстан 100%
	42.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,002	81820				162,01			
43	43	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	**0,73085**	**41711,02** **38446,92**	**1783,66** **406,75**	**30484** **28099**	**1303** **297**	**1082**	**25841** **4506**	**60831**	
	43.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,3851	96				420,97			
	43.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	54,8137	12				657,76			
44	44	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,03167**	**349485**		**11068**		**11068**	**885**	**11953**	
45	45	С1214-210-0501	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,08874**	**349459**		**31011**		**31011**	**2481**	**33492**	
46	46	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,61044**	**334486**		**204184**		**204184**	**16335**	**220519**	**Казахстан**
47	47	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	**2,6**	**30201,98** **2975,78**	**4069,75** **1597,06**	**78525** **7737**	**10581** **4152**	**60207**	**10819** **7148**	**96492**	
	47.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,639	22807				60187,67			Казахстан 100%
	47.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0002	81820				19,1			
48	48	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	**0,5845**	**41711,02** **38446,92**	**1783,66** **406,75**	**24380** **22472**	**1043** **238**	**865**	**20666** **3604**	**48650**	
	48.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,507	96				336,67			
	48.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	43,8375	12				526,05			
49	49	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,00522**	**349485**		**1824**		**1824**	**146**	**1970**	
50	50	С1214-210-0501	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,0471**	**349459**		**16460**		**16460**	**1317**	**17777**	
51	51	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,53218**	**334486**		**178007**		**178007**	**14241**	**192248**	**Казахстан**
52	52	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	**3,15**	**30201,98** **2975,78**	**4069,75** **1597,06**	**95136** **9374**	**12820** **5031**	**72943**	**13108** **8660**	**116904**	
	52.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,1973	22807				72919,68			Казахстан 100%
	52.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0003	81820				23,14			
53	53	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**		**0,74663**	**41711,02**	**1783,66**	**31143**	**1332**	**1105**	**26398**	**62144**	

				т		38446,92	406,75	28706	304		4603		
	53.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,4798	96				430,06			
	53.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	55,9973	12				671,97			
54	54	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03167	349485		11068		11068		11953	
											885		
55	55	С1214-210-0501	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,09012	349459		31493		31493		34012	
											2519		
56	56	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,62484	334486		209000		209000		225720	Казахстан
											16720		
57	57	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	2,6	30201,98	4069,75	78525	10581	60207	10819	96492	
						2975,78	1597,06	7737	4152		7148		
	57.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,639	22807				60187,67			Казахстан 100%
	57.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0002	81820				19,1			
58	58	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,73085	41711,02	1783,66	30484	1303	1082	25841	60831	
						38446,92	406,75	28099	297		4506		
	58.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,3851	96				420,97			
	58.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	54,8137	12				657,76			
59	59	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03167	349485		11068		11068		11953	
											885		
60	60	С1214-210-0501	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,08874	349459		31011		31011		33492	
											2481		
61	61	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,61044	334486		204184		204184		220519	Казахстан
											16335		
62	62	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	2,6	30201,98	4069,75	78525	10581	60207	10819	96492	
						2975,78	1597,06	7737	4152		7148		
	62.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,639	22807				60187,67			Казахстан 100%
	62.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0002	81820				19,1			
63	63	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,647	41711,02	1783,66	26987	1154	958	22876	53852	
						38446,92	406,75	24875	263		3989		
	63.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,882	96				372,67			
	63.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	48,525	12				582,3			
64	64	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0058	349485		2027		2027		2189	
											162		
65	65	С1214-210-0501	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,298	349459		104139		104139		112470	
											8331		
66	66	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,34316	334486		114782		114782		123965	Казахстан
											9183		
67	67	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	6,3	30201,98	4069,75	190272	25639	145886	26216	233807	
						2975,78	1597,06	18747	10061		17319		
	67.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,3945	22807				145839,36			Казахстан 100%
	67.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0006	81820				46,29			
			Итого по разделу: 2. Стены									7315256	

			Раздел: 3. Перекрытия										
68	68	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6727	349485		235099		235099		253907	
											18808		
69	69	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,0661	349459		372558		372558		402363	
											29805		
70	70	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	20,3092	334486		6793143		6793143		7336594	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Перекрытия								543451		
												7992864	
			ИТОГО:					20444317	1641999	16826360	2181909	24436323	
								1975959	421740		1810097		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		366544,845					
			Итого с временными									24802867,85	
			Зимние удорожания			1,35 %		334838,7159					
			Итого с зимними удорожаниями									25137706,56	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		502754,1312					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25640460,69	
			НДС			12 %		3076855,283					
			Итого с НДС									28717315,98	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									26 519 547	
			в том числе НДС, 12%									*2 841 380*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ *Казжанов Т.Ж.*

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Бекасылов А.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения 10кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ №18

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **04-01 наружные сети электроснабжения 10кВ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кабельная линия КЛ-10кВ										
1	1	С1243-101-0311	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	27,19743	6860992		186601350		186601350		201529489	
			Итого по разделу: 1. Кабельная линия КЛ-10кВ								14928108	201529489	
			ИТОГО:					186601350	0	186601350			
								0	0		14928108		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		3 022 942					
			Итого с временными									204 552 431	
			Зимние удорожания			1,35 %		2 761 458					
			Итого с зимними удорожаниями									207 313 889	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4 146 278					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									211 460 167	
			НДС			12 %		25 375 220					
			Итого с НДС									236 835 387	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									218 710 108	
			в том числе НДС 12%									*23 433 226*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Жолжанов Д.Б.
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"
Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"
Казжанов Т.Ж.

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"
Бекасылов А.
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"
Тайшиева Г.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ №19

за декабрь 2021 (месяц, год) на 06-03-01 Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3		542,8224	304,03	292,17	165034	158596	130	30708	211401	
				м3 грунта		11,62	66,95	6308	36342		15659		
2	2	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2		40,8576	3676,74	0	150223	0	0	108160	279054	
				м3 грунта		3676,74	0	150223	0		20671		
3	3	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка)		40,8576	304,03	292,17	12422	11937	10	2311	15912	
				м3 грунта		11,62	66,95	475	2735		1179		
4	4	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)		957,2352	163		156029				168511	
				т							12482		
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		583,68	22,94	19,08	13390	11137	47	5169	20044	
				м3 грунта		3,78	8,52	2206	4973		1485		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									694922	
			Раздел: 2. Бетонные и ж/б конструкции#										
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/		5,568	19936,7	1168,03	111008	6503	95935	9293	129925	
				м3		1539	294,98	8569	1642		9624		
7	7	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В25 W6/		17	35208,07	3396,45	598537	57739	366492	179471	840249	
				м3		10253,25	1347,96	174305	22915		62241		
8	8	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0423176	349485		14789		14789		15972	
				т							1183		
9	9	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		3,006709	335138		1007662		1007662		1088275	
				т							80613		
10	10	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,0303519	947156,25	19952,25	28748	605	26044	2140	33359	
				т		69147,5	8346,01	2099	253		2471		
			Итого по разделу: 2. Бетонные и ж/б конструкции#									2107780	
			ИТОГО:					2257842	246517	1511109	337252	2802702	
								344185	68860		207608		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**42 041**					
			Итого с временными									**2 844 743**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**38 404**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2 883 147**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**57 663**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 940 810**	
			НДС			**12 %**		**352 897**					
			Итого с НДС									**3 293 707**	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									**3 041 636**	
			в том числе НДС, 12%									*325 890*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жолжанов Д.Б.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ ***Казжанов Т.Ж.***

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ ***Бекасылов А.***
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ ***Тайшиева Г.М.***

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Пожарные резервуары. Пятно 8.1, 8.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ №20

за декабрь 2021 (месяц, год) на 06-04 Пожарный резервуар работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Резервуар на 200м3 /2шт/										
1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)	м3 грунта	77,028	45,86	45,86	3533	3533	0	1061	4961	
						0	19,13	0	1474		367		
2	2	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(Погрузка растительного грунта)	т·км	77,028	163		12556				13560	
											1004		
3	3	С3412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	126,32592	41		5179				5593	
											414		
4	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	77,028	18,8	15,66	1448	1206	3	560	2169	
						3,1	6,99	239	538		161		
5	5	Е11-010101-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	455,2032938	144,23	139,36	65654	63437	0	8453	80036	
						4,87	20,92	2217	9523		5929		
6	6	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Добор грунта вручную)	м3 грунта	50,5781438	3913,44	0	197935	0	0	142513	367684	
						3913,44	0	197935	0		27236		
7	7	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Для освобождения фронта работ)	м3 грунта	505,7814376	53,6	53,6	27110	27110	0	8143	38073	
						0	22,36	0	11309		2820		
			Итого по разделу: 1. Резервуар на 200м3 /2шт/									512076	
			Раздел: 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#==========										
8	8	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В10	м3	13,2	20377,34	1168,03	268981	15418	233248	22030	314292	
						1539	294,98	20315	3894		23281		
9	9	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25	м3	45,4	33458,21	3396,45	1519003	154198	899306	479292	2158159	
						10253,25	1347,96	465498	61197		159864		
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1021742	349485		35708		35708		38565	
											2857		
11	11	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,0848	334486		1700794		1700794		1836858	Казахстан
											136064		
12	12	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,111028	1156603,75	1500,75	128415	167	95383	29977	171063	
						296010	690,27	32865	77		12671		
13	13	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,111028	108313		12026		12026		12988	
											962		
			Итого по разделу: 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#==========									4531925	
			ИТОГО:					3978342	265069	2976468	692029	5044001	
								719069	88012		373630		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		75 660					
			Итого с временными									5 119 661	
			Зимние удорожания			1.35 %		69 115					
			Итого с зимними удорожаниями									5 188 776	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		103 776					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 292 552	
			НДС			12 %		635 106					
			Итого с НДС									5 927 658	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									5 474 008	
			в том числе НДС, 12%									*586 501*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жолжанов Д.Б.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ ***Казжанов Т.Ж.***

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ ***Бекасылов А.***
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ ***Тайшиева Г.М.***

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Накопитель сточных вод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ №21

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **06-05-01 общестроительные работы - АС** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3 грунта	3672,763926	303,79	292,17	1115749	1073072	0	207770	1429400	
						11,62	66,95	42678	245892		105881		
2	2	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	113,5906369	3676,74	0	417643	0	0	300703	775814	
						3676,74	0	417643	0		57468		
3	3	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3(погрузка)	м3 грунта	113,5906369	303,79	292,17	34508	33188	0	6426	44209	
						11,62	66,95	1320	7605		3275		
4	4	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(во временный отвал)	т·км	6209,621483	152		943862				1019371	
											75509		
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3786,354563	22,86	19,08	86556	72244	0	33532	129695	
						3,78	8,52	14312	32260		9607		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									3398489	
			Раздел: 2. Строительная часть										
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,5	19936,7	1168,03	149525	8760	129223	12517	175005	
						1539	294,98	11542	2212		12963		
7	7	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	21,4	34798,01	3396,45	744677	72684	452574	225922	1048247	
						10253,25	1347,96	219420	28846		77648		
8	8	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0651043	349485		22753		22753		24573	
											1820		
9	9	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0240081	349459		8390		8390		9061	
											671		
10	10	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,8752187	334486		627234		627234		677413	
											50179		
11	11	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0388641	947303,75	1500,75	36816	58	33388	3091	43100	
						86710	690,27	3370	27		3193		
			Итого по разделу: 2. Строительная часть									1977399	
			ИТОГО:					4187713	1260006	1273562	789961	5375888	
								710285	316842		398214		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**80 638**					
			Итого с временными									**5 456 527**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**73 663**					
			Итого с зимними удорожаниями									**5 530 190**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**110 604**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 640 794**	
			НДС			**12 %**		**676 895**					
			Итого с НДС									**6 317 689**	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									**5 834 189**	
			в том числе НДС, 12%									*625 092*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жолжанов Д.Б.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ ***Казжанов Т.Ж.***

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ ***Бекасылов А.***
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ ***Тайшиева Г.М.***

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Блочная модульная водогрейная котельная станция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ №22

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **06-09 общестроительные работы - АС, тепломеханические решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3 грунта	175,10784	303,79	292,17	53196	51161	0	9906	68150	
						11,62	66,95	2035	11723		5048		
2	2	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (механизированная доработка)	м3 грунта	9,88512	53,6	53,6	530	530	0	159	744	
						0	22,36	0	221		55		
3	3	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,29504	3676,74	0	12115	0	0	8723	22505	
						3676,74	0	12115	0		1667		
4	4	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3(погрузка)	м3 грунта	13,18016	303,79	292,17	4004	3850	0	746	5130	
						11,62	66,95	153	882		380		
5	5	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(во временный отвал)	т·км	308,79232	152		46936				50691	
											3755		
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	188,288	22,86	19,08	4304	3592	0	1667	6449	
						3,78	8,52	712	1604		478		
7	7	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	54,8625	528,59	526,63	29000	28892	6	7048	38932	
						1,85	176,57	101	9687		2884		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									192601	
			Раздел: 2. Фундамент#										
8	8	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/ (л.5)	м3	4,7	20377,34	1168,03	95773	5489	83050	7844	111906	
						1539	294,98	7233	1386		8289		
9	9	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В20/	м3	24,35	27040,47	2162,59	658435	52659	479371	126269	847480	
						5191,2	507,23	126406	12351		62776		
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21502	349485		75146		75146		81158	
											6012		
11	11	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,46044	349459		160905		160905		173777	
											12872		
12	12	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,44894	334486		150164		150164		162177	Казахстан
											12013		
13	13	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,042	933804,75	1500,75	39220	63	35515	3340	45965	
						86710	690,27	3642	29		3405		
14	14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/ (л.7)	м3	1,02	20377,34	1168,03	20785	1192	18024	1702	24286	
						1539	294,98	1570	301		1799		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство /В20/**	м3	7,63	23375,82	486,07	178358	3709	143946	29174	224134	
						4023,9	177,8	30702	1357		16602		
16	16	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00288	349485		1007		1007		1088	
											81		
17	17	С1214-210-0501	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,02232	349459		7800		7800		8424	
											624		
18	18	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,59184	334486		197962		197962		213799	Казахстан
											15837		
			Итого по разделу: 2. Фундамент#									1894194	
			ИТОГО:					1735640	151137	1352896	196578	2086795	
								184669	39541		154577		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		31 302					
			Итого с временными									2 118 097	
			Зимние удорожания			1,35 %		28 594					
			Итого с зимними удорожаниями									2 146 691	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		42 934					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 189 625	
			НДС			12 %		262 755					
			Итого с НДС									2 452 380	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									2 264 697	
			в том числе НДС, 12%									*242 646*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жолжанов Д.Б.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ ***Казжанов Т.Ж.***

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ ***Бекасылов А.***
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ ***Тайшиева Г.М.***

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ №23

за декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-23 технологическое оборудование работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.276	**Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой. ActivBoard Mobile System**	шт	1	**3162500**		**3162500**		**3162500**		**3162500**	
			Отпускная цена			3162500		3162500					
			Сметная стоимость оборудования					***3162500***					
2	2	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.276	**Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой. ActivBoard Mobile System**	шт	3	**3162500**		**9487500**		**9487500**		**9487500**	
			Отпускная цена			3162500		9487500					
			Сметная стоимость оборудования					***9487500***					
3	3	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.276	**Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой. ActivBoard Mobile System**	шт	3	**3162500**		**9487500**		**9487500**		**9487500**	
			Отпускная цена			3162500		9487500					
			Сметная стоимость оборудования					***9487500***					
4	4	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.276	**Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой. ActivBoard Mobile System**	шт	1	**3162500**		**3162500**		**3162500**		**3162500**	
			Отпускная цена			3162500		3162500					
			Сметная стоимость оборудования					***3162500***					
5	5	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.276	**Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой. ActivBoard Mobile System**	шт	1	**3162500**		**3162500**		**3162500**		**3162500**	
			Отпускная цена			3162500		3162500					
			Сметная стоимость оборудования					***3162500***					
6	6	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.276	**Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой. ActivBoard Mobile System**	шт	1	**3162500**		**3162500**		**3162500**		**3162500**	
			Отпускная цена			3162500		3162500					
			Сметная стоимость оборудования					***3162500***					
7	7	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.276	**Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой. ActivBoard Mobile System**	шт	4	**3162500**		**12650000**		**12650000**		**12650000**	
			Отпускная цена			3162500		12650000					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*12650000*					
8	8	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.276	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой. ActivBoard Mobile System	шт	4	3162500		12650000				12650000	
										12650000			
			Отпускная цена			3162500		12650000					
			Сметная стоимость оборудования					*12650000*					
9	9	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.276	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой. ActivBoard Mobile System	шт	5	3162500		15812500				15812500	
										15812500			
			Отпускная цена			3162500		15812500					
			Сметная стоимость оборудования					*15812500*					
10	10	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.276	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой. ActivBoard Mobile System	шт	2	3162500		6325000				6325000	
										6325000			
			Отпускная цена			3162500		6325000					
			Сметная стоимость оборудования					*6325000*					
11	11	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.276	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой. ActivBoard Mobile System	шт	1	3162500		3162500				3162500	
										3162500			
			Отпускная цена			3162500		3162500					
			Сметная стоимость оборудования					*3162500*					
12	12	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.276	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой. ActivBoard Mobile System	шт	2	3162500		6325000				6325000	
										6325000			
			Отпускная цена			3162500		6325000					
			Сметная стоимость оборудования					*6325000*					
13	13	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.276	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой. ActivBoard Mobile System	шт	10	3162500		31625000				31625000	
										31625000			
			Отпускная цена			3162500		31625000					
			Сметная стоимость оборудования					*31625000*					
14	14	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.276	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой. ActivBoard Mobile System	шт	10	3162500		31625000				31625000	
										31625000			
			Отпускная цена			3162500		31625000					
			Сметная стоимость оборудования					*31625000*					
15	15	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.276	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой. ActivBoard Mobile System	шт	8	3162500		25300000				25300000	
										25300000			
			Отпускная цена			3162500		25300000					
			Сметная стоимость оборудования					*25300000*					
16	16	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.276	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой. ActivBoard Mobile System	шт	2	3162500		6325000				6325000	
										6325000			
			Отпускная цена			3162500		6325000					
			Сметная стоимость оборудования					*6325000*					
			ИТОГО:					**183425000**	**0**				
								0	**0**	**183425000**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**183425000**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**-**					
			Итого с временными									**183 425 000**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**-**					
			Итого с зимними удорожаниями									**183 425 000**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**-**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**183 425 000**	
			НДС			**12 %**		**22 011 000**					
			Итого с НДС									**205 436 000**	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									**189 713 751**	
			в том числе НДС, 12%									*20 326 473*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жолжанов Д.Б.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ ***Казжанов Т.Ж.***

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ ***Бекасылов А.***
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ ***Тайшиева Г.М.***