Форма 4

Наименование стройки - Разработка ПСД на реконструкцию подъездной и внутрисельской автомобильной дороги (с тротуаром) в селе Сагиз Кызылкогинского района. Остаточные работы
Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)

на Остаточные работы
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	315864,041	тыс.тенге
Сметная заработная плата	24866,253	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	21,885	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Реконструкция подъездной и внутрисельской автомобильной дороги (с тротуаром)									
		Подготовка территории строительства									
1	**С СТ СЦИ РК 8.03-04-2017,таб.1601-0204-30**	**Восстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности**	**км**	**5.614**	**14068.00**	**--**	**78978**	**--**	**--**	**--**	**78978**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
2	**С СТ СЦИ РК 8.03-04-2017,таб.1601-0204-30**	**Закрепление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности**	**км**	**5.614**	**9257.00**	**--**	**51969**	**--**	**--**	**--**	**51969**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		Земляные работы									
3	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 30см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**300**	**71.70**	**71.70**	**21510**	**21510**	**--**	**6206**	**29933**
					--	**28.73**	**--**	**8619**		**2217**	
4	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**400**	**79.32**	**79.32**	**31728**	**31728**	**--**	**8937**	**43918**
					--	**31.03**	**--**	**12413**		**3253**	
5	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**400**	**38.10**	**38.10**	**15238**	**15238**	**--**	**3317**	**20040**
					--	**11.52**	**--**	**4607**		**1484**	
6	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**200.08**	**96.72**	**77.96**	**19353**	**15599**	**1741**	**3921**	**25135**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10.06	17.16	2013	3433		1862	
7	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1000	50.09	23.40	50094	23399	--	22836	78765
					26.69	5.02	26695	5023		5834	
8	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	299.995	219.55	209.64	65864	62892	63	14475	86766
					9.70	57.32	2909	17195		6427	
9	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	600.6338	65.00	--	39041	--		--	42164
					--	--	--	--		3123	
10	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	199.997	219.55	209.64	43909	41928	41	9650	57844
					9.70	57.32	1940	11463		4285	
11	С341-020102-1008 4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	498.9469	218.00	--	108770	--		--	117472
					--	--	--	--		8702	
12	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1000.002	64.62	64.62	64619	64619	--	14465	85411
					--	20.09	--	20091		6327	
13	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	1000.002	79.32	79.32	79319	79319	--	22344	109796
					--	31.03	--	31033		8133	
14	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	1000.002	38.10	38.10	38096	38096	--	8292	50099
					--	11.52	--	11517		3711	
15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1000.002	96.72	77.96	96724	77965	8699	19597	125627
					10.06	17.16	10060	17159		9306	
16	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1000.0001	50.09	23.40	50094	23399	--	22836	78765
					26.69	5.02	26695	5023		5834	
		Устройство дорожной одежды									
17	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см	м3	4999.9985	1321.72	1165.60	6608592	5827974	30450	2177065	9488509
					150.03	253.13	750168	1265633		702853	
18	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	615.7354	4872.00	--	2999863	--	2999863	--	3239852
					--	--	--	--		239989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	10000.0044	50.60	22.22	506015	222222	283	387557	965059
					28.35	7.53	283510	75340		71486	
20	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	2999.9988	227.00	--	681000	--	681000	--	735480
					--	--	--	--		54480	
21	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	25000.0048	1280.50	209.53	32012463	5238332	25883255	2801849	37599457
					35.64	68.14	890876	1703428		2785145	
22	Е11-270601-0302 1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Укладка геосетки	м2 покрытия	19999.9988	47.46	0.75	949174	14910	536402	436505	1496533
					19.89	0.32	397862	6309		110854	
23	С121-080102-1701 2108-0102-1701 РСНБ РК 2015	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная, продольная и поперечная разрывная нагрузка 15 кН/м	м2	8816.4862	-306.00	--	-2697845	--	-2697845	--	-2913672
					--	--	--	--		-215828	
24	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	т	16.5292326	131780.22	1969.32	2178226	32551	2145675	17408	2371285
					--	975.15	--	16119		175651	
25	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа Б-толщ.7 см	м2	35758.4652	2130.01	107.67	76165758	3850290	70625640	3076888	85582058
					47.26	32.42	1689828	1159143		6339412	
26	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	35758.4652	1565.30	0.14	55972672	5033	55940481	29331	60482163
					0.76	--	27158	--		4480160	
		Устройство присыпных обочин из местного грунта									
27	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	912.5887	64.62	64.62	58970	58970	--	13201	77945
					--	20.09	--	18334		5774	
28	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	912.5887	79.32	79.32	72386	72386	--	20391	100199
					--	31.03	--	28320		7422	
29	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	912.5887	38.10	38.10	34766	34766	--	7567	45720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	11.52	--	10510		3387	
30	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	912.5887	96.72	77.96	88269	71150	7939	17884	114646
					10.06	17.16	9180	15659		8492	
31	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	8046.9856	50.09	23.40	403104	188292	--	183765	633818
					26.69	5.02	214812	40417		46949	
		Укрепление обочин щебнем									
32	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем, толщ.7см	м2	11628.2116	192.35	157.51	2236642	1831512	7082	1020331	3517531
					34.23	47.02	398048	546703		260558	
33	С121-010201-0603 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	813.9748	5709.00	--	4646982	--	4646982	--	5018741
					--	--	--	--		371759	
		Устройство щебеночного покрытия в конце съездов									
34	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	640	1280.50	209.53	819519	134101	662612	71727	962546
					35.64	68.14	22806	43608		71300	
		Пешеходная часть									
		Устройство бортового камня									
35	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	м3 основания	311.21	9257.15	1760.88	2880918	548003	2047264	491833	3642572
					917.87	781.47	285651	243202		269820	
36	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 -БР 100.20.08	м бортового камня	7780.14	2421.44	32.95	18839176	256382	12306450	6886154	27783356
					806.71	12.82	6276344	99724		2058026	
37	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	124.48224	64247.00	--	7997610	--	7997610	--	8637419
					--	--	--	--		639809	
		Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием									
38	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.15см	м2 покрытия	6504.52	1382.33	141.00	8991395	917158	6247460	2286519	12180148
					280.85	44.64	1826777	290371		902233	
39	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	6504.52	281.82	15.14	1833073	98492	1612796	161168	2153780
					18.72	4.22	121785	27445		159539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство ТОЛЩ.5см	м2 покрытия	6504.52	1732.26	3.15	11267501	20513	9993187	1361868	13639718
					192.76	1.11	1253801	7188		1010349	
41	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	6504.52	1109.40	--	7216141	--	6408136	872645	8735889
					124.22	--	808005	--		647103	
		Обустройство дороги									
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
42	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	115	5064.66	826.28	582435	95022	54056	502777	1172029
					3768.32	279.80	433357	32177		86817	
43	С124-010201-0215 2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	30	9463.00	--	283890	--	283890	--	306601
					--	--	--	--		22711	
44	С124-010201-0204 2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	21	9462.00	--	198702	--	198702	--	214598
					--	--	--	--		15896	
45	С124-010201-0211 2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	9462.00	--	18924	--	18924	--	20438
					--	--	--	--		1514	
46	С124-010201-0216 2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	62	16064.00	--	995968	--	995968	--	1075645
					--	--	--	--		79677	
47	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	112	5281.00	--	591472	--	591472	--	638790
					--	--	--	--		47318	
48	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	7.056	32935.67	1233.26	232394	8702	214304	10180	261980
					1330.49	254.99	9388	1799		19406	
		Маркировка проезжей части									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	6.781	29039.40	15816.37	196916	107251	58717	65406	283308
					4563.94	4367.06	30948	29613		20986	
50	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"	км линии	0.045	98582.10	10544.25	4436	474	3825	289	5104
					3042.62	2911.37	137	131		378	
		Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой									
		Автомобильный транспорт.Доставка строительных материалов и изделии- асфальт-2км, битум и дор.знаки-272км-30км=242км с г.Атырау									
51	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км-асфальт	т	6865.3668	75.00	--	514903	--		--	556095
					--	--	--	--		41192	
52	С341-050302-1020 4105-0302-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	22.4536644	641.00	--	14393	--		--	15544
					--	--	--	--		1151	
53	С341-050302-1991 4105-0302-1991 РСНБ РК 2015 К=11	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	22.4536644	187.00	--	4199	--		--	4535
					--	--	--	--		336	
54	С341-020103-1902 4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км-дор.знаки	т	1.651	3036.00	--	5012	--		--	5413
					--	--	--	--		401	
55	С341-020103-1991 4102-0103-1991 РСНБ РК 2015 К=42	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	1.651	546.00	--	901	--		--	974
					--	--	--	--		72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				247262222	20130179	210513124	23057184	291934488
							15800751	5808747	--	21615075	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				247131276				
	Материалы		Тенге				194796559				
	Всего заработная плата		Тенге					21609499			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72111				
	Местные материалы		Тенге				15644455				
	Транспортные расходы		Тенге				687220				
		Накладные расходы	Тенге				23057186				
		Сметная прибыль	Тенге				21615077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				291803539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19112
		Сметная заработная плата	Тенге					21609499			
	Стоимость прочих работ		Тенге				130947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130947				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				130947				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				291934486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19112
		Сметная заработная плата	Тенге					21609499			
		РАЗДЕЛ 2. Пересечение с инженерными коммуникациями. ВЛ									
56	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0.05	37841.63	15400.95	1892	770	63	1097	3228
					21181.16	6244.64	1059	312		239	
57	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволокАС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0.00975	903904.00	--	8813	--	8813	--	9518
					--	--	--	--		705	
58	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	20	512.36	24.95	10247	499	4846	3623	14979
					245.09	6.49	4902	130		1110	
59	Е11-330303-0301 1133-0303-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.53 Кзтр=1,5	**Опоры железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж.**	опора	4	6890.44	3904.54	27562	15618	--	14377	45293
					2985.91	1506.79	11944	6027		3355	
60	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	4	7806.02	3389.77	31224	13559	2688	17208	52307
					3744.22	1633.38	14977	6534		3875	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				79738	30446	16410	36305	125325
							32881	13003	--	9284	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				19060				
	Материалы		Тенге				4846				
	Всего заработная плата		Тенге					5032			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8813				
		Накладные расходы	Тенге				3623				
		Сметная прибыль	Тенге				1815				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				24498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5032			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60678				
	Материалы		Тенге				2751				
	Всего заработная плата		Тенге					40852			
		Накладные расходы	Тенге				32682				
		Сметная прибыль	Тенге				7469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				100829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					40852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				125326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					45884			
		РАЗДЕЛ 3. Пересечение с инженерными коммуникациями. СС									
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПИК -КАЗАКТЕЛЕКОМ									
61	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	16.8	2149.59	--	36113	--	--	26001	67084
					2149.59	--	36113	--		4969	
62	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.024	376098.92	110262.20	9026	2646	147	6935	17238
					259688.40	32193.30	6233	773		1277	
63	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24	2307.00	--	55368	--	55368	--	59797
					--	--	--	--		4429	
64	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка	футляр	8	11843.24	1687.25	94746	13498	95	80898	189696
					10144.10	70.32	81153	563		14052	
65	С123-020301-1210 2302-0301-1210 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	2993.00	--	47888	--	47888	--	51719
					--	--	--	--		3831	
66	Е11-240401-0101 1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	16	6403.55	362.14	102457	5794	91120	8152	119457
					346.41	168.21	5543	2691		8849	
67	Е11-270601-0104 1127-0601-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	10.048	5905.21	2805.14	59336	28186	14758	27358	93629
					1631.34	889.69	16392	8940		6935	
68	С121-040501-0501 2104-0501-0501 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	10.048	82592.00	--	829884	--	829884	--	896275
					--	--	--	--		66391	
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ТУСМ									
69	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	112	2149.59	--	240754	--	--	173343	447225
					2149.59	--	240754	--		33128	
70	Е11-340202-0101 1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	8	63075.51	45849.26	504604	366794	8269	165145	723329
					16192.58	10969.41	129541	87755		53580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-340202-0102 1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=3	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	8	73382.73	53910.67	587062	431285	14023	186154	835073
					17719.30	12898.10	141754	103185		61857	
72	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	94	2307.00	--	216858	--	216858	--	234207
					--	--	--	--		17349	
73	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка	футляр	8	11843.24	1687.25	94746	13498	95	80898	189696
					10144.10	70.32	81153	563		14052	
74	С123-020301-1210 2302-0301-1210 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	2993.00	--	47888	--	47888	--	51719
					--	--	--	--		3831	
75	Е11-240401-0101 1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	16	6403.55	362.14	102457	5794	91120	8152	119457
					346.41	168.21	5543	2691		8849	
76	Е11-270601-0104 1127-0601-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	40.192	5905.21	2805.14	237342	112744	59031	109431	374515
					1631.34	889.69	65567	35758		27742	
77	С121-040501-0501 2104-0501-0501 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	40.192	82592.00	--	3319538	--	3319538	--	3585101
					--	--	--	--		265563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6586067	980240	4796082	872467	8055217
							809744	242919	--	596684	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6218065				
	Материалы		Тенге				278658				
	Всего заработная плата		Тенге					1052663			
	Местные материалы		Тенге				4149422				
		Накладные расходы	Тенге				872467				
		Сметная прибыль	Тенге				567243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7657775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								823
		Сметная заработная плата	Тенге					1052663			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				368002				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				368002				
		Сметная прибыль	Тенге				29440				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				397442				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8055217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								823
		Сметная заработная плата	Тенге					1052663			

РАЗДЕЛ 4. Пересечение с инженерными коммуникациями. ГСН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ Д.110х10, 7ШТ									
78	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0.098	369043.52	109254.80	36166	10707	10	28318	69643
					259688.40	32193.30	25449	3155		5159	
79	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28	2307.00	--	64596	--	64596	--	69764
					--	--	--	--		5168	
80	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0.007	307890.74	76276.46	2155	534	--	1759	4227
					231577.80	22255.65	1621	156		313	
81	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	--	211.00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
82	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	28	1487.02	951.88	41636	26653	--	22232	68978
					535.14	266.87	14984	7472		5109	
83	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	4725.00	--	33075	--	33075	--	35721
					--	--	--	--		2646	
84	С123-020201-6101 2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	14	5149.00	--	72086	--	72086	--	77853
					--	--	--	--		5767	
85	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	3232.00	--	22624	--	22624	--	24434
					--	--	--	--		1810	
86	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера (ковер, колпак)	шт.	7	10120.11	2253.95	70841	15778	28948	31577	110611
					3730.78	825.75	26115	5780		8193	
87	Е11-221401-0404 1122-1401-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка	футляр	7	17049.18	1747.07	119344	12229	12911	93945	230352
					13457.76	98.45	94204	689		17063	
88	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0.14	391.00	--	55	--	55	--	59
					--	--	--	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С121-130816-2203 2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм-ВИЛАТЕРМ	100 м	0.14	23854.00	--	3340	--	3340	--	3607
					--	--	--	--		267	
90	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки	м3	2.8	36537.29	1233.26	102304	3453	95126	4040	114852
					1330.49	254.99	3725	714		8508	
91	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0.42	2901.70	176.66	1219	74	682	478	1833
					1101.45	49.23	463	21		136	
		Информационно-опозновательный знак (всего 14шт)									
92	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	14	5064.66	826.28	70905	11568	6581	61208	142682
					3768.32	279.80	52756	3917		10569	
93	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции знака	т	0.25228	439310.00	--	110829	--	110829	--	119695
					--	--	--	--		8866	
94	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4.9	40939.53	1292.95	200604	6335	165995	26985	245796
					5770.24	281.53	28274	1379		18207	
95	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100мм	м2 покрытия	1.4	3062.96	311.46	4288	436	3042	903	5606
					578.28	107.53	810	151		415	
96	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16.8	893.34	22.33	15008	375	9702	4630	21209
					293.54	2.81	4931	47		1571	
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ Д.160х14,6, 23ШТ									
97	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0.322	479546.13	154492.61	154414	49747	32	118277	294506
					324953.20	46076.02	104635	14836		21815	
98	С123-010501-1516 2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	--	4899.00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
99	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0.023	307890.74	76276.46	7081	1754	1	5780	13890
					231577.80	22255.65	5326	512		1029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	--	211.00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
101	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	92	1487.02	951.88	136805	87573	--	73047	226640
					535.14	266.87	49233	24552		16788	
102	С123-020304-3635 2302-0304-3635 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	5222.00	--	120106	--	120106	--	129714
					--	--	--	--		9608	
103	С123-020201-6101 2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	46	5149.00	--	236854	--	236854	--	255802
					--	--	--	--		18948	
104	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	3232.00	--	74336	--	74336	--	80283
					--	--	--	--		5947	
105	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера (ковер, колпак)	шт.	23	10120.11	2253.95	232763	51841	95114	103752	363436
					3730.78	825.75	85808	18992		26921	
106	Е11-221401-0404 1122-1401-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка	футляр	23	17049.18	1747.07	392131	40183	42420	308675	756871
					13457.76	98.45	309528	2264		56064	
107	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0.46	391.00	--	180	--	180	--	194
					--	--	--	--		14	
108	С121-130816-2203 2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм-ВИЛАТЕРМ	100 м	0.46	23854.00	--	10973	--	10973	--	11851
					--	--	--	--		878	
109	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки	м3	9.2	36537.29	1233.26	336143	11346	312556	13274	377370
					1330.49	254.99	12241	2346		27953	
110	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1.38	2901.70	176.66	4004	244	2240	1572	6023
					1101.45	49.23	1520	68		446	
		Информационно-опознавательный знак (всего 46шт)									
111	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	46	5064.66	826.28	232974	38009	21622	201111	468812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3768.32	279.80	173343	12871		34727	
112	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции знака	т	0.82892	439310.00	--	364153	--	364153	--	393285
					--	--	--	--		29132	
113	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	16.1	40939.53	1292.95	659126	20817	545408	88664	807614
					5770.24	281.53	92901	4533		59823	
114	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100мм	м2 покрытия	4.6	3062.96	311.46	14090	1433	9997	2965	18419
					578.28	107.53	2660	495		1364	
115	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	55.2	893.34	22.33	49312	1233	31876	15213	69687
					293.54	2.81	16203	155		5162	
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ Д.355х32,3, 13ШТ									
116	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 355 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0.182	858089.08	314746.28	156172	57284	--	115153	293031
					543342.80	95757.28	98888	17428		21706	
117	С123-010501-1523 2301-0501-1523 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 355х32,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	109.0765312	23987.00	--	2616419	--	2616419	--	2825732
					--	--	--	--		209314	
118	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0.013	307890.74	76276.46	4003	992	--	3267	7851
					231577.80	22255.65	3011	289		582	
119	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13	211.00	--	2743	--	2743	--	2962
					--	--	--	--		219	
120	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	52	1487.02	951.88	77325	49498	--	41287	128101
					535.14	266.87	27827	13877		9489	
121	С123-020304-3635 2302-0304-3635 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	5222.00	--	67886	--	67886	--	73317
					--	--	--	--		5431	
122	С123-020201-6101 2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	26	5149.00	--	133874	--	133874	--	144584
					--	--	--	--		10710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	3232.00	--	42016	--	42016	--	45377
					--	--	--	--		3361	
124	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера (ковер, колпак)	шт.	13	10120.11	2253.95	131561	29301	53760	58643	205420
					3730.78	825.75	48500	10735		15216	
125	Е11-221401-0404 1122-1401-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка	футляр	13	17049.18	1747.07	221639	22712	23976	174468	427796
					13457.76	98.45	174951	1280		31689	
126	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0.26	391.00	--	102	--	102	--	110
					--	--	--	--		8	
127	С121-130816-2203 2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм-ВИЛАТЕРМ	100 м	0.26	23854.00	--	6202	--	6202	--	6698
					--	--	--	--		496	
128	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки	м3	5.2	36537.29	1233.26	189994	6413	176662	7503	213296
					1330.49	254.99	6919	1326		15800	
129	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0.78	2901.70	176.66	2263	138	1266	889	3404
					1101.45	49.23	859	38		252	
		Информационно-опозновательный знак (всего 26шт)									
130	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	26	5064.66	826.28	131681	21483	12222	113671	264981
					3768.32	279.80	97976	7275		19628	
131	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции знака	т	0.46852	439310.00	--	205826	--	205826	--	222292
					--	--	--	--		16466	
132	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	9.1	40939.53	1292.95	372550	11766	308275	50115	456478
					5770.24	281.53	52509	2562		33813	
133	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100мм	м2 покрытия	2.6	3062.96	311.46	7964	810	5650	1676	10411
					578.28	107.53	1504	280		771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31.2	893.34	22.33	27872	697	18017	8599	39389
					293.54	2.81	9158	88		2918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8394612	593413	6172366	1783676	10992549
							1628834	160283	--	814259	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4227190				
	Материалы		Тенге				1984093				
	Всего заработная плата		Тенге					1789117			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20851				
		Накладные расходы	Тенге				1783674				
		Сметная прибыль	Тенге				480869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6491733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1628
		Сметная заработная плата	Тенге					1789117			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				680807				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				680807				
		Сметная прибыль	Тенге				54465				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				735272				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3486615				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3486615				
		Сметная прибыль	Тенге				278929				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3765544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10992549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1628
		Сметная заработная плата	Тенге					1789117			
		РАЗДЕЛ 5. Автобусные остановки									
		Устройство дорожной одежды на посадочной площадке									
135	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см	м3	40.2	1321.72	1165.60	53133	46857	245	17504	76288
					150.03	253.13	6031	10176		5651	
136	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	44.22	4872.00	--	215440	--	215440	--	232675
					--	--	--	--		17235	
137	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см	м2 покрытия	268	2239.26	107.67	600121	28857	558599	23060	673036
					47.26	32.42	12665	8687		49854	
138	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	268	521.57	0.05	139780	13	139699	73	151042
					0.25	--	68	--		11188	
139	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	м3 основания	2.68	9257.15	1760.88	24809	4719	17630	4235	31368
					917.87	781.47	2460	2094		2324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 -БР 100.20.08	м бортового камня	66.8	2421.44	32.95	161752	2201	105663	59124	238547
					806.71	12.82	53888	856		17670	
141	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1.0688	64247.00	--	68667	--	68667	--	74161
					--	--	--	--		5493	
		Автобусная остановка по типовому проекту 503-5-20.86, 2шт									
				Общестроительные работы							
142	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	20	52.44	52.44	1049	1049	--	278	1433
					--	19.33	--	387		106	
143	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	20	44.87	44.87	897	897	--	238	1226
					--	16.54	--	331		91	
144	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	20	374.28	341.04	7486	6821	4	2350	10622
					33.04	130.13	661	2603		787	
145	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	31.2	65.00	--	2028	--		--	2190
					--	--	--	--		162	
146	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20	21.87	18.39	437	368	4	153	638
					3.27	7.37	65	147		47	
147	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	26	3519.91	1040.98	91518	27065	42554	30760	132060
					842.28	429.86	21899	11176		9782	
148	Е11-270601-0103 1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	14.46	5214.33	2997.68	75399	43346	6851	42616	127457
					1742.85	986.03	25202	14258		9441	
149	С121-040501-0301 2104-0501-0301 РСНБ РК 2015	Плита железобетонная предварительно напряженная для аэродромных покрытий ПАГ-14 ГОСТ 25912-2015	шт.	6	152087.00	--	912522	--	912522	--	985524
					--	--	--	--		73002	
150	С121-050301-3203 2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-VI	т	0.436	193753.00	--	84476	--	84476	--	91234
					--	--	--	--		6758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.12	191324.00	--	22959	--	22959	--	24796
					--	--	--	--		1837	
152	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.07	197031.00	--	13792	--	13792	--	14896
					--	--	--	--		1103	
153	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0.0244	221256.00	--	5399	--	5399	--	5831
					--	--	--	--		432	
154	Е11-070101-0201 1107-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство прослойки из раствора М 50 под павильонные панели	м2	26	593.38	13.87	15428	361	14504	814	17542
					21.67	4.88	563	127		1299	
155	Е11-070405-0101 1107-0405-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные. Установка	м3 сборных конструкций	12.88	2606.89	1767.26	33577	22762	2462	12980	50282
					648.51	205.55	8353	2647		3725	
156	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2015	Панели переменного сечения. Установка	шт. сборных конструкций	4	11852.01	1768.52	47408	7074	20237	25471	78709
					5024.30	372.01	20097	1488		5830	
157	С121-040104-0301 2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая СПП-1	м3	12.88	70217.00	--	904395	--	904395	--	976747
					--	--	--	--		72352	
158	С121-050301-3203 2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-VI	т	0.252	193753.00	--	48826	--	48826	--	52732
					--	--	--	--		3906	
159	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0.0132	221256.00	--	2921	--	2921	--	3154
					--	--	--	--		234	
160	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Панели павильонные плоские переменного сечения СПП-2	м2	15.04	8625.00	--	129720	--	129720	--	140098
					--	--	--	--		10378	
161	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	26	735.39	29.27	19120	761	12872	5153	26215
					211.05	4.36	5487	113		1942	
162	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	26	599.93	25.49	15598	663	11359	3377	20494
					137.52	3.68	3576	96		1518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	**Е11-120101-1703 1112-0101-1703 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**26**	**1034.31**	**71.24**	**26892**	**1852**	**20254**	**4827**	**34257**
					184.09	**17.72**	**4786**	**461**		**2538**	
164	**Е11-120101-1704 1112-0101-1704 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1703**	**м2 стяжки**	**26**	**286.11**	**32.43**	**7439**	**843**	**5355**	**1330**	**9471**
					47.74	**7.88**	**1241**	**205**		**702**	
165	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0.39**	**14192.86**	**1924.48**	**5535**	**751**	**3742**	**1130**	**7198**
					2670.84	**478.19**	**1042**	**186**		**533**	
166	**Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (свесы). Устройство**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**8**	**133.13**	**0.30**	**1065**	**2**	**601**	**426**	**1610**
					57.70	**0.14**	**462**	**1**		**119**	
167	**Е11-130301-0411 1113-0301-0411 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010**	**м2**	**34**	**182.92**	**2.57**	**6219**	**87**	**4683**	**1006**	**7803**
					42.61	**0.28**	**1449**	**10**		**578**	
168	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**34**	**97.10**	**1.83**	**3301**	**62**	**2303**	**653**	**4270**
					27.53	**0.28**	**936**	**10**		**316**	
169	**Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126**	**м2**	**4**	**148.20**	**1.83**	**593**	**7**	**476**	**77**	**723**
					27.53	**0.28**	**110**	**1**		**54**	
170	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска перхловиниловая улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**91.4**	**624.42**	**3.22**	**57072**	**294**	**29972**	**21556**	**84918**
					293.28	**1.52**	**26806**	**139**		**6290**	
171	**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска перхловиниловая улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**26**	**692.33**	**3.22**	**18001**	**84**	**9335**	**6898**	**26890**
					330.10	**1.52**	**8582**	**40**		**1992**	
172	**86-010302-0106**	**Скамья, тип 2С-1В**	**шт.**	**1**	**62668.10**	**549.70**	**62668**	**550**	**32614**	**26753**	**96574**
					29504.40	**220.80**	**29504**	**221**		**7154**	
72.1	У86-010302-0106 8601-0302-0106 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья, тип 2С-1В	шт.	2	31334.05	274.85	62668	550	32614	26753	96574
					14752.20	110.40	29504	221		7154	
173	**86-010303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**1**	**25162.10**	**1288.00**	**25162**	**1288**	**9414**	**17190**	**45741**
					14460.10	**108.10**	**14460**	**108**		**3388**	
73.1	У86-010303-0101 8601-0303-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 1	шт.	2	12581.05	644.00	25162	1288	9414	17190	45741
					7230.05	54.05	14460	108		3388	
				Электроснабжение							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	Ц13-080305-0302 1308-0305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской накрюк	шт.	8	2638.77	927.03	21110	7416	7501	8297	31760
					774.07	666.40	6193	5331		2353	
175	С123-070101-2401 2307-0101-2401 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82	шт.	8	3555.00	--	28440	--	28440	--	30715
					--	--	--	--		2275	
176	С123-070104-0301 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10шт.	0.8	583.00	--	466	--	466	--	504
					--	--	--	--		37	
177	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	80	896.76	30.17	71741	2414	21399	35000	115280
					599.10	8.54	47928	683		8539	
178	С123-060131-0203 2306-0131-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.08	61755.00	--	4940	--	4940	--	5336
					--	--	--	--		395	
179	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	1151.87	18.88	2304	38	280	1435	4038
					993.14	3.42	1986	7		299	
180	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	355.00	--	710	--	710	--	767
					--	--	--	--		57	
181	С123-070202-0102 2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные	шт.	16	275.00	--	4400	--	4400	--	4752
					--	--	--	--		352	
		Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой									
		Автомобильный транспорт.Доставка строительных материалов и изделии- асфальт-2км									
182	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км-асфальт	т	35.328	75.00	--	2650	--		--	2862
					--	--	--	--		212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4049366	209503	3528685	354764	4756466
							306501	62589	--	352330	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				134111				
	Материалы		Тенге				29180				
	Всего заработная плата		Тенге					62128			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**44732**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14307**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**193151**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**62128**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3915255**				
	Материалы		Тенге				**1051431**				
	Всего заработная плата		Тенге					**306962**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**178372**				
	Местные материалы		Тенге				**2230744**				
	Транспортные расходы		Тенге				**4678**				
		Накладные расходы	Тенге				**310034**				
		Сметная прибыль	Тенге				**338023**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4563312**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**231**
		Сметная заработная плата	Тенге					**306962**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4756463**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**284**
		Сметная заработная плата	Тенге					**369090**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**315864045**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**18578712**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**21943782**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6287541**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**225026667**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**691897**				
		- Прочие затраты	Тенге				**130947**				
		- Накладные расходы	Тенге							**26104396**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**23387632**	