7

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
1	41 778 349,26	20 000 612,24	0	100
ИТОГО	41 778 349,26	20 000 612,24	0	100

№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
					Номер	Дата выдачи	
1	2243,905	8894,3	19 957 964,24	100%			
2	0,077	553,883	42 648	87,5%			
n			20 000 612,24	98,66%			

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S},$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях

исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

$$Mcp/y = 100\% \times \frac{\sum((41\,778\,349{,}26 - 20\,000\,612{,}24 - 0) \times 1 + \sum(20\,000\,612{,}24 \times 98{,}66\%))}{41\,778\,349{,}26} = \mathbf{99{,}358\%}$$

Доля местного содержания в договоре (%):

МСр/у = **<u>99,358%</u>

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Домбаев Х.У _____ М.П. Домбаев Х.У ____87051469223_

Фамилия, имя, отчество руководителя, подпись

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон

Заказчик : КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование стройки: Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.Туркестанская,54 в г.Кызылорда

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 153 от 12.09.2022г.**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№139	**30.05.2023г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	835 566 985,29							4 476 251,71	
в т.ч. За отчетный месяц	41 778 349,26	37 302 097,56						4 476 251,71	**41778349,26**

Заказчик :

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

_____ Бекенов М.

БИН 060140001844

Технадзор:

ТОО "Ақбозат LTD"

_____ Женсикбаев С.

Авторский надзор

ТОО "Крез-Сервис"

_____ Дарменкулова М.

БИН 040 140 007 304

Подрядчик:

Директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ Домбаев Х. У.

БИН 000 740 000 331

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование объекта: Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.Туркестанская,54 в г.Кызылорда

Акт № 8

приемки выполненных работ за август 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1										
		Благоустройство										
		РАЗДЕЛ 2.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
		КОРЫТО ПОД ПОКРЫТИЯ										
15	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	1491		194,23	194,23	289597	289597	--	48651	365310
		НР - 72%; СП - 8%				--	45,32	--	67572		27062	
16	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³ уплотненного грунта	1491		111,11	111,11	165665	165665	--	35068	216791
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,66	--	48696		16058	
17	1101-0201-0307 РСНБ РК 2022 К=5	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³ уплотненного грунта	1491		41,22	41,22	61459	61460	--	19025	86925
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,72	--	26421		6441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**516721**	**516722**	--	**102744**	**669026**
								--	**142689**	--	**49561**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**516721**				
	Всего заработная плата		Тенге						**142689**			
		Накладные расходы	Тенге					**102744**				
		Сметная прибыль	Тенге					**49561**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**669026**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**62**
		Сметная заработная плата	Тенге						**142689**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**669026**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**62**
		Сметная заработная плата	Тенге						**142689**			
		РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЯ										
		Тип 1 =1665+66 м²										
18	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	207,72		8668,82	1277,00	1800687	265259	1496154	111074	2064701
		НР - 108%; СП - 8%				189,07	306,05	39274	63573		152940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменны0х материалов с пределом прочности насжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	1731	1399,73	298,26	2422933	516288	1828906	262748	2900533
		НР - 108%; СП - 8%			44,91	95,64	77739	165553		214852	
20	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 К=6	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м² основания	1731	-456,33	-69,18	-789907	-119750	-670157	-43725	-900327
		НР - 108%; СП - 8%			--	-23,39	--	-40488		-66695	
21	1127-0403-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² покрытия	1731	1282,36	253,56	2219765	438912	1660116	277324	2696863
		НР - 108%; СП - 8%			69,75	78,59	120737	136039		199775	
22	1127-0403-1004 РСНБ РК 2022 К=9	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003	м² покрытия	1731	-649,14	-150,97	-1123661	-261329	-862332	-89250	-1309951
		НР - 108%; СП - 8%			--	-47,74	--	-82638		-97040	
23	1127-0403-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² покрытия	1731	1282,36	253,56	2219765	438912	1660116	277324	2696863
		НР - 108%; СП - 8%			69,75	78,59	120737	136039		199775	
24	1127-0403-1004 РСНБ РК 2022 К=7	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003	м² покрытия	1731	-504,88	-117,42	-873947	-203254	-670693	-69413	-1018832
		НР - 108%; СП - 8%			--	-37,13	--	-64272		-75472	
25	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1731	2697,46	223,96	4669303	387674	4229976	114540	5166550
		НР - 108%; СП - 8%			29,84	31,43	51653	54405		382707	
26	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	1731	611,20	0,04	1057987	69	1048848	9797	1153209
		НР - 108%; СП - 8%			5,24	--	9070	--		85425	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	547	2762,92	39,96	1511317	21858	933548	609927	2290945
		НР - 108%; СП - 8%			1016,29	16,15	555911	8834		169701	
		Тип 2 = 780 м²									
29	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	173,1	8668,82	1277,00	1500573	221048	1246797	92562	1720585
		НР - 108%; СП - 8%			189,07	306,05	32728	52977		127450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменны0х материалов с пределом прочности насжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	1731	1399,73	298,26	2422933	516288	1828906	262748	2900533
		НР - 108%; СП - 8%			44,91	95,64	77739	165553		214852	
31	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 К=9	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м² основания	1731	-684,49	-103,77	-1184852	-179625	-1005227	-65588	-1350474
		НР - 108%; СП - 8%			--	-35,08	--	-60723		-100034	
32	1127-0403-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² покрытия	1731	1282,36	253,56	2219765	438912	1660116	277324	2696863
		НР - 108%; СП - 8%			69,75	78,59	120737	136039		199775	
33	1127-0403-1004 РСНБ РК 2022 К=11	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003	м² покрытия	1731	-793,39	-184,52	-1373358	-319404	-1053954	-109088	-1601036
		НР - 108%; СП - 8%			--	-58,35	--	-101004		-118591	
34	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м²	780	2712,40	224,94	2115672	175453	255419	1543565	3951979
		НР - 88%; СП - 8%			2160,00	88,78	1684800	69248		292742	
36	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	524	2762,92	39,96	1447770	20939	894295	584281	2194617
		НР - 108%; СП - 8%			1016,29	16,15	532536	8463		162566	
37	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м³	7,888	76631,00	--	604465	--	604465	--	652822
		СП - 8%			--	--	--	--		48357	
		Тип 3. Песчаный асфальтобетон-540 м².									
38	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,15	8668,82	1277,00	1300	192	1080	80	1491
		НР - 108%; СП - 8%			189,07	306,05	28	46		110	
39	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	540	1399,73	298,26	755854	161061	570542	81967	904845
		НР - 108%; СП - 8%			44,91	95,64	24251	51646		67025	
40	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 К=2	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м² основания	--	-380,27	-57,65	--	--	--	--	--
					--	-19,49	--	--		--	
41	1127-0602-0305 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	540	2446,64	213,56	1321186	115322	1189750	36185	1465960

Страниц - 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			29,84	32,21	16114	17393		108589	
42	1127-0602-0405 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305**	м² покрытия	540	552,02	0,04	298091	22	295239	3056	325237
		НР - 108%; СП - 8%			5,24	--	2830	--		24089	
		Покрытие тип 4-1272м²									
43	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	127,2	8668,82	1277,00	1102674	162435	916189	68018	1264346
		НР - 108%; СП - 8%			189,07	306,05	24050	38930		93655	
44	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м² основания	1272	1399,73	298,26	1780457	379387	1343944	193077	2131415
		НР - 108%; СП - 8%			44,91	95,64	57126	121654		157881	
45	1127-0602-0305 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	100	2446,64	213,56	244664	21356	220324	6701	271474
		НР - 108%; СП - 8%			29,84	32,21	2984	3221		20109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				26371436	3198025	19622367	4435234	33271211
							3551044	880488	--	2464543	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26371436				
	Материалы		Тенге				13743424				
	Всего заработная плата		Тенге					4431532			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				604465				
	Местные материалы		Тенге				5274478				
		Накладные расходы	Тенге				4435234				
		Сметная прибыль	Тенге				2464543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33271213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2734
		Сметная заработная плата	Тенге					4431532			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33271213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2734
		Сметная заработная плата	Тенге					4431532			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж демонтированного ограждения									
51	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	96,3	4281,59	1408,41	412317	135630	38065	342299	814986
		НР - 118%; СП - 8%			2477,90	534,40	238622	51463		60370	
52	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	46912,56	6376,50	46913	6377	8371	40947	94888
		НР - 118%; СП - 8%			32164,60	2535,84	32165	2536		7029	
53	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	2	1143,37	35,49	2287	71	110	2499	5169
		НР - 118%; СП - 8%			1052,93	6,02	2106	12		383	
54	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м² покрытия	30,68	3142,45	227,45	96410	6979	78256	12459	117578
		НР - 94%; СП - 8%			364,26	67,75	11175	2079		8709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	212-101-2001 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	6,61	22602,00	--	149399	--	149399	--	161351
		СП - 8%			--	--	--	--		11952	
56	222-509-1002 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,032216	814490,00	--	26240	--	26240	--	28339
		СП - 8%			--	--	--	--		2099	
57	241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	12	4695,00	--	56340	--	56340	--	60847
		СП - 8%			--	--	--	--		4507	
58	223-502-0903 РСНБ РК 2022	**Ручка на планке**	пара	3	3218,00	--	9654	--	9654	--	10426
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
59	223-502-0501 РСНБ РК 2022	**Шарнир**	шт.	8	538,00	--	4304	--	4304	--	4648
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
60	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м³	2	32946,62	1822,11	65893	3644	53716	8500	80344
		НР - 91%; СП - 8%			4266,66	403,61	8533	807		5951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				869757	152701	424455	406704	1378576
							292601	56897	--	102116	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				869757				
	Материалы		Тенге				178519				
	Всего заработная плата		Тенге					349498			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				245937				
		Накладные расходы	Тенге				406704				
		Сметная прибыль	Тенге				102116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1378577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					349498			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1378577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					349498			
		РАЗДЕЛ 5.Лестницы									
		Лестница Л-2 2шт									
61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	0,6	12808,50	1403,32	7685	842	4401	2595	11102
		НР - 94%; СП - 8%			4069,39	531,60	2442	319		822	
62	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м³	7,6	32240,52	2287,85	245028	17387	207466	21938	288323
		НР - 91%; СП - 8%			2654,57	517,43	20175	3932		21357	
63	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03888	331233,00	--	12878	--	12878	--	13908
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				265591	18229	224745	24533	313333
							22617	4251	--	23209	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				265591				
	Материалы		Тенге				211867				
	Всего заработная плата		Тенге					26868			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12878				
		Накладные расходы	Тенге				24533				
		Сметная прибыль	Тенге				23209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				313333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					26868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				313333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					26868			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**35632149**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3866262				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3885677			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1084325			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20271568		
		- Накладные расходы	Тенге							4969215	
		- Сметная прибыль	Тенге							2639429	
	СМР							35632149			
	ОБОРУДОВАНИЕ										
	Итого по акту:										**35632149,0**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)							534482,24			534482,24
	Итого по главам 2-8 :							**36166631**	**0,00**		**36166631,24**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%							253166,4			253166,4
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									2117172,2	2117172,2
	Итого по главам 2-9 :							**36419797,65**	**0,00**	**2117172,2**	**38536969,89**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							728395,95			**728395,95**
	Итого по акту:							**37148193,61**	**0,00**	**2117172,2**	**39265365,8**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95000000004547800										**37302097,56**
	НДС (12 %)									**4476251,71**	4476251,71
	Всего :										**41778349,26**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Бекенов М.

Авторский надзор

Директор
ТОО "Крез-Сервис"

Дарменкулова М.

Инженер технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"

Женсикбаев С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис-Е"

Домбаев Х.У.