111	111	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	866		4330		4330	–	4676	
						–		–		–	346		
112	112	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	394		1970		1970	–	2128	
						–		–		–	158		
113	113	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10777		43108		43108	–	46557	
						–		–		–	3449		
114	114	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	5	455		2275		2275	–	2457	
						–		–		–	182		
115	115	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	651		1953		1953	–	2109	
						–		–		–	156		
116	116	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14577		43731		43731	–	47229	
						–		–		–	3498		
117	117	2404-0207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	27547		82641		82641	–	89252	
						–		–		–	6611		
118	118	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	15928	4327	15928	4327	107	10696	28754	
						11494	1876	11494	1876	–	2130		
119	119	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830		89830		–	–	89830	Казахстан
						–		–		89830	–		
120	120	2404-0207-5911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2899		2899		2899	–	3131	
						–		–		–	232		
121	121	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	11	29		319		319	–	345	
						–		–		–	26		
122	122	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,11	1664		183		183	–	198	

						–		–		–	15		
123	123	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	573		3438		3438	–	3713	
						–		–		–	275		
124	124	2404-0207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12331		12331		12331	–	13317	
						–		–		–	986		
125	125	2404-0207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2398		2398		2398	–	2590	
						–		–		–	192		
126	126	2404-0207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	10828		32484		32484	–	35083	
						–		–		–	2599		
127	127	2404-0207-5924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2096		2096		2096	–	2264	
						–		–		–	168		
128	128	2404-0207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1194		3582		3582	–	3869	
						–		–		–	287		
129	129	2404-0207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1294		1294		1294	–	1398	
						–		–		–	104		
130	130	2306-0902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012 (ЗП1)	км	0,0045	326154		1468		1468	–	1585	Казахстан
						–		–		–	117		
131	131	2404-0207-1945	Траверса ТМ-96И(прим)	шт.	1	9738		9738		9738	–	10517	
						–		–		–	779		
132	132	2900-0000-0010(пл)	Шина Ши2	шт	3	605		1815		1815	–	1960	
						–		–		–	145		
133	133	2404-0207-0748	Хомут Х-62и	шт.	1	1695		1695		1695	–	1831	
						–		–		–	136		

134	134	2404-0207-5954	Упор УП50 оцинкованный	шт.	1	2899		2899		2899	–	3131	
						–		–		–	232		
135	135	2404-0207-4316	Ограничители перенапряжения SGA0709 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	20653		61959		61959	–	66916	
						–		–		–	4957		
136	136	2404-0207-1822	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	4701		28206		28206	–	30462	
						–		–		–	2256		
137	137	2404-0207-5316	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	7463		44778		44778	–	48360	
						–		–		–	3582		
138	138	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	154		924		924	–	998	
						–		–		–	74		
139	139	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	10,2	501		5110		5110	–	5519	
						–		–		–	409		
140	140	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0108	256626		2772		2772	–	2994	
						–		–		–	222		
		2.6 Кабель											
141	141	1320-0203-0102	Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж НР = 61 %	км	0,728	1287576,92	714123,63	937356	519882	78644	314635	1352150	
						465425,82	243083,79	338830	176965	–	100159		
142	142	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,728	282475		205642		205642	–	222093	Казахстан
						–		–		–	16451		
		2.7 Заземление											
143	143	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	160	411,68	17,68	65868	2829	26738	26711	99985	
						226,88	4,98	36301	797	–	7406		

144	144	1101-0101-0407	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	24	211,67	207,08	5080	4970	–	651	6189	
						4,58	33,08	110	794	–	458		
145	145	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	24	44,29	44,29	1063	1063	–	297	1469	
						–	17,21	–	413	–	109		
146	146	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	24	171,83	79,17	4124	1900	–	2265	6900	
						92,67	38,42	2224	922	–	511		
		Раздел 3 Линия КЛ-10 кВ											
		3											
147	147	1101-0101-0407	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2,16	211,57	206,94	457	447	–	58	556	
						4,63	32,87	10	71	–	41		
148	148	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.мелкая просеянная земля НР = 72 %	м3 грунта	0,72	866,67	–	624	–	–	449	1159	
						866,67	–	624	–	–	86		
149	149	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,44	31,25	31,25	45	45	–	12	62	
						–	11,81	–	17	–	5		
150	150	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,44	171,53	79,17	247	114	–	135	413	
						92,36	38,19	133	55	–	31		
151	151	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,012	161750	–	1941	–	21	1459	3672	
						160000	–	1920	–	–	272		
152	152	2301-0510-0405	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	12	715		8580		8580	–	9266	

						–		–		–	686		
153	153	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	12	444	356,17	5328	4274	–	2061	7980	
						87,83	150,75	1054	1809	–	591		
154	154	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,048	32674		1568		1568	–	1693	Казахстан
						–		–		–	125		
155	155	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	25	367,8	160,96	9195	4024	1145	3859	14098	
						161,04	53,36	4026	1334	–	1044		
156	156	2306-0611-1408	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,025	5063022		126576		126576	–	136702	Казахстан
						–		–		–	10126		
157	157	1308-0201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	33443,5	24603,5	66887	49207	112	25957	100272	
						8784	9242	17568	18484	–	7428		
158	158	2306-1703-3203	Муфты концевые наружной установки типа POLT-12D/3XO-H4 для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, длиной 1200 мм, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	124647		124647		124647	–	134619	
						–		–		–	9972		
159	159	2306-1703-3101	Муфты концевые внутренней установки типа POLT-12C/3XI-H4-L12 для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, длиной 1200 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	102729		102729		102729	–	110947	
						–		–		–	8218		
		Раздел 4 Линия КЛ-0,4 кВ											
160	160	1101-0101-0407	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	40,5	211,65	207,06	8572	8386	–	1099	10445	
						4,59	33,09	186	1340	–	774		
161	161	1101-0205-0501	Подсыпка мягким грунтом вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13,5	866,44	–	11697	–	–	8422	21729	
						866,44	–	11697	–	–	1610		

162	162	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	27	31,11	31,11	840	840	–	235	1161	
						–	12,07	–	326	–	86		
163	163	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	27	171,85	79,19	4640	2138	–	2549	7764	
						92,67	38,44	2502	1038	–	575		
164	164	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	79	367,82	160,97	29058	12717	3619	12195	44553	
						161,04	53,35	12722	4215	–	3300		
165	165	2306-0137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,079	456585		36070		36070	–	38956	Казахстан
						–		–		–	2886		
166	166	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	367	448	226,5	164417	83126	16816	67847	250845	
						175,68	81,08	64475	29757	–	18581		
167	167	2306-0137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,104	1832032		190531		190531	–	205773	Казахстан
						–		–		–	15242		
168	168	2306-0137-0710	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,249	2362146		588174		588174	–	635228	Казахстан
						–		–		–	47054		
169	169	2306-0137-0734	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,011	3004952		33054		33054	–	35698	Казахстан
						–		–		–	2644		
170	170	2306-0131-1039	Кабели силовые АВВГ 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,003	2100574		6302		6302	–	6806	Казахстан
						–		–		–	504		
171	171	1308-0201-2604	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой НР = 72 %	шт.	10	15984,5	504	159845	5040	8405	106944	288132	
						14640	213,3	146400	2133	–	21343		
172	172	2306-1703-2108	Муфты концевые тип ЕРКТ-0063-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	20123		201230		201230	–	217328	

						–		–		–	16098		
173	173	2113-0809-1619	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	125	75		9375		9375	–	10125	
						–		–		–	750		
174	174	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,169	161698,22	–	27327	–	287	20550	51707	
						160000	–	27040	–	–	3830		
175	175	2301-0510-0402	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 63, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	65	286		18590		18590	–	20077	
						–		–		–	1487		
176	176	2301-0510-0405	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	104	715		74360		74360	–	80309	
						–		–		–	5949		
177	177	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	3	732,67	53	2198	159	805	906	3352	
						411,33	8	1234	24	–	248		
178	178	2306-1705-0109	Металлорукав РЗ-ЦХ 100	м	3	567		1701		1701	–	1837	
						–		–		–	136		
179	179	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1630		1630		1630	–	1760	Казахстан
						–		–		–	130		
		Раздел 5 Наружное освещение											
180	180	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 % К=23,000;	опора	23	9763,78	6455,13	224567	148468	–	115653	367438	
						3308,65	2976,83	76099	68467	–	27218		
181	181	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (под опоры) К=23,000;	м3	4,6	12415		57109		57109	–	61678	Казахстан

						–		–		–	4569		
182	182	2307-0405-0101	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа НП-3.0/4.0-02-Ц (прим) К=23,000;	шт.	23	36829		847067		847067	–	914832	Казахстан
						–		–		–	67765		
183	183	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 % К=23,000;	светильник	23	5303,39	2677,35	121978	61579	392	69825	207147	
						2609	1185,83	60007	27274	–	15344		
184	184	2307-0103-1104	Светильник садово-паркового освещения типа GALAD Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 К=23,000;	шт.	23	67860		1560780		1560780	–	1685642	
						–		–		–	124862		
185	185	2307-0202-0108	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм (Щиток ТВ-2) К=23,000;	шт.	23	3939		90597		90597	–	97845	
						–		–		–	7248		
186	186	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=23,000;	м	69	140		9660		9660	–	10433	
						–		–		–	773		
187	187	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=23,000;	км	0,092	272094		25033		25033	–	27036	Казахстан
						–		–		–	2003		
188	188	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=23,000;	шт.	23	2137,78	165,61	49169	3809	22530	17262	71745	
						992,61	49,78	22830	1145	–	5314		
189	189	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=23,000;	м	23	410,96	17,65	9452	406	3828	3839	14354	
						226,87	4,96	5218	114	–	1063		
190	190	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В7,5 НР = 91 % К=6,000;	м3	2,4	21956,25	1783,33	52695	4280	35439	12743	70673	
						5406,67	427,92	12976	1027	–	5235		

191	191	1133-0303-0110	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 3 м НР = 80 % К=6,000;	опора	6	8741,17	5696	52447	34176	–	26998	85801	
						3045,17	2579,5	18271	15477	–	6356		
192	192	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=6,000;	м3	2,4	13713		32911		32911	–	35544	Казахстан
						–		–		–	2633		
193	193	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=6,000;	т	0,198	683085,86	1378,79	135251	273	129648	4962	151430	
						26919,19	621,21	5330	123	–	11217		
194	194	2307-0405-0104	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012 К=6,000;	шт.	6	58903		353418		353418	–	381691	Казахстан
						–		–		–	28273		
195	195	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 % К=6,000;	шт.	6	12049,33	6372,5	72296	38235	3514	32356	113024	
						5091,17	2398,67	30547	14392	–	8372		
196	196	2307-0405-0312	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/25-0,95 высотой 950 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм К=6,000;	шт.	6	5380		32280		32280	–	34862	Казахстан
						–		–		–	2582		
197	197	2307-0103-1021	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Волна LED-150-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	6	214693		1288158		1288158	–	1391211	
						–		–		–	103053		
198	198	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=6,000;	м3	2,4	12415		29796		29796	–	32180	Казахстан
						–		–		–	2384		
199	199	2404-0207-3972	Вводный щиток К=6,000;	шт.	6	574		3444		3444	–	3720	
						–		–		–	276		
200	200	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=6,000;	км	0,054	272094		14693		14693	–	15868	Казахстан

						–		–		–	1175		
201	201	2113-0206-0401	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 200 мм ГОСТ 1759.0-87 К=6,000;	т	0,03264	249002		8127		8127	–	8777	
						–		–		–	650		
202	202	2113-0202-0119	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 К=6,000;	кг	0,00624	757		5		5	–	5	
						–		–		–	–		
203	203	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм К=6,000;	м	18	194		3492		3492	–	3771	
						–		–		–	279		
204	204	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=6,000;	шт.	6	2137,83	165,5	12827	993	5878	4504	18717	
						992,67	49,83	5956	299	–	1386		
205	205	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=6,000;	м	6	411	17,67	2466	106	999	1002	3745	
						226,83	5	1361	30	–	277		
206	206	1101-0101-0407	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	86,2	211,66	207,06	18245	17849	–	2338	22230	
						4,59	33,07	396	2851	–	1647		
207	207	1101-0205-0501	Подсыпка мягким грунтом вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	28,7	866,41	–	24866	–	–	17904	46192	
						866,41	–	24866	–	–	3422		
208	208	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	57,5	31,11	31,11	1789	1789	–	500	2472	
						–	12,09	–	695	–	183		
209	209	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	57,5	171,86	79,2	9882	4554	–	5427	16534	
						92,66	38,43	5328	2210	–	1225		
210	210	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0.186	161693,55	–	30075	–	315	22618	56908	

						160000	–	29760	–	–	4215		
211	211	2301-0510-0502	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 63 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	186	429		79794		79794	–	86178	
						–		–		–	6384		
212	212	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	552	343,63	152,22	189682	84025	24844	78316	289438	
						146,4	50,65	80813	27959	–	21440		
213	213	2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,552	314100		173383		173383	–	187254	Казахстан
						–		–		–	13871		
214	214	2113-0809-1619	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	479	75		35925		35925	–	38799	
						–		–		–	2874		
215	215	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6508	48	6508	48	2206	3063	10337	
						4254	–	4254	–	–	766		
216	216	5108-0401-0102(об)	Ящики управления Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	93351		93351		–	–	93351	Казахстан
						–		–		93351	–		
		Итого						**31 926 199**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 265 547					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 240 068					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						462 669					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						9 769 406					
		- оборудование, тенге						17 342 028					
		- накладные расходы, тенге						1 228 840					
		в т.ч. зарплата, тенге						110 595					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						1 080 310					
		Всего						**31 926 199**					

	Временные здания и сооружения (1,5 %)					218 763					
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					199 840					
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**300 055**					
	Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.					**32 644 857**					
	Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,00)					**32 644 857**					
	НДС (12 %)					3 917 383					
	Итого					**36 562 240**					
	Тендерная скидка 5%					1 828 112					
	Понижающий коэффициент составляет 0,95										
	Итого с учетом понижающего коэффициента					**34 734 128**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Жолжанов Д.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "АРС ЛТД"
_____ Файзуллин Р.Д.

Ответственное лицо по авторскому надзору:
_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "" H4 stroy"
_____ Султанов Р.М.