						603,56	7,55	26074	326	–	8022	
15	15	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3	69	21710,56	4075,8	1498029	281230	551732	683658	2356222
						9638,65	1015,21	665067	70049	–	174535	
16	16	290-000-0001	Кирпич керамзитовый 250х120х65 мм (стоимость 1 шт кирпича по прайсу 46 тенге, с учетом транспортных расходов -53 тенге) Коб =384 (кпл)	1 шт	26496	60,71		1608686		1608686		1737381
						–				–	128695	
17	17	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,06057	481766,00		29181		29181		31515
						–				–	2334	
18	18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03982	383478,00	–	15270		15270		16492
						–	–			–	1222	
19	19	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство В15	м3	3,82	53308,97	6457,04	203640	24666	147299	33788	256422
						8292,10	1427,70	31676	5454	–	18994	
20	20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,0243	399352	–	9704		9704		10481
						–	–			–	776	
21	21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,21731	383478,00	–	83334		83334		90000
						–	–			–	6667	
22	22	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15	м3	0,69	86828,01	6013,05	59911	4149	41200	14051	79879
						21104,10	1273,80	14562	879	–	5917	
23	23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,00966	399352	–	3858		3858		4166

						—	—	—	—	—	—	
						–	–			–	309	
24	24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01961	383478,00	–	7520		7520		8122
						—	—	—	—	—	—	
						–	–			–	602	
25	25	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,01274	372799,00	–	4749		4749		5129
						—	—	—	—	—	—	
						–	–			–	380	
26	26	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	146	617,30	0,12	90126	18	53430	34119	134184
						—	—	—	—	—	—	
						251,22	0,06	36678	9	–	9940	
27	27	1106-0101-0101	Слой бетона по верху кладки. Устройство	м3	0,7	38675,39	1529,01	27073	1070	24753	1355	30702
						—	—	—	—	—	—	
						1784,70	342,11	1249	239	–	2274	
28	28	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	426	3940,42	373,95	1678619	159303	313370	1157638	3063157
						—	—	—	—	—	—	
						2830,86	91,14	1205946	38826	–	226901	
29	29	213-11-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =50,4	1000 шт	21,4704	66289,00	–	1423251		1423251		1537111
						—	—	—	—	—	—	
						–	–			–	113860	
30	30	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,17158	481766,00	–	82661		82661		89274
						—	—	—	—	—	—	
						–	–			–	6613	
31	31	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00851	383478,00	–	3263		3263		3524
						—	—	—	—	—	—	
						–	–			–	261	
32	32	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03978	1304968,32	1816,32	51912	72	38174	12465	69526
						—	—	—	—	—	—	
						343530,00	800,67	13666	32	–	5150	

33	33	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство В15	м3	5,33	53308,97	6457,04	284137	34416	205524	47144	357783
						8292,10	1427,70	44197	7610	–	26502	
34	34	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,03264	399352	–	13035		13035		14078
						–	–			–	1043	
35	35	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,57657	383478,00	–	221102		221102		238790
						–	–			–	17688	
36	36	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15	м3	0,633	86828,01	6013,05	54962	3806	37797	12890	73281
						21104,10	1273,80	13359	806	–	5428	
37	37	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,0054	399352	–	2157		2157		2329
						–	–			–	173	
38	38	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06152	383478,00	–	23592		23592		25479
						–	–			–	1887	
39	39	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	158	617,30	0,12	97533	19	57822	36923	145213
						251,22	0,06	39693	9	–	10757	
40	40	1106-0101-0101	Слой бетона по верху кладки. Устройство	м3	0,6	38675,39	1529,01	23205	917	21217	1161	26316
						1784,70	342,11	1071	205	–	1949	
		4.3 Парапет										
41	41	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3	14,6	21710,56	4075,8	316974	59507	116743	144658	498563
						9638,65	1015,21	140724	14822	–	36931	

42	42	290-000-0001	Кирпич керамзитовый 250х120х65 мм (стоимость 1 шт кирпича по прайсу 46 тенге, с учетом транспортных расходов -53 тенге) Коб =384 (кпл)	1 шт	5606,4	60,71		340389		340389		367620
						—		—	—	—	—	
						–				–	27231	
43	43	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00451	481766,00		2173		2173		2347
						—		—	—	—	—	
						–				–	174	
44	44	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство В15	м3	0,5	53308,97	6457,04	26654	3229	19280	4423	33563
						—	—	—	—	—	—	
						8292,10	1427,70	4146	714	–	2486	
45	45	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,00204	399352	–	815		815		880
						—	—	—	—	—	—	
						–	–			–	65	
46	46	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02753	383478,00	–	10557		10557		11402
						—	—	—	—	—	—	
						–	–			–	845	
47	47	1106-0701-0109	Пояса в опалубке. Устройство В15	м3	0,75	60655,48	6514	45492	4886	30063	10530	60504
						—	—	—	—	—	—	
						14058,00	1371,28	10544	1028	–	4482	
48	48	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,0161	399352	–	6430		6430		6944
						—	—	—	—	—	—	
						–	–			–	514	
49	49	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,04822	383478,00	–	18491		18491		19971
						—	—	—	—	—	—	
						–	–			–	1479	
			Итого по разделу 4					**14 106 266**				
		Раздел 6 Кровля										

50	50	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2	384	1137,34	34,56	436739	13271	314723	102116	581962
						———	———	———	———	———	———	
						283,19	5,86	108745	2250	–	43108	
51	51	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2	384	941,47	30,08	361524	11551	279114	66936	462737
						———	———	———	———	———	———	
						184,53	4,94	70860	1897	–	34277	
52	52	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	384	1354,91	70,66	520285	27133	205624	270627	854185
						———	———	———	———	———	———	
						748,77	17,27	287528	6632	–	63273	
53	53	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 Коб =1,03	м3	59,328	49780,00	–	2953348		2953348		3189616
						———	———	———	———	———	———	
						–	–			–	236268	
54	54	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	384	535,13	16,98	205490	6520	155213	41800	267073
						———	———	———	———	———	———	
						113,95	4,37	43757	1678	–	19783	
55	55	261-107-0510	Пленка пароизоляционная слоем из полиэтиленовых полос/ Коб =1,1	м2	422,4	137,00	–	57869		57869		62498
						———	———	———	———	———	———	
						–	–			–	4630	
56	56	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	507	2588,69	30,02	1312466	15220	493301	742456	2219315
						———	———	———	———	———	———	
						1585,69	6,06	803945	3072	–	164394	
57	57	224-105-0112	Планка конька круглого для 96 358 кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ-80	1 м	44,3	2014,00	–	89220		89220		96358
						———	———	———	———	———	———	
						–	–			–	7138	
58	58	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2	507	92,76	2,90	47029	1470	12011	30782	84036
						———	———	———	———	———	———	
						66,17	1,29	33548	654	–	6225	
59	59	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т	0,182	758203,27	16202,11	137993	2949	72143	74657	229662
						———	———	———	———	———	———	
						345610,00	2019,09	62901	367	–	17012	

60	60	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	27,2	2731,00	–	74283		74283		80226
						–	–			–	5943	
61	61	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3	36722,26	1156,90	110167	3471	77877	27298	148462
						9606,40	504,13	28819	1512	–	10997	
62	62	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (слуховые окна)	м2	22,2	8163,23	30,02	181224	666	145355	32510	230832
						1585,69	6,06	35202	135	–	17099	
63	63	224-105-0112	Планка конька круглого для 96 358 кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ-80	1 м	13,8	2014,00	–	27793		27793		30017
						–	–			–	2223	
64	64	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка	м ходов	48	378,92	6,78	18188	325	15308	2425	22262
						53,22	2,91	2555	140	–	1649	
65	65	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,6	144859,00	–	86915		86915		93869
						–	–			–	6953	
66	66	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,13	138824,00	–	18047		18047		19491
						–	–			–	1444	
67	67	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2	46	6845,27	36,56	314882	1682	209268	94242	441855
						2259,40	16,98	103932	781	–	32730	
68	68	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка металлосайдингом	м2	46	1728,62	21,91	79517	1008	28784	45174	134666
						1080,98	10,19	49725	469	–	9975	
69	69	231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	1 м2	46	1302,00	–	59892		59892		64683
						–	–			–	4791	

		6.1. Заделка сейсмошва										
70	70	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	1 кг	29,76	2729,00	–	81215		81215		87712
						–	–			–	6497	
71	71	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,17521	504010,00	–	88308		88308		95372
						–	–			–	7065	
72	72	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П140-150	1 м3	1,116	49780,00	–	55554		55554		59999
						–	–			–	4444	
			Итого по разделу 6					**9 556 889**				
		Раздел 7 Проемы										
		7.1 Окна										
73	73	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (О2-10шт)	м2	36	3168,10	228,41	114052	8223	57564	47218	174172
						1340,69	116,67	48265	4200	–	12902	
74	74	223-102-0503	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка Кстм =1,04	м2	36	36270,00	–	1305720		1305720		1410178
						–	–			–	104458	
75	75	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (О3-2шт)	м2	3,24	4997,27	230,50	16191	747	8512	6574	24587
						2139,53	115,09	6932	373	–	1821	

76	76	223-102-0402	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный Кстм =1,04	м2	3,24	40581,84	–	131485		131485		142004
						–	–			–	10519	
77	77	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (О8-1шт)	м2	1,4	4997,27	230,50	6996	323	3678	2841	10624
						2139,53	115,09	2995	161	–	787	
78	78	223-102-0402	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный Кстм =1,04	м2	1,4	40581,84	–	56815		56815		61360
						–	–			–	4545	
79	79	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (О8-1шт)	м2	3,504	4997,27	230,50	17510	808	9206	7110	26590
						2139,53	115,09	7497	403	–	1970	
80	80	223-102-0403	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной Кстм =1,04	м2	3,504	43501,12	–	152428		152428		164622
						–	–			–	12194	
81	81	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (О11-2шт)	м2	2,2	4198,76	231,57	9237	509	4710	3847	14131
						1826,07	116,67	4017	257	–	1047	

82	82	223-102-0503	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка Кстм =1,04	м2	2,2	36270,00	–	79794		79794		86178
						–	–			–	6384	
83	83	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (О12-1шт)	м2	2,8	3168,10	228,41	8871	640	4477	3673	13547
						1340,69	116,67	3754	327	–	1003	
84	84	223-102-0503	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка Кстм =1,04	м2	2,8	36270,00	–	101556		101556		109680
						–	–			–	8124	
85	85	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	28,9	4149,47	6,66	119920	192	110851	8074	138233
						307,15	3,27	8877	95	–	10239	
86	86	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	2,2	2475,47	6,66	5446	15	4756	615	6546
						307,15	3,27	676	7	–	485	
		7.2 Витражи										
87	87	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	30,522	10333,13	564,20	315388	17221	248	212390	570000
						9760,80	324,10	297919	9892	–	42222	

88	88	223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	1 м2	7,98	89152,00	–	711433		711433		768348
						–	–			–	56915	
89	89	223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	22,542	90391,00	–	2037594		2037594		2200601
						–	–			–	163008	
			Итого по разделу 7					**5 921 399**				
		Раздел 11 Фасад										
90	167	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	316,15	2844,22	42,14	899200	13323	243809	519518	1532216
						2030,90	23,18	642069	7328	–	113497	
91	168	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	54,15	4204,31	52,02	227663	2817	50763	140677	397808
						3214,84	32,55	174084	1763	–	29467	
92	170	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2	334,79	1221,84	59,75	409060	20004	154439	226890	686826
						700,79	27,93	234617	9351	–	50876	
93	176	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (сейсмошов)	м2	6,72	483,74	44,11	3251	296		2912	6656
						439,63	21,33	2954	143	–	493	
94	177	234101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 Коб =1,03	1 м3	0,75662	31059,00	–	23500		23500		25380

					–	–			–	1880		
			Итого по разделу 11					**2 648 885**				
			Итого по смете					**32 233 439**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 903 074				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					814 220				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					215 471				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 630 449				
			- накладные расходы, тенге					5 498 041				
			в т.ч. зарплата, тенге					494 823				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					2 387 664				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					483 502				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					32 716 940				
			Затраты настроительство климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)					229 019				
			Итого с затратами на строительство климатических условиях температурной зоны по отраслям					32 945 959				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					658 919				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					33 604 878				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					4 032 585				
			Итого с НДС 12%					37 637 463				
			Тендерная скидка 5%					1 881 873				
			Понижающий коэффициент составляет 0,95									
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**35 755 590**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"
Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Ответственное лицо по авторскому надзору:
Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN stroy"
Султанов Р.М.

"SANA-2015". Версия 22.3.2 от 09.08.22 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование стройки: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района Алматинской области. Корректировка сметной стоимости

Заказ 478-1

Наименование объекта: Блок 3

Форма 4

АКТ №15

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №02-04-01. Общестроительные работы. Блок 3

Составлена в текущих ценах с 10.06.22 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Металлоконструкции										
1	1	214-202-0402	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 24-60 Коб =1,04	1 т	1,2688	513907,00	–	652045		652045		704209
						–	–			–	52164	
2	2	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм Коб =1,04	1 т	0,416	504010,00	–	209668		209668		226442
						–	–			–	16773	
3	3	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	182	8304,08	135,15	1511343	24597	1300756	134755	1777785
						1021,92	51,14	185989	9307	–	131688	
4	4	298-888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	6,708	14178,00	–	95106		95106		102715

						–	–			–	7608	
			Итого по разделу 4					**2 811 149**				
		Раздел 5 Стены , перегородки										
5	5	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2	36,2	1752,99	16,15	63458	585	41025	20574	90754
						603,56	7,55	21849	273	–	6723	
6	6	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3	239,4	21710,56	4075,8	5197508	975747	1914269	2371997	8175065
						9638,65	1015,21	2307493	243041	–	605560	
7	7	290-000-0001	Кирпич керамзитовый 250х120х65 мм (стоимость 1 шт кирпича по прайсу 46 тенге, с учетом транспортных расходов -53 тенге) Коб =384 (кпл)	1 шт	91929,6	60,71		5581441		5581441		6027956
						–				–	446515	
8	8	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,19564	481766,00		94253		94253		101793
						–				–	7540	
9	9	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,08532	383478,00	–	32718		32718		35336
						–	–			–	2617	
10	10	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство В15	м3	9,45	53308,97	6457,04	503770	61019	364390	83585	634344
						8292,10	1427,70	78360	13492	–	46988	
11	11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,10389	399352	–	41489		41489		44808
						–	–			–	3319	
12	12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,11681	383478,00	–	44794		44794		48378

						–	–			–	3584	
13	13	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,49614	372799,00	–	184960		184960		199757
						–	–			–	14797	
14	14	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15	м3	4,04	86828,01	6013,05	350785	24293	241232	82270	467700
						21104,10	1273,80	85261	5146	–	34644	
15	15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,06949	399352	–	27751		27751		29971
						–	–			–	2220	
16	16	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07296	383478,00	–	27979		27979		30217
						–	–			–	2238	
17	17	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,14084	372799,00	–	52505		52505		56705
						–	–			–	4200	
18	18	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	223	617,30	0,12	137658	27	81609	52113	204953
						251,22	0,06	56022	13	–	15182	
19	19	1106-0101-0101	Слой бетона по верху кладки. Устройство	м3	1,1	38675,39	1529,01	42543	1682	38898	2129	48246
						1784,70	342,11	1963	376	–	3574	
			Итого по разделу 5					**16 195 978**				
		Раздел 6 Кровля										
20	21	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2	288	1137,34	34,56	327554	9953	236042	76587	436472
						283,19	5,86	81559	1688	–	32331	
21	22	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2	288	941,47	30,08	271143	8663	209336	50202	347053