						184,53	4,94	53145	1423	–	25708	
22	23	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	288	1354,91	70,66	390214	20350	154218	202970	640639
						———	———	———	———	———	———	
						748,77	17,27	215646	4974	–	47455	
23	24	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 Коб =1,03	м3	44,496	49780,00	–	2215011		2215011		2392212
						———	———	———	———	———	———	
						–	–			–	177201	
24	25	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	288	535,13	16,98	154117	4890	116410	31350	200305
						———	———	———	———	———	———	
						113,95	4,37	32818	1259	–	14837	
25	26	261-107-0510	Пленка пароизоляционная слоем из полиэтиленовых полос/ Коб =1,1	м2	316,8	137,00	–	43402		43402		46874
						———	———	———	———	———	———	
						–	–			–	3472	
26	27	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	384	8927,44	30,02	3428137	11528	2807704	562333	4309708
						———	———	———	———	———	———	
						1585,69	6,06	608905	2327	–	319238	
27	28	224-105-0112	Планка конька круглого для 96 358 кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ-80	1 м	52,5	2014,00	–	105735		105735		114194
						———	———	———	———	———	———	
						–	–			–	8459	
28	29	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2	384	92,76	2,90	35620	1114	9097	23314	63649
						———	———	———	———	———	———	
						66,17	1,29	25409	495	–	4715	
29	30	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т	0,13008	758203,27	16202,11	98627	2108	51563	53359	164145
						———	———	———	———	———	———	
						345610,00	2019,09	44957	263	–	12159	
30	31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	1 т	0,0359	399352,00	–	14337		14337		15484
						———	———	———	———	———	———	
						–	–			–	1147	
31	32	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	36722,26	1156,90	73445	2314	51918	18199	98975
						———	———	———	———	———	———	
						9606,40	504,13	19213	1008	–	7331	

32	33	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (слуховые окна)	м2	14,8	8927,44	30,02	132126	444	108214	21673	166103
						1585,69	6,06	23468	90	–	12304	
33	34	224-105-0112	Планка конька круглого для 96 358 кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ-80	1 м	9,2	2014,00	–	18529		18529		20011
						–	–			–	1482	
34	35	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка	м ходов	22,4	378,92	6,78	8488	152	7144	1132	10389
						53,22	2,91	1192	65	–	770	
35	36	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,28	144859,00	–	40561		40561		43805
						–	–			–	3245	
36	37	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,1	138824,00	–	13882		13882		14993
						–	–			–	1111	
37	38	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2	73	6845,27	36,56	499705	2669	332100	149558	701204
						2259,40	16,98	164936	1240	–	51941	
38	39	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка металлосайдингом	м2	73	1728,62	21,91	126189	1599	45678	71690	213709
						1080,98	10,19	78912	744	–	15830	
39	40	231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	1 м2	73	1302,00	–	95046		95046		102650
						–	–			–	7604	
40	41	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м	115,25	140,21	32,3	16159	3723	1060	11422	29787
						98,71	9,01	11376	1038	–	2206	
41	42	222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	1 т	1,09845	1139868,00	–	1252088		1252088		1352255
						–	–			–	100167	

42	43	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,85505	95,10	2,21	3029	70	1782	821	4158
						36,96	0,38	1177	12	–	308	
		6.1. Заделка сейсмошва										
43	44	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	1 кг	28,32	2729,00	–	77285		77285		83468
						–	–			–	6183	
44	45	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,16673	504010,00	–	84034		84034		90756
						–	–			–	6723	
45	46	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П140-150	1 м3	1,062	49780,00	–	52866		52866		57096
						–	–			–	4229	
			Итого по разделу 6					**11 720 097**				
		Раздел 7 Проемы										
		7.1 Окна										
46	47	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (О-9 11шт)	м2	55,44	3529,12	227,13	195654	12592	100114	80396	298135
						1496,19	115,09	82949	6381	–	22084	
47	48	223-102-0504	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками Кстм =1,04	м2	55,44	41297,36	–	2289526		2289526		2472688
						–	–			–	183162	
48	49	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	19,8	4149,47	6,66	82160	132	75946	5532	94706
						307,15	3,27	6082	65	–	7015	

			Итого по разделу 7					**2 865 529**				
		Раздел 11 Фасад										
49	115	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	479,52	2844,22	42,14	1363860	20207	369796	787978	2323985
						2030,90	23,18	973857	11115	–	172147	
50	116	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	12,56	4204,31	52,02	52806	653	11774	32630	92271
						3214,84	32,55	40378	409	–	6835	
51	117	1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2	492,08	936,83	4,92	460995	2421	345450	91389	596575
						229,89	2,26	113124	1112	–	44191	
52	118	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2	535,06	1221,84	59,75	653758	31970	246823	362615	1097683
						700,79	27,93	374965	14944	–	81310	
			Итого по разделу 11					**4 110 514**				
			Итого по смете					**37 703 267**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 691 004				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 225 502				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					322 299				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 611 356				
			- накладные расходы, тенге					5 382 570				
			в т.ч. зарплата, тенге					484 431				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					2 792 836				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					565 549				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					38 268 816				
			Затраты настроительство климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)					267 882				
			Итого с затратами на строительство климатических условиях температурной зоны по отраслям					38 536 698				

			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					770 734				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					39 307 432				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					4 716 892				
			Итого с НДС 12%					44 024 324				
			Тендерная скидка 5%					2 201 216				
			Понижающий коэффициент составляет 0,95									
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**41 823 108**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"

_____ Нусипбаев М.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Ответственное лицо по авторскому надзору:

_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "TN stroy"

_____ Султанов Р.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование стройки: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района Алматинской области. Корректировка сметной стоимости

Заказ 478-1

Наименование объекта: Блок 1

Форма 4

АКТ №16

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №02-02-02. Водопровод и канализация. Блок 1

Составлена в текущих ценах с 10.06.22 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Холодное водоснабжение										
1	1	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	102	2288,78	30,10	233456	3070	165522	64736	322047
						635,92	11,70	64864	1193	–	23855	
2	2	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	26	2386,14	30,10	62040	783	44723	16501	84824
						635,92	11,70	16534	304	–	6283	
3	3	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	9	2761,61	30,10	24854	271	18860	5712	33012
						635,92	11,70	5723	105	–	2445	
4	4	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	5	4267,40	52,97	21337	265	16987	4106	27479

						817,07	20,95	4085	105	–	2035	
5	5	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	20	5764,78	70,82	115296	1416	94277	19752	145851
						980,13	27,61	19603	552	–	10804	
6	6	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт	43	1051,00	–	45193		45193		48808
						–	–			–	3615	
7	7	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт	4	1247,00	–	4988		4988		5387
						–	–			–	399	
8	8	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт	1	1665,00		1665		1665		1798
						–				–	133	
9	9	242-301-1207	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65	1 шт	1	7151,00		7151		7151		7723
						–				–	572	
			Итого по разделу 1					**676 930**				
		Раздел 2 Горячее водоснабжение										
10	19	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	78	2288,78	30,10	178525	2348	126575	49504	246271
						635,92	11,70	49602	913	–	18242	
11	20	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	21	2386,14	30,10	50109	632	36123	13328	68512

						635,92	11,70	13354	246	–	5075	
12	21	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	20	2761,61	30,10	55232	602	41912	12693	73360
						635,92	11,70	12718	234	–	5434	
13	22	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	7	3106,45	30,1	21745	211	17083	4443	28283
						635,92	11,7	4451	82	–	2095	
13	23	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт	25	1051,00	–	26275		26275		28377
						–	–			–	2102	
14	24	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт	3	1247,00	–	3741		3741		4040
						–	–			–	299	
15	25	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт	1	1665,00		1665		1665		1798
						–				–	133	
			Итого по разделу 2					**450 641**				
			Итого по смете					**1 127 571**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					190 935				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 598				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 734				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					652 739				
			- накладные расходы, тенге					190 776				
			в т.ч. зарплата, тенге					17 170				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					83 524				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					16 914				

			Итого с временными зданиями и сооружениями					1 144 484					
			Затраты настроительство климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)					8 011					
			Итого с затратами на строительство климатических условиях температурной зоны по отраслям					1 152 496					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					23 050					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					1 175 546					
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					141 065					
			Итого с НДС 12%					1 316 611					
			Тендерная скидка 5%					65 831					
			Понижающий коэффициент составляет 0,95										
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**1 250 781**					

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Ответственное лицо по авторскому надзору:
_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование стройки: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района Алматинской области. Корректировка сметной стоимости

Заказ 478-1

Наименование объекта: Электротехническая часть

Форма 4

АКТ №17

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №02-05-01. Электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 10.06.22 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Кабельные изделия										
1	215	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	3282,4	423,21	177,21	1389145	581674	188082	600214	2148508
						188,7	65,27	619389	214242	–	159149	
2	216	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м	144	387,72	146,65	55832	21118	7541	25067	87370
						188,7	53,07	27173	7642	–	6472	
3	217	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,112	249386,00	–	27931		27931		30166
						–	–			–	2234	
4	218	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	1,57	372858,00	–	585387		585387		632218
						–	–			–	46831	

5	219	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	1,26	574495,00	–	723864		723864		781773
						–	–			–	57909	
6	220	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,016	610821,00	–	9773		9773		10555
						–	–			–	782	
7	221	243-106-1001	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-1	1 км	0,008	639472,00	–	5116		5116		5525
						–	–			–	409	
8	222	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,0924	956170,00		88350		88350		95418
						–				–	7068	
9	223	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,1152	1496269,00		172370		172370		186160
						–				–	13790	
10	224	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,2528	2160751,00	–	546238		546238		589937
						–	–			–	43699	
11	225	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	6,4	781,19	365,36	5000	2338	367	2286	7868
						358,53	137,53	2295	880	–	583	
12	226	243-104-1021	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х120 (мк)-1	1 км	0,0064	5795396,00	–	37091		37091		40058
						–	–			–	2967	

13	227	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	60	423,21	177,21	25393	10633	3438	10972	39273
						188,7	65,27	11322	3916	–	2909	
13	228	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	1 км	0,16	1084822,00	–	173572		173572		187457
						–	–			–	13886	
14	229	243-201-4001	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х0,75-0,66	1 км	0,034	328905,00	–	11183		11183		12077
						–	–			–	895	
15	230	243-201-4303	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 14х1,5-0,66	1 км	0,002	1613871,00	–	3228		3228		3486
						–	–			–	258	
16	231	243-102-0302	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,0-0,66	1 км	0,008	223049,00	–	1784		1784		1927
						–	–			–	143	
			Итого по разделу 4					**4 859 776**				
		Раздел 5 Материалы										
17	232	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3041,6	482,02	18,11	1466112	55083	188488	891289	2545993
						401,94	5,05	1222541	15360	–	188592	
18	233	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	1514,8	26,00		39385		39385		42536
						–				–	3151	

19	234	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	1238,4	31,00		38390		38390		41462
						–				–	3071	
20	235	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	288,4	44,00		12690		12690		13705
						–				–	1015	
21	236	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	240,8	634,10	41,68	152691	10037	15072	94483	266948
						529,83	15,13	127583	3643	–	19774	
22	237	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	240,8	65,00		15652		15652		16904
						–				–	1252	
23	238	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	166	614,74	52,46	102047	8708	14485	58855	173774
						475,02	17,41	78853	2890	–	12872	
24	239	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	1 м	161,2	380,00		61256		61256		66156
						–				–	4900	
25	240	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	1 м	4,8	519,00		2491		2491		2690
						–				–	199	
26	241	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	4	806,59	79,74	3226	319	350	1926	5565
						639,45	29,33	2558	117	–	412	
27	242	241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	1 м	4	655	–	2620		2620		2830
						–	–			–	210	